

隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

复审单位：

(单位盖章)

隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

滕玲江

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

复审单位：

(单位盖章)

编制时间：

2025年 6月 12日

工程项目预算总表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程				
(一)	取水过滤池（1座）				
(二)	30m³ 调压池1座（K2+000桩号）				
(三)	50m³ 钢筋砼水池，2座（谭坪屯、肯么屯）				
(四)	加压泵房				
(五)	输、配水管路				
(六)	水厂				
二	机电设备及安装工程				
(一)	水厂				
(二)	管道加压泵站（弄保屯）				
(三)	杆 塔				
三	金属结构设备及安装工程				
(一)	水源过滤池				
(二)	30m³ 调压池（1座）				
(三)	50m³ 水池（2座）				
(四)	水厂、水池				
(五)	输水管路（主管）				
(六)	输水管路（支管）				
(七)	屯内配水管网				
(八)	管材运输费				
四	临时工程				
(一)	其他施工临时工程				
五	独立费用				
	一至五部分投资合计				
	基本预备费				
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				
	总投资				

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

工程部分总预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占总投资 比例(%)
一	建筑工程						
(一)	取水过滤池（1座）						
(二)	30m³ 调压池1座（K2+000桩号）						
(三)	50m³ 钢筋砼水池，2座（谭坪屯、肯么屯）						
(四)	加压泵房						
(五)	输、配水管路						
(六)	水厂						
二	机电设备及安装工程						
(一)	水厂						
(二)	管道加压泵站（弄保屯）						
(三)	杆 塔						
三	金属结构设备及安装工程						
(一)	水源过滤池						
(二)	30m³ 调压池（1座）						
(三)	50m³ 水池（2座）						
(四)	水厂、水池						
(五)	输水管路（主管）						
(六)	输水管路（支管）						
(七)	屯内配水管网						
(八)	管材运输费						
四	临时工程						
(一)	其他施工临时工程						
五	独立费用						
	一至五部分投资合计						
	基本预备费						
	静态总投资						
	价差预备费						
	建设期融资利息						
	总投资						

注：本表由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						
一		取水过滤池（1座）				
（一）	2	人工挖Ⅳ级土	m ³	11.87		
（二）	6	一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级岩石	m ³	2.97		
（三）	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	4.8		
（四）	33	C20砼底板	m ³	0.81		
（五）	36	C20砼墙	m ³	6.25		
（六）	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.385		
（七）	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.045		
（八）	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	24.975		
（九）	13	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.225		
（十）	12	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.225		
（十一）		材料畜力二次搬运100m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				
1	44	人工装、卸畜力运输，装、运、卸100m，水泥	t	2.152		
2	45	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸100m	t	0.046		
3	46	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸100m	m ³	11.774		
二		30m ³ 调压池1座（K2+000桩号）				
（一）	2	人工挖Ⅳ级土	m ³	30		
（二）	7	基础石方开挖，风钻钻孔，深≤2m，Ⅶ～Ⅷ级岩石	m ³	30		
（三）	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	15		
（四）	27	C15砼垫层	m ³	1.26		
（五）	88	C25砼底板	m ³	2.27		
（六）	89	C25砼池壁	m ³	5.5		
（七）	90	C25砼板	m ³	1.36		
（八）	14	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	20.96		
（九）	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	77.23		
（十）	42	水箱(水池)木模板制作、安装、拆除	m ²	86.85		
（十一）	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.77		
（十二）	36	C20混凝土进人孔围栏	m ³	0.1		
（十三）	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.1		
（十四）		材料畜力二次搬运200m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				
1	49	人工装、卸畜力运输，装、运、卸200m，水泥	t	5.318		
2	50	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t	0.785		

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3	51	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m ³	19		
三		50m ³ 钢筋砼水池，2座(谭坪屯、肯么屯)				
(一)	2	人工挖IV级土	m ³	120		
(二)	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	96		
(三)	27	C15砼垫层	m ³	5.1		
(四)	28	C20砼底板	m ³	9.5		
(五)	29	C20砼池壁	m ³	26.1		
(六)	31	C20砼板	m ³	7.86		
(七)	14	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	63.6		
(八)	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	215.23		
(九)	42	水箱(水池)木模板制作、安装、拆除	m ²	257.38		
(十)	39	一般钢筋机械制作安装	t	3.88		
(十一)	36	C20混凝土进人孔围栏	m ³	0.2		
(十二)	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.2		
(十三)		材料畜力二次搬运200m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				
1	49	人工装、卸畜力运输，装、运、卸200m，水泥	t	21.996		
2	50	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t	3.958		
3	51	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m ³	82.32		
四		加压泵房				
(一)		弄保屯管道加压站	m ²	4		
五		输、配水管路				
(一)		输水管路镇墩(100个,尺寸0.6*0.6*0.8m)				
1	1	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	25.6		
2	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	11.11		
3	27	C15砼垫层	m ³	6.4		
4	24	C20混凝土镇墩	m ³	28.8		
5	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	192		
六		水厂				
(一)		进厂道路(L=200m)				
1	5	挖掘机挖IV类土(就近堆放用于回填)	m ³	840		
2	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	840		
3	52	泥结碎石公路路面，压实厚15cm	m ²	900		
(二)		厂区基础及地面				

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1	5	挖掘机挖IV类土（就近堆放用于回填）	m ³	856		
2	3	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km （运距暂定，最终以实际结算）	m ³	856		
3	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	376.87		
4	27	C15混凝土垫层(挡土墙)	m ³	14.588		
5	18	M7.5浆砌块石，挡土墙	m ³	181.65		
6	37	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	18.165		
7	20	1:2水泥砂浆勾缝，加浆凸缝	m ²	122.94		
8	19	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.54		
9		DN75PVC排水管	m	30		
10	47	地板基础，碎石，压实厚15cm	m ²	215.5		
11	48	地板，水泥混凝土C20，压实厚15cm	m ²	255.5		
(三)		排水沟（86m）				
1	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	25.8		
2	33	C20砼底板	m ³	6.02		
3	36	C20砼墙	m ³	10.32		
4	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.2		
5	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.02		
6	37	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	3.268		
7	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	137.6		
(四)		围墙（58.50m）				
1	36	C20砼墙	m ³	6.94		
2	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.61		
3	11	M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙	m ³	6.53		
4	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.06		
5		木模板制作、安装、拆除	m ²	65.32		
6		墙壁瓷砖及贴砖	m ²	130.6		
7		铸铁栏杆（高1.7m，外喷绿色漆）	m	48.2		
8		大门（3.5*2.5m）	m ²	8.75		
9		DN75PVC排水管（穿外墙向外排水）	m	10		
(五)		净水设备平台				
1	32	C20砼净水器平台	m ³	12.63		
2	35	C20砼集水池	m ³	1		
3	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	22.8		
(六)		办公室、管理房（9.4m×3m，1座）				
1	16	M7.5浆砌块石，基础	m ³	10.85		
2	19	人工铺筑碎石垫层	m ³	3.69		

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3	31	C20砼板	m ³	6.25		
4	21	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚5cm	m ²	28.2		
5		瓷砖及贴砖（地板）	m ²	28.2		
6	17	M7.5浆砌砖，中砖砖墙>24cm	m ³	19.91		
7	82	C25砼板	m ³	6.31		
8	34	C25砼梁	m ³	5.4		
9	30	C25砼柱	m ³	2.78		
10	39	一般钢筋机械制作安装	t	2.36		
11		木模板制作、安装、拆除	m ²	154.16		
12	14	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	52.56		
13	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	175.77		
14		内墙及天棚面刮腻子	m ²	151.36		
15		入户防盗门	扇	2		
16		卫生间门	扇	1		
17		玻璃窗、防盗网	m ²	10.2		
18		屋面防水层	m ²	52.56		
19		架空隔热层 砼板	m ²	52.56		
(七)		化粪池（图集07S906的G1-2做法）				
1	1	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	5		
2	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	2		
3	33	C20砼底板	m ³	0.4		
4	31	C25砼板	m ³	0.8		
5	38	C25贮水池	m ³	3.41		
6	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.32		
7	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.35		
8	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	47.05		
9		DN110PVC管	m	20		
(八)		消毒房（3m×3m，1座）				
1	16	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.49		
2	12	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.14		
3	35	C20砼地板	m ³	1.9		
4	21	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚5cm	m ²	9		
5		瓷砖及贴砖（地板）	m ²	9		
6	17	M7.5浆砌砖，中砖砖墙>24cm	m ³	8.5		
7	83	C25砼板	m ³	2.16		
8	34	C25砼梁	m ³	1.92		

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
9	30	C25砼柱	m ³	1.86		
10	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.97		
11		木模板制作、安装、拆除	m ²	60.39		
12	14	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	15.07		
13	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	72.24		
14		内墙及天棚面刮腻子	m ²	43.43		
15		入户防盗门	扇	1		
16		玻璃窗、防盗网	m ²	3		
17		屋面防水层	m ²	18		
18		架空隔热层 砼板	m ²	18		
(九)		300m ³ 清水池（1座）				
1	27	C15砼垫层	m ³	11.3		
2	84	C25砼底板	m ³	22.6		
3	85	C25砼池壁	m ³	27.4		
4	86	C25砼板	m ³	18.7		
5	30	C25砼支柱	m ³	3.3		
6	40	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	115.27		
7	42	水池木模板制作、安装、拆除	m ²	123.09		
8	22	1:2防水水泥砂浆抹立面，厚2cm(加防水粉5%)	m ²	243.98		
9	23	1:2防水水泥砂浆抹立面，厚2cm(加防水粉5%)	m ²	98.47		
10	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	25.2		
11	14	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	98.47		
12	39	一般钢筋机械制作安装	t	5.73		
13	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.2		
(十)		闸阀井(1座)				
1	1	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	1.5		
2	10	回填土石方，机械夯填土石	m ³	1.5		
3	87	C15砼底板	m ³	0.256		
4	11	M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙	m ³	1.344		
5	15	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	5.76		
6	26	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.205		
7	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.02		
(十一)		标志牌（大理石面板）	块	1		

机电设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分 机电设备及安装工程								
一		水厂						
(一)		供电系统						
1		0.38KV线路(300米)						
(1)		YJV铜芯电缆 (3×50+1×25)	m/三相	300				
(2)		电缆敷设DN50mm	m	150				
(3)		电缆固定架	个	18				
(4)		50铜鼻子	个	15				
(5)		100铜鼻子	个	15				
(6)		照明	项	2				
(二)		净水设备						
1		超滤膜净水器(20m³/h) (由厂家负责安装)	套	1				
2		二氧化氯消毒器(40g/h)(由 厂家负责安装)	套	1				
(三)		办公室、管理房及消毒房						
1		室内照明灯, 节能灯	盏	7				
2		室外弯杆灯(高压水银灯)	盏	4				
3		开关、插座	个	12				
4		其他配电设施	项	1				
二		管道加压泵站(弄保屯)						
(一)	60	水泵, 功率5kw, 扬程50m, 流量3m³/h	台	1				
(二)		配电箱	面	1				
(三)		0.38KV线路(200米)						
1		YJV铜芯电缆 (3×50+1×25)	m/三相	200				
2		电缆敷设DN50mm	m	100				
3		电缆固定架	个	12				
4		50铜鼻子	个	10				
5		100铜鼻子	个	10				
6		照明	项	2				
三		杆 塔						
(一)		水泥电杆8m Φ 150/256 7 Φ 4.8	条	4				
(二)		水泥电杆10m Φ 150/283 10 Φ 4.8	条	3				

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第三部分 金属结构设备及安装工程								
一		水源过滤池						
(一)	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm	m	18				
(二)	58	法兰阀门(直径80mm)安装	个	5				
二		30m³ 调压池(1座)						
(一)		管材						
1	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm(进水管)	m	1.5				
2	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm(出水管)	m	1.5				
3	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm(溢流管)	m	6				
4	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm(排水管)	m	1.5				
(二)		管件						
1		防水套管DN80	个	4				
2	58	法兰阀门(直径80mm)安装	个	3				
(三)		爬梯	副	1				
三		50m³ 水池(2座)						
(一)		管材						
1	65	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm	m	18				
2	66	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径65mm，壁厚4mm	m	6				
(二)		管件						
1	61	法兰阀门(直径65mm)安装	个	2				
2	53	螺纹阀门(直径50mm)安装	个	4				
3		防水套管DN50	个	6				
4		防水套管DN65	个	2				
(三)		爬梯	副	2				
四		水厂、水池						

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(一)		管材						
1	67	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（出水管）壁厚4.5mm	m	15				
2	67	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（排污管）壁厚4.5mm	m	3				
3	67	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（溢流管）壁厚4.5mm	m	3				
4	67	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（通风管）壁厚4.5mm	m	4				
5	68	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm（进水管）壁厚4mm	m	18				
6	69	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径15mm，壁厚2.75mm	m	20				
7	70	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.75mm	m	20				
(二)		管件						
1	71	焊接法兰片，公称直径150mm	副	13				
2		DN100弯头，90度	个	10				
3		刚性防水套管（DN150）	个	2				
4	72	法兰阀门安装，直径100mm	个	1				
5	73	法兰阀门安装，直径150mm	个	2				
6	74	一般阀门安装，螺纹阀门，直径15mm	个	1				
7	75	一般阀门安装，螺纹阀门，直径20mm	个	2				
8	76	水表安装，法兰连接，公称直径150mm	个	1				
(三)		爬梯						
1		爬梯	副	1				
五		输水管路（主管）						
(一)		管材						
1	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm	m	2910				

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2	68	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm壁厚5mm	m	6350				
(二)		管件						
1	57	法兰阀门(直径100mm) 安装	个	2				
2	58	法兰阀门(直径80mm) 安装	个	3				
3	77	排气阀(直径50mm) 安装	个	38				
4	77	排泥阀(直径50mm) 安装	个	29				
5		DN100*80异径直通	个	2				
6		DN100*32异径直通	个	1				
7		DN80*80三通	个	1				
8		DN80弯头，90度	个	58				
9		DN100弯头，90度	个	127				
六		输水管路（支管）						
(一)	64	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm	m	512				
(二)	66	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径65mm，壁厚4mm	m	2862				
(三)	65	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm，壁厚3.8mm	m	3095				
(四)	54	输水管道安装，镀锌钢管，螺纹连接，公称直径40mm，壁厚3.5mm	m	1175				
(五)	55	输水管道安装，镀锌钢管，螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm	m	2751				
(六)	58	法兰阀门(直径80mm) 安装	个	4				
(七)	61	法兰阀门(直径65mm) 安装	个	18				
(八)	53	螺纹阀门(直径50mm) 安装	个	16				
(九)	56	螺纹阀门(直径40mm) 安装	个	17				
(十)		DN80*65异径三通	个	3				
(十一)		DN80*50异径三通	个	3				
(十二)		DN65*50异径三通	个	5				
(十三)		DN65*40异径三通	个	4				

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(十四)		DN50*40异径三通	个	8				
(十五)		DN50*32异径三通	个	10				
(十六)		DN40*32异径三通	个	11				
(十七)		DN80三通	个	3				
(十八)		DN65三通	个	10				
(十九)		DN50三通	个	12				
(二十)		DN40三通	个	11				
(二十一)		DN32三通	个	20				
(二十二)		DN80弯头，90度	个	3				
(二十三)		DN65弯头，90度	个	11				
(二十四)		DN50弯头，90度	个	15				
(二十五)		DN40弯头，90度	个	10				
(二十六)		DN32弯头，90度	个	20				
七		屯内配水管网						
(一)		管材						
1	55	输水管道安装，镀锌钢管， 螺纹连接，公称直径32mm， 壁厚3.5mm	m	800				
2	69	输水管道安装，镀锌钢管螺 纹连接，公称直径15mm，壁厚 2.75mm	m	720				
(二)		管件						
1	59	螺纹阀门(直径32mm) 安装	个	40				
2	74	一般阀门安装，螺纹阀门， 直径15mm	个	40				
3		水龙头DN15	个	40				
4	78	水表安装，螺纹连接，公称 直径15mm	个	40				
5		DN32弯头，90度	个	16				
6		DN15弯头，90度	个	15				
八		管材运输费						
(一)		运输费（按信息价百色到隆 林运输）	t	173.48 7				

临时工程预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						4597.56
一		其他施工临时工程	%	0.5		

独立费用预算表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

单位：万元

编号	工程或费用名称	金额	计算式
第五部分 独立费用			

主要工程量汇总表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

编号	工程项目	土方明挖 (m³)	石方明挖 (m³)	土石方填 筑(m³)	混凝土 (m³)	模板(m²)	钢筋(t)	浆砌砖 (m³)	浆砌石 (m³)	抹面(m²)	伸缩缝 (m²)
	合计	2745.97	32.97	1373.08	271.374	1007.015	14.205	36.284	193.99	1296.48	21.433
一	取水过滤池（1座）	11.87	2.97	4.8	7.445	24.975	0.045				
二	30m³ 调压池1座（K2+000桩号）	30	30	15	10.39	86.85	0.77			98.19	
三	50m³ 钢筋砼水池，2座(谭坪屯、肯么屯)	120		96	48.56	257.38	3.88			278.83	
四	加压泵房										
五	输、配水管路	25.6		11.11	35.2	192					
六	水厂	2558.5		1246.17	169.779	445.81	9.51	36.284	193.99	919.46	21.433

主要材料用量汇总表

工程名称：隆林各族自治县者浪乡么窝村农村供水保障工程

编号	工程项目	劳动工时 (工时)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m³)	河砂(m³)	碎卵石 (m³)	水(m³)	汽油(t)	电(kW. h)	浆砌砖(千 块)
	合计	32472.666	135.716	15.199	209.509	293.491	529.855	545.169		19251.02	0.523
一	建筑工程	15956.187	135.716	15.199	209.509	293.491	529.855	545.169		5378.194	0.523
(一)	取水过滤池(1座)	246.59	2.222	0.048		4.545	6.803	12.997		66.84	
(二)	30m³ 调压池1座(K2+000桩号)	1000.887	5.062	0.824		8.647	9.201	23.937		331.565	
(三)	50m³ 钢筋砼水池, 2座(谭坪屯、肯么屯)	3382.365	18.498	4.152		36.357	43.293	96.135		1303.818	
(四)	加压泵房										
(五)	输、配水管路	856.827	10.272			20.413	31.13	53.03		399.863	
(六)	水厂	10469.518	99.662	10.175	209.509	223.529	439.428	359.07		3276.108	0.523
二	机电设备及安装工程	83.79								93.78	
(一)	水厂										
(二)	管道加压泵站(弄保屯)	83.79								93.78	
(三)	杆 塔										
三	金属结构设备及安装工程	16432.689								13779.046	
(一)	水源过滤池	40.019								42.79	
(二)	30m³ 调压池(1座)	23.738								25.343	
(三)	50m³ 水池(2座)	50.094								22.706	
(四)	水厂、水池	138.363								256.259	
(五)	输水管路(主管)	9307.144								9924.237	
(六)	输水管路(支管)	6155.491								3226.551	
(七)	屯内配水管网	717.84								281.16	
(八)	管材运输费										
四	临时工程										
(一)	其他施工临时工程										