

# 贺州市富川瑶族自治县2025年中央小型水库工程设施 维修养护项目

## 招标工程量清单

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



  
(造价人员签字)

复 核 人：



  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

东山水库、长春水库标准化建设 工程

招标工程量清单



招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位公章)

法定代表人  
或其授权人: 黄田  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人: 万秋春  
(造价人员签字)

复核人: 黄田  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第1页 共1页

## 一、编制依据：

- 1、按照施工图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则；
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
- 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定；
- 7、执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号文）有关计价规定；
- 8、执行《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号文）有关计价规定；
- 9、执行《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号文）、桂造价〔2019〕10号文有关计价规定；
- 10、执行《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）；
- 11、执行《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号文）；
- 12、砂采用机制砂，混凝土采用商品混凝土。材料价格按2025年第4期《贺州市建设工程造价信息》，信息价没有的则按照市场询价中档价；信息材料价格已综合考虑了（市区、县城区范围式10公里运距），该工程富川~工地，距离35km，钢材、水泥、砂、石、砖增加运距25km；商品混凝土公司~工地，距离22km，商品混凝土增加运距12km。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>建筑工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装工程</b>			
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>建筑工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	<b>安装工程</b>		
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>建筑工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
1	桂011616003001	砖混结构 单层	m <sup>2</sup>	350.00			
2	011611005001	铁皮棚拆除	m <sup>2</sup>	200.00			
3	010103002001	余方弃置 1、运距:1km 2、废弃料品种:拆除废渣	m <sup>3</sup>	161.00			
	<b>010101</b>	<b>土方工程</b>					
4	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	136.75			
5	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	18.36			
6	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	98.53			
7	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计何规范要求 2.填方料品种:满足设计要求	m <sup>3</sup>	76.85			
8	010103002002	余方弃置 1.运距按1km	m <sup>3</sup>	31.48			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
9	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩烧结多孔砖240×115×90 2.墙体类型:直行墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:7.5砂浆	m <sup>3</sup>	114.81			
10	010401014001	散水明沟 1.做法:详见图集11ZJ901-1/6	m	36.56			
	<b>0104</b>	<b>砖砌标准化粪池工程</b>					
11	桂010401015001	砖砌标准化粪池有覆土 Z3-6F	座	1			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
12	010501001001	垫层 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	6.34			
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	21.55			
14	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	15.63			
15	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.非泵送	m <sup>3</sup>	3.94			
16	010505006001	栏板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.99			
17	010503005001	过梁 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.99			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3.非泵送					
18	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	12.28			
19	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	55.58			
20	010505008001	雨篷板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.29			
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.20			
22	010503004001	卫生间反边 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.68			
23	010506001001	直形楼梯 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯板厚度:120mm	m <sup>2</sup>	26.53			
24	010507004001	台阶 1.混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2.混凝土种类:碎石商品砼 3.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4.做法:详见图集11ZJ901-4/9	m <sup>3</sup>	1.94			
25	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.433			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	6.476			
27	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	8.868			
28	桂010515011001	砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以内	t	0.508			
29	010516003001	机械连接 1.螺纹套筒种类:套筒直形螺栓钢筋接头 Φ32以内	个	25			
30	桂010516004001	电渣压力焊接	个	312			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
31	010802001001	塑钢平开门	m <sup>2</sup>	5.40			
32	010801001001	实木复合门 安装	m <sup>2</sup>	18.90			
33	010802004001	乙级防盗门 1.乙级防盗门(成品)	m <sup>2</sup>	3.96			
34	010807001001	铝合金推拉窗 1.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 2.含制作、运输、安装及五金配件 3.304不锈钢防盗网:25mm方柱+19mm 圆管焊接 4.金钢网纱窗	m <sup>2</sup>	40.14			
35	010807004001	金属纱窗	m <sup>2</sup>	20.07			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
36	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 水泥砂浆1:2.5塞缝	m	176.70			
	<b>010902</b>	<b>屋面防水及其他</b>					
37	010901001001	瓦屋面 1. 青色琉璃瓦 2. 1:2水泥砂浆砌筑，钢钉挂瓦	m <sup>2</sup>	8.13			
38	010902003001	屋面刚性层 1. 50厚C20厚细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 参考图集：15ZJ001屋103	m <sup>2</sup>	129.97			
39	010902001001	屋面防水 1. 防水层-1F5-3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	146.76			
	<b>0110</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
40	011001001001	保温隔热屋面（不人屋面） 1. 保温层-40B1-挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板40mm厚 2. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 3. 参考图集：15ZJ001屋103-40B1（保温板燃烧性能为B1级）	m <sup>2</sup>	129.97			
41	010902002001	雨蓬 1. 刷浅色丙烯酸系反射涂料二遍 2. 防水层-1F5-3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 参考图集：15ZJ001屋106-1F5	m <sup>2</sup>	2.40			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
42	011102003001	块料地面-地201 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 80厚C15混凝土 5. 参考图集：15ZJ001地201 6. 部位：一层	m <sup>2</sup>	120.46			
43	011102003002	块料地面-地201（楼梯间） 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 80厚C15混凝土 5. 参考图集：15ZJ001地201 6. 部位：一层楼梯间	m <sup>2</sup>	13.24			
44	011102003003	块料楼面-楼201 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 参考图集：15ZJ001楼201 5. 部位：二层	m <sup>2</sup>	81.72			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011102003004	块料楼面-楼201（楼梯间） 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 参考图集：15ZJ001楼201/11ZJ401-16/39 5. 部位：楼梯间	m <sup>2</sup>	35.13			
46	011107002001	块料台阶面 1. 做法：详见图集11ZJ901-4/9	m <sup>2</sup>	19.38			
47	011105003001	块料踢脚线	m <sup>2</sup>	18.07			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
48	011201001001	墙面一般抹灰-墙裙5 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 满刮腻子 4. 参考图集：15ZJ001 裙5	m <sup>2</sup>	631.08			
49	桂011204007001	釉面砖内墙面/墙裙 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 600*300*5白色釉面砖，白水泥浆擦缝 5. 参考图集：15ZJ001 裙8	m <sup>2</sup>	234.10			
50	011201001002	涂料外墙面-外墙11 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 参考图集：15ZJ001 外墙11 4. 部位：女儿墙内侧及涂料外墙面	m <sup>2</sup>	407.34			
51	011201001003	面砖外墙面-外墙17 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3. 200*60*6条砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 4. 参考图集：15ZJ001 外墙17	m <sup>2</sup>	52.96			
52	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m <sup>2</sup>	187.77			
53	011201001004	墙面一般抹灰（挂网人工增加） 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 内墙	m <sup>2</sup>	187.77			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
54	011406003001	墙面刮腻子 1. 满刮腻子	m <sup>2</sup>	631.08			
55	011406001001	墙面乳胶漆 1. 刷或滚底漆一遍 2. 刷或滚刷乳胶漆二遍 3. 参考图集：15ZJ001 裙5	m <sup>2</sup>	631.08			
56	011406001002	乳胶漆外墙面-外墙11 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 参考图集：15ZJ001 外墙11	m <sup>2</sup>	407.34			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
57	011407002001	天棚喷(刷)涂料-顶9 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 表面喷刷涂料另选 4. 参考图集：15ZJ001 顶9	m <sup>2</sup>	265.66			
58	011406001003	天棚乳胶漆-顶9 1. 喷或滚刷面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	265.66			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
59	011503001001	不锈钢楼梯栏杆 1. 做法：详见图集11ZJ401-W/13	m	15.68			
60	011507001001	责任人明白卡 1. 材质：A4纸打印并过塑	块	2			
61	011507001002	宣传牌 1. 材质：PVC底板+亚克力板+银边框+写真 2. 规格：600*800mm	块	17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
62	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架：双排 2. 搭设高度：10m以内 3. 脚手架材质：钢管	m <sup>2</sup>	309.88			
63	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架：双排 2. 搭设高度：20m以内 3. 脚手架材质：钢管	m <sup>2</sup>	155.48			
64	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质：钢管 2. 脚手架高度：3.6m以内	m <sup>2</sup>	243.46			
65	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质：钢管 2. 结构类型：框架结构 3. 泵送、非泵送：泵送	m <sup>2</sup>	295.67			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
66	011702001001	基础垫层 1. 基础类型：混凝土基础垫层 2. 模板、支撑材质：木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	10.56			
67	011702001002	独立基础 1. 基础类型：独立基础 2. 模板、支撑材质：木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	46.20			
68	011702005001	基础梁 1. 基础类型：基础梁 2. 模板、支撑材质：胶合板模板、木支撑	m <sup>2</sup>	105.11			
69	011702002001	矩形柱 1. 模板材质：胶合板模板 2. 模板支撑材质：钢支撑	m <sup>2</sup>	69.30			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 支模高度:4m					
70	011702002002	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	85.37			
71	011702003001	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	14.26			
72	011702003002	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	19.64			
73	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m <sup>2</sup>	35.21			
74	011702014001	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	225.28			
75	011702014002	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	253.57			
76	011702021001	栏板 1. 模板材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	47.18			
77	011702008001	卫生间反边 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m <sup>2</sup>	7.44			
78	011702022001	檐沟 1. 模板材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	28.07			
79	011702023001	雨篷 1. 构件类型:雨篷 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	2.40			
80	011702024001	楼梯 1. 基础类型:楼梯 2. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	26.53			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
81	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:10.92m	m <sup>2</sup>	295.67			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送</b>					
82	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	130.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
83	030404017001	配电箱 1.名称:照明总配电箱 AP1 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
84	030404017002	配电箱 1.名称:照明配电箱 AL1 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
85	030404017003	配电箱 1.名称:照明配电箱 AL2 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
86	030404017004	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 ALE1 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
87	030404017005	配电箱 1.名称:配电箱 ALa 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	4			
88	030404017006	配电箱 1.名称:柜式空调开关箱 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装	台	3			
89	030404033001	风扇 1.名称:轴流风扇 2.型号:25A~220V 3.安装方式:吸顶安装	台	7			
90	030404034001	照明开关 1.名称:风扇调速开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	5			
91	030404034002	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	6			
92	030404034003	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	6			
93	030404034004	照明开关 1.名称:四联单控开关	套	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:距地1.3m暗装					
94	030404035001	插座 1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:距地0.3m暗装	套	28			
95	030404035002	插座 1. 名称:挂式空调插座 2. 规格:16A~250V 3. 安装方式:距地2.3m暗装	套	6			
96	030408003001	电缆保护管 1. 名称:焊接钢管 SC50 2. 配置形式:埋地敷设	m	30.00			
97	030408001001	电力电缆 1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯 电缆 YJV-4*25mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv	m	30.00			
98	030408001002	电力电缆 1. 名称:阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘聚 氯乙烯铜芯电缆 ZRNH-YJV-5*6mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv	m	31.35			
99	030408001003	电力电缆 1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯 电缆 YJV-5*10mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv	m	33.61			
100	030408006001	电力电缆头 1. 规格:YJV-4*25mm <sup>2</sup>	个	1			
101	030408006002	电力电缆头 1. 规格:YJV-5*10mm <sup>2</sup>	个	6			
102	030408006003	电力电缆头 1. 规格:ZRNH-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	个	1			
103	030411001001	配管 1. 名称:焊接钢管 SC25 2. 配置形式:暗敷	m	28.05			
104	030411001002	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC16 2. 配置形式:暗敷	m	70.88			
105	030411001003	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC20 2. 配置形式:暗敷	m	262.45			
106	030411001004	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC25 2. 配置形式:暗敷	m	51.25			
107	030411001005	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC32 2. 配置形式:暗敷	m	53.47			
108	030411004001	配线 1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV- 2. 5mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kv 3. 配线形式:管内配线	m	725.65			
109	030411004002	配线	m	959.59			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-4mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kV 3. 配线形式:管内配线					
110	030411004003	配线 1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-10mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kV 3. 配线形式:管内配线	m	186.52			
111	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED节能灯 2. 规格:1x12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
112	030412004001	装饰灯 1. 名称:应急灯 2. 规格:2x8WxLED DC36V 应急时间30min 3. 安装形式:距地2.4米靠墙安装	套	4			
113	030412004002	装饰灯 1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:1x2WxLED DC36V 应急时间30min 3. 安装形式:门上0.2米嵌墙安装	套	1			
114	030412004003	装饰灯 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1x2WxLED DC36V 应急时间30min 3. 安装形式:距地0.5米嵌墙安装	套	1			
115	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管LED节能灯 2. 规格:1x30WxLED 3. 安装形式:吸顶安装	套	15			
116	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管LED节能灯 2. 规格:2x30WxLED 3. 安装形式:吸顶安装	套	13			
117	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型:砖结构	m	53.40			
118	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径32mm以内 2. 类型:砖结构	m	17.20			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
119	030409002001	接地母线 1. 利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长可靠连接连成闭合的钢筋网作接地装置	m	72.28			
120	030409003001	避雷引下线 1. 利用结构柱内 $\geq \Phi 16$ 两主筋作为引下线上与避雷带下与接地极可靠连接	m	38.74			
121	030409005001	避雷网 1. 材质: $\Phi 12$ 热镀锌圆钢 2. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	57.76			
122	030409008001	测量接地电阻接地端子板 1. 距地面0.5m暗装	块	4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
123	030409008002	总等电位端子箱 1. 距地面0.5m暗装	台	1			
124	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	<b>0305</b>	<b>建筑智能化工程</b>					
125	030502003001	弱电进线箱 1. 底边距地1.6m挂墙明装	个	1			
126	030502004001	电话插座 1. 距地0.3嵌墙暗装	个	8			
127	030502012001	网络插座 1. 距地0.3嵌墙暗装	个	8			
128	030502004002	电视插座 1. 距地0.3嵌墙暗装	个	8			
129	030411001006	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PFC20 2. 配置形式:暗敷	m	249.11			
130	030411001007	配管 1. 名称:焊接钢管 SC32 2. 配置形式:埋地敷	m	24.71			
131	030502005001	双绞线缆 1. 名称:非屏蔽五类4对对绞线 2. 线缆对数:4对以下 3. 敷设方式:管内敷设	m	135.57			
132	030502006001	穿放、布放电话线缆 1. 名称:电话线 2. 规格:HYV-2*0.5 3. 敷设方式:管内敷设	m	142.09			
133	030505005001	射频同轴电缆 1. 名称:电视线 2. 规格:nSYV-75-5-1 3. 敷设方式:管内敷设	m	122.37			
134	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	4.80			
	<b>031001</b>	<b>给排水、采暖、燃气管道</b>					
135	031001006001	给水塑料管PP-R DN50 1. 公称压力: 1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接, 预埋 3. 含管道配件安装、水压试验、管道消毒、冲洗	m	30.00			
136	031001006002	给水塑料管PP-R DN32 1. 公称压力: 1.25MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管道配件安装、水压试验、管道消毒、冲洗	m	48.80			
137	031001006003	塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U污水管 De110 3. 连接形式:粘接连接	m	47.54			
138	031001006004	塑料管 1. 介质:雨水 2. 材质、规格:PVC-U雨水管 De110 3. 连接形式:粘接连接	m	11.27			
139	桂031004023001	雨水斗 1. 规格、材质: 不锈钢侧排式雨水斗	个	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		DN100					
140	031003001001	闸阀DN50	个	2			
141	031003012001	截止器DN32	个	3			
142	031003001002	Y形过滤器DN50	个	1			
143	031003013001	螺纹水表DN50	个	1			
144	031003001003	角阀DN20 1. 连接方式：螺纹连接	个	2			
145	031004003001	台式洗脸盆冷水	套	2			
146	桂031004020001	水龙头	个	2			
147	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式低水箱	套	2			
148	桂031004021001	地漏 DN50	个	1			
149	010401011001	砖砌暗沟出水口 1. 做法详见图纸大样	座	1			
	<b>030413</b>	<b>附属工程</b>					
150	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	6.00			
151	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	6.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>建筑工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
152	桂011616003001	砖混结构 单层	m <sup>2</sup>	100.00			
153	010103002001	余方弃置 1、运距:1km 2、废弃料品种:拆除废渣	m <sup>3</sup>	46.00			
	<b>010101</b>	<b>土方工程</b>					
154	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	136.75			
155	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	18.36			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.挖土深度:1.5m以内					
156	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	98.53			
157	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计何规范要求 2.填方料品种:满足设计要求	m <sup>3</sup>	76.85			
158	010103002002	余方弃置 1.运距按1km	m <sup>3</sup>	31.48			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
159	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩 烧结多孔砖240×115×90 2.墙体类型:直行墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:7.5砂浆	m <sup>3</sup>	114.81			
160	010401014001	散水明沟 1.做法:详见图集11ZJ901-1/6	m	36.56			
	<b>0104</b>	<b>砖砌标准化粪池工程</b>					
161	桂010401015001	砖砌标准化粪池有覆土 Z3-6F	座	1			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
162	010501001001	垫层 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	6.34			
163	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	21.55			
164	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	15.63			
165	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.非泵送	m <sup>3</sup>	3.94			
166	010505006001	栏板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.99			
167	010503005001	过梁 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.非泵送	m <sup>3</sup>	2.99			
168	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	12.28			
169	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	55.58			
170	010505008001	雨篷板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.29			
171	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类:碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.20			
172	010503004001	卫生间反边	m <sup>3</sup>	0.68			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 混凝土种类:碎石商品砼 2. 混凝土强度等级:C25					
173	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:碎石商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯板厚度: 120mm	m <sup>2</sup>	26.53			
174	010507004001	台阶 1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土 2. 混凝土种类:碎石商品砼 3. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土 4. 做法:详见图集11ZJ901-4/9	m <sup>3</sup>	1.94			
175	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.433			
176	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	6.476			
177	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	8.868			
178	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以内	t	0.508			
179	010516003001	机械连接 1. 螺纹套筒种类:套筒直形螺栓钢筋接头 Φ32以内	个	25			
180	桂010516004001	电渣压力焊接	个	312			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
181	010802001001	塑钢平开门	m <sup>2</sup>	5.40			
182	010801001001	实木复合门 安装	m <sup>2</sup>	18.90			
183	010802004001	乙级防盗门 1. 乙级防盗门(成品)	m <sup>2</sup>	3.96			
184	010807001001	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 2. 含制作、运输、安装及五金配件 3. 304不锈钢防盗网:25mm方柱+19mm圆管焊接 4. 金钢网纱窗	m <sup>2</sup>	40.14			
185	010807004001	金属纱窗	m <sup>2</sup>	20.07			
186	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 水泥砂浆1:2.5塞缝	m	176.70			
	<b>010902</b>	<b>屋面防水及其他</b>					
187	010901001001	瓦屋面 1. 青色琉璃瓦 2. 1:2水泥砂浆砌筑, 钢钉挂瓦	m <sup>2</sup>	8.13			
188	010902003001	屋面刚性层 1. 50厚C20厚细石混凝土, 内配Φ4@100双向钢筋网片, 表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 参考图集: 15ZJ001屋103	m <sup>2</sup>	129.97			
189	010902001001	屋面防水 1. 防水层-1F5-3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水	m <sup>2</sup>	146.76			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平					
	<b>0110</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
190	011001001001	保温隔热屋面（不人屋面） 1. 保温层-40B1-挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板40mm厚 2. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 3. 参考图集：15ZJ001屋103-40B1（保温板燃烧性能为B1级）	m <sup>2</sup>	129.97			
191	010902002001	雨蓬 1. 刷浅色丙烯酸系反射涂料二遍 2. 防水层-1F5-3.0厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 参考图集：15ZJ001屋106-1F5	m <sup>2</sup>	2.40			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
192	011102003001	块料地面-地201 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 80厚C15混凝土 5. 参考图集：15ZJ001地201 6. 部位：一层	m <sup>2</sup>	120.46			
193	011102003002	块料地面-地201（楼梯间） 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 80厚C15混凝土 5. 参考图集：15ZJ001地201 6. 部位：一层楼梯间	m <sup>2</sup>	13.24			
194	011102003003	块料楼面-楼201 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 参考图集：15ZJ001楼201 5. 部位：二层	m <sup>2</sup>	81.72			
195	011102003004	块料楼面-楼201（楼梯间） 1. 600*600*10厚耐磨防滑砖地面铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 参考图集：15ZJ001楼201/11ZJ401-16/39 5. 部位：楼梯间	m <sup>2</sup>	35.13			
196	011107002001	块料台阶面 1. 做法：详见图集11ZJ901-4/9	m <sup>2</sup>	19.38			
197	011105003001	块料踢脚线	m <sup>2</sup>	18.07			
	<b>0112</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
198	011201001001	墙面一般抹灰-墙裙5 1. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	631.08			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2.5厚1:2水泥砂浆 3.满刮腻子 4.参考图集：15ZJ001 裙5					
199	桂011204007001	釉面砖内墙面/墙裙 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.600*300*5白色釉面砖，白水泥浆擦缝 5.参考图集：15ZJ001 裙8	m <sup>2</sup>	234.10			
200	011201001002	涂料外墙面-外墙11 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.参考图集：15ZJ001 外墙11 4.部位：女儿墙内侧及涂料外墙面	m <sup>2</sup>	407.34			
201	011201001003	面砖外墙面-外墙17 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3.200*60*6条砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 4.参考图集：15ZJ001 外墙17	m <sup>2</sup>	52.96			
202	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m <sup>2</sup>	187.77			
203	011201001004	墙面一般抹灰(挂网人工增加) 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2水泥砂浆 3.内墙	m <sup>2</sup>	187.77			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
204	011406003001	墙面刮腻子 1.满刮腻子	m <sup>2</sup>	631.08			
205	011406001001	墙面乳胶漆 1.刷或滚底漆一遍 2.刷或滚刷乳胶漆二遍 3.参考图集：15ZJ001 裙5	m <sup>2</sup>	631.08			
206	011406001002	乳胶漆外墙面-外墙11 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍 3.参考图集：15ZJ001 外墙11	m <sup>2</sup>	407.34			
207	011407002001	天棚喷(刷)涂料-顶9 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面喷刷涂料另选 4.参考图集：15ZJ001 顶9	m <sup>2</sup>	265.66			
208	011406001003	天棚乳胶漆-顶9 1.喷或滚刷面层涂料二遍	m <sup>2</sup>	265.66			
	<b>0115</b>	<b>其他装饰工程</b>					
209	011503001001	不锈钢楼梯栏杆 1.做法：详见图集11ZJ401-W/13	m	15.68			
210	011507001001	责任人明白卡 1.材质：A4纸打印并过塑	块	2			
211	011507001002	宣传牌 1.材质：PVC底板+亚克力板+银边框+写真	块	17			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 规格：600*800mm					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
212	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	309.88			
213	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	155.48			
214	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管 2. 脚手架高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	243.46			
215	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	295.67			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
216	011702001001	基础垫层 1. 基础类型:混凝土基础垫层 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	10.56			
217	011702001002	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	46.20			
218	011702005001	基础梁 1. 基础类型: 基础梁 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m <sup>2</sup>	105.11			
219	011702002001	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	69.30			
220	011702002002	矩形柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	85.37			
221	011702003001	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	14.26			
222	011702003002	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	19.64			
223	011702009001	过梁 1. 模板材质:胶合板模板	m <sup>2</sup>	35.21			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 模板支撑材质:木支撑					
224	011702014001	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	225.28			
225	011702014002	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	253.57			
226	011702021001	栏板 1. 模板材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	47.18			
227	011702008001	卫生间反边 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m <sup>2</sup>	7.44			
228	011702022001	檐沟 1. 模板材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	28.07			
229	011702023001	雨篷 1. 构件类型:雨篷 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	2.40			
230	011702024001	楼梯 1. 基础类型:楼梯 2. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	26.53			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
231	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:10.92m	m <sup>2</sup>	295.67			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送</b>					
232	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	130.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>安装工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0304</b>	<b>电气设备安装工程</b>					
233	030404017001	配电箱 1. 名称:照明总配电箱 AP1 2. 型号:非标 3. 安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4. 箱内元件详图纸系统图	台	1			
234	030404017002	配电箱	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.名称:照明配电箱 AL1 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图					
235	030404017003	配电箱 1.名称:照明配电箱 AL2 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
236	030404017004	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 ALE1 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	1			
237	030404017005	配电箱 1.名称:配电箱 ALa 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地1.6m挂墙明装 4.箱内元件详图纸系统图	台	4			
238	030404017006	配电箱 1.名称:柜式空调开关箱 2.型号:非标 3.安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装	台	3			
239	030404033001	风扇 1.名称:轴流风扇 2.型号:25A~220V 3.安装方式:吸顶安装	台	7			
240	030404034001	照明开关 1.名称:风扇调速开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	5			
241	030404034002	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	6			
242	030404034003	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	6			
243	030404034004	照明开关 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
244	030404035001	插座 1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:10A~250V 3.安装方式:距地0.3m暗装	套	28			
245	030404035002	插座 1.名称:挂式空调插座 2.规格:16A~250V 3.安装方式:距地2.3m暗装	套	6			
246	030408003001	电缆保护管 1.名称:焊接钢管 SC50 2.配置形式:埋地敷设	m	30.00			
247	030408001001	电力电缆	m	30.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 YJV-4*25mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv					
248	030408001002	电力电缆 1. 名称:阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 ZRNH-YJV-5*6mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv	m	31.35			
249	030408001003	电力电缆 1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 YJV-5*10mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式、部位:普通敷设 3. 电压等级(kV):0.6/1kv	m	33.61			
250	030408006001	电力电缆头 1. 规格:YJV-4*25mm <sup>2</sup>	个	1			
251	030408006002	电力电缆头 1. 规格:YJV-5*10mm <sup>2</sup>	个	6			
252	030408006003	电力电缆头 1. 规格:ZRNH-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	个	1			
253	030411001001	配管 1. 名称:焊接钢管 SC25 2. 配置形式:暗敷	m	28.05			
254	030411001002	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC16 2. 配置形式:暗敷	m	70.88			
255	030411001003	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC20 2. 配置形式:暗敷	m	262.45			
256	030411001004	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC25 2. 配置形式:暗敷	m	51.25			
257	030411001005	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 PC32 2. 配置形式:暗敷	m	53.47			
258	030411004001	配线 1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kV 3. 配线形式:管内配线	m	725.65			
259	030411004002	配线 1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-4mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kV 3. 配线形式:管内配线	m	959.59			
260	030411004003	配线 1. 名称:聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-10mm <sup>2</sup> 2. 电压等级(kV):0.45/0.75kV 3. 配线形式:管内配线	m	186.52			
261	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED节能灯 2. 规格:1x12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
262	030412004001	装饰灯	套	4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.名称:应急灯 2.规格:2x8WxLED DC36V 应急时间30min 3.安装形式:距地2.4米靠墙安装					
263	030412004002	装饰灯 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1x2WxLED DC36V 应急时间30min 3.安装形式:门上0.2米嵌墙安装	套	1			
264	030412004003	装饰灯 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:1x2WxLED DC36V 应急时间30min 3.安装形式:距地0.5米嵌墙安装	套	1			
265	030412005001	荧光灯 1.名称:单管LED节能灯 2.规格:1x30WxLED 3.安装形式:吸顶安装	套	15			
266	030412005002	荧光灯 1.名称:双管LED节能灯 2.规格:2x30WxLED 3.安装形式:吸顶安装	套	13			
267	030413002001	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	53.40			
268	030413002002	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径32mm以内 2.类型:砖结构	m	17.20			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
269	030409002001	接地母线 1.利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长可靠连接成闭合的钢筋网作接地装置	m	72.28			
270	030409003001	避雷引下线 1.利用结构柱内 $\geq \Phi 16$ 两主筋作为引下线上与避雷带下与接地极可靠连接	m	38.74			
271	030409005001	避雷网 1.材质: $\Phi 12$ 热镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设	m	57.76			
272	030409008001	测量接地电阻接地端子板 1.距地面0.5m暗装	块	4			
273	030409008002	总等电位端子箱 1.距地面0.5m暗装	台	1			
274	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	<b>0305</b>	<b>建筑智能化工程</b>					
275	030502003001	弱电进线箱 1.底边距地1.6m挂墙明装	个	1			
276	030502004001	电话插座 1.距地0.3嵌墙暗装	个	8			
277	030502012001	网络插座 1.距地0.3嵌墙暗装	个	8			
278	030502004002	电视插座 1.距地0.3嵌墙暗装	个	8			
279	030411001006	配管	m	249.11			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1.名称:刚性阻燃塑料管 PFC20 2.配置形式:暗敷					
280	030411001007	配管 1.名称:焊接钢管 SC32 2.配置形式:埋地敷设	m	24.71			
281	030502005001	双绞线缆 1.名称:非屏蔽五类4对对绞线 2.线缆对数:4对以下 3.敷设方式:管内敷设	m	135.57			
282	030502006001	穿放、布放电话线缆 1.名称:电话线 2.规格:HYV-2*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	142.09			
283	030505005001	射频同轴电缆 1.名称:电视线 2.规格:nSYV-75-5-1 3.敷设方式:管内敷设	m	122.37			
284	030413002003	凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 2.类型:砖结构	m	4.80			
	<b>031001</b>	<b>给排水、采暖、燃气管道</b>					
285	031001006001	给水塑料管PP-R DN50 1.公称压力:1.25MPa 2.连接方式:热熔连接,预埋 3.含管道配件安装、水压试验、管道消毒、冲洗	m	30.00			
286	031001006002	给水塑料管PP-R DN32 1.公称压力:1.25MPa 2.连接方式:热熔连接 3.含管道配件安装、水压试验、管道消毒、冲洗	m	48.80			
287	031001006003	塑料管 1.介质:污水 2.材质、规格:PVC-U污水管 De110 3.连接形式:粘接连接	m	47.54			
288	031001006004	塑料管 1.介质:雨水 2.材质、规格:PVC-U雨水管 De110 3.连接形式:粘接连接	m	11.27			
289	桂031004023001	雨水斗 1.规格、材质:不锈钢侧排式雨水斗 DN100	个	1			
290	031003001001	闸阀DN50	个	2			
291	031003012001	截止器DN32	个	3			
292	031003001002	Y形过滤器DN50	个	1			
293	031003013001	螺纹水表DN50	个	1			
294	031003001003	角阀DN20 1.连接方式:螺纹连接	个	2			
295	031004003001	台式洗脸盆冷水	套	2			
296	桂031004020001	水龙头	个	2			
297	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式低水箱	套	2			
298	桂031004021001	地漏 DN50	个	1			
299	010401011001	砖砌暗沟出水口	座	1			







# 规费、增值税计价表

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>建筑工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>建筑工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			



## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB335 $\Phi$ 10以上(综合)	t		5.00	3336.28				
2	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		5.00	3504.42				
3	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		5.00	3442.48				
4	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		5.00	3433.63				
5	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		5.00	3486.73				
6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	400.63				
7	机制砂	m <sup>3</sup>		5.00	127.17				
8	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	119.94				
9	陶粒	m <sup>3</sup>		5.00	238.94				
10	生石灰	kg		5.00	0.56				
11	石灰膏	m <sup>3</sup>		5.00	351.33				
12	抗裂砂浆	kg		5.00	2.19				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	611.81				
14	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	910.65				
15	200*60*6白色/橘红色条砖	m <sup>2</sup>		5.00	25.02				
16	600*300*5白色釉面砖	m <sup>2</sup>		5.00	51.95				
17	陶瓷地面砖 600×600*10耐磨防滑砖	m <sup>2</sup>		5.00	47.35				
18	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		5.00	61.06				
19	实木复合门 安装	m <sup>2</sup>		5.00	323.01				
20	90系列铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>		5.00	341.59				
21	塑钢平开门(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	335.40				
22	铝合金纱扇(成品金刚纱)	m <sup>2</sup>		5.00	146.02				
23	乙级钢防盗门(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	451.33				
24	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	11.04				
25	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m <sup>2</sup>		5.00	28.48				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m <sup>2</sup>		5.00	28.49				
27	国V汽油 92#	kg		5.00	7.86				
28	不锈钢管 φ16×1 201材质	m		5.00	5.56				
29	不锈钢管 φ19×0.8 304材质	m		5.00	9.42				
30	不锈钢管 φ25×1.5 201材质	m		5.00	8.40				
31	不锈钢管 φ60×1.5 201材质	m		5.00	21.20				
32	不锈钢方管 □38×25×1.2 304材质	m		5.00	25.13				
33	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		5.00	30.53				
34	责任人明白卡 材料费	块		5.00	3.00				
35	宣传牌	块		5.00	60.00				
36	国V汽油 92#	kg		5.00	7.86				
37	轻柴油 0#	kg		5.00	6.43				
38	电	kW. h		5.00	0.78				
39	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		5.00	0.40				
40	PP-R给水管 de20	m		5.00	2.89				
41	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		5.00	5.66				
42	水嘴	个		5.00	35.00				
43	水龙头	个		5.00	35.00				
44	地漏 DN50	个		5.00	3.47				
45	大便器冲洗管	根		5.00	35.00				
46	蹲式大便器低水箱配件	套		5.00	30.00				
47	不锈钢侧排式雨水斗 DN100	个		5.00	146.73				
48	风扇调速开关	套		5.00	38.25				
49	螺纹水表 DN50	个		5.00	151.50				
50	避雷网 Φ12热镀锌圆钢	m		5.00	5.21				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	测量接地电阻接地端子板	块		5.00	12.81				
52	电话HYV-2*0.5	m		5.00	0.16				
53	焊接钢管 SC25	m		5.00	5.05				
54	焊接钢管 SC32	m		5.00	6.09				
55	焊接钢管 SC50	m		5.00	10.73				
56	电视插座	个		5.00	11.57				
57	网络插座	个		5.00	10.68				
58	轴流风扇	台		5.00	82.30				
59	照明总配电箱 AP1	台		5.00	1227.22				
60	照明配电箱 AL1	台		5.00	453.31				
61	照明配电箱 AL2	台		5.00	394.78				
62	应急照明配电箱 ALE1	台		5.00	1070.35				
63	配电箱 ALa	台		5.00	342.04				
64	柜式空调开关箱	台		5.00	91.91				
65	总等电位端子箱	个		5.00	16.47				
66	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.60				
67	洗脸盆	个		5.00	110.00				
68	LED节能灯	套		5.00	33.00				
69	应急灯	套		5.00	70.80				
70	安全出口指示灯	套		5.00	141.59				
71	单向疏散指示灯	套		5.00	141.59				
72	单管LED节能灯	套		5.00	30.09				
73	双管LED节能灯	套		5.00	38.94				
74	单联单控开关	个		5.00	8.42				
75	双联单控开关	个		5.00	12.45				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东山水库、长春水库标准化建设

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	四联单控开关	个		5.00	19.53				
77	安全型五孔暗装插座	套		5.00	13.30				
78	挂式空调插座	套		5.00	10.62				
79	聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		5.00	2.35				
80	聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-4mm <sup>2</sup>	m		5.00	3.77				
81	聚氯乙烯绝缘铜芯电线 BV-10mm <sup>2</sup>	m		5.00	8.90				
82	非屏蔽五类4对绞线	m		5.00	5.17				
83	阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 ZRNH-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	m		5.00	41.98				
84	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m		5.00	63.64				
85	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯电缆 YJV-4*25mm <sup>2</sup>	m		5.00	105.61				
86	射频同轴电缆 nSYV-75-5-1	m		5.00	3.58				
87	刚性阻燃塑料管 PC16	m		5.00	1.67				
88	刚性阻燃塑料管 PC20	m		5.00	1.97				
89	刚性阻燃塑料管 PC25	m		5.00	3.16				
90	刚性阻燃塑料管 PC32	m		5.00	4.84				
91	刚性阻燃塑料管 PFC20	m		5.00	1.97				
92	弱电进线箱	个		5.00	41.12				
93	电话插座(单口)	个		5.00	10.68				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

贺州市富川瑶族自治县2025年中央小型水  
库工程设施维修养护项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位公章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

\_\_\_\_\_

复 核 时 间：

\_\_\_\_\_

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第1页 共2页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	鸡公山水库	
2	大坪塘水库	
3	瓦窑塘水库	
4	大烧基塘水库	
5	毛家水库	
6	湖塘水库	
7	马蹄塘水库	
8	黄牛井水库	
9	松光脚水库	
10	大小莲塘水库	
11	金田水库	
12	九工塘水库	
13	长塘水库	
14	油沐水库	
15	下关塘水库	
16	清明塘水库	
17	下湾水库	
18	宝莲塘水库	
19	东山水库	
20	牛屁股塘水库	
21	鸬鹚塘水库	
22	黑石塘水库	
23	华岗水库	
24	杨狮水库	
25	上洞水库	
26	白竹塘水库	
27	深塘水库	
28	树脂瓦隔热棚	
29	贴面砖式水位尺	
30	启闭机维修	
31	鸡公山水库	
32	大坪塘水库	



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		鸡公山水库						
1.1		附属工程维修养护						
1.1.1		管理所大门						
1.1.1.1	500101002001	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	2.40				
1.1.1.2	500114001001	拆除旧焊接钢管门	m <sup>2</sup>	8.00				
1.1.1.3	500114001002	拆除砖砌门柱	m <sup>3</sup>	0.80				
1.1.1.4	500109001001	C15砼基础	m <sup>3</sup>	2.40				
1.1.1.5	500105006001	M7.5浆砌标准砖柱	m <sup>3</sup>	1.19				
1.1.1.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面厚20mm	m <sup>2</sup>	10.32				
1.1.1.7	500109001002	C25砼压顶	m <sup>3</sup>	0.08				
1.1.1.8	500114001003	不锈钢牌匾(0.5m×2.5m)	块	1.00				
1.1.1.9	500114001004	成品镀锌钢管铁艺门(4m×2.5m)(子母)	樘	1.00				
1.1.2		宿舍维修						
1.1.2.1	500114001005	镀锌铁皮顶棚,厚1mm(含固定铁件)	m <sup>2</sup>	90.00				
1.1.2.2	500114001006	塑钢门(0.9m×2m)	樘	1.00				
1.1.3		太阳能路灯						
1.1.3.1	500101002002	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	1.28				
1.1.3.2	500109001003	C20砼基础	m <sup>3</sup>	1.28				
1.1.3.3	500110001001	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	12.80				
1.1.4		宿舍通主坝路面维修						
1.1.4.1	500101001001	除草清表	m <sup>2</sup>	1295.00				
1.1.4.2	500114001007	泥结石路面厚150mm	m <sup>2</sup>	1295.00				
2		大坪塘水库						
2.1		主体工程维修养护						
2.1.1		主坝上游坝坡修复						
2.1.1.1	500101001002	除草清表	m <sup>2</sup>	125.00				
2.1.1.2	500101002003	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	15.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500103001001	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	10.00				
2.1.1.4	500114001008	砂碎石垫层厚200mm	m <sup>3</sup>	25.00				
2.1.1.5	500114001009	C25砼面板厚150mm	m <sup>3</sup>	18.75				
2.1.1.6	500109001004	C25砼齿墙	m <sup>3</sup>	5.00				
2.1.1.7	500110001002	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	26.50				
2.1.1.8	500109009001	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	13.13				
2.1.1.9	500107013001	φ50PVC排水管	m	13.00				
2.2		附属工程维修养护						
2.2.1		放水塔						
2.2.1.1	500109001005	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.25				
2.2.1.2	500111001001	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.04				
2.2.1.3	500114001010	钢防盗门(1500×2100)	m <sup>2</sup>	3.15				
2.2.1.4	500107003001	螺杆孔、钻孔(φ=10mm)	m	6.40				
2.2.1.5	500106002001	φ10mm螺杆, L=0.6m	根	16.00				
2.2.1.6	500111001002	钢板 δ=10mm	t	0.05				
2.2.1.7	500114001011	橡胶垫 δ=5mm	m <sup>2</sup>	0.60				
2.2.2		修复管理房前地坪						
2.2.2.1	500101001003	除草清表	m <sup>2</sup>	480.00				
2.2.2.2	500103007001	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	480.00				
2.2.2.3	500109011001	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	480.00				
2.2.2.4	500109009002	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	48.00				
2.2.3		管理房						
2.2.3.1	500114001012	钢防盗门(1000×2000)	m <sup>2</sup>	4.00				
2.2.3.2	500114001013	双开铝合金窗(1500×1200)	m <sup>2</sup>	6.00				
2.2.3.3	500114001014	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	6.00				
2.2.3.4	500114001015	金刚网纱窗	m <sup>2</sup>	3.00				
3		瓦窑塘水库						
3.1		附属工程维修养护						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1		放水设施尾水渠维修 25m						
3.1.1.1	500101002004	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	152.50				
3.1.1.2	500103001002	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	67.50				
3.1.1.3	500109001006	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	40.63				
3.1.1.4	500109001007	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.88m,埋石率20%	m <sup>3</sup>	57.19				
3.1.1.5	500109001008	C20砼底板	m <sup>3</sup>	4.50				
3.1.1.6	500103005001	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	0.90				
3.1.1.7	500107013002	φ75PVC排水管	m	26.67				
3.1.1.8	500110001003	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	205.00				
3.1.1.9	500109009003	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	10.23				
4		大烧基塘水库						
4.1		附属工程维修养护						
4.1.1		放水设施尾水渠维修 16m						
4.1.1.1	500101002005	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	97.60				
4.1.1.2	500103001003	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	43.20				
4.1.1.3	500109001009	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	26.00				
4.1.1.4	500109001010	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.88m,埋石率20%	m <sup>3</sup>	36.60				
4.1.1.5	500109001011	C20砼底板	m <sup>3</sup>	2.88				
4.1.1.6	500103005002	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	0.58				
4.1.1.7	500107013003	φ75PVC排水管	m	17.07				
4.1.1.8	500109009004	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	131.20				
4.1.1.9	500109009005	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	6.55				
4.1.2		坝顶路缘石						
4.1.2.1	500105009001	挖除原有浆砌石路肩弃运1km	m <sup>3</sup>	32.00				
4.1.2.2	500109001012	C20砼路缘石	m <sup>3</sup>	32.00				
4.1.2.3	500110001004	钢模板制安	m <sup>2</sup>	128.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.4	500109009006	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	3.20				
4.1.3		下游坝坡步级						
4.1.3.1	500101001004	清理表土	m <sup>2</sup>	34.00				
4.1.3.2	500109001013	C20砼步级	m <sup>3</sup>	7.50				
4.1.3.3	500110001005	钢模板制安	m <sup>2</sup>	16.50				
4.1.4		梯级斜管栏杆						
4.1.4.1	500109001014	C25钢筋混凝土护栏	m <sup>3</sup>	3.27				
4.1.4.2	500107015001	钻机钻孔(孔径250mm)	m	64.00				
4.1.4.3	500109010001	人工凿毛	m <sup>2</sup>	1.80				
4.1.4.4	500111001003	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	1.05				
4.1.4.5	500110001006	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	103.20				
4.1.5		管理房卫生间						
4.1.5.1	500101001005	除草清表	m <sup>2</sup>	10.00				
4.1.5.2	500101002006	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	2.62				
4.1.5.3	500109001015	C20砼基础	m <sup>3</sup>	3.49				
4.1.5.4	500109001016	C20砼散水厚80mm	m <sup>3</sup>	0.28				
4.1.5.5	500109001017	C20砼步级	m <sup>3</sup>	0.72				
4.1.5.6	500109001018	C20砼地板(10cm)	m <sup>3</sup>	0.33				
4.1.5.7	500105006002	M7.5浆砌标准砖墙	m <sup>3</sup>	3.98				
4.1.5.8	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面厚20mm	m <sup>2</sup>	29.66				
4.1.5.9	500105010003	1:2水泥砂浆抹平面厚20mm	m <sup>2</sup>	3.24				
4.1.5.10	500105011001	水泥浆贴300×300mm防滑地砖	m <sup>2</sup>	0.58				
4.1.5.11	500105011002	水泥浆贴300×600mm墙砖	m <sup>2</sup>	3.98				
4.1.5.12	500109001019	C25砼楼面板厚10cm	m <sup>3</sup>	0.68				
4.1.5.13	500110001007	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	6.76				
4.1.5.14	500111001004	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.10				
4.1.5.15	500114001016	塑钢门(0.9m×2m)	樘	1.89				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.5.16	500114001017	陶瓷蹲便器 (525×430×200mm)	个	1.00				
4.1.5.17	500114001018	2m³ 玻璃钢化粪池(含所有工序)	个	1.00				
4.1.5.18	500114001019	DE110PVC-U排水管	m	30.00				
4.1.6		宿舍通主坝路面维修						
4.1.6.1	500101001006	除草清表	m²	595.00				
4.1.6.2	500114001020	泥结石路面厚150mm	m²	595.00				
5		毛家水库						
5.1	500114001021	附属工程维修养护						
5.1.1	500114001022	管理房卫生间						
5.1.1.1	500114001023	陶瓷蹲便器 (525×430×200mm)	个	1.00				
5.1.1.2	500114001024	2m³ 玻璃钢化粪池(含所有工序)	个	1.00				
5.1.1.3	500114001025	DE110PVC-U排水管	m	30.00				
6		湖塘水库						
6.1		主体工程维修养护						
6.1.1		下游坝坡维修						
6.1.1.1	500101002007	机械挖土方(就近堆放)	m³	267.12				
6.1.1.2	500105009002	拆除砖砌排水沟	m³	8.96				
6.1.1.3	500109001020	排水反滤体C20砼压顶(厚100)	m³	5.60				
6.1.1.4	500103005003	排水反滤体中砂垫层(厚200)	m³	47.10				
6.1.1.5	500103005004	排水反滤体碎石垫层(厚200)	m³	43.40				
6.1.1.6	500105001001	排水反滤体干砌石	m³	128.24				
6.1.1.7	500109001021	C20砼排水沟	m³	16.80				
6.1.1.8	500109009007	沥青砂浆分缝,厚20mm	m²	1.50				
6.1.1.9	500107013004	φ 50PVC排水管	m	8.96				
6.1.1.10		普通平面钢模板制安	m²	128.24				
7		马蹄塘水库						
7.1		附属工程维修养护						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1		排水管						
7.1.1.1	500109010002	机械破除路面	m <sup>3</sup>	0.66				
7.1.1.2	500109001022	C20砼外包, 厚200	m <sup>3</sup>	2.54				
7.1.1.3	500112004001	DN400涵管(平口管)	m	4.00				
7.1.1.4	500109001023	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	0.09				
7.1.1.5	500105006003	M7.5浆砌标准砼砖沉砂池	m <sup>3</sup>	0.46				
7.1.1.6	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面厚20mm	m <sup>2</sup>	0.48				
7.1.1.7	500114001026	铸铁篦子(240×400mm, 厚	个	1.00				
7.1.1.8	500109001024	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.03				
8		黄牛井水库						
8.1		附属工程维修养护						
8.1.1		放水设施排水尾渠						
8.1.1.1	500101002008	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	280.80				
8.1.1.2	500103001004	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	124.00				
8.1.1.3	500109001025	C20埋石砼挡墙基础, 埋石率20%	m <sup>3</sup>	65.00				
8.1.1.4	500109001026	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.88m, 埋石率20%	m <sup>3</sup>	91.50				
8.1.1.5	500109001027	C20砼底板	m <sup>3</sup>	8.80				
8.1.1.6	500103005005	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	1.44				
8.1.1.7	500107013005	Φ75PVC排水管	m	42.67				
8.1.1.8	500109009008	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	16.53				
8.1.1.9		C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.29				
8.1.1.10		钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.05				
8.1.1.11		普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	330.42				
9		松光脚水库						
9.1		附属工程维修养护						
9.1.1		放水塔盖板						
9.1.1.1	500109001028	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.50				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.2	500111001005	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.09				
9.1.2		放水塔进水口清淤						
9.1.2.1	500101002009	机械挖淤泥(弃运1km)	m <sup>3</sup>	50.40				
10		大小莲塘水库						
10.1		主体工程维修养护						
10.1.1		修复溢洪道边墙						
10.1.1.1	500105009003	拆除浆砌石挡墙(就近堆放)	m <sup>3</sup>	72.75				
10.1.1.2	500101002010	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	66.25				
10.1.1.3	500103001005	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	66.25				
10.1.1.4	500109001029	C20埋石砼挡墙基础, 埋石率20%	m <sup>3</sup>	21.00				
10.1.1.5	500109001030	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.88m, 埋石率20%	m <sup>3</sup>	62.15				
10.1.1.6	500103005006	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	0.45				
10.1.1.7	500107013006	φ75PVC排水管	m	16.17				
10.1.1.8	500109009009	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	2.91				
10.1.1.9	500110001008	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	113.50				
10.2		附属工程维修养护						
10.2.1		管理房						
10.2.1.1	500114001027	钢防盗门(1000×2000)	m <sup>2</sup>	4.00				
10.2.1.2	500114001028	双开铝合金窗(1500×1200)	m <sup>2</sup>	6.00				
10.2.1.3	500114001029	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	6.00				
10.2.1.4	500114001030	金刚网纱窗	m <sup>2</sup>	3.00				
11		金田水库						
11.1		附属工程维修养护						
11.1.1		修复管理房前地坪						
11.1.1.1	500101001007	除草清表	m <sup>2</sup>	160.00				
11.1.1.2	500103007002	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	160.00				
11.1.1.3	500109011002	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	160.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.1.4	500109009010	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	16.00				
11.1.2		管理房						
11.1.2.1	500114001031	钢防盗门 (1000×2000)	m <sup>2</sup>	5.05				
11.1.2.2	500114001032	双开铝合金窗 (1500×1200)	m <sup>2</sup>	7.80				
11.1.2.3	500114001033	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	7.80				
11.1.2.4	500114001034	金刚网纱窗	m <sup>2</sup>	3.90				
12		九工塘水库						
12.1		附属工程维修养护						
12.1.1		坝顶路上游坝坡侧防撞护栏						
12.1.1.1	500109010003	人工凿毛	m <sup>2</sup>	88.00				
12.1.1.2	500107003002	钻机钻孔(孔径200mm)	m	440.10				
12.1.1.3	500106002002	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	1467.00				
12.1.1.4	500109001031	C20砼防撞护栏	m <sup>3</sup>	44.00				
12.1.1.5	500110001009	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	220.00				
12.1.2		修复管理房前地坪						
12.1.2.1	500101001008	除草清表	m <sup>2</sup>	70.00				
12.1.2.2	500103007003	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	70.00				
12.1.2.3	500109011003	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	70.00				
12.1.2.4	500109009011	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	7.00				
12.1.3		化粪池						
12.1.3.1	500112001001	C25砼化粪池预制圆形盖板,厚80mm,半径R=200mm	个	3.00				
13		长塘水库						
13.1		附属工程维修养护						
13.1.1		坝顶路防撞墩						
13.1.1.1	500109010004	人工凿毛	m <sup>2</sup>	66.80				
13.1.1.2	500107003003	钻机钻孔(孔径200mm)	m	400.80				
13.1.1.3	500106002003	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	1336.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.4	500109001032	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	33.40				
13.1.1.5	500110001010	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	233.80				
13.1.2		溢洪道交通桥安全护栏						
13.1.2.1	500109010005	人工凿毛	m <sup>2</sup>	0.50				
13.1.2.2	500107003004	钻机钻孔(孔径200mm)	m	26.40				
13.1.2.3	500106002004	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	88.00				
13.1.2.4	500109001033	C25钢筋混凝土护栏	m <sup>3</sup>	1.30				
13.1.2.5	500110001011	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	42.36				
13.1.2.6	500111001006	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	0.36				
13.1.3		挡墙顶防撞墩						
13.1.3.1	500109010006	人工凿毛	m <sup>2</sup>	32.80				
13.1.3.2	500107003005	钻机钻孔(孔径200mm)	m	196.80				
13.1.3.3	500106002005	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	656.00				
13.1.3.4	500109001034	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	16.40				
13.1.3.5	500110001012	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	114.80				
14		油沐水库						
14.1		附属工程维修养护						
14.1.1		路缘石维修+防撞墩						
14.1.1.1	500105009004	浆砌石路缘石拆除(弃运1km)	m <sup>3</sup>	32.00				
14.1.1.2	500109001035	C20砼路缘石	m <sup>3</sup>	32.00				
14.1.1.3	500109010007	人工凿毛	m <sup>2</sup>	21.20				
14.1.1.4	500107003006	钻机钻孔(孔径200mm)	m	127.20				
14.1.1.5	500106002006	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	424.00				
14.1.1.6	500111001007	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	0.31				
14.1.1.7	500109001036	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	21.20				
14.1.1.8	500109009012	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	3.20				
14.1.1.9	500110001013	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	276.40				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.2		修复管理房前地坪						
14.1.2.1	500101001009	除草清表	m <sup>2</sup>	150.00				
14.1.2.2	500103007004	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	150.00				
14.1.2.3	500109011004	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	150.00				
14.1.2.4	500109009013	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	15.00				
14.1.3		渗漏点封堵						
14.1.3.1	500101002011	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	25.00				
14.1.3.2	500103001006	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	20.00				
14.1.3.3	500109001037	C15砼回填	m <sup>3</sup>	2.00				
14.1.3.4	500109001038	C25钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	7.50				
14.1.3.5	500111001008	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.44				
14.1.3.6	500110001014	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	6.00				
15		下关塘水库						
15.1		附属工程维修养护						
15.1.1		路缘石维修+防撞墩						
15.1.1.1	500101002012	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	60.00				
15.1.1.2	500109001039	C20砼路缘石	m <sup>3</sup>	60.00				
15.1.1.3	500111001009	钢筋制安, 螺纹钢10以上	t	0.58				
15.1.1.4	500109009014	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	6.00				
15.1.1.5	500109001040	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	20.00				
15.1.1.6		普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	380.00				
16		清明塘水库						
16.1		附属工程维修养护						
16.1.1		修复管理房前地坪						
16.1.1.1	500101001010	除草清表	m <sup>2</sup>	200.00				
16.1.1.2	500103007005	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	200.00				
16.1.1.3	500109011005	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	200.00				
16.1.1.4	500109009015	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	20.00				
17		下湾水库						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17.1		附属工程维修养护						
17.1.1		放水设施排水尾渠						
17.1.1.1	500101003001	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	242.20				
17.1.1.2	500103001007	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	340.60				
17.1.1.3	500109001041	C20砼底板厚300mm	m <sup>3</sup>	6.30				
17.1.1.4	500109001042	C20砼底板厚200mm	m <sup>3</sup>	0.35				
17.1.1.5	500103005007	砂碎石垫层厚100mm	m <sup>3</sup>	2.10				
17.1.1.6	500109001043	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	45.69				
17.1.1.7	500109001044	1#C20埋石砼挡墙墙身均厚0.675m	m <sup>3</sup>	1.17				
17.1.1.8	500109001045	2#C20埋石砼挡墙墙身均厚0.5m	m <sup>3</sup>	2.40				
17.1.1.9	500109001046	3#C20埋石砼挡墙墙身均厚1.15m	m <sup>3</sup>	123.00				
17.1.1.10	500103005008	砂碎石反滤体	m <sup>3</sup>	1.44				
17.1.1.11	500107013007	Φ75PVC排水管	m	48.00				
17.1.1.12	500109009016	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	8.70				
17.1.1.13	500110001015	钢模板制安	m <sup>2</sup>	301.84				
18		宝莲塘水库						
18.1		附属工程维修养护						
18.1.1		坝顶防撞墩						
18.1.1.1	500109010008	人工凿毛	m <sup>2</sup>	84.00				
18.1.1.2	500107003007	钻机钻孔(孔径200mm)	m	504.00				
18.1.1.3	500106002007	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	1680.00				
18.1.1.4	500109001047	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	31.50				
18.1.1.5	500110001016	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	273.00				
19		东山水库						
19.1		主体工程维修养护						
19.1.1		西副坝下游坝坡维修						
19.1.1.1	500105009005	拆除浆砌石挡墙(就近堆放)	m <sup>3</sup>	24.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
19.1.1.2	500101002013	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	62.04				
19.1.1.3	500103001008	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	35.28				
19.1.1.4	500103005009	砂碎石垫层厚150mm	m <sup>3</sup>	5.88				
19.1.1.5	500103005010	排水反滤体干砌石	m <sup>3</sup>	19.44				
19.1.1.6	500109001048	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	11.40				
19.1.1.7	500109001049	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.88m,埋石率20%	m <sup>3</sup>	21.60				
19.1.1.8	500103005011	砂碎石反滤体	m <sup>3</sup>	0.22				
19.1.1.9	500107013008	Φ50PVC排水管	m	7.84				
19.2		附属工程维修养护						
19.2.1		西副坝护栏、防浪墙加高						
19.2.1.1	500101002014	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	6.30				
19.2.1.2	500109001050	C20砼防浪墙(厚80cm)	m <sup>3</sup>	24.85				
19.2.1.3	500109001051	C20砼护栏	m <sup>3</sup>	6.75				
19.2.1.4	500111001010	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	0.17				
19.2.1.5	500110001017	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	164.00				
19.2.2		北副坝路缘石维修+防撞墩						
19.2.2.1	500105009006	拆除浆砌石	m <sup>3</sup>	64.00				
19.2.2.2	500109001052	C20砼路缘石	m <sup>3</sup>	64.00				
19.2.2.3	500111001011	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	0.62				
19.2.2.4	500109001053	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	21.40				
19.2.2.5	500109009017	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	6.40				
19.2.2.6	500110001018	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	389.80				
19.2.2.7	500114001035	泥结石路面厚100mm	m <sup>2</sup>	90.00				
19.2.3		放水塔盖板						
19.2.3.1	500109001054	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.50				
19.2.3.2	500111001012	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	0.09				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
20		牛屁股塘水库						
20.1		附属工程维修养护						
20.1.1		修复管理房前地坪						
20.1.1.1	500101001011	除草清表	m <sup>2</sup>	50.00				
20.1.1.2	500103007006	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	50.00				
20.1.1.3	500109011006	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	50.00				
20.1.1.4	500109009018	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	5.00				
21		鸬鹚塘水库						
21.1		附属工程维修养护						
21.1.1		库尾挡墙防撞墩						
21.1.1.1	500109010009	人工凿毛	m <sup>2</sup>	8.80				
21.1.1.2	500107003008	钻机钻孔(孔径200mm)	m	52.80				
21.1.1.3	500106002008	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	176.00				
21.1.1.4	500109001055	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	3.30				
21.1.1.5	500110001019	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	28.60				
21.1.2		放水口岸坡挡墙						
21.1.2.1	500101003002	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	309.92				
21.1.2.2	500103001009	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	192.00				
21.1.2.3	500109001056	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	52.38				
21.1.2.4	500109001057	C20埋石砼挡墙墙身均厚1.05m	m <sup>3</sup>	97.57				
21.1.2.5	500103005012	砂碎石反滤体	m <sup>3</sup>	1.15				
21.1.2.6	500107013009	Φ75PVC排水管	m	110.93				
21.1.2.7	500110001020	钢模板制安	m <sup>2</sup>	231.04				
21.1.2.8	500109009019	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.42				
21.1.2.9	500109001058	梯级窠边C20砼回填基础	m <sup>3</sup>	3.00				
22		黑石塘水库						
22.1		附属工程维修养护						
22.1.1		主坝坝顶路维修						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
22.1.1.1	500109010010	人工凿毛	m <sup>2</sup>	75.20				
22.1.1.2	500107003009	钻机钻孔(孔径200mm)	m	451.20				
22.1.1.3	500106002009	A级胶植筋Φ14,长600mm	根	1504.00				
22.1.1.4	500109001059	C20砼防撞墩	m <sup>3</sup>	28.20				
22.1.1.5	500110001021	普通平面钢模板制安	m <sup>2</sup>	244.40				
22.1.2		修复管理房前地坪						
22.1.2.1	500101001012	除草清表	m <sup>2</sup>	50.00				
22.1.2.2	500103007007	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	50.00				
22.1.2.3	500109011007	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	50.00				
22.1.2.4	500109009020	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	5.00				
23		华岗水库						
23.1		附属工程维修养护						
23.1.1		修复管理房前地坪						
23.1.1.1	500101001013	除草清表	m <sup>2</sup>	240.00				
23.1.1.2	500103007008	碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	240.00				
23.1.1.3	500109011008	150mm厚C20混凝土面层	m <sup>2</sup>	240.00				
23.1.1.4	500109009021	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	24.00				
24		杨狮水库						
24.1		附属工程维修养护						
24.1.1		左坝肩护栏						
24.1.1.1	500101003003	机械挖土方(弃运1km)	m <sup>3</sup>	101.40				
24.1.1.2	500103001010	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	24.70				
24.1.1.3	500109001060	C20埋石砼挡墙墙身均厚1.0m	m <sup>3</sup>	78.00				
24.1.1.4	500109001061	C25砼栏杆	m <sup>3</sup>	6.94				
24.1.1.5	500110001022	钢模板制安	m <sup>2</sup>	134.75				
24.1.1.6	500111001013	钢筋制安,螺纹钢10以上	t	1.44				
24.1.1.7	500109009022	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	7.80				
25		上洞水库						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
25.1		附属工程维修养护						
25.1.1		右坝肩边坡						
25.1.1.1	500101003004	机械挖土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	33.88				
25.1.1.2	500103001011	土方回填压实(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	12.76				
25.1.1.3	500109001062	C20埋石砼挡墙基础,埋石率20%	m <sup>3</sup>	12.28				
25.1.1.4	500109001063	C20埋石砼挡墙墙身均厚0.92m	m <sup>3</sup>	17.34				
25.1.1.5	500103005013	砂碎石反滤体	m <sup>3</sup>	0.27				
25.1.1.6	500107013010	Φ75PVC排水管	m	7.33				
25.1.1.7	500110001023	钢模板制安	m <sup>2</sup>	56.65				
26		白竹塘水库						
26.1		附属工程维修养护						
26.1.1		管理房						
26.1.1.1	500114001036	钢防盗门(1000×2000)	m <sup>2</sup>	4.00				
26.1.1.2	500114001037	塑钢门(0.9m×2m)	樘	1.00				
26.1.1.3	500114001038	双开铝合金窗(1500×1200)	m <sup>2</sup>	6.00				
26.1.1.4	500114001039	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	6.00				
26.1.1.5	500114001040	金刚网纱窗	m <sup>2</sup>	3.00				
27		深塘水库						
27.1		附属工程维修养护						
27.1.1		管理房						
27.1.1.1	500114001041	钢防盗门(1000×2000)	m <sup>2</sup>	5.67				
27.1.1.2	500114001042	塑钢门(700mm×2100mm)	樘	1.00				
27.1.1.3	500114001043	双开铝合金窗(1500×1800mm)	m <sup>2</sup>	2.70				
27.1.1.4	500114001044	双开铝合金窗(1500×900mm)	m <sup>2</sup>	4.05				
27.1.1.5	500114001045	双开铝合金窗(1500×1500mm)	m <sup>2</sup>	2.25				
27.1.1.6	500114001046	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	9.00				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
27.1.1.7	500114001047	金刚网纱窗	m <sup>2</sup>	4.50				
28		树脂瓦隔热棚						
28.1		附属工程维修养护						
28.1.1		管理房						
28.1.1.1	500107003010	钻孔, 孔径22mm	m	87.36				
28.1.1.2	500114001048	100×100×3mm厚镀锌方钢管立柱(参考2013年建筑定额)	t	7.07				
28.1.1.3	500114001049	100×60×3mm厚镀锌方钢管(参考2013年建筑定额)	t	8.62				
28.1.1.4	500114001050	60×40×2mm厚镀锌方钢(参考2013年建筑定额)	t	8.21				
28.1.1.5	500114001051	正脊瓦(1000×300×3.0mm)	m	209.00				
28.1.1.6	500114001052	滴水板(1200×180×3.0mm)	m	348.00				
28.1.1.7		灰色树脂瓦厚3mm	m <sup>2</sup>	1429.20				
28.1.1.8	500111001014	加劲肋板(t=10mm)	t	0.68				
28.1.1.9	500114001053	DN150法兰盘	片	273.00				
28.1.1.10	500114001054	M22×150螺栓(含螺、母垫片)	kg	1272.18				
28.1.1.11	500114001055	止水橡胶垫B=50, δ=5	个	273.00				
29		贴面砖式水位尺						
29.1		附属工程维修养护						
29.1.1		水位尺						
29.1.1.1	500109010011	坝面清理凿毛	m <sup>2</sup>	1233.44				
29.1.1.2	500105010005	M7.5水泥砂浆厚10mm	m <sup>2</sup>	1233.44				
29.1.1.3	500114001056	贴240×60釉面砖	m <sup>2</sup>	1233.44				
30		启闭机维修						
30.1		附属工程维修养护						
30.1.1		螺杆卡杆安装						
30.1.1.1	500101002015	水库放水塔底部闸门人工清淤(弃运50m)	m <sup>3</sup>	51.00				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
31		鸡公山水库									
31.1		附属工程维修养护									
31.1.1		太阳能路灯									
31.1.1.1	500201034007	6米单臂太阳能路灯(40W)	套	10.00							
31.1.1.2		放水房电路维修									
31.1.1.2.1	500201034008	室内配电线路BV-6	m单线	30.00							
31.1.1.2.2	500201034009	开关及插座	个	3.00							
31.1.1.2.3	500201034010	PVC线槽(20×10mm)	m	30.00							
31.1.1.2.4	500201034011	LED节能灯(25W, 含灯座)	套	1.00							
31.1.1.2.5	500201034012	开关及插座	个	2.00							
32		大坪塘水库									
32.1		附属工程维修养护									
32.1.1		启闭机修复									
32.1.1.1	500201034013	启闭机拆除	台	2.00							
32.1.1.2	500202003001	启闭机重新安装	台	2.00							
33		毛家水库									
33.1		附属工程维修养护									
33.1.1		室外配电									

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第19页 共23页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
33.1.1.1	500201034014	220V配电线路(BV-3×2.5)	km/单线	1.50							
33.1.1.2	500201034015	φ190mm*10m混凝土电线杆	根	15.00							
33.1.1.3	500201034016	角钢横担∠63x6x1600	组	15.00							
33.1.1.4	500201034017	M垫铁MD-60-190	块	15.00							
33.1.1.5	500201034018	双头螺栓MS18x310	个	60.00							
33.1.1.6	500201034019	绝缘子PS-15T-500	个	45.00							
33.1.2		管理房									
33.1.2.1	500201034020	室内配电线路BV-6	m单线	50.00							
33.1.2.2	500201034021	PVC线槽(20×10mm)	m	50.00							
33.1.2.3	500201034022	LED节能灯(25W, 含灯座)	套	5.00							
33.1.2.4	500201034023	开关及插座	个	10.00							
33.1.2.5	500201034024	电能表DDS666(正泰60A电表+63A空开+表箱)	台	1.00							
34		黑石塘水库									
34.1		附属工程维修养护									
34.1.1		管理房									
34.1.1.1	500201034025	室内配电线路BV-6	m单线	50.00							
34.1.1.2	500201034026	PVC线槽(20×10mm)	m	50.00							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
34.1.1.3	500201034027	LED节能灯 (25W, 含灯座)	套	5.00							
34.1.1.4	500201034028	开关及插座	个	10.00							
34.1.1.5	500201034029	电能表DDS666 (正泰60A电表+63A空开+表箱)	台	1.00							
35		义族水库									
35.1		附属工程维修养护									
35.1.1		管理房									
35.1.1.1	500201034030	室内配电线路BV-6	m单线	100.00							
35.1.1.2	500201034031	室内配电线路BV-4	m单线	100.00							
35.1.1.3	500201034032	PVC线槽 (20×10mm)	m	200.00							
35.1.1.4	500201034033	LED节能灯 (25W, 含灯座)	套	10.00							
35.1.1.5	500201034034	开关及插座	个	20.00							
36		洪水坪水库									
36.1		主体工程维修养护									
36.1.1		进水塔维修									
36.1.1.1	500201034035	现状启闭机拆除 (含螺杆)	台	1.00							
36.1.1.2	500201034036	现状螺杆拆除	m	20.00							
36.1.1.3	500202003002	电动葫芦 (CD10T-9M)	台	2.00							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
36.1.1.4	500201034037	钢杆连接(含安装费)	m	40.00							
36.1.1.5	500201034038	安装铁件	t	0.08							
37		众塘水库									
37.1		附属工程维修养护									
37.1.1		管理房									
37.1.1.1	500202009001	大门不锈钢防盗锁	套	1.00							
38		下关塘水库									
38.1		附属工程维修养护									
38.1.1		梯级斜管									
38.1.1.1	500202009002	DN300铸铁放水阀	个	42.00							
39		下湾水库									
39.1		附属工程维修养护									
39.1.1		梯级斜管									
39.1.1.1	500202009003	DN300铸铁放水阀	个	42.00							
40		宝莲塘水库									
40.1		附属工程维修养护									
40.1.1		梯级斜管									
40.1.1.1	500202009004	DN300铸铁放水阀	个	7.00							
41		牛屁股塘水库									

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修保养项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
41.1		附属工程维修保养									
41.1.1		梯级斜管									
41.1.1.1	500202009005	DN300铸铁放水阀	个	8.00							
42		鸬鹚塘水库									
42.1		附属工程维修保养									
42.1.1		梯级斜管									
42.1.1.1	500202009006	DN300铸铁放水阀	个	11.00							
42.1.2		管理房									
42.1.2.1		大门不锈钢防盗锁	套	1.00							
43		黑石塘水库									
43.1		附属工程维修保养									
43.1.1		梯级斜管									
43.1.1.1	500202009007	DN300铸铁放水阀	个	22.00							
44		洪水坪水库									
44.1		附属工程维修保养									
44.1.1		进水塔维修									
44.1.1.1	500202009008	N150铸铁闸阀(Z41H-16)	个	1.00							







## 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第1页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计				
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	装载机	轮胎式 斗容1m³	11.64	7.83	0.00	19.47	4.50	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	53.37
3	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
4	推土机	功率74kW	16.81	20.93	0.86	38.60	8.30	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	78.70
5	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
6	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	10.40
8	风钻	气腿式	0.73	2.26	0.00	2.99	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46	40.92	0.00	43.91
9	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	0.00	12.31
10	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	0.00	21.64
11	混凝土搅拌机	出料0.8m³	3.88	5.78	1.35	11.01	4.50	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	0.00	32.79
12	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	0.00	81.93
13	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	2.17
14	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	3.82
15	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	3.15
16	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	9.53

## 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市富川瑶族自治县 2025 年中央小型水库工程设施维修养护项目

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					其他费用	合计			
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他			小计		
17	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.03
18	载重汽车	载重量2.5t	4.53	6.56	0.00	11.09	4.50	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	28.19
19	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	26.10	26.10	0.00	42.94
20	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00	67.52
21	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22	门座式起重机	10/30t高架起重量10~30t	90.86	31.07	0.00	121.93	13.49	0.00	87.17	0.00	0.00	0.00	100.66	100.66	0.00	222.59
23	汽车起重机	起重量3t	10.18	10.14	0.00	20.32	9.34	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	24.94	24.94	0.00	45.26
24	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	26.74	26.74	0.00	49.56
25	汽车起重机	起重量8t	18.50	13.45	0.00	31.95	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32.44	32.44	0.00	64.39
26	电动卷扬机	单筒慢速起重量5t	2.63	1.06	0.05	3.74	4.50	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	12.08	12.08	0.00	15.82
27	电动卷扬机	带塔(连架)起重量5t	6.19	5.19	3.58	14.96	4.50	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	9.88	9.88	0.00	24.84
28	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	10.55	10.55	0.00	13.57
29	空压机	电动移动式排风量0.6m³/min	0.28	0.82	0.10	1.20	4.50	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	8.53	8.53	0.00	9.73
30	离心水泵	单级双吸功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	23.03	23.03	0.00	29.22
31	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	5.94	5.94	0.00	6.94
32	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00	20.75



序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		税费	设备费合计
					单价	合价		
<b>东山水库 建筑工程</b>								
1	B001	木床 1. 规格:B*L*H=1.5*2.0*0.6m	套	3				
2	B002	办公桌(材质:橡木材质) 1. 规格:B*L*H=0.75*1.6*0.8m	套	4				
3	B003	带背双边扶手转椅 1. 饰面:椅背椅面采用优质透气网布面料符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。 2. 海绵:优质回弹海绵,符合标准要求。 3. 成型胶合板:采用环保成型胶合板,GB/T 22350-2017成型胶合板标准或者GB/T 9846-2015普通胶合板标准,符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量≤0.124mg/m³,厚度≥12mm。 4. 弓型脚:壁厚≥1.5mm钢管压弯而成,表层电镀处理。	套	4				
4	B004	中式会议桌(3.5米+12把实木椅) 中式会议桌:1. 规格:B*L*H=2*3.5*0.8m; 2. 材料:人造板。 其他:提供12把工作椅,工作椅尺寸:47cm*50cm*80cm; 材质:实	套	1				
5	B005	电脑 CPU: ARM架构,主频≥2.5GHz, ≥8核; 散热: 电脑静音散热器 主板: 接口: USB接口数目≥5个,至少包含2个USB3.0标准接口, RJ45接口*1个,支持10M/100M/1000Mbps速率自适应, HDMI接口≥1个, VGA接口≥1个; 主板其他内置接口: ≥1*PCIe4.0x16插槽, ≥1*PCIe4.0x8插槽, ≥1*PCIe4.0x4插槽; 内存: 内存容量: ≥16G; 内存类型: DDR4或DDR5 固态硬盘: ≥500GB 固态硬盘, ≥1T机械硬盘, 机械硬盘转速: ≥5400RPM转速; 显卡: 集成或独立显卡 4G 机箱: 黑色 视频终端尺寸: 27英寸 其他: 提供电源线等附属设备设施。	套	4				
<b>长春水库 建筑工程</b>								
6	B001	木床 1. 规格:B*L*H=1.5*2.0*0.6m	套	3				
7	B002	办公桌(材质:橡木材质) 1. 规格:B*L*H=0.75*1.6*0.8m	套	4				
8	B003	带背双边扶手转椅 1. 饰面:椅背椅面采用优质透气网布面料符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求。 2. 海绵:优质回弹海绵,符合标准要求。 3. 成型胶合板:采用环保成型胶合板,GB/T 22350-2017成型胶合板标准或者GB/T 9846-2015普通胶合板标准,符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量≤0.124mg/m³,厚度≥12mm。 4. 弓型脚:壁厚≥1.5mm钢管压弯而成,表层电镀处理。	套	4				
9	B004	中式会议桌(3.5米+12把实木椅) 中式会议桌:1. 规格:B*L*H=2*3.5*0.8m; 2. 材料:人造板。 其他:提供12把工作椅,工作椅尺寸:47cm*50cm*80cm; 材质:实	套	1				
10	B005	电脑 CPU: ARM架构,主频≥2.5GHz, ≥8核; 散热: 电脑静音散热器 主板: 接口: USB接口数目≥5个,至少包含2个USB3.0标准接口, RJ45接口*1个,支持10M/100M/1000Mbps速率自适应, HDMI接口≥1个, VGA接口≥1个; 主板其他内置接口: ≥1*PCIe4.0x16插槽, ≥1*PCIe4.0x8插槽, ≥1*PCIe4.0x4插槽; 内存: 内存容量: ≥16G; 内存类型: DDR4或DDR5 固态硬盘: ≥500GB 固态硬盘, ≥1T机械硬盘, 机械硬盘转速: ≥5400RPM转速; 显卡: 集成或独立显卡 4G 机箱: 黑色 视频终端尺寸: 27英寸 其他: 提供电源线等附属设备设施。	套	4				