

贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

招标工程量清单

招 标 人：

贺州市平桂区人民法院



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共1页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>一、工程概况：<br/>项目位于贺州市平桂区人民法院，主要建设内容设计范围内的建筑装饰装修工程建设内容。</div> <div>二、工程编制依据：<br/>1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则；<br/>2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则&lt;修订本&gt;;<br/>3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；<br/>4. 2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其费用定额；<br/>5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；<br/>6. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；<br/>7. 桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；<br/>8. 贺市国税函[2017]3号 关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知；<br/>9. 桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；<br/>10. 本项目设计的施工图文件；<br/>11. 等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求。</div> <div>三、工程其他说明：<br/>1. 本项目采用简易计税法；<br/>2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年07期的计取，贺州市信息价没有刊登的材料，参考其他地市信息价，信息价无刊登材料参考市场价格；<br/>3. 水泥按袋装价格计，所有材料均为到现场价；<br/>4. 本项目砂按机制砂考虑；<br/>5. 本项目砂浆采用预拌干混砂浆，混凝土采用商品混凝土。</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共1页

[illegible]

## 单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共1页

[illegible]

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共3页

| 序号                 | 汇总内容              | 金额(元) | 备注 |
|--------------------|-------------------|-------|----|
| <b>地上楼栋-二次装修工程</b> |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>负一层-二次装修工程</b>  |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>门卫室-建筑工程</b>    |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>食堂-建筑工程</b>     |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>地上楼栋-拆除工程</b>   |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>负一层-拆除工程</b>    |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |
| 1.1                | 其中：暂估价            |       |    |
| 2                  | 总价措施项目费用合计        |       |    |
| 2.1                | 其中：安全文明施工费        |       |    |
| 3                  | 其他项目费用合计          |       |    |
| 4                  | 建筑安装工程费合计=1+2+3   |       |    |
| <b>门卫室-给排水工程</b>   |                   |       |    |
| 1                  | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |       |    |

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第2页 共3页

| 序号              | 汇总内容                | 金额(元) | 备注 |
|-----------------|---------------------|-------|----|
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4               | 建筑安装工程费合计=1+2+3     |       |    |
| <b>门卫室-电气工程</b> |                     |       |    |
| 1               | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4               | 建筑安装工程费合计=1+2+3     |       |    |
| <b>食堂-安装工程</b>  |                     |       |    |
| 1               | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4               | 建筑安装工程费合计=1+2+3     |       |    |
| <b>消防喷淋拆除工程</b> |                     |       |    |
| 1               | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |       |    |
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目清单计价合计        |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目清单计价合计          |       |    |
| 4               | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5               | 规费、税金项目清单计价合计       |       |    |
| 5.1             | 其中：增值税              |       |    |
| 6               | 工程总造价=1+2+3+4+5     |       |    |
| <b>消防喷淋改造工程</b> |                     |       |    |
| 1               | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4               | 建筑安装工程费合计=1+2+3     |       |    |
| <b>工程项目汇总</b>   |                     |       |    |
| 1               | 分部分项工程和单价措施项目费用合计   |       |    |
| 1.1             | 其中：暂估价              |       |    |
| 2               | 总价措施项目费用合计          |       |    |
| 2.1             | 其中：安全文明施工费          |       |    |
| 3               | 其他项目费用合计            |       |    |
| 4               | 税前项目清单计价合计          |       |    |
| 5               | 规费、税金项目清单计价合计       |       |    |

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第3页 共3页

[illegible]

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共1页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共33页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 地上楼栋-二次装修工程                                                                                   |      |       |       |    |        |
|    |               | 分部分项工程                                                                                        |      |       |       |    |        |
|    | 0104          | 砌筑工程                                                                                          |      |       |       |    |        |
| 1  | 010401004001  | 多孔砖墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×180×90 Mu10<br>2、墙体厚度:180mm<br>3、砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | m³   | 98.57 |       |    |        |
| 2  | 010401012001  | 零星砌砖<br>1、零星砌砖名称、部位:法庭台阶<br>2、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 240×115×53<br>3、砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5  | m³   | 9.77  |       |    |        |
| 3  | 010404001001  | 垫层<br>1、150mm陶粒混凝土(LC5.0,容重800kg/m³,水泥:陶粒=1:8)填充层                                             | m³   | 7.50  |       |    |        |
|    | 0105          | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                                   |      |       |       |    |        |
| 4  | 010502002001  | 构造柱<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                      | m³   | 2.37  |       |    |        |
| 5  | 010503004001  | 圈梁<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                       | m³   | 3.29  |       |    |        |
| 6  | 010503005001  | 过梁<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                       | m³   | 1.22  |       |    |        |
| 7  | 010502001001  | 矩形柱<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C40                                                      | m³   | 1.13  |       |    |        |
| 8  | 010503002001  | 矩形梁<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30                                                      | m³   | 1.40  |       |    |        |
| 9  | 010515001001  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内                                                                         | t    | 0.290 |       |    |        |
| 10 | 010515001002  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上                                                                         | t    | 0.898 |       |    |        |
| 11 | 桂010515011001 | 砖砌体加固钢筋 不绑扎                                                                                   | t    | 0.244 |       |    |        |
| 12 | 桂010515012001 | 植筋钢筋直径( $\Phi$ 12mm)                                                                          | 根    | 44    |       |    |        |
| 13 | 桂010515012002 | 植筋 $\Phi$ 18以内                                                                                | 根    | 6     |       |    |        |
| 14 | 010516001001  | 螺栓<br>1、螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强螺栓<br>2、规格:M20                                                       | 套    | 223   |       |    |        |
| 15 | 010516001002  | 螺栓<br>1、螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强螺栓<br>2、规格:M16                                                       | 套    | 56    |       |    |        |
| 16 | 010516001003  | 螺栓<br>1、螺栓种类:特殊倒锥型胶粘型强螺栓                                                                      | 套    | 56    |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第2页 共33页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                                                          |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 2、规格:M16×170                                                                                                             |                |       |       |    |        |
| 17 | 桂010516005001 | 化学锚栓<br>1、规格:M30×1100                                                                                                    | 套              | 24    |       |    |        |
|    | 0106          | 金属结构工程                                                                                                                   |                |       |       |    |        |
| 18 | 010603002001  | 空腹钢柱<br>1、钢材品种、规格:Q355B<br>350×350×10×10<br>2、单根柱质量:3t以内<br>3、柱类型:箱型柱<br>4、含构件运输                                         | t              | 1.570 |       |    |        |
| 19 | 010604001001  | 钢梁<br>1、钢材品种、规格:Q355B<br>HN600×200×11×17、<br>HN400×200×8×13<br>2、单根质量:1.5t以内<br>3、安装高度:5.4m<br>4、含构件运输                   | t              | 1.967 |       |    |        |
| 20 | 010604001002  | 钢梁<br>1、钢材品种、规格:Q355B<br>HN400×200×8×13、<br>HN250×125×6×9、<br>HN200×100×5.5×8<br>2、单根质量:0.5t以内<br>3、安装高度:5.4m<br>4、含构件运输 | t              | 3.004 |       |    |        |
| 21 | 010605001001  | 钢板楼板<br>1、钢材品种、规格:花纹钢板<br>2、钢板厚度:6mm                                                                                     | m <sup>2</sup> | 58.07 |       |    |        |
| 22 | 010606013001  | 零星钢构件<br>1、构件名称:零星钢构件(螺栓垫板、柱脚加劲板等定额未列取单件质量在100kg以内的小型构件)<br>2、钢材品种、规格:Q355B<br>3、含构件运输                                   | t              | 0.973 |       |    |        |
|    | 0108          | 门窗工程                                                                                                                     |                |       |       |    |        |
| 23 | 010801001001  | 木质门<br>1、定制成品双扇实木门(WD-03饰面)<br>2、规格尺寸:1500*2200mm                                                                        | m <sup>2</sup> | 13.20 |       |    |        |
| 24 | 桂010802006001 | 成品定制304不锈钢格栅门<br>1、工程部位:羁押室<br>2、格栅口径25mm*25mm厚度1.2mm,间距100mm*100mm,含五金配件<br>1、70系列,定制钢制门(304不锈钢门)                       | m <sup>2</sup> | 6.60  |       |    |        |
| 25 | 010801001002  | 成品单扇实木门利旧安装                                                                                                              | 樘              | 2     |       |    |        |
| 26 | 010801001003  | 成品双扇实木门利旧安装                                                                                                              | 樘              | 6     |       |    |        |
| 27 | 010807001001  | 普通铝合金推拉窗利旧安装                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 14.76 |       |    |        |
|    | 0111          | 楼地面装饰工程                                                                                                                  |                |       |       |    |        |
| 28 | 011108001001  | 石材零星项目<br>1、25mm ST-06大理石背面刷胶封闭表                                                                                         | m <sup>2</sup> | 9.05  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第3页 共33页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |              | 面结晶处理，石材需做六面防护，表面刷保护液及底面刷养护液<br>2、专用填缝剂填缝(颜色同石材颜色，填缝剂品牌相当于“德高、立邦、东方雨虹、马贝等”)<br>3、5~8mm专用胶泥粘层<br>4、30mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（详见主体部分，单列）<br>5、素水泥胶浆一道(掺108胶5%)（详见主体部分，单列）<br>6、钢筋混凝土楼板，底面清理干净<br>7、工程部位：门槛石 |                |        |       |    |        |
| 29 | 011102003001 | 块料楼地面（CT-01）<br>1、800*800*12mm防滑地砖，专用填缝剂填缝(颜色同石材颜色，填缝剂品牌相当于“德高、立邦、东方雨虹、马贝等”)<br>2、5~8mm用胶泥粘层<br>3、30mm厚M15干混预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>4、素水泥胶浆一道(掺108胶5%)<br>5、钢筋混凝土楼板，底面清理干净<br>6、相当于“东鹏、冠珠、诺贝尔、金意陶”等品牌           | m <sup>2</sup> | 141.30 |       |    |        |
| 30 | 011102003002 | 块料楼地面（CT-02）<br>1、800*800*12mm仿大理石防滑砖，专用填缝剂填缝(颜色同石材颜色，填缝剂品牌相当于“德高、立邦、东方雨虹、马贝等”)<br>2、5~8mm专用胶泥粘层<br>3、30mm厚M15干混预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>5、素水泥胶浆一道(掺108胶5%)<br>6、钢筋混凝土楼板，底面清理干净<br>7、相当于“东鹏、冠珠、诺贝尔、金意陶”等品牌       | m <sup>2</sup> | 488.58 |       |    |        |
| 31 | 011104001001 | 地毯楼地面（CP-01）<br>1、CP-01地毯，6厚尼龙地毯<br>2、5mm橡胶海绵垫<br>3、5mm水泥自流平找平层<br>4、水泥自流平界面剂                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 249.47 |       |    |        |
| 32 | 011104001002 | 地毯楼地面（CP-02）<br>1、CP-02地毯，6厚尼龙地毯<br>2、5mm橡胶海绵垫<br>3、5mm水泥自流平找平层<br>4、水泥自流平界面剂                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 85.74  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第4页 共33页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                                                                                                    |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板(WF-01)<br>1、20mm实木地板(本色烫硬蜡工艺处理一道)<br>2、5mm防潮泡沫塑料衬垫<br>3、5mm水泥自流平<br>4、20mm厚WP M15水泥砂浆找平层<br>5、钢筋混凝土楼板,底面清理干净<br>6、相当于“大自然、圣象、生活家、肯帝亚”等品牌 | m <sup>2</sup> | 238.30  |       |    |        |
| 34 | 011105006001 | 金属踢脚线(MT-01)<br>1、踢脚线高度:50mm<br>2、1.5mm304拉丝黑色不锈钢与卡件安装<br>3、自攻螺丝固定配套金属卡件,问距400                                                                     | m <sup>2</sup> | 22.64   |       |    |        |
| 35 | 011108001002 | 石材零星项目(ST-07 窗台石)<br>1、25mm窗台石<br>2、石材外侧预留5mm凹槽防开裂<br>3、使用专用粘接剂湿贴石材<br>4、硅胶收缝防开裂                                                                   | m <sup>2</sup> | 13.38   |       |    |        |
|    | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                     |                |         |       |    |        |
| 36 | 011201001001 | 混凝土表面凿毛处理                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.92    |       |    |        |
| 37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰<br>1、6mm干混普通抹灰砂浆 DP-G M20找平<br>2、10mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20打底扫毛<br>3、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)                                        | m <sup>2</sup> | 1042.13 |       |    |        |
| 38 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰<br>1、6mm干混普通抹灰砂浆 DP-G M20找平<br>2、10mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20打底扫毛<br>3、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)                                      | m <sup>2</sup> | 123.14  |       |    |        |
| 39 | 011207001001 | 墙面装饰板(WD-02)<br>1、12mm实木饰面板<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨(U型安装夹)间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                   | m <sup>2</sup> | 518.93  |       |    |        |
| 40 | 011207001002 | 墙面装饰板(WD-03)<br>1、15mm吸音格栅<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、50厚吸声棉<br>4、竖向轻钢龙骨(U型安装夹)间距300~400mm                                                               | m <sup>2</sup> | 78.52   |       |    |        |
| 41 | 011207001003 | 墙面装饰板(WD-04)                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 220.31  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第5页 共33页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                                                                                                                                             |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |              | 1、15mm吸音格栅<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、50厚吸声棉<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm                                                                                                                        |                |        |       |    |        |
| 42 | 011207001004 | 墙面装饰板（WD-05）<br>1、12mm实木饰面板<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                            | m <sup>2</sup> | 134.84 |       |    |        |
| 43 | 011207001005 | 墙面装饰板（WD-06）<br>1、12mm实木饰面板<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                            | m <sup>2</sup> | 49.13  |       |    |        |
| 44 | 011207001006 | 墙面装饰板（WD-09）<br>1、12mm实木饰面板<br>2、定制装配式铝合金挂件<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                            | m <sup>2</sup> | 68.69  |       |    |        |
| 45 | 011207001007 | 墙面装饰板（MT-02）<br>1、1.5mm304拉丝本色不锈钢，有折边的位置背面开槽折边<br>2、粘贴层<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、50mm岩棉(超细玻璃丝棉)<br>5、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>6、承重墙面横竖向L50*50*5mm镀锌方通结构<br>7、相当于“雅泰、七色、金边、金筑”等品牌 | m <sup>2</sup> | 19.59  |       |    |        |
| 46 | 011207001008 | 墙面软包（UP-01）<br>1、硬包布料(墙布)<br>2、9mm木丝吸音板面覆墙布+实木条框<br>3、30mm海绵体<br>4、12mm阻燃木夹板(防潮防蛀处理剂一遍)<br>5、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm                                                                       | m <sup>2</sup> | 280.48 |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第6页 共33页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                        |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 6、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                                                                                                                                |                |         |       |    |        |
| 47 | 011207001009  | 墙面硬包（UP-02）<br>1、硬包布料(墙布)<br>2、9mm木丝吸音板面覆墙布+实木条框<br>3、12mm阻燃木夹板(防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                    | m <sup>2</sup> | 102.83  |       |    |        |
| 48 | 011207001010  | 墙面硬包（UP-03）<br>1、硬包布料(墙布)<br>2、9mm木丝吸音板面覆墙布+实木条框<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、竖向轻钢龙骨（U型安装夹）间距300~400mm<br>5、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                                  | m <sup>2</sup> | 68.42   |       |    |        |
| 49 | 011210003001  | 成品玻璃隔断<br>1、15mm钢化玻璃<br>2、横向轻钢龙骨Φ8~Φ12膨胀螺栓固定<br>3、10×20mm不锈钢压条<br>4、玻璃胶均匀地打在玻璃与轻钢龙骨之间                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 116.96  |       |    |        |
| 50 | 011210003002  | 玻璃隔断<br>1、15厚钢化超白玻（安全玻璃）<br>2、1.5mm，304拉丝黑色不锈钢边框                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.10    |       |    |        |
| 51 | 011210005001  | 成品隔断<br>1、30mm厚成品抗倍特板<br>2、做法参照图集15ZJ512<br>1/31, 2/37, 3/37, 4/37                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 200.85  |       |    |        |
|    | 0113          | 天棚工程                                                                                                                                                                                   |                |         |       |    |        |
| 52 | 011302001001  | 吊顶天棚<br>1、做法参12J502-2, D19<br>2、面层材料品种、规格:0.6厚600×600铝合金方形吊顶                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2145.93 |       |    |        |
| 53 | *011302001002 | 吊顶天棚（PT-01）<br>1、双层防火纸面石膏板(9.5mm+9.5mm厚)<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板 | m <sup>2</sup> | 1722.96 |       |    |        |
| 54 | *011302001003 | 吊顶天棚（PT-01）-跌级<br>1、双层防火纸面石膏板(9.5mm+9.5mm                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 41.42   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第7页 共33页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                             |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 厚)<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:<br>300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:<br>900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度<br>超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要<br>做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板                                            |                |       |       |    |        |
| 55 | 011302001004  | 吊顶天棚 (PT-02)<br>1、双层防火纸面石膏板(9.5mm+9.5mm<br>厚)<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:<br>300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:<br>900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度<br>超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要<br>做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板 | m <sup>2</sup> | 14.30 |       |    |        |
| 56 | 011302001005  | 吊顶天棚 (MT-01)<br>1、特制收边条(或者L型收边龙骨)<br>2、MT-01 1.5mm304拉丝黑色不锈钢<br>3、配套三角龙骨(间距结合铝合金扣<br>板的规格调节)<br>4、38型轻钢主龙骨<br>5、Φ6镀锌全螺纹吊杆,双向吊点,<br>900-1000mm<br>6、钢筋混凝土楼板<br>7、相当于“雅泰、七色、金边、金<br>筑”等品牌                     | m <sup>2</sup> | 8.00  |       |    |        |
| 57 | 011302001006  | 吊顶天棚 (MT-05)<br>1、特制收边条(或者L型收边龙骨)<br>2、3.0mm木纹铝板<br>3、配套三角龙骨(间距结合铝合金扣<br>板的规格调节)<br>4、38型轻钢主龙骨<br>5、Φ6镀锌全螺纹吊杆,双向吊点,<br>900-1000mm<br>6、钢筋混凝土楼板<br>7、相当于“雅泰、七色、金边、金<br>筑”等品牌                                 | m <sup>2</sup> | 38.53 |       |    |        |
| 58 | *011302001007 | 吊顶天棚 (WD-03)<br>1、12mm实木饰面板+12mm蜂窝板<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:<br>300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:<br>900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度<br>超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要<br>做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板           | m <sup>2</sup> | 33.97 |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第8页 共33页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 59 | 011302001008 | 吊顶天棚 (SP-01)<br>1、0.25mmPVC灯膜+12mm阻燃板基层(防潮防蛀处理剂一遍)<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板 | m <sup>2</sup> | 211.32  |       |    |        |
| 60 | 011304001001 | 灯带(槽)<br>1、灯带型式、尺寸:直型悬挑式,120mm宽,具体构造做法详见设计图纸4/DT105<br>2、格栅片材料品种、规格:双层防火纸面石膏板(9.5mm+9.5mm厚)                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5.85    |       |    |        |
| 61 | 011304001002 | 灯带(槽)<br>1、灯带型式、尺寸:直型悬挑式,120mm宽,具体构造做法详见设计图纸5/DT105<br>2、格栅片材料品种、规格:12mm实木饰面板+9.5mm防火纸面石膏板                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.77    |       |    |        |
|    | 0114         | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                                                                                       |                |         |       |    |        |
| 62 | 011405001001 | 钢结构喷砂除锈<br>1、除锈质量等级应达到国标GB8923-2011中Sa2.5级标准                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 275.23  |       |    |        |
| 63 | 011405001002 | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数:底层2遍环氧铁红底涂料60微米                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 275.23  |       |    |        |
| 64 | 011405001003 | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数:中间层环氧云铁中间涂料1遍70微米                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 275.23  |       |    |        |
| 65 | 011405001004 | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数:环氧面涂料2遍70微米                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 275.23  |       |    |        |
| 66 | 011405001005 | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数:5mm薄型防火涂料                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 275.23  |       |    |        |
| 67 | 011406003001 | 天棚满刮腻子<br>1、刮白胶腻子找平二遍                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1860.64 |       |    |        |
| 68 | 011406003002 | 墙面满刮腻子<br>1、刮腻子三遍                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1165.27 |       |    |        |
| 69 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 (PT-01)<br>1、喷无机涂料一道<br>2、刷无机涂料一道<br>3、刷抗碱底漆一道                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1165.27 |       |    |        |
| 70 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 (PT-01)<br>1、喷无机涂料一道<br>2、刷无机涂料一道<br>3、刷抗碱底漆一道                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1860.64 |       |    |        |
| 71 | 011407002002 | 天棚喷(刷)涂料 (PT-02)<br>1、喷深色乳胶漆涂料一道                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 14.30   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第9页 共33页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |               |                                                                                                    |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |               | 2、刷深色乳胶漆涂料一道<br>3、刷抗碱底涂料一道                                                                         |                |         |       |    |        |
|    | 0115          | 其他装饰工程                                                                                             |                |         |       |    |        |
| 72 | 011502001001  | 金属装饰线<br>1、线条材料品种、规格、颜色：<br>20×12.5×1.5mm 304黑色拉丝不锈钢线条                                             | m              | 345.44  |       |    |        |
| 73 | 011502002001  | 木质装饰线<br>1、线条材料品种、规格、颜色：50mm<br>WD-03/05线条                                                         | m              | 746.26  |       |    |        |
| 74 | 011505001001  | 洗手台<br>1、台柜规格：台面宽600mm<br>2、五金种类、规格：L50×32×3mm角钢<br>3、材料种类、规格：20mm1200X600大理石台板<br>4、参15ZJ512-1/41 | m <sup>2</sup> | 18.72   |       |    |        |
| 75 | 031004003001  | 普通卫生间洗手盆<br>1、陶瓷洗手盆                                                                                | 套              | 26      |       |    |        |
| 76 | 031004003002  | 无障碍洗手盆<br>1、陶瓷洗手盆                                                                                  | 套              | 12      |       |    |        |
|    |               | 小 计                                                                                                |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ人工费                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ材料费                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ机械费                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ管理费                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ利 润                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | Σ增值税                                                                                               |                |         |       |    |        |
|    |               | 单价措施项目                                                                                             |                |         |       |    |        |
|    | 011701        | 脚手架工程                                                                                              |                |         |       |    |        |
| 77 | 011701006001  | 满堂脚手架<br>1、搭设高度：9m<br>2、脚手架材质：扣件式钢管满堂架<br>3、搭设使用时间：暂按25天，具体以实际结算为准                                 | m <sup>2</sup> | 287.37  |       |    |        |
| 78 | 011701006002  | 满堂脚手架<br>1、搭设高度：4.2m<br>2、脚手架材质：扣件式钢管满堂架<br>3、搭设使用时间：暂按25天，具体以实际结算为准                               | m <sup>2</sup> | 1059.76 |       |    |        |
| 79 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰                                                                                    | m <sup>2</sup> | 143.92  |       |    |        |
|    | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                                                                        |                |         |       |    |        |
| 80 | 011702003001  | 构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度：5.28m)                                                                          | m <sup>2</sup> | 7.34    |       |    |        |
| 81 | 011702003002  | 构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度：4.75m)                                                                          | m <sup>2</sup> | 27.55   |       |    |        |
| 82 | 011702008001  | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑                                                                                    | m <sup>2</sup> | 41.55   |       |    |        |
| 83 | 011702009001  | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18.85   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第10页 共33页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|--------|
|    |              |                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.13    |       |    |        |
| 85 | 011702006001 | 矩形梁 胶合板模板 钢支撑(实际高度:5.28m)                                                                     | m <sup>2</sup> | 11.70   |       |    |        |
|    | 011703       | 垂直运输                                                                                          |                |         |       |    |        |
| 86 | 011703001001 | 建筑物垂直运输<br>1、建筑物垂直高度:40m以内<br>2、垂直运输机械:卷扬机<br>3、数量:1台<br>4、使用时间:暂按照3个月(90天),具体以实际结算为准         | m <sup>2</sup> | 1190.48 |       |    |        |
|    |              | 小 计                                                                                           |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ人工费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ材料费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ机械费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ管理费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ利 润                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ增值税                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | 合 计                                                                                           |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ人工费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ材料费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ机械费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ管理费                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ利 润                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | Σ增值税                                                                                          |                |         |       |    |        |
|    |              | 负一层-二次装修工程                                                                                    |                |         |       |    |        |
|    |              | 分部分项工程                                                                                        |                |         |       |    |        |
|    | 0104         | 砌筑工程                                                                                          |                |         |       |    |        |
| 87 | 010401004002 | 多孔砖墙<br>1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×180×90 Mu10<br>2、墙体厚度:180mm<br>3、砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | m <sup>3</sup> | 7.35    |       |    |        |
|    | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                                   |                |         |       |    |        |
| 88 | 010502002002 | 构造柱<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                      | m <sup>3</sup> | 0.55    |       |    |        |
| 89 | 010503004002 | 圈梁<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                       | m <sup>3</sup> | 0.18    |       |    |        |
| 90 | 010503005002 | 过梁<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                       | m <sup>3</sup> | 0.26    |       |    |        |
| 91 | 010507005001 | 扶手、压顶<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25                                                    | m <sup>3</sup> | 0.12    |       |    |        |
| 92 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内                                                                               | t              | 0.075   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第11页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 93  | 010515001004  | 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上                                                                                                                                                                                                                       | t              | 0.122 |       |    |        |
| 94  | 桂010515011002 | 砖砌体加固钢筋 不绑扎                                                                                                                                                                                                                                 | t              | 0.023 |       |    |        |
| 95  | 桂010515012003 | 植筋 $\Phi$ 8以内                                                                                                                                                                                                                               | 根              | 19    |       |    |        |
| 96  | 桂010515012004 | 植筋钢筋直径 ( $\Phi$ 12mm)                                                                                                                                                                                                                       | 根              | 10    |       |    |        |
|     | 0108          | 门窗工程                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |       |    |        |
| 97  | 010801001004  | 木质门<br>1、定制成品双扇实木门及门套 (WD-03饰面)<br>2、规格尺寸：1500*2200                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3.30  |       |    |        |
| 98  | 010801001005  | 木质门<br>1、定制成品双扇实木门及门套 (WD-03饰面)<br>2、规格尺寸：1360*2200                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5.98  |       |    |        |
| 99  | 桂010802006002 | 成品定制304不锈钢格栅门<br>1、70系列，尺寸为800X2150的定制钢制门 (304不锈钢门)<br>2、工程部位：羁押室<br>3、格栅口径25mm*25mm厚度1.2mm，间距100mm*100mm，含五金配件                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 15.48 |       |    |        |
|     | 0111          | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |        |
| 100 | 011102003003  | 块料楼地面 (CT-01)<br>1、800*800*12mm防滑地砖,专用填缝剂填缝(颜色同石材颜色,填缝剂品牌相当于“德高、立邦、东方雨虹、马贝等”)<br>2、5~8mm专用胶泥粘层<br>3、30mm厚M15干混预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4、素水泥胶浆一道(掺108胶5%)<br>5、钢筋混凝土楼板,底面清理干净<br>6、相当于“东鹏、冠珠、诺贝尔、金意陶”等品牌                                           | m <sup>2</sup> | 81.80 |       |    |        |
| 101 | 011108001003  | 石材零星项目<br>1、25mm ST-06大理石背面刷胶封闭表面结晶处理,石材需做六面防护,表面刷保护液及底面刷养护液<br>2、专用填缝剂填缝(颜色同石材颜色,填缝剂品牌相当于“德高、立邦、东方雨虹、马贝等”)<br>3、5~8mm专用胶泥粘层<br>4、30mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (详见主体部分,单列)<br>5、素水泥胶浆一道(掺108胶5%) (详见主体部分,单列)<br>6、钢筋混凝土楼板,底面清理干净<br>7、工程部位:门槛石 | m <sup>2</sup> | 0.50  |       |    |        |
| 102 | 011105006002  | 金属踢脚线 (MT-01)<br>1、踢脚线高度:50mm                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4.36  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第12页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                                                                                                                                               |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | 2、1.5mm304拉丝黑色不锈钢与卡件安装<br>3、自攻螺丝固定配套金属卡件，间距400                                                                                                                                                |                |        |       |    |        |
|     | 0112         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                                                                                                |                |        |       |    |        |
| 103 | 011201001003 | 墙面一般抹灰<br>1、6mm干混普通抹灰砂浆 DP-G M20找平<br>2、10mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20打底扫毛<br>3、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶)                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.45   |       |    |        |
| 104 | 011207001011 | 墙面装饰板(MT-01)<br>1、1.5mm304拉丝黑色不锈钢饰面，有折边的位置背面开槽折边<br>2、粘贴层<br>3、12mm阻燃木夹板(防火防潮防蛀处理剂一遍)<br>4、50mm岩棉(超细玻璃丝棉)<br>5、竖向轻钢龙骨(U型安装夹)间距300~400mm<br>6、承重墙面横竖向L50*50*5mm镀锌方通结构<br>7、相当于“雅泰、七色、金边、金筑”等品牌 | m <sup>2</sup> | 24.56  |       |    |        |
| 105 | 011207001012 | 墙面软包(UP-01)<br>1、硬包布料(墙布)<br>2、9mm木丝吸音板面覆墙布+实木条框<br>3、30mm海绵体<br>4、12mm阻燃木夹板(防潮防蛀处理剂一遍)<br>5、竖向轻钢龙骨(U型安装夹)间距300~400mm<br>6、相当于“兔宝宝、千年舟、华立、福庆”等品牌                                              | m <sup>2</sup> | 231.83 |       |    |        |
| 106 | 011210003003 | 玻璃隔断<br>1、12厚钢化超白玻<br>2、1.5mm，304拉丝黑色不锈钢边框                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 19.20  |       |    |        |
|     | 0113         | 天棚工程                                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |        |
| 107 | 011302001009 | 吊顶天棚(PT-01)<br>1、双层防火纸面石膏板(9.5mm+9.5mm厚)<br>2、覆盖龙骨:50×20×0.6 间距:300mm(热镀锌型材龙骨)<br>3、承载龙骨:60×27×1.2 间距:900-1000mm(热镀锌型材龙骨)<br>4、Φ8钢筋吊杆,双向吊点(吊杆高度超过1500需做吊顶反支撑,大于3000要做转换层)<br>5、钢筋混凝土楼板        | m <sup>2</sup> | 71.21  |       |    |        |
|     | 0114         | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                                                                                                    |                |        |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第13页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                             | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |              |                                                         |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 011406003003 | 天棚满刮腻子<br>1、刮白胶腻子找平二遍                                   | m <sup>2</sup> | 71.21 |       |    |        |
| 109 | 011406003004 | 墙面满刮腻子<br>1、刮腻子三遍                                       | m <sup>2</sup> | 9.45  |       |    |        |
| 110 | 011407001002 | 墙面喷(刷)涂料 (PT-01)<br>1、喷无机涂料一道<br>2、刷无机涂料一道<br>3、刷抗碱底漆一道 | m <sup>2</sup> | 9.45  |       |    |        |
| 111 | 011407002003 | 天棚喷(刷)涂料 (PT-01)<br>1、喷无机涂料一道<br>2、刷无机涂料一道<br>3、刷抗碱底漆一道 | m <sup>2</sup> | 71.21 |       |    |        |
|     |              | 小 计                                                     |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ人工费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ材料费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ机械费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ管理费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ利 润                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | 单价措施项目                                                  |                |       |       |    |        |
|     | 011702       | 混凝土模板及支架(撑)                                             |                |       |       |    |        |
| 112 | 011702003003 | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                           | m <sup>2</sup> | 0.93  |       |    |        |
| 113 | 011702003004 | 构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度:4.74m)                               | m <sup>2</sup> | 8.16  |       |    |        |
| 114 | 011702008002 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑                                         | m <sup>2</sup> | 2.25  |       |    |        |
| 115 | 011702009002 | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                            | m <sup>2</sup> | 4.41  |       |    |        |
| 116 | 011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑                                            | m              | 8.00  |       |    |        |
|     |              | 小 计                                                     |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ人工费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ材料费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ机械费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ管理费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ利 润                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | 合 计                                                     |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ人工费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ材料费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ机械费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ管理费                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ利 润                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                    |                |       |       |    |        |
|     |              | 门卫室-建筑工程                                                |                |       |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                                  |                |       |       |    |        |
|     | 0101         | 土石方工程                                                   |                |       |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第14页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                     | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                                 |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 117 | 010101001001  | 机械平整场地                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 30.68 |       |    |        |
| 118 | 010101004001  | 挖沟槽、基坑土方<br>(1)土壤类别:三类土<br>(2)挖土深度:1.5m以内<br>(3)人工机械配合开挖                                                        | m <sup>3</sup> | 39.37 |       |    |        |
| 119 | 010103001001  | 回填方<br>(1)密实度:达到设计要求<br>(2)填方来源、运距:原土回填<br>(3)人工机械配合回填                                                          | m <sup>3</sup> | 28.74 |       |    |        |
| 120 | 010103001002  | 房心回填方<br>(1)密实度:达到设计要求<br>(2)填方来源、运距:原土回填<br>(3)人工机械配合回填                                                        | m <sup>3</sup> | 0.96  |       |    |        |
| 121 | 010103002001  | 余方弃置<br>(1)废弃料品种:多余土方<br>(2)运距:由投标人自行考虑<br>(3)采用新型环保渣土车                                                         | m <sup>3</sup> | 5.22  |       |    |        |
| 122 | 桂010104002001 | 机械基础钎插 深度 5m以内                                                                                                  | 孔              | 20    |       |    |        |
|     | 0104          | 砌筑工程                                                                                                            |                |       |       |    |        |
| 123 | 010401001001  | 砖基础<br>(1)MU15页岩实心砖<br>(2)干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5                                                                    | m <sup>3</sup> | 0.71  |       |    |        |
| 124 | 010401004003  | 多孔砖墙<br>(1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×180×90 MU10<br>(2)墙体类型:直行墙<br>(3)墙体厚度:180mm<br>(4)砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | m <sup>3</sup> | 6.09  |       |    |        |
| 125 | 010401004004  | 多孔砖墙<br>(1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×180×90 MU10<br>(2)墙体类型:直行墙<br>(3)墙体厚度:90mm<br>(4)砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5  | m <sup>3</sup> | 1.52  |       |    |        |
| 126 | 010401011001  | 砌筑圆形污水检查井<br>(1)井截面、深度:井径1000<br>(2)详见06MS201-3, P20                                                            | 座              | 1     |       |    |        |
| 127 | 桂010401015001 | 砖砌标准化粪池<br>(1)化粪池型号、规格:Z1-2SQF<br>(2)详见02S701, P50                                                              | 座              | 1     |       |    |        |
| 128 | 010404001002  | 垫层<br>(1)垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8)填充兼找坡层, 1%坡向地漏<br>(2)工程部位:卫生间                                            | m <sup>3</sup> | 0.72  |       |    |        |
| 129 | 010404001003  | 散水垫层<br>(1)垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0.84  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第15页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 130 | 010404001004 | 台阶垫层<br>(1)混凝土强度等级:100厚1:3:6石灰、砂、碎石三类土                                                                | m³   | 0.34  |       |    |        |
|     | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                                           |      |       |       |    |        |
| 131 | 010501001001 | 地面垫层<br>(1)混凝土强度等级:C15<br>(2)混凝土种类:商品非泵送混凝土                                                           | m³   | 1.96  |       |    |        |
| 132 | 010501001002 | 垫层<br>(1)混凝土强度等级:C15<br>(2)混凝土种类:商品泵送混凝土                                                              | m³   | 2.36  |       |    |        |
| 133 | 010501003001 | 独立基础<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品泵送混凝土                                                    | m³   | 3.89  |       |    |        |
| 134 | 010502001002 | 矩形柱<br>(1)混凝土强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品泵送混凝土                                                        | m³   | 6.03  |       |    |        |
| 135 | 010502002003 | 构造柱<br>(1)混凝土强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品非泵送混凝土                                                       | m³   | 0.88  |       |    |        |
| 136 | 010503001001 | 基础梁<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品泵送混凝土                                                     | m³   | 2.31  |       |    |        |
| 137 | 010505001001 | 有梁板<br>(1)混凝土强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品泵送混凝土                                                        | m³   | 8.85  |       |    |        |
| 138 | 010503004003 | 圈梁<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品非泵送混凝土                                                     | m³   | 0.29  |       |    |        |
| 139 | 010503005003 | 过梁<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品非泵送混凝土                                                     | m³   | 0.04  |       |    |        |
| 140 | 010507001001 | 散水<br>(1)垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫(另列)<br>(2)混凝土种类:60厚C15商品非泵送混凝土,面加5厚干混地面砂浆DS M20随打随抹光<br>(3)变形缝填塞材料种类:建筑嵌缝膏 | m²   | 14.06 |       |    |        |
| 141 | 010507004001 | 台阶<br>(1)踏步高、宽:踏步高150mm<br>(2)混凝土种类:100厚C15非泵送商品混凝土<br>(3)混凝土强度等级:100厚1:3:6石灰、砂、碎石三类土(另列)             | m³   | 0.34  |       |    |        |
| 142 | 010507005002 | 扶手、压顶<br>(1)混凝土种类、强度等级:C25普通混凝土<br>(2)混凝土种类:商品非泵送混凝土                                                  | m³   | 0.98  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第16页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                     |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010515001005  | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300<br>Φ10以内                                                                         | t              | 0.024 |       |    |        |
| 144 | 010515001006  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以内                                                                        | t              | 1.144 |       |    |        |
| 145 | 010515001007  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以上                                                                        | t              | 1.368 |       |    |        |
| 146 | 桂010515011003 | 砌体加固钢筋                                                                                              | t              | 0.058 |       |    |        |
| 147 | 桂010516004001 | 钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18                                                                                       | 个              | 52    |       |    |        |
|     | <b>0106</b>   | <b>金属结构工程</b>                                                                                       |                |       |       |    |        |
| 148 | 010606008001  | 楼梯(304不锈钢)<br>(1)钢材品种、规格:屋面检修爬梯<br>(2)详参11ZJ901 1/40                                                | t              | 0.021 |       |    |        |
|     | <b>0108</b>   | <b>门窗工程</b>                                                                                         |                |       |       |    |        |
| 149 | 010802001001  | 铝合金玻璃门<br>(1)门框、扇材质及规格:70系列普通<br>铝合金+8厚钢化磨砂玻璃(安全玻<br>璃)门,型材壁厚不小于2.0mm                               | m <sup>2</sup> | 1.76  |       |    |        |
| 150 | 010802001002  | 70系列钢木门                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.98  |       |    |        |
| 151 | 010802004001  | 70系列钢制防盗门                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2.20  |       |    |        |
| 152 | 010807001002  | 金属窗<br>(1)玻璃品种、厚度:5+9A+5mm透明<br>LOW-E玻璃<br>(2)框、扇材质及规格:90系列断热铝<br>合金推拉窗,铝合金型材壁厚不小于<br>1.4mm,黑色氟碳漆喷涂 | m <sup>2</sup> | 18.99 |       |    |        |
| 153 | 010807001003  | 窗内贴磨砂膜                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.81  |       |    |        |
|     | <b>0109</b>   | <b>屋面工程</b>                                                                                         |                |       |       |    |        |
| 154 | 010902003001  | 屋面刚性层<br>(1)25厚干混地面砂浆 DS M15,分格<br>面积宜为1m <sup>2</sup>                                              | m <sup>2</sup> | 33.11 |       |    |        |
| 155 | 010902001001  | 屋面卷材防水<br>(1)满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层                                                                          | m <sup>2</sup> | 33.11 |       |    |        |
| 156 | 010902001002  | 屋面卷材防水<br>(1)卷材品种、规格、厚度:2厚CPS反<br>应粘结湿铺防水卷材<br>(2)防水层数:2<br>(3)防水层做法:基层处理剂一遍                        | m <sup>2</sup> | 40.02 |       |    |        |
| 157 | 010902003002  | 屋面刚性层<br>(1)20厚干混地面砂浆 DS M15                                                                        | m <sup>2</sup> | 33.11 |       |    |        |
| 158 | 010903002001  | 墙面涂膜防水<br>(1)刷聚合物乳液防水素浆一道<br>(2)10厚聚合物乳液防水砂浆<br>(3)工程部位:卫生间墙面                                       | m <sup>2</sup> | 19.76 |       |    |        |
| 159 | 010903002002  | 墙面涂膜防水<br>(1)1.5厚聚合物防水涂料<br>(2)工程部位:外墙面                                                             | m <sup>2</sup> | 79.83 |       |    |        |
| 160 | 010904002001  | 楼(地)面涂膜防水<br>(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>(2)工程部位:卫生间                                                        | m <sup>2</sup> | 2.47  |       |    |        |
| 161 | 010904003001  | 楼(地)面砂浆防水(防潮)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.90  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第17页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                                                 |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | (1)5厚聚合物水泥防水砂浆上反至完成面200高（平面部分）<br>(2)工程部位：卫生间                                                   |                |        |       |    |        |
|     | 0110         | 保温、隔热、防腐工程                                                                                      |                |        |       |    |        |
| 162 | 011001001001 | 保温隔热屋面<br>(1)40厚B2级挤塑聚苯乙烯板泡沫塑料板                                                                 | m <sup>2</sup> | 33.11  |       |    |        |
| 163 | 011001001002 | 保温隔热屋面<br>(1)30厚（最薄处）陶粒混凝土找2%坡，平均厚度82.668mm                                                     | m <sup>2</sup> | 33.11  |       |    |        |
| 164 | 011001003001 | 保温隔热墙面<br>(1)20厚无机保温砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网<br>(2)部位：外墙内侧（除卫生外）                                         | m <sup>2</sup> | 38.00  |       |    |        |
| 165 | 011001003002 | 保温隔热墙面<br>(1)5厚抗裂砂浆<br>(2)部位：外墙内侧（除卫生外）                                                         | m <sup>2</sup> | 38.00  |       |    |        |
| 166 | 011001003003 | 保温隔热墙面<br>(1)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布<br>(2)部位：外墙，花池外侧                                    | m <sup>2</sup> | 101.14 |       |    |        |
|     | 0111         | 楼地面装饰工程                                                                                         |                |        |       |    |        |
| 167 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面<br>(1)20厚干混地面砂浆 DS M15找平层，阴角和阳角位置分别作圆弧处理<br>(2)工程部位：卫生间地面                               | m <sup>2</sup> | 2.47   |       |    |        |
| 168 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面<br>(1)15厚干混地面砂浆 DS M15保护层<br>(2)工程部位：卫生间地面                                              | m <sup>2</sup> | 2.47   |       |    |        |
| 169 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面<br>(1)20厚干混地面砂浆 DS M15找平层，阴角和阳角位置分别作圆弧处理<br>(2)工程部位：卫生间地面                               | m <sup>2</sup> | 2.47   |       |    |        |
| 170 | 011102003004 | 块料楼地面<br>(1)10厚防滑耐磨瓷砖800X800铺实拍平，水泥砂浆擦缝<br>(2)20厚干混地面砂浆 DS M15保护层<br>(3)素水泥砂浆结合层一遍              | m <sup>2</sup> | 23.18  |       |    |        |
| 171 | 011102003005 | 块料楼地面<br>(1)5厚水泥胶浆（掺108胶）贴10厚400X400防滑地砖，白水泥擦缝<br>(2)20厚干混地面砂浆 DS M15保护层<br>(3)工程部位：卫生间地面       | m <sup>2</sup> | 2.71   |       |    |        |
| 172 | 011105003001 | 块料踢脚线<br>(1)10厚面砖，水泥砂浆擦缝，高150mm<br>(2)3厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20加水重20%建筑胶镶贴<br>(3)17厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | m <sup>2</sup> | 1.63   |       |    |        |
| 173 | 011105003002 | 块料踢脚线-外墙内侧<br>(1)10厚面砖，水泥砂浆擦缝，高150mm                                                            | m <sup>2</sup> | 2.40   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第18页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                                |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |               | (2)3厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20加水重20%建筑胶镶贴                                                                              |                |        |       |    |        |
|     | 0112          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                                                                 |                |        |       |    |        |
| 174 | 011201001004  | 外墙面一般抹灰<br>(1)13厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15找平                                                                           | m <sup>2</sup> | 98.31  |       |    |        |
| 175 | 011201001005  | 墙面一般抹灰（无保温部分）<br>(1)墙体类型：内墙砖墙面<br>(2)基层处理（基层须先刷专用界面剂一遍）<br>(3)12厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15抹平<br>(4)8厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | m <sup>2</sup> | 38.17  |       |    |        |
| 176 | 011201001006  | 墙面一般抹灰（卫生间）<br>(1)墙体类型：内墙砖墙面<br>(2)基层处理（基层须先刷专用界面剂一遍）<br>(3)15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15                               | m <sup>2</sup> | 19.45  |       |    |        |
| 177 | 桂011204007001 | 块料墙面<br>(1)5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴8厚800*400釉面砖，白水泥勾缝                                                                     | m <sup>2</sup> | 19.76  |       |    |        |
|     | 0113          | 天棚工程                                                                                                           |                |        |       |    |        |
| 178 | 011301001001  | 天棚抹灰<br>(1)钢筋混凝土板底面清理干净<br>(2)基层配套界面处理<br>(3)刷配套2厚聚合物水泥涂料一遍<br>(4)工程部位：卫生间防潮顶棚                                 | m <sup>2</sup> | 2.71   |       |    |        |
|     | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                                                                     |                |        |       |    |        |
| 179 | 011406003005  | 墙面满刮腻子<br>(1)满刮腻子两道，砂纸磨平<br>(2)位置：门卫室、休息室                                                                      | m <sup>2</sup> | 72.39  |       |    |        |
| 180 | 011406003006  | 天棚满刮腻子<br>(1)满刮腻子一遍，磨平<br>(2)位置：门卫室、休息室顶棚                                                                      | m <sup>2</sup> | 29.18  |       |    |        |
| 181 | 011406001001  | 墙面抹灰面油漆<br>(1)乳胶漆，底漆一道，面漆二道<br>(2)位置：门卫室、休息室                                                                   | m <sup>2</sup> | 72.39  |       |    |        |
| 182 | 011406001002  | 天棚抹灰面油漆<br>(1)乳胶漆，底漆一道，面漆二道<br>(2)位置：门卫室、休息室、卫生间                                                               | m <sup>2</sup> | 31.89  |       |    |        |
| 183 | 011407001003  | 墙面喷（刷）涂料<br>(1)涂饰面层涂料二遍<br>(2)喷涂主层涂料<br>(1)涂饰底层涂料（抗碱封闭底漆）                                                      | m <sup>2</sup> | 101.14 |       |    |        |
|     |               | 小 计                                                                                                            |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ利 润                                                                                                           |                |        |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第19页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                      | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                  |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |               | Σ 增值税                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | 单价措施项目                                           |                |       |       |    |        |
|     | 011701        | 脚手架工程                                            |                |       |       |    |        |
| 184 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆<br>1、搭设使用时间：暂按25天，具体以实际结算为准 | m <sup>2</sup> | 90.91 |       |    |        |
| 185 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内                                 | m <sup>2</sup> | 25.59 |       |    |        |
| 186 | 桂011701010001 | 钢管现浇混凝土运输道 框架高 6m内                               | m <sup>2</sup> | 30.68 |       |    |        |
|     | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                      |                |       |       |    |        |
| 187 | 011702001001  | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑                                | m <sup>2</sup> | 8.48  |       |    |        |
| 188 | 011702001002  | 独立基础 胶合板模板 木支撑                                   | m <sup>2</sup> | 12.00 |       |    |        |
| 189 | 011702002002  | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑                                    | m <sup>2</sup> | 46.25 |       |    |        |
| 190 | 011702003005  | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                    | m <sup>2</sup> | 12.28 |       |    |        |
| 191 | 011702005001  | 基础梁 胶合板模板 木支撑                                    | m <sup>2</sup> | 22.83 |       |    |        |
| 192 | 011702008003  | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑                                  | m <sup>2</sup> | 4.53  |       |    |        |
| 193 | 011702009003  | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                     | m <sup>2</sup> | 0.99  |       |    |        |
| 194 | 011702014001  | 有梁板 胶合板模板 钢支撑                                    | m <sup>2</sup> | 83.23 |       |    |        |
| 195 | 011702028002  | 压顶、扶手 木模板木支撑                                     | m              | 16.10 |       |    |        |
| 196 | 011702027001  | 台阶 木模板木支撑                                        | m <sup>2</sup> | 3.36  |       |    |        |
| 197 | 011702029001  | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑                            | m <sup>2</sup> | 14.06 |       |    |        |
|     | 011705        | 大型机械设备进出场及安拆                                     |                |       |       |    |        |
| 198 | 011705001001  | 大型机械设备进出场及安拆                                     | 台次             | 1     |       |    |        |
|     | 011708        | 混凝土运输及泵送                                         |                |       |       |    |        |
| 199 | 桂011708002001 | 混凝土泵送                                            | m <sup>3</sup> | 27.47 |       |    |        |
|     |               | 小 计                                              |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 人工费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 材料费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 机械费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 管理费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 利 润                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 增值税                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | 合 计                                              |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 人工费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 材料费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 机械费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 管理费                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 利 润                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | Σ 增值税                                            |                |       |       |    |        |
|     |               | 食堂-建筑工程                                          |                |       |       |    |        |
|     |               | 分部分项工程                                           |                |       |       |    |        |
|     | 0104          | 砌筑工程                                             |                |       |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第20页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 200 | 010401004005  | 多孔砖墙<br>1、烧结页岩多孔砖 240×180×90 Mu10<br>2、墙体厚度:180mm<br>3、干混普通砌筑砂浆 DM-G M5                                | m³   | 30.89 |       |    |        |
|     | 0105          | 混凝土及钢筋混凝土工程                                                                                            |      |       |       |    |        |
| 201 | 010503004004  | 圈梁<br>(1)混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C20                                                              | m³   | 4.84  |       |    |        |
| 202 | 010503005004  | 过梁<br>(1)混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>(2)混凝土强度等级:C20                                                              | m³   | 0.61  |       |    |        |
| 203 | 010502002004  | 构造柱<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20                                                               | m³   | 2.82  |       |    |        |
| 204 | 010507005003  | 压顶<br>1、混凝土种类:商品非泵送混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20                                                                | m³   | 2.64  |       |    |        |
| 205 | 010507007001  | 其他构件<br>(1)部位:柱脚包封<br>(2)混凝土种类:300厚C20细石砼                                                              | m³   | 0.93  |       |    |        |
| 206 | 010515001008  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以内                                                                           | t    | 0.264 |       |    |        |
| 207 | 010515001009  | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400<br>Φ10以上                                                                           | t    | 0.635 |       |    |        |
| 208 | 桂010515012005 | 植筋钢筋直径 (Φ12mm)                                                                                         | 根    | 24    |       |    |        |
| 209 | 桂010515011004 | 砌体加固筋                                                                                                  | t    | 0.163 |       |    |        |
| 210 | 桂010516005002 | 化学锚栓<br>(1)规格:M24                                                                                      | 套    | 152   |       |    |        |
| 211 | 010516001004  | 花篮螺栓M27                                                                                                | 套    | 24    |       |    |        |
| 212 | 010516001005  | 普通螺栓M20                                                                                                | 套    | 48    |       |    |        |
| 213 | 010516001006  | 普通螺栓M12                                                                                                | 套    | 136   |       |    |        |
|     | 0106          | 金属结构工程                                                                                                 |      |       |       |    |        |
| 214 | 010603002002  | 空腹钢柱<br>1、钢材品种、规格:薄壁方钢管 B180×5.0 Q345B<br>2、柱类型:空腹钢柱<br>3、单根柱质量:3t以内<br>4、含构件运输                        | t    | 0.585 |       |    |        |
| 215 | 010602003001  | 钢桁架<br>1、钢材品种、规格:薄型方钢管 (上弦杆、下弦杆、腹杆) B120×5.0 、B50×2.0 Q345B<br>2、单榀质量:1.5t以内<br>3、安装高度:3.8m<br>4、含构件运输 | t    | 2.877 |       |    |        |
| 216 | 010606002001  | 钢檩条<br>1、钢材品种、规格:Q235B卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X3.0、双卷边槽形口对口 C180X70X20X2.0                                   | t    | 3.814 |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第21页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                            | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                        |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |               | 2、部位：LT1、LT2<br>3、单根质量:0.3t以内<br>4、安装高度:4.48m<br>5、含构件运输                               |                |       |       |    |        |
| 217 | 010606001001  | 钢支撑、钢拉条<br>1、钢材品种、规格:热镀锌壁方钢管 B60×2.5 Q335B<br>2、构件类型:垂直支撑<br>3、含构件运输                   | t              | 0.483 |       |    |        |
| 218 | 010606001002  | 钢支撑、钢拉条<br>1、钢材品种、规格:Φ25圆钢 Q235B<br>2、构件类型:钢拉条、钢支撑<br>3、含构件运输                          | t              | 0.936 |       |    |        |
| 219 | 010606013002  | 零星钢构件<br>1、构件名称:零星钢构件(螺栓垫板、柱脚加劲板等定额未列取单件质量在100kg以内的小型构件)<br>2、钢材品种、规格:Q345B<br>3、含构件运输 | t              | 1.227 |       |    |        |
| 220 | 010605002001  | 钢板墙板<br>1、0.6厚压型彩钢板                                                                    | m <sup>2</sup> | 29.61 |       |    |        |
| 221 | 010606011001  | 钢板天沟<br>1、钢材品种、规格:0.5厚压型彩钢板<br>2、漏斗、天沟形式:截面400×500                                     | m              | 80.80 |       |    |        |
| 222 | 010607002001  | 成品304不锈钢空调外机支架<br>1、2mm厚304不锈钢 1200mmx600mm                                            | 套              | 2     |       |    |        |
|     | 0108          | 门窗工程                                                                                   |                |       |       |    |        |
| 223 | 010801001006  | 木质门<br>(1)成品双开实木门,带6厚300x500钢化玻璃观察窗<br>(2)M1522                                        | m <sup>2</sup> | 6.60  |       |    |        |
| 224 | 010801001007  | 木质门<br>(1)成品双开实木门,带6厚300x500钢化玻璃观察窗<br>(2)M1622                                        | m <sup>2</sup> | 7.04  |       |    |        |
| 225 | 010802003001  | 钢质防火门<br>(1)门框、扇材质及规格:消防部门认证钢质甲级防火门<br>(2)含门边干混聚合物水泥防水砂浆 DWS塞缝                         | m <sup>2</sup> | 6.60  |       |    |        |
| 226 | 010807001004  | 金属窗<br>(1)玻璃品种、厚度:钢化Low-E中空玻璃(6+12A+6)<br>(2)框、扇材质及规格:断热铝合金窗,型材厚度1.8mm 108系列           | m <sup>2</sup> | 18.00 |       |    |        |
| 227 | 010807004001  | 金属纱窗-金刚网纱扇<br>1、框材质及规格:断热铝合金窗                                                          | m <sup>2</sup> | 6.75  |       |    |        |
| 228 | 010807001005  | 窗内贴磨砂膜                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0.75  |       |    |        |
| 229 | 桂010811001001 | 特殊五金 防火执手插锁                                                                            | 个              | 2     |       |    |        |
| 230 | 桂010811001002 | 特殊五金 闭门器 明装                                                                            | 个              | 4     |       |    |        |
| 231 | 桂010811001003 | 特殊五金 顺位器                                                                               | 个              | 4     |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第22页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 232 | 桂010811001004 | 特殊五金 防火门防火铰链                                                                                                                                                   | 副              | 12     |       |    |        |
|     | 0109          | 屋面及防水工程                                                                                                                                                        |                |        |       |    |        |
| 233 | 010901002001  | 型材屋面<br>1、0.6厚外层压型彩钢板                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 500.80 |       |    |        |
| 234 | 010901002002  | 型材屋面<br>1、≥0.5厚内层压型彩钢板                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 500.80 |       |    |        |
| 235 | 010903002003  | 墙面涂膜防水<br>1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料<br>2、涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm<br>3、工程部位:厨房、走道                                                                                                | m <sup>2</sup> | 274.01 |       |    |        |
| 236 | 010902001003  | 屋面卷材防水<br>1、50g/m <sup>2</sup> 反射型防水透气膜 I 型(防水垫层)                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 500.80 |       |    |        |
| 237 | 010902001004  | 屋面卷材防水<br>1、≥0.6厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(隔气层)                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 500.80 |       |    |        |
| 238 | 010904002002  | 楼(地)面涂膜防水<br>(1)防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料(防潮层)                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 64.92  |       |    |        |
|     | 0110          | 保温、隔热、防腐工程                                                                                                                                                     |                |        |       |    |        |
| 239 | 011001001003  | 保温隔热屋面<br>1、50厚玻璃棉毡(保温隔热层)                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 500.80 |       |    |        |
|     | 0111          | 楼地面装饰工程                                                                                                                                                        |                |        |       |    |        |
| 240 | 011102003006  | 块料楼地面(楼1)<br>1、10厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2、20厚干混地面砂浆 DS M20<br>3、素水泥浆一遍<br>4、原有屋面完成面,表面清洗干净。<br>5、工程部位:走道、食堂、包厢                                              | m <sup>2</sup> | 382.69 |       |    |        |
| 241 | 011102003007  | 块料楼地面(楼2)<br>1、10厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝<br>2、20厚干混地面砂浆 DS M20<br>3、2厚聚氨酯防水涂料(防潮层)(清单另列)<br>4、20厚掺防水剂的水泥砂浆(找平)分层抹压<br>5、素水泥浆一遍<br>6、原有屋面完成面,表面清洗干净<br>7、工程部位:厨房 | m <sup>2</sup> | 65.10  |       |    |        |
| 242 | 011108003001  | 块料零星项目<br>1、工程部位:详见1/JZ-07<br>2、10厚800X800面砖<br>3、3厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20加水重20%建筑胶镶贴<br>4、17厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15                                                     | m <sup>2</sup> | 15.77  |       |    |        |
| 243 | 011105003003  | 块料踢脚线<br>1、基层墙面<br>2、17厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15<br>3、3厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20加                                                                                            | m <sup>2</sup> | 24.08  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第23页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                         |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |               | 水重20%建筑胶镶贴<br>4、10厚800X150面砖，水泥浆擦缝                                      |                |        |       |    |        |
|     | 0112          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                                                          |                |        |       |    |        |
| 244 | 011201001007  | 墙面一般抹灰<br>1、刷专用界面剂一遍<br>2、15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15<br>3、5厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | m <sup>2</sup> | 508.87 |       |    |        |
| 245 | 011201001008  | 墙面一般抹灰<br>1、刷专用界面剂一遍<br>2、15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15<br>3、工程部位：厨房墙裙           | m <sup>2</sup> | 50.51  |       |    |        |
| 246 | 桂011204007002 | 块料墙面<br>4、3厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20加重水20%建筑胶镶贴<br>5、5厚400x800釉面砖，水泥浆擦缝        | m <sup>2</sup> | 51.60  |       |    |        |
|     | 0113          | 天棚工程                                                                    |                |        |       |    |        |
| 247 | 011302001010  | 吊顶天棚<br>1、配套金属龙骨<br>2、0.6厚600x600铝合金方形板<br>3、含铝扣板灯具                     | m <sup>2</sup> | 447.81 |       |    |        |
|     | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                                                              |                |        |       |    |        |
| 248 | 011406001003  | 抹灰面油漆<br>1、刷或滚底漆一遍<br>2、刷或滚乳胶漆二遍<br>3、工程部位：内墙1，食堂、包厢                    | m <sup>2</sup> | 213.97 |       |    |        |
| 249 | 011406003007  | 满刮腻子<br>1、腻子种类：成品腻子粉<br>2、刮腻子遍数：2遍<br>3、工程部位：内墙1，食堂、包厢                  | m <sup>2</sup> | 213.97 |       |    |        |
| 250 | 011406003008  | 满刮腻子<br>1、腻子种类：耐水腻子粉<br>2、刮腻子遍数：3遍<br>3、工程部位：内墙2，走道、厨房                  | m <sup>2</sup> | 222.41 |       |    |        |
| 251 | 011405001006  | 钢结构喷砂除锈<br>1、除锈质量等级应达到国标GB8923-2011中Sa2.5级标准                            | m <sup>2</sup> | 383.57 |       |    |        |
| 252 | 011405001007  | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数：底层2遍环氧铁红底涂料60微米                                      | m <sup>2</sup> | 383.57 |       |    |        |
| 253 | 011405001008  | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数：中间层环氧云铁中间涂料1遍70微米                                    | m <sup>2</sup> | 383.57 |       |    |        |
| 254 | 011405001009  | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数：环氧面涂料2遍70微米                                          | m <sup>2</sup> | 383.57 |       |    |        |
| 255 | 011405001010  | 金属面油漆<br>1、油漆品种、遍数：5mm薄型防火涂料                                            | m <sup>2</sup> | 383.57 |       |    |        |
|     | 0116          | 拆除工程                                                                    |                |        |       |    |        |
| 256 | 011602002001  | 钢筋混凝土构件拆除<br>1、拆除方式：人工拆除<br>2、构件名称：原建筑钢筋混凝土雨棚                           | m <sup>3</sup> | 0.81   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第24页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                                |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 257 | 011604002001  | 立面抹灰层拆除<br>1、拆除部位：原屋面机房、楼梯间外墙墙面                                                | m <sup>2</sup> | 49.96  |       |    |        |
| 258 | 011607001001  | 刚性层拆除<br>1、水锯切割屋面做法至结构屋面板                                                      | m <sup>2</sup> | 30.80  |       |    |        |
| 259 | 010103002002  | 余方弃置<br>1、废弃料品种：拆除废渣<br>2、运距：由投标人自行考虑                                          | m <sup>3</sup> | 7.20   |       |    |        |
|     |               | 小 计                                                                            |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ利 润                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ增值税                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | 单价措施项目                                                                         |                |        |       |    |        |
|     | 011701        | 脚手架工程                                                                          |                |        |       |    |        |
| 260 | 桂011701002002 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内                                                               | m <sup>2</sup> | 229.40 |       |    |        |
|     | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                                                    |                |        |       |    |        |
| 261 | 011702003006  | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                                                  | m <sup>2</sup> | 41.23  |       |    |        |
| 262 | 011702008004  | 圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑                                                                | m <sup>2</sup> | 42.33  |       |    |        |
| 263 | 011702009004  | 过梁 胶合板模板 钢支撑                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.92   |       |    |        |
| 264 | 011702025001  | 其他现浇构件<br>(1)构件类型：柱脚包封<br>(2)模板、支撑材质：胶合板木支撑                                    | m <sup>2</sup> | 8.40   |       |    |        |
| 265 | 011702028003  | 压顶、扶手 木模板木支撑                                                                   | m              | 81.63  |       |    |        |
|     | 011703        | 垂直运输                                                                           |                |        |       |    |        |
| 266 | 011703001002  | 建筑物垂直运输<br>1、建筑物垂直高度：40m以内<br>2、垂直运输机械：卷扬机<br>3、数量：1台<br>4、使用时间：暂按照1个月，具体以结算为准 | m <sup>2</sup> | 468.77 |       |    |        |
|     |               | 小 计                                                                            |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ利 润                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ增值税                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | 合 计                                                                            |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                           |                |        |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                           |                |        |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第25页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-----------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|     |              |                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | Σ 利 润                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 增值税                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | 地上楼栋-拆除工程                               |      |        |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                  |      |        |       |    |        |
|     | 0116         | 拆除工程                                    |      |        |       |    |        |
| 267 | 011601001001 | 砖砌体拆除<br>1、拆除方式:人工拆除                    | m³   | 128.03 |       |    |        |
| 268 | 011610001001 | 保护性拆除木门                                 | 樘    | 14     |       |    |        |
| 269 | 011610002001 | 保护性拆除铝合金窗                               | m²   | 25.56  |       |    |        |
| 270 | 010103002003 | 余方弃置<br>1、废弃料品种:拆除墙体废渣<br>2、运距:由投标人自行考虑 | m³   | 186.92 |       |    |        |
|     |              | 小 计                                     |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 管理费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 利 润                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 增值税                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | 合 计                                     |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 管理费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 利 润                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 增值税                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | 负一层-拆除工程                                |      |        |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                  |      |        |       |    |        |
|     | 0116         | 拆除工程                                    |      |        |       |    |        |
| 271 | 011601001002 | 砖砌体拆除<br>1、拆除方式:人工拆除                    | m³   | 14.60  |       |    |        |
| 272 | 011610001002 | 保护性拆除木门                                 | 樘    | 1      |       |    |        |
| 273 | 011610002002 | 钢门拆除                                    | m²   | 3.60   |       |    |        |
| 274 | 011610002003 | 钢窗拆除                                    | m²   | 1.98   |       |    |        |
| 275 | 010103002004 | 余方弃置<br>1、废弃料品种:拆除墙体废渣<br>2、运距:由投标人自行考虑 | m³   | 21.32  |       |    |        |
|     |              | 小 计                                     |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 管理费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 利 润                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 增值税                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | 合 计                                     |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                   |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                   |      |        |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第26页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | Σ管理费                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ利润                                                                         |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |              | 门卫室-给排水工程                                                                   |      |       |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                                                      |      |       |       |    |        |
|     | 031001       | 给排水、采暖、燃气管道                                                                 |      |       |       |    |        |
| 276 | 031001006001 | 塑料管<br>(1) 安装部位:室外雨水排水立管<br>(2) 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50<br>(3) 公称压力≤1.6MPa     | m    | 4.38  |       |    |        |
| 277 | 031001006002 | 塑料管<br>(1) 安装部位:室外雨水排水立管溢流口<br>(2) 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN150<br>(3) 公称压力≤1.6MPa | m    | 0.20  |       |    |        |
| 278 | 031001006003 | 塑料管<br>(1) 安装部位:卫生间排水系统<br>(2) 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN100<br>(3) 公称压力≤1.6MPa     | m    | 2.43  |       |    |        |
| 279 | 031001006004 | 塑料管<br>(1) 安装部位:卫生间排水系统<br>(2) 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50<br>(3) 公称压力≤1.6MPa      | m    | 1.00  |       |    |        |
| 280 | 031001006005 | 塑料管<br>(1) 安装部位:卫生间排水系统接化粪池<br>(2) 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN150<br>(3) 公称压力≤1.6MPa | m    | 3.43  |       |    |        |
| 281 | 031001006006 | 塑料管<br>(1) 安装部位:室内给水<br>(2) 材质、规格:PP-R给水管DN15<br>(3) 连接形式:热熔连接              | m    | 0.46  |       |    |        |
| 282 | 031001006007 | 塑料管<br>(1) 安装部位:室内给水<br>(2) 材质、规格:PP-R给水管DN20<br>(3) 连接形式:热熔连接              | m    | 2.13  |       |    |        |
| 283 | 031001006008 | 塑料管<br>(1) 安装部位:室内给水<br>(2) 材质、规格:PP-R给水管DN25<br>(3) 连接形式:热熔连接              | m    | 5.53  |       |    |        |
| 284 | 031001006009 | 塑料管<br>(1) 材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹排水管DN150                                         | m    | 60.00 |       |    |        |
| 285 | 031003005001 | 塑料阀门<br>(1) 型号、规格:截止阀DN25                                                   | 个    | 1     |       |    |        |
| 286 | 031003005002 | 塑料阀门<br>(1) 型号、规格:可调式减压阀DN25                                                | 个    | 1     |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第27页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 031004        | 卫生器具                                                                   |      |       |       |    |        |
| 287 | 031004006001  | 蹲便器<br>(1) 材质:陶瓷                                                       | 套    | 1     |       |    |        |
| 288 | 031004003003  | 洗手盆<br>(1) 材质:陶瓷洗手盆<br>(2) 含水龙头                                        | 套    | 1     |       |    |        |
| 289 | 桂031004020001 | 水龙头 DN15                                                               | 个    | 1     |       |    |        |
|     | 030901        | 水灭火系统                                                                  |      |       |       |    |        |
| 290 | 030901013001  | 灭火器<br>(1) 形式:手提式ABC类干粉灭火器<br>(2) 规格、型号:MF/ABC4-2A                     | 具    | 2     |       |    |        |
|     |               | 小 计                                                                    |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 人工费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 材料费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 机械费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 管理费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 利 润                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 增值税                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | 合 计                                                                    |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 人工费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 材料费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 机械费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 管理费                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 利 润                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ 增值税                                                                  |      |       |       |    |        |
|     |               | 门卫室-电气工程                                                               |      |       |       |    |        |
|     |               | 分部分项工程                                                                 |      |       |       |    |        |
|     | 0304          | 电气设备安装工程                                                               |      |       |       |    |        |
| 291 | 030404017001  | 配电箱<br>(1) 名称:1AL<br>(2) 规格:含箱内元配件, 详见图号DQ-02<br>(3) 安装方式:距地1.8m, 嵌墙暗装 | 台    | 1     |       |    |        |
| 292 | 030411001001  | 配管<br>(1) 名称:刚性阻燃塑料管<br>(2) 规格:PC20<br>(3) 配置形式:暗配                     | m    | 53.43 |       |    |        |
| 293 | 030411001002  | 配管<br>(1) 名称:焊接钢管<br>(2) 规格:SC32<br>(3) 配置形式:埋地                        | m    | 48.20 |       |    |        |
| 294 | 030411001003  | 配管<br>(1) 名称:焊接钢管<br>(2) 规格:SC32<br>(3) 配置形式:暗配                        | m    | 1.80  |       |    |        |
| 295 | 030408001001  | 电力电缆 ZR-YJY-5*6mm <sup>2</sup>                                         | m    | 50.00 |       |    |        |
| 296 | 桂030404039001 | 焊、压接线端子ZR-YJY-5*6mm <sup>2</sup>                                       | 个    | 2     |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第28页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 297 | 030411004001  | 配线<br>(1)管内穿线<br>(2)型号:ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>                   | m              | 77.91  |       |    |        |
| 298 | 030411004002  | 配线<br>(1)管内穿线<br>(2)型号:ZR-BV-4mm <sup>2</sup>                     | m              | 108.77 |       |    |        |
| 299 | 030413002001  | 凿(压)槽及恢复<br>(1)公称管径20mm以内                                         | m              | 27.46  |       |    |        |
| 300 | 030413002002  | 凿(压)槽及恢复<br>(1)公称管径32mm以内                                         | m              | 1.80   |       |    |        |
|     | 030412        | 照明器具安装                                                            |                |        |       |    |        |
| 301 | 030412005001  | 荧光灯<br>(1)名称:T5单管荧光灯<br>(2)型号:28W<br>(3)安装形式:吸顶安装                 | 套              | 1      |       |    |        |
| 302 | 030412005002  | 荧光灯<br>(1)名称:T5双管荧光灯<br>(2)规格:2*11W<br>(3)安装形式:吸顶安装               | 套              | 1      |       |    |        |
| 303 | 030412001001  | 普通灯具<br>(1)名称:防水防尘灯<br>(2)规格:7W<br>(3)类型:吸顶安装                     | 套              | 1      |       |    |        |
| 304 | 030404034001  | 照明开关<br>(1)名称:1位单控板翘板开关<br>(2)规格:~250V 10A<br>(3)安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 套              | 3      |       |    |        |
| 305 | 030404035001  | 插座<br>(1)名称:安全型单相五孔插座<br>(2)规格:~250W 10A<br>(3)安装方式:墙上暗装,距地0.3m   | 套              | 4      |       |    |        |
| 306 | 030404035002  | 插座<br>(1)名称:柜式空调插座<br>(2)规格:~250W 16A 安全型<br>(3)安装方式:距地0.3m暗装     | 套              | 1      |       |    |        |
| 307 | 桂030414020001 | 照明通电试运行                                                           | m <sup>2</sup> | 30.68  |       |    |        |
|     | 0305          | 建筑智能化工程                                                           |                |        |       |    |        |
| 308 | 030502003001  | 弱电信息箱                                                             | 个              | 1      |       |    |        |
| 309 | 030502010001  | 配线架HIS2000                                                        | 架              | 1      |       |    |        |
| 310 | 030502012001  | 网络插座<br>(1)安装方式:墙上暗装,距地0.3m<br>(2)底盒材质、规格:86底盒型                   | 个              | 2      |       |    |        |
| 311 | 030411001004  | 配管<br>(1)名称:刚性阻燃塑料管<br>(2)规格:PC20<br>(3)配置形式:暗配                   | m              | 3.55   |       |    |        |
| 312 | 030411001005  | 配管<br>(1)名称:焊接钢管<br>(2)规格:SC25<br>(3)配置形式:埋地                      | m              | 145.20 |       |    |        |
| 313 | 030411001006  | 配管                                                                | m              | 4.80   |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第29页 共33页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |               | (1) 名称:焊接钢管<br>(2) 规格:SC25<br>(3) 配置形式:暗配                                  |      |       |       |    |        |
| 314 | 030502005001  | 双绞线缆<br>(1) 名称:超五类屏蔽双绞线UTP5-4P<br>(2) 敷设方式:管内穿放 FC WC                      | m    | 6.15  |       |    |        |
| 315 | 030502007001  | 2芯光纤                                                                       | m    | 50.00 |       |    |        |
| 316 | 030413002003  | 凿(压)槽及恢复<br>(1) 规格:公称管径20mm                                                | m    | 2.50  |       |    |        |
| 317 | 030413002004  | 凿(压)槽及恢复<br>(1) 公称管径32mm以内                                                 | m    | 4.80  |       |    |        |
|     | <b>030409</b> | <b>防雷及接地装置</b>                                                             |      |       |       |    |        |
| 318 | 030409002001  | 接地母线-户外<br>(1)-40X4热镀锌扁钢                                                   | m    | 6.00  |       |    |        |
| 319 | 030409002002  | 接地母线-户内<br>(1)SDP、MEB、PE接地, -40X4热镀锌扁钢                                     | m    | 2.40  |       |    |        |
| 320 | 030409002003  | 接地母线<br>(1)基础接地极, 利用梁内2根大于16主筋通长焊接成电气回路                                    | m    | 21.40 |       |    |        |
| 321 | 030409003001  | 避雷引下线<br>(1)利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根16以上主筋通长焊接作为引下线                                 | m    | 15.20 |       |    |        |
| 322 | 030409006001  | 避雷针<br>(1) 名称:接闪针<br>(2) 材质:B12热镀锌圆钢<br>(3) 规格:L300<br>(4) 安装形式、高度:屋面阳角处安装 | 根    | 4     |       |    |        |
| 323 | 030409005001  | 避雷网<br>(1)屋面接闪带, Φ12热镀锌圆钢, 设热镀锌支架, 高度0.15m, 间距1m                           | m    | 22.86 |       |    |        |
| 324 | 030409008001  | 接地测试端子板100X150X80<br>(1)距地0.5m暗装                                           | 块    | 4     |       |    |        |
| 325 | 030409008002  | 总等电位端子箱150*200*100<br>(1)底边距地0.5m嵌墙暗装                                      | 台    | 1     |       |    |        |
| 326 | 030414011001  | 接地装置调试                                                                     | 系统   | 1     |       |    |        |
|     |               | 小 计                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ利 润                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ增值税                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | 合 计                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ人工费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ材料费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ机械费                                                                       |      |       |       |    |        |
|     |               | Σ管理费                                                                       |      |       |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第30页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | Σ 利 润                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|     |              | Σ 增值税                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|     |              | 食堂-安装工程                                                                                               |      |        |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                                                                                |      |        |       |    |        |
|     | 0304         | 电气设备安装工程                                                                                              |      |        |       |    |        |
| 327 | 030402017001 | 配电箱<br>(1)名称:CF<br>(2)规格:含箱内元配件, 详见图号DQ-02                                                            | 台    | 1      |       |    |        |
| 328 | 030402017002 | 配电箱<br>(1)名称:ST<br>(2)规格:含箱内元配件, 详见图号DQ-02                                                            | 台    | 1      |       |    |        |
| 329 | 030408001002 | 电力电缆<br>(1)名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃电力电缆<br>(2)型号:WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>(3)敷设方式、部位:普通敷设      | m    | 60.00  |       |    |        |
| 330 | 030408001003 | 电力电缆<br>(1)名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套阻燃电力电缆<br>(2)型号:WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>(3)敷设方式、部位:普通敷设 | m    | 60.00  |       |    |        |
| 331 | 030408006001 | 电力电缆头<br>(1)规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>(2)制作方法:干包式                                        | 个    | 2      |       |    |        |
| 332 | 030408006002 | 电力电缆头<br>(1)规格:WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>(2)制作方法:干包式                                             | 个    | 2      |       |    |        |
| 333 | 030411001007 | 配管<br>(1)名称:刚性阻燃塑料管<br>(2)规格:PC20<br>(3)配置形式:WC暗配                                                     | m    | 6.00   |       |    |        |
| 334 | 030411001008 | 配管<br>(1)名称:刚性阻燃塑料管<br>(2)规格:PC20<br>(3)配置形式:AC暗配                                                     | m    | 95.61  |       |    |        |
| 335 | 030411001009 | 配管<br>(1)名称:刚性阻燃塑料管<br>(2)规格:PC25<br>(3)配置形式:WC暗配                                                     | m    | 102.00 |       |    |        |
| 336 | 030411001010 | 配管<br>(1)名称:刚性阻燃塑料管<br>(2)规格:PC25<br>(3)配置形式:AC暗配                                                     | m    | 197.09 |       |    |        |
| 337 | 030411001011 | 配管<br>(1)名称:焊接钢管<br>(2)材质:SC50<br>(3)规格:明配                                                            | m    | 97.88  |       |    |        |
| 338 | 030411003001 | 桥架<br>(1)名称:镀锌桥架                                                                                      | m    | 18.83  |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第31页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | (2) 规格:CT-200*100*1.5                                                         |      |         |       |    |        |
| 339 | 030411004003 | 配线<br>(1) 名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘铜线<br>(2) 型号:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>(3) 管内穿线 | m    | 469.09  |       |    |        |
| 340 | 030411004004 | 配线<br>(1) 名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘铜线<br>(2) 型号:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>(3) 管内穿线   | m    | 1028.66 |       |    |        |
| 341 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复<br>(1) 公称管径20mm以内                                                    | m    | 6.00    |       |    |        |
| 342 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复<br>(1) 公称管径32mm以内                                                    | m    | 102.00  |       |    |        |
| 343 | 031002001001 | 桥架支架制作、安装                                                                     | kg   | 24.22   |       |    |        |
|     | 030412       | 照明器具安装                                                                        |      |         |       |    |        |
| 344 | 030404034002 | 照明开关<br>(1) 名称:2位宽板翘板开关(带指示灯)<br>(2) 规格:~250V 10A<br>(3) 安装方式:墙上暗装,距地1.1m     | 套    | 1       |       |    |        |
| 345 | 030404034003 | 照明开关<br>(1) 名称:3位宽板翘板开关(带指示灯)<br>(2) 规格:~250V 10A<br>(3) 安装方式:墙上暗装,距地1.1m     | 套    | 2       |       |    |        |
| 346 | 030404035003 | 插座<br>(1) 名称:五孔插座<br>(2) 规格:~250W 10A<br>(3) 安装方式:墙上暗装,距地0.8m                 | 套    | 17      |       |    |        |
| 347 | 030404035004 | 插座<br>(1) 名称:柜式空调插座<br>(2) 规格:~250W 20A<br>(3) 安装方式:距地0.3米暗装                  | 套    | 6       |       |    |        |
|     |              | 小 计                                                                           |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ人工费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ材料费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ机械费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ管理费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ利 润                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | 合 计                                                                           |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ人工费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ材料费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ机械费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ管理费                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ利 润                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | Σ增值税                                                                          |      |         |       |    |        |
|     |              | 消防喷淋拆除工程                                                                      |      |         |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第32页 共33页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
|     |              |                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     |              | 分部分项工程                                                                                     |      |       |       |    |        |
|     |              | 分部工程                                                                                       |      |       |       |    |        |
| 348 | 030901003001 | 喷头拆除                                                                                       | 个    | 234   |       |    |        |
| 349 | 030901010001 | 拆除室内消火栓<br>(1) 保护性拆除，还需利旧                                                                  | 套    | 4     |       |    |        |
|     |              | 小 计                                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 材料费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 管理费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 利 润                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | 合 计                                                                                        |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 人工费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 材料费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 机械费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 管理费                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | Σ 利 润                                                                                      |      |       |       |    |        |
|     |              | 消防喷淋改造工程                                                                                   |      |       |       |    |        |
|     |              | 分部分项工程                                                                                     |      |       |       |    |        |
|     | 030901       | 水灭火系统                                                                                      |      |       |       |    |        |
| 350 | 030901001001 | 水喷淋钢管<br>(1) 材质、规格：内壁喷塑热镀锌钢管DN80<br>(2) 连接形式：沟槽连接<br>(3) 公称压力1.6MPa<br>(4) 含管件、水压试验、管道冲洗通水 | m    | 1.30  |       |    |        |
| 351 | 030901001002 | 水喷淋钢管<br>(1) 材质、规格：内壁喷塑热镀锌钢管DN65<br>(2) 连接形式：沟槽连接<br>(3) 公称压力1.6MPa<br>(4) 含管件、水压试验、管道冲洗通水 | m    | 3.90  |       |    |        |
| 352 | 030901001003 | 水喷淋钢管<br>(1) 材质、规格：内壁喷塑热镀锌钢管DN50<br>(2) 连接形式：螺纹连接<br>(3) 公称压力1.6MPa<br>(4) 含管件、水压试验、管道冲洗通水 | m    | 14.34 |       |    |        |
| 353 | 030901001004 | 水喷淋钢管<br>(1) 材质、规格：内壁喷塑热镀锌钢管DN40<br>(2) 连接形式：螺纹连接<br>(3) 公称压力1.6MPa<br>(4) 含管件、水压试验、管道冲洗通水 | m    | 12.05 |       |    |        |
| 354 | 030901001005 | 水喷淋钢管<br>(1) 材质、规格：内壁喷塑热镀锌钢管DN32<br>(2) 连接形式：螺纹连接                                          | m    | 36.45 |       |    |        |

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第33页 共33页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 总价措施项目费用表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共2页

| 序号          | 项目编码          | 项目名称                                            | 计算过程                   | 金额(元) | 增值税(元)<br>税率3% | 含税金额(元) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|---------|
| 地上楼栋-二次装修工程 |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法                         |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001001 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002001 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003001 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004001 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 负一层-二次装修工程  |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法                         |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001002 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002002 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003002 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004002 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 5           | 桂011801005002 | 暗室施工增加费                                         | 暗室施工定额人工费              |       |                |         |
| 门卫室-建筑工程    |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法                         |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001003 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002003 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003003 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004003 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 食堂-建筑工程     |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法                         |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001004 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002004 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003004 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004004 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 地上楼栋-拆除工程   |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法                           |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001005 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002005 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003005 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004005 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 负一层-拆除工程    |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法                           |                        |       |                |         |
| 1           | 桂011801001006 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂011801002006 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂011801003006 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 4           | 桂011801004006 | 工程定位复测费                                         |                        |       |                |         |
| 5           | 桂011801005006 | 暗室施工增加费                                         | 暗室施工定额人工费              |       |                |         |
| 门卫室-给排水工程   |               |                                                 |                        |       |                |         |
| 一           |               | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法 |                        |       |                |         |
| 1           | 桂031401001001 | 安全文明施工费                                         | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |       |                |         |
| 2           | 桂031401002001 | 检验试验配合费                                         |                        |       |                |         |
| 3           | 桂031401003001 | 雨季施工增加费                                         |                        |       |                |         |
| 门卫室-电气工程    |               |                                                 |                        |       |                |         |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共3页

| 序号          | 项目名称                    | 金额(元)   | 增值税(元)<br>税率3% | 含税金额(元) |
|-------------|-------------------------|---------|----------------|---------|
| 地上楼栋-二次装修工程 |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法 |         |                |         |
| 1           | 暂列金额                    |         |                |         |
| 2           | 材料暂估价                   |         |                |         |
| 3           | 专业工程暂估价                 |         |                |         |
| 4           | 计日工                     |         |                |         |
| 5           | 总承包服务费                  |         |                |         |
| 6           | 安全生产责任保险费暂估价            | 3903.47 | 117.10         | 4020.57 |
| 负一层-二次装修工程  |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法 |         |                |         |
| 1           | 暂列金额                    |         |                |         |
| 2           | 材料暂估价                   |         |                |         |
| 3           | 专业工程暂估价                 |         |                |         |
| 4           | 计日工                     |         |                |         |
| 5           | 总承包服务费                  |         |                |         |
| 6           | 安全生产责任保险费暂估价            | 356.72  | 10.70          | 367.42  |
| 门卫室-建筑工程    |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法 |         |                |         |
| 1           | 暂列金额                    |         |                |         |
| 2           | 材料暂估价                   |         |                |         |
| 3           | 专业工程暂估价                 |         |                |         |
| 4           | 计日工                     |         |                |         |
| 5           | 总承包服务费                  |         |                |         |
| 6           | 安全生产责任保险费暂估价            | 281.29  | 8.44           | 289.73  |
| 食堂-建筑工程     |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法 |         |                |         |
| 1           | 暂列金额                    |         |                |         |
| 2           | 材料暂估价                   |         |                |         |
| 3           | 专业工程暂估价                 |         |                |         |
| 4           | 计日工                     |         |                |         |
| 5           | 总承包服务费                  |         |                |         |
| 6           | 安全生产责任保险费暂估价            | 1161.13 | 34.83          | 1195.96 |
| 地上楼栋-拆除工程   |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法   |         |                |         |
| 1           | 暂列金额                    |         |                |         |
| 2           | 材料暂估价                   |         |                |         |
| 3           | 专业工程暂估价                 |         |                |         |
| 4           | 计日工                     |         |                |         |
| 5           | 总承包服务费                  |         |                |         |
| 6           | 安全生产责任保险费暂估价            | 33.23   | 1.00           | 34.23   |
| 负一层-拆除工程    |                         |         |                |         |
| 一           | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法   |         |                |         |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第2页 共3页

| 序号        | 项目名称                                            | 金额(元) | 增值税(元)<br>税率3% | 含税金额(元) |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------|
| 1         | 暂列金额                                            |       |                |         |
| 2         | 材料暂估价                                           |       |                |         |
| 3         | 专业工程暂估价                                         |       |                |         |
| 4         | 计日工                                             |       |                |         |
| 5         | 总承包服务费                                          |       |                |         |
| 6         | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 5.18  | 0.16           | 5.34    |
| 门卫室-给排水工程 |                                                 |       |                |         |
| 一         | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法 |       |                |         |
| 1         | 暂列金额                                            |       |                |         |
| 2         | 材料暂估价                                           |       |                |         |
| 3         | 专业工程暂估价                                         |       |                |         |
| 4         | 计日工                                             |       |                |         |
| 5         | 总承包服务费                                          |       |                |         |
| 6         | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 13.54 | 0.41           | 13.95   |
| 门卫室-电气工程  |                                                 |       |                |         |
| 一         | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法 |       |                |         |
| 1         | 暂列金额                                            |       |                |         |
| 2         | 材料暂估价                                           |       |                |         |
| 3         | 专业工程暂估价                                         |       |                |         |
| 4         | 计日工                                             |       |                |         |
| 5         | 总承包服务费                                          |       |                |         |
| 6         | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 30.64 | 0.92           | 31.56   |
| 食堂-安装工程   |                                                 |       |                |         |
| 一         | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法 |       |                |         |
| 1         | 暂列金额                                            |       |                |         |
| 2         | 材料暂估价                                           |       |                |         |
| 3         | 专业工程暂估价                                         |       |                |         |
| 4         | 计日工                                             |       |                |         |
| 5         | 总承包服务费                                          |       |                |         |
| 6         | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 96.35 | 2.89           | 99.24   |
| 消防喷淋拆除工程  |                                                 |       |                |         |
| 一         | 安装拆除工程(营改增)简易计税法                                |       |                |         |
| 1         | 暂列金额                                            |       |                |         |
| 2         | 材料暂估价                                           |       |                |         |
| 3         | 专业工程暂估价                                         |       |                |         |
| 4         | 计日工                                             |       |                |         |
| 5         | 总承包服务费                                          |       |                |         |
| 6         | 安全生产责任保险费暂估价                                    | 4.43  |                | 4.43    |
| 消防喷淋改造工程  |                                                 |       |                |         |

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

**其他项目费用汇总表**  
(适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表  
(适用于价格差额调整法)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

编号：1

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元) |
|----|-----------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t  |    | 5.00    | 3765.00 |         |         |       |         |
| 2  | 螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)   | t  |    | 5.00    | 3640.00 |         |         |       |         |
| 3  | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)    | kg |    | 5.00    | 3.79    |         |         |       |         |
| 4  | 砌筑水泥 M32.5            | t  |    | 5.00    | 420.00  |         |         |       |         |
| 5  | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa   | kg |    | 5.00    | 0.46    |         |         |       |         |
| 6  | 砂(综合)                 | m³ |    | 5.00    | 110.00  |         |         |       |         |
| 7  | 中砂                    | m³ |    | 5.00    | 110.00  |         |         |       |         |
| 8  | 页岩标准砖 240×115×53      | 千块 |    | 5.00    | 569.00  |         |         |       |         |
| 9  | 多孔页岩砖 240×180×90      | 千块 |    | 5.00    | 1245.00 |         |         |       |         |
| 10 | 预拌普通混凝土 C25           | m³ |    | 5.00    | 345.00  |         |         |       |         |
| 11 | 预拌普通混凝土 C25(非泵砼)      | m³ |    | 5.00    | 345.00  |         |         |       |         |
| 12 | 预拌普通混凝土 C30(非泵砼)      | m³ |    | 5.00    | 365.00  |         |         |       |         |
| 13 | 预拌普通混凝土 C40(非泵砼)      | m³ |    | 5.00    | 405.00  |         |         |       |         |
| 14 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合) | t  |    | 5.00    | 3640.00 |         |         |       |         |
| 15 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)    | t  |    | 5.00    | 3785.00 |         |         |       |         |
| 16 | 碎石(综合)                | m³ |    | 5.00    | 100.00  |         |         |       |         |
| 17 | 预拌普通混凝土 C10           | m³ |    | 5.00    | 310.00  |         |         |       |         |
| 18 | 预拌普通混凝土 C15           | m³ |    | 5.00    | 320.00  |         |         |       |         |
| 19 | 预拌普通混凝土 C15(非泵砼)      | m³ |    | 5.00    | 320.00  |         |         |       |         |
| 20 | 预拌普通混凝土 C30           | m³ |    | 5.00    | 365.00  |         |         |       |         |
| 21 | 细砂                    | m³ |    | 5.00    | 110.00  |         |         |       |         |
| 22 | 预拌普通混凝土 C20(非泵砼)      | m³ |    | 5.00    | 330.00  |         |         |       |         |
| 23 | 预拌细石混凝土 C20           | m³ |    | 5.00    | 360.00  |         |         |       |         |
| 24 | 页岩标准砖 240×115×53      | 块  |    | 5.00    | 0.57    |         |         |       |         |
| 25 | 圆钢HPB300 Φ10~14       | kg |    | 5.00    | 3.84    |         |         |       |         |
| 26 | 刚性阻燃塑料管PC20           | m  |    | 5.00    | 2.23    |         |         |       |         |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

### 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

编号: 1

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第1页 共15页

| 序号 | 名称、规格、型号                              | 单位             | 数量 | 投标单价（元） |
|----|---------------------------------------|----------------|----|---------|
|    | ◆材料◆                                  |                |    |         |
| 1  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)                 | t              |    |         |
| 2  | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)                 | t              |    |         |
| 3  | 螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)             | t              |    |         |
| 4  | 钢丝 $\Phi$ 1.6                         | kg             |    |         |
| 5  | 镀锌铁丝(综合)                              | kg             |    |         |
| 6  | 镀锌铁丝 $\Phi$ 4                         | kg             |    |         |
| 7  | 镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7                       | kg             |    |         |
| 8  | 钢丝绳(综合)                               | kg             |    |         |
| 9  | 圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)              | t              |    |         |
| 10 | 圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)              | kg             |    |         |
| 11 | 圆钢HPB300 $\Phi$ 10~14                 | kg             |    |         |
| 12 | 扁钢(综合)                                | t              |    |         |
| 13 | 镀锌扁钢(综合)                              | kg             |    |         |
| 14 | 角钢 L50×32×3mm                         | kg             |    |         |
| 15 | 钢板(综合)                                | kg             |    |         |
| 16 | 1.5mm304拉丝黑色不锈钢                       | m <sup>2</sup> |    |         |
| 17 | 花纹钢板 6mm                              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 18 | 铜丝 $\Phi$ 1.6                         | kg             |    |         |
| 19 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 %                     | kg             |    |         |
| 20 | 橡胶板 2mm                               | m <sup>3</sup> |    |         |
| 21 | 橡胶板 1~3mm                             | kg             |    |         |
| 22 | 石棉橡胶板 低压 0.8~6mm                      | kg             |    |         |
| 23 | 橡胶密封条 20×4                            | m              |    |         |
| 24 | 橡皮条                                   | m              |    |         |
| 25 | 彩钢密封圈                                 | 只              |    |         |
| 26 | 聚乙烯薄膜 0.3mm                           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 27 | 50g/m <sup>2</sup> 反射型防水透气膜 I 型（防水垫层） | m <sup>2</sup> |    |         |
| 28 | 塑料薄膜（养护）                              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 29 | B2级挤塑聚苯乙烯板泡沫塑料板                       | m <sup>3</sup> |    |         |
| 30 | 塑料带 20mm×40m                          | 卷              |    |         |
| 31 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm                        | m              |    |         |
| 32 | 0.25mmPVC灯膜                           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 33 | 棉丝                                    | kg             |    |         |
| 34 | 棉纱头                                   | kg             |    |         |
| 35 | 白布 0.9m                               | m <sup>2</sup> |    |         |
| 36 | 破布                                    | kg             |    |         |
| 37 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳                         | m              |    |         |
| 38 | 硬包布料(墙布)                              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 39 | 锡纸                                    | m <sup>2</sup> |    |         |
| 40 | 抽芯铆钉 M4                               | 百个             |    |         |
| 41 | 铝拉铆钉 M5×40mm                          | 百个             |    |         |
| 42 | 镀锌螺钉                                  | 百个             |    |         |
| 43 | 自攻螺钉                                  | 百个             |    |         |
| 44 | 自攻螺钉                                  | 百个             |    |         |
| 45 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35                     | 个              |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第2页 共15页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|----|---------------------|----|----|---------|
| 46 | 木螺钉                 | 百个 |    |         |
| 47 | 木螺钉 m2~4×6~65       | 个  |    |         |
| 48 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个  |    |         |
| 49 | 机螺钉                 | kg |    |         |
| 50 | 螺栓（综合）              | kg |    |         |
| 51 | 螺栓 M6~12×12~50      | 套  |    |         |
| 52 | 螺栓 M12×(20~100)     | 套  |    |         |
| 53 | 螺栓 M20              | 套  |    |         |
| 54 | 镀锌螺栓 M10×100        | 套  |    |         |
| 55 | 镀锌螺栓 M16×100        | 套  |    |         |
| 56 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120      | 套  |    |         |
| 57 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120       | 套  |    |         |
| 58 | 带帽螺栓                | kg |    |         |
| 59 | 对拉螺栓                | kg |    |         |
| 60 | 高强螺栓 M16            | 套  |    |         |
| 61 | 特殊倒锥型胶粘型强螺栓 M16×170 | 套  |    |         |
| 62 | 高强螺栓 M20            | 套  |    |         |
| 63 | 花篮螺栓 M27            | 套  |    |         |
| 64 | 化学锚栓 M24            | 套  |    |         |
| 65 | 化学锚栓 M30×1100       | 套  |    |         |
| 66 | 塑料锚栓                | 套  |    |         |
| 67 | 膨胀螺栓                | 套  |    |         |
| 68 | 膨胀螺栓 M6             | 套  |    |         |
| 69 | 膨胀螺栓 M6~10          | 套  |    |         |
| 70 | 膨胀螺栓 M6×85          | 套  |    |         |
| 71 | 膨胀螺栓 M8             | 套  |    |         |
| 72 | 膨胀螺栓 M8×65          | 套  |    |         |
| 73 | 膨胀螺栓 M10            | 套  |    |         |
| 74 | 膨胀螺栓 M10×80         | 套  |    |         |
| 75 | 膨胀螺栓 M12            | 套  |    |         |
| 76 | 膨胀螺栓 M12×110        | 套  |    |         |
| 77 | 膨胀螺栓 M16            | 套  |    |         |
| 78 | 膨胀螺栓 M18            | 套  |    |         |
| 79 | 镀锌锁紧螺母 15~20        | 个  |    |         |
| 80 | 镀锌锁紧螺母 20           | 个  |    |         |
| 81 | 螺母                  | 百个 |    |         |
| 82 | 螺母                  | kg |    |         |
| 83 | 垫圈                  | 百个 |    |         |
| 84 | 钢垫圈                 | kg |    |         |
| 85 | 塑料胀管 Φ6~8           | 颗  |    |         |
| 86 | 塑料胀管 Φ6~8           | 颗  |    |         |
| 87 | 铁钉(综合)              | kg |    |         |
| 88 | 铁钉(综合)              | kg |    |         |
| 89 | 射钉(枪钉)              | 盒  |    |         |
| 90 | 蚊钉                  | 盒  |    |         |
| 91 | 防火铰链                | 副  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第3页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号              | 单位             | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-----------------------|----------------|----|---------|
| 92  | 不锈钢合页                 | 副              |    |         |
| 93  | 闭门器（明装）               | 套              |    |         |
| 94  | 顺位器                   | 套              |    |         |
| 95  | 防火执手插锁                | 把              |    |         |
| 96  | 砂轮片 Φ400              | 片              |    |         |
| 97  | 尼龙砂轮片 Φ100            | 片              |    |         |
| 98  | 碟形钢丝砂轮片 Φ100          | 片              |    |         |
| 99  | 电焊条（综合）               | kg             |    |         |
| 100 | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2     | kg             |    |         |
| 101 | 电焊条 结422 Φ3.2         | kg             |    |         |
| 102 | 低碳钢电焊条                | kg             |    |         |
| 103 | 碳钢焊条                  | kg             |    |         |
| 104 | 耐热电焊条                 | kg             |    |         |
| 105 | 电焊丝                   | kg             |    |         |
| 106 | 焊锡丝 综合                | kg             |    |         |
| 107 | 焊锡                    | kg             |    |         |
| 108 | 焊剂                    | kg             |    |         |
| 109 | 焊锡膏 瓶装50g             | kg             |    |         |
| 110 | 冲击钻头（综合）              | 根              |    |         |
| 111 | 冲击钻头 Φ12              | 个              |    |         |
| 112 | 冲击钻头 Φ14              | 个              |    |         |
| 113 | 合金钢钻头(综合)             | 个              |    |         |
| 114 | 合金钢钻头(综合)             | 根              |    |         |
| 115 | 合金钢钻头(综合)             | 个              |    |         |
| 116 | 合金钢钻头 Φ12             | 个              |    |         |
| 117 | 合金钢钻头 Φ16             | 个              |    |         |
| 118 | 合金钢钻头 Φ22             | 个              |    |         |
| 119 | 钢锯条                   | 根              |    |         |
| 120 | 钢割片                   | 片              |    |         |
| 121 | 切割机刀片                 | 片              |    |         |
| 122 | 砂纸                    | 张              |    |         |
| 123 | 砂纸(木)                 | 张              |    |         |
| 124 | 砂纸(木)                 | 张              |    |         |
| 125 | 水砂纸                   | 张              |    |         |
| 126 | 铁砂布                   | 张              |    |         |
| 127 | 镀锌铁丝网                 | m <sup>2</sup> |    |         |
| 128 | 铁件(综合)                | kg             |    |         |
| 129 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个              |    |         |
| 130 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ6            | m              |    |         |
| 131 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ8            | m              |    |         |
| 132 | PVC管专用弹簧              | 根              |    |         |
| 133 | 彩钢堵头                  | 只              |    |         |
| 134 | 金属堵头                  | 只              |    |         |
| 135 | 砌筑水泥 M32.5            | t              |    |         |
| 136 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa   | kg             |    |         |
| 137 | 砂(综合)                 | m <sup>3</sup> |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第4页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|---------------------|----|----|---------|
| 138 | 细砂                  | m³ |    |         |
| 139 | 中砂                  | m³ |    |         |
| 140 | 碎石(综合)              | m³ |    |         |
| 141 | 陶粒                  | m³ |    |         |
| 142 | 生石灰                 | t  |    |         |
| 143 | 抗裂砂浆                | kg |    |         |
| 144 | 页岩标准砖 240×115×53    | 千块 |    |         |
| 145 | 页岩标准砖 240×115×53    | 块  |    |         |
| 146 | 多孔页岩砖 240×180×90    | 千块 |    |         |
| 147 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5    | t  |    |         |
| 148 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5  | t  |    |         |
| 149 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10   | t  |    |         |
| 150 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15   | t  |    |         |
| 151 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20   | t  |    |         |
| 152 | 干混地面砂浆 DS M15       | t  |    |         |
| 153 | 干混地面砂浆 DS M20       | t  |    |         |
| 154 | 干混普通防水砂浆 DW M20 P8  | t  |    |         |
| 155 | 干混聚合物水泥防水砂浆 DWS     | t  |    |         |
| 156 | 干混聚合物水泥防水砂浆 DWS     | t  |    |         |
| 157 | 干混自流平砂浆 DSL         | t  |    |         |
| 158 | 木材(综合)              | m³ |    |         |
| 159 | 周转圆木                | m³ |    |         |
| 160 | 周转圆木（支撑）            | m³ |    |         |
| 161 | 一等杉木板枋材(综合)         | m³ |    |         |
| 162 | 一等杉木枋材              | m³ |    |         |
| 163 | 周转板枋材               | m³ |    |         |
| 164 | 周转枋材                | m³ |    |         |
| 165 | 周转板材                | m³ |    |         |
| 166 | 12mm实木饰面板           | m² |    |         |
| 167 | 12mm阻燃木夹板           | m² |    |         |
| 168 | 12mm蜂窝板             | m² |    |         |
| 169 | 垫木                  | m³ |    |         |
| 170 | 竹蔑                  | 百根 |    |         |
| 171 | 钢化玻璃 12mm           | m² |    |         |
| 172 | 15厚钢化超白玻（安全玻璃）      | m² |    |         |
| 173 | 钢化玻璃 15mm           | m² |    |         |
| 174 | 釉面砖800*400          | m² |    |         |
| 175 | 400x800釉面砖          | m² |    |         |
| 176 | 10厚800X800防滑地砖      | m² |    |         |
| 177 | 陶瓷防滑耐磨地面砖 800×800   | m² |    |         |
| 178 | 10厚800X800防滑地砖      | m² |    |         |
| 179 | 陶瓷踢脚砖               | m² |    |         |
| 180 | 防滑地砖 400×400×10     | m² |    |         |
| 181 | 800*800*12mm防滑地砖    | m² |    |         |
| 182 | 800*800*12mm仿大理石防滑砖 | m² |    |         |
| 183 | 5mm橡胶海绵垫            | m² |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第5页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号              | 单位             | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-----------------------|----------------|----|---------|
| 184 | 20mm实木地板              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 185 | CP-02地毯-6厚尼龙地毯        | m <sup>2</sup> |    |         |
| 186 | CP-01地毯-6厚尼龙地毯        | m <sup>2</sup> |    |         |
| 187 | 地毯烫带                  | m              |    |         |
| 188 | 25mm大理石板(地面用)         | m <sup>2</sup> |    |         |
| 189 | 20mm1200X600大理石台板     | m <sup>2</sup> |    |         |
| 190 | 12mm实木饰面板             | m <sup>2</sup> |    |         |
| 191 | 防火纸面石膏板 9.5mm         | m <sup>2</sup> |    |         |
| 192 | 15mm吸音格栅              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 193 | 0.6厚600×600铝合金板       | m <sup>2</sup> |    |         |
| 194 | 铝板 600×600 0.6厚       | m <sup>2</sup> |    |         |
| 195 | MT-05 3.0mm木纹铝板       | m <sup>2</sup> |    |         |
| 196 | MT-01 1.5mm304拉丝黑色不锈钢 | m <sup>2</sup> |    |         |
| 197 | 1.5mm304拉丝黑色不锈钢边框     | m <sup>2</sup> |    |         |
| 198 | 1.5mm304拉丝本色不锈钢       | m <sup>2</sup> |    |         |
| 199 | 彩钢板 0.5mm             | m <sup>2</sup> |    |         |
| 200 | 压型彩钢板 0.5mm           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 201 | 压型彩钢板 0.6mm           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 202 | 耐碱玻璃纤维网格布             | m <sup>2</sup> |    |         |
| 203 | 30mm厚成品抗倍特板隔断         | m <sup>2</sup> |    |         |
| 204 | 轻钢龙骨 75×50            | m              |    |         |
| 205 | 轻钢龙骨 75×40            | m              |    |         |
| 206 | 轻钢大龙骨 h45             | m              |    |         |
| 207 | 轻钢中龙骨 h19             | m              |    |         |
| 208 | 轻钢小龙骨 h19             | m              |    |         |
| 209 | 轻钢中龙骨横撑 h19           | m              |    |         |
| 210 | 轻钢小龙骨横撑 h19           | m              |    |         |
| 211 | L50*50*5mm镀锌方通        | m              |    |         |
| 212 | 10×20mm不锈钢压条          | m              |    |         |
| 213 | 镀锌轻钢龙骨 75×40          | m              |    |         |
| 214 | 铝合金大龙骨 h45            | m              |    |         |
| 215 | 铝合金中龙骨 h35            | m              |    |         |
| 216 | 铝合金边龙骨 h35            | m              |    |         |
| 217 | 铝合金小龙骨 h22            | m              |    |         |
| 218 | 轻钢龙骨主接件               | 个              |    |         |
| 219 | 轻钢龙骨次接件               | 个              |    |         |
| 220 | 轻钢龙骨小接件               | 个              |    |         |
| 221 | 轻钢中龙骨平面连接件            | 个              |    |         |
| 222 | 轻钢小龙骨平面连接件            | 个              |    |         |
| 223 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件            | 个              |    |         |
| 224 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件            | 个              |    |         |
| 225 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件            | 个              |    |         |
| 226 | 铝合金龙骨主接件              | 个              |    |         |
| 227 | 铝合金龙骨次接件              | 个              |    |         |
| 228 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件           | 个              |    |         |
| 229 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件           | 个              |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第6页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                               | 单位             | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|----------------------------------------|----------------|----|---------|
| 230 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件                            | 个              |    |         |
| 231 | 成品双开实木门1.5m×2.2m，带6厚300x500钢化玻璃观察窗     | 樘              |    |         |
| 232 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.2m(12mm实木饰面板)       | 樘              |    |         |
| 233 | 成品双开实木门1.6m×2.2m，带6厚300x500钢化玻璃观察窗     | 樘              |    |         |
| 234 | 成品装饰双开木门及门套 1.36m×2.2m(12mm实木饰面板)      | 樘              |    |         |
| 235 | 成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.2m(12mm实木饰面板)       | 樘              |    |         |
| 236 | 甲级钢质防火门（成品）                            | m <sup>2</sup> |    |         |
| 237 | 70系列钢木门                                | m <sup>2</sup> |    |         |
| 238 | 70系列普通铝合金+8厚钢化磨砂玻璃（安全玻璃）门，型材壁厚不小于2.0mm | m <sup>2</sup> |    |         |
| 239 | 90系列断热铝合金推拉窗，铝合金型材壁厚不小于1.4mm           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 240 | 铝合金隔热断桥推拉窗 108系列，型材厚度1.8mm             | m <sup>2</sup> |    |         |
| 241 | 金刚网纱扇（成品）                              | m <sup>2</sup> |    |         |
| 242 | 70系列钢防盗门（成品）                           | m <sup>2</sup> |    |         |
| 243 | 70系列304不锈钢格栅门（成品定制）                    | m <sup>2</sup> |    |         |
| 244 | 钢楼梯（爬式）（304不锈钢）                        | t              |    |         |
| 245 | 木质装饰线条 10×50                           | m              |    |         |
| 246 | 木卡条 24×6                               | m              |    |         |
| 247 | 1.5mm304拉丝黑色不锈钢 50高                    | m              |    |         |
| 248 | 铝合金压条                                  | m              |    |         |
| 249 | 20×12.5×1.5mm 304黑色拉丝不锈钢线条             | m              |    |         |
| 250 | 槽形彩钢条 2mm                              | m              |    |         |
| 251 | 调和漆（综合）                                | kg             |    |         |
| 252 | 酚醛磁漆（各种颜色）                             | kg             |    |         |
| 253 | 油灰                                     | kg             |    |         |
| 254 | 乳胶漆                                    | kg             |    |         |
| 255 | 外墙水性底漆                                 | kg             |    |         |
| 256 | 水性外墙乳胶漆                                | kg             |    |         |
| 257 | 聚氨酯甲乙料                                 | kg             |    |         |
| 258 | 成品腻子粉（一般型）                             | kg             |    |         |
| 259 | 成品腻子粉（防水型）                             | kg             |    |         |
| 260 | 耐水腻子                                   | kg             |    |         |
| 261 | 氟碳漆腻子                                  | kg             |    |         |
| 262 | 钢结构薄型防火涂料                              | kg             |    |         |
| 263 | 沥青漆                                    | kg             |    |         |
| 264 | 防锈漆                                    | kg             |    |         |
| 265 | 红丹防锈漆                                  | kg             |    |         |
| 266 | 环氧富锌底漆                                 | kg             |    |         |
| 267 | 环氧云铁漆                                  | kg             |    |         |
| 268 | 环氧漆稀释剂                                 | kg             |    |         |
| 269 | 沥青绝缘漆                                  | kg             |    |         |
| 270 | 抗碱底涂料                                  | kg             |    |         |
| 271 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II）                       | kg             |    |         |
| 272 | 聚合物水泥防水涂料（JS-I）                        | kg             |    |         |
| 273 | 铅油                                     | kg             |    |         |
| 274 | 金属氟碳漆底漆                                | kg             |    |         |

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第7页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号          | 单位             | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------|----------------|----|---------|
| 275 | 金属氟碳漆面漆           | kg             |    |         |
| 276 | 银粉漆               | kg             |    |         |
| 277 | 环氧呋喃树脂涂料          | kg             |    |         |
| 278 | 2厚CPS反应粘结湿铺防水卷材   | m <sup>2</sup> |    |         |
| 279 | 0.6厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m <sup>2</sup> |    |         |
| 280 | 防水腻子              | kg             |    |         |
| 281 | 嵌缝膏               | kg             |    |         |
| 282 | 冷底子油              | kg             |    |         |
| 283 | 中性耐候硅胶（500ml/支）   | 支              |    |         |
| 284 | 防腐油               | kg             |    |         |
| 285 | 嵌缝料               | kg             |    |         |
| 286 | 清油                | kg             |    |         |
| 287 | 国V汽油 92#          | kg             |    |         |
| 288 | 国V汽油 92#          | kg             |    |         |
| 289 | 油漆溶剂油             | kg             |    |         |
| 290 | 机油（综合）            | kg             |    |         |
| 291 | 电力复合酯 一级          | kg             |    |         |
| 292 | 呋喃树脂YJ型           | kg             |    |         |
| 293 | 漂白粉               | kg             |    |         |
| 294 | 硬酯酸 一级            | kg             |    |         |
| 295 | 二甲苯               | kg             |    |         |
| 296 | 酒精                | kg             |    |         |
| 297 | 丙酮                | kg             |    |         |
| 298 | 氟碳漆底漆稀释剂          | kg             |    |         |
| 299 | 氟碳漆面漆稀释剂          | kg             |    |         |
| 300 | 环氧富锌底漆稀释剂         | kg             |    |         |
| 301 | 环氧树脂固化剂           | kg             |    |         |
| 302 | 固化剂 T31           | kg             |    |         |
| 303 | 隔离剂               | kg             |    |         |
| 304 | 聚合物胶浆             | kg             |    |         |
| 305 | 聚合物乳液防水砂浆         | kg             |    |         |
| 306 | 聚醋酸乙烯乳液           | kg             |    |         |
| 307 | 乙炔气               | kg             |    |         |
| 308 | 乙炔气               | kg             |    |         |
| 309 | 氧气                | m <sup>3</sup> |    |         |
| 310 | 二氧化碳              | m <sup>3</sup> |    |         |
| 311 | 植筋结构胶             | kg             |    |         |
| 312 | 建筑胶               | kg             |    |         |
| 313 | 108胶              | kg             |    |         |
| 314 | 乳白胶               | kg             |    |         |
| 315 | 硅酮耐候密封胶           | kg             |    |         |
| 316 | 玻璃胶 310g          | 支              |    |         |
| 317 | 玻璃胶 350g          | 支              |    |         |
| 318 | 密封胶               | 支              |    |         |
| 319 | 聚氯乙烯热熔密封胶         | kg             |    |         |
| 320 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支              |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第8页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-----------------------|----|----|---------|
| 321 | 万能胶                   | kg |    |         |
| 322 | 胶合剂                   | kg |    |         |
| 323 | 粘接剂                   | kg |    |         |
| 324 | 干粉型粘结剂                | kg |    |         |
| 325 | 界面处理剂                 | t  |    |         |
| 326 | 专用界面剂                 | kg |    |         |
| 327 | 自粘性橡胶带 20mm×5m        | 卷  |    |         |
| 328 | 塑料胶布带 20mm×10m        | 卷  |    |         |
| 329 | 塑料胶布带 25mm×10m        | 卷  |    |         |
| 330 | 石棉橡胶垫                 | kg |    |         |
| 331 | 岩棉(超细玻璃丝棉)            | m³ |    |         |
| 332 | 50厚吸声棉                | m² |    |         |
| 333 | 50厚玻璃棉毡               | m² |    |         |
| 334 | 聚苯乙烯泡沫板               | m³ |    |         |
| 335 | 5mm泡沫塑料衬垫             | m² |    |         |
| 336 | 泡沫塑料 30mm             | m² |    |         |
| 337 | 无机保温砂浆                | m³ |    |         |
| 338 | 方钢管 25×25×2.5         | m  |    |         |
| 339 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50  | m  |    |         |
| 340 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De63  | m  |    |         |
| 341 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 | m  |    |         |
| 342 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160 | m  |    |         |
| 343 | 塑料软管                  | kg |    |         |
| 344 | 软管 DN15 L=30~50cm     | 根  |    |         |
| 345 | 镀锌弯头 DN25             | 个  |    |         |
| 346 | 镀锌丝堵 DN15             | 个  |    |         |
| 347 | 外丝 DN15               | 个  |    |         |
| 348 | 内牙弯头 DN25             | 个  |    |         |
| 349 | 钢制管箍 DN25             | 个  |    |         |
| 350 | 钢制管箍 DN32             | 个  |    |         |
| 351 | 镀锌管箍 DN25             | 个  |    |         |
| 352 | 镀锌管箍 DN50             | 个  |    |         |
| 353 | 钢制活接头 DN25            | 个  |    |         |
| 354 | 塑料管卡 de20             | 个  |    |         |
| 355 | 塑料管卡 de25             | 个  |    |         |
| 356 | 塑料管卡 de32             | 个  |    |         |
| 357 | 塑料管卡 de75             | 个  |    |         |
| 358 | 塑料管卡 de110            | 个  |    |         |
| 359 | 塑料管卡 de160            | 个  |    |         |
| 360 | 塑料管卡 de200            | 个  |    |         |
| 361 | 镀锌管卡子(钢管用) DN50       | 个  |    |         |
| 362 | 接地卡子(综合)              | 个  |    |         |
| 363 | 固定卡子 3×80             | 套  |    |         |
| 364 | 管码 FCP20              | 个  |    |         |
| 365 | 管码 FCP25              | 个  |    |         |
| 366 | U型管卡子DN25             | 个  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第9页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                                              | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 367 | U型管卡子DN32                                             | 个  |    |         |
| 368 | U型管卡子DN40                                             | 个  |    |         |
| 369 | U型管卡子DN50                                             | 个  |    |         |
| 370 | U型管卡子DN80                                             | 个  |    |         |
| 371 | 角型阀(带铜活) DN15                                         | 个  |    |         |
| 372 | 大便器胶皮碗                                                | 个  |    |         |
| 373 | 便器接头 De130×110                                        | 个  |    |         |
| 374 | 存水弯 De32                                              | 个  |    |         |
| 375 | 洗手盆存水弯带下水口 De25                                       | 套  |    |         |
| 376 | 大便器塑料存水弯 DN100                                        | 个  |    |         |
| 377 | 洗脸盆下水口 De32                                           | 个  |    |         |
| 378 | 透气帽(铅丝球) DN75                                         | 个  |    |         |
| 379 | 透气帽(铅丝球) DN100                                        | 个  |    |         |
| 380 | 透气帽(铅丝球) DN150                                        | 个  |    |         |
| 381 | 透气帽(铅丝球) DN200                                        | 个  |    |         |
| 382 | 接地线 BV-5. 5~16                                        | m  |    |         |
| 383 | 镀锌接地板 40×5×120                                        | 个  |    |         |
| 384 | 绝缘黑胶布 20mm×20m                                        | 卷  |    |         |
| 385 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16                                         | kg |    |         |
| 386 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6. 0                                      | m  |    |         |
| 387 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4                                        | m  |    |         |
| 388 | 阻燃管接头 FST20                                           | 个  |    |         |
| 389 | 阻燃管接头 FST25                                           | 个  |    |         |
| 390 | 塑料护口 15~20                                            | 个  |    |         |
| 391 | 塑料护口 15~50                                            | 个  |    |         |
| 392 | 电缆吊挂 3×50                                             | 套  |    |         |
| 393 | 铜接线端子 DT-16mm²                                        | 个  |    |         |
| 394 | 铜接线端子 DT-35mm²                                        | 个  |    |         |
| 395 | 开关盒                                                   | 个  |    |         |
| 396 | 接线盒                                                   | 个  |    |         |
| 397 | 尼龙扎带(综合)                                              | 个  |    |         |
| 398 | 薄型方钢管B120×5. 0 、B50×2. 0 Q345B                        | t  |    |         |
| 399 | 薄壁方钢管 B180×5. 0 Q345B                                 | t  |    |         |
| 400 | 钢柱Q355B 350×350×10×10                                 | t  |    |         |
| 401 | 钢梁Q355B HN600×200×11×17、HN400×200×8×13                | t  |    |         |
| 402 | 钢梁Q355B HN400×200×8×13、HN250×125×6×9、HN200×100×5. 5×8 | t  |    |         |
| 403 | 钢檩条(综合) Q235B C180X70X20X3. 0、C180X70X20X2. 0         | t  |    |         |
| 404 | 钢支撑 Φ25圆钢 Q235B                                       | t  |    |         |
| 405 | 热镀锌壁方钢管支撑 B60×2. 5 Q335B                              | t  |    |         |
| 406 | 零星钢构件-钢板Q345B                                         | t  |    |         |
| 407 | 零星钢构件-钢板Q355B                                         | t  |    |         |
| 408 | 镀锌扁钢支架 -40×3                                          | kg |    |         |
| 409 | 镀锌圆钢支架 Φ10~14                                         | 套  |    |         |
| 410 | 角钢支架                                                  | kg |    |         |
| 411 | 高稀钢爬梯                                                 | 个  |    |         |

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第10页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号           | 单位      | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|--------------------|---------|----|---------|
| 412 | 塑料手套 ST型           | 副       |    |         |
| 413 | 防尘面罩               | 套       |    |         |
| 414 | 护目镜                | 套       |    |         |
| 415 | 黄漆布带 20mm×40m      | 卷       |    |         |
| 416 | 水                  | m³      |    |         |
| 417 | 电                  | kW·h    |    |         |
| 418 | 标志牌 塑料扁形           | 个       |    |         |
| 419 | 其他材料费              | 元       |    |         |
| 420 | 校验材料费              | 元       |    |         |
| 421 | 胶合板模板 1830×915×18  | m²      |    |         |
| 422 | 复合木模板面板            | m²      |    |         |
| 423 | 模板支撑钢管及扣件          | kg      |    |         |
| 424 | 回转扣件               | 个       |    |         |
| 425 | 对接扣件               | 个       |    |         |
| 426 | 直角扣件               | 个       |    |         |
| 427 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6  | t       |    |         |
| 428 | 金属脚手架底座            | 个       |    |         |
| 429 | 竹脚手板               | m²      |    |         |
| 430 | 钢笆子(钢筋网脚手板)        | m²      |    |         |
| 431 | 交叉支撑(脚手架专用)        | 副       |    |         |
| 432 | 水平架(脚手架专用)         | m²      |    |         |
| 433 | 连接棒                | 个       |    |         |
| 434 | 门式钢管架              | m²      |    |         |
| 435 | 钢丸                 | kg      |    |         |
| 436 | 钢凿                 | 个       |    |         |
| 437 | 铸铁井盖井座 轻型 Φ700     | 套       |    |         |
| 438 | 复合材料井盖（含井座）轻型 Φ700 | 套       |    |         |
| 439 | 枕木                 | m³      |    |         |
| 440 | 钢垫板                | kg      |    |         |
| 441 | 脚手架钢管（租赁·天）        | t·天     |    |         |
| 442 | 扣件 综合（租赁·天）        | 100套·天  |    |         |
| 443 | 底座（租赁·天）           | 100个·天  |    |         |
| 444 | 钢笆子(钢筋网脚手板)（租赁·天）  | 100m²·天 |    |         |
| 445 | 成品304不锈钢空调外机支架 材料费 | 套       |    |         |
| 446 | 其他材料费              | 元       |    |         |
|     | ◆商品砼◆              |         |    |         |
| 447 | 预拌普通混凝土 C10        | m³      |    |         |
| 448 | 预拌普通混凝土 C15        | m³      |    |         |
| 449 | 预拌普通混凝土 C15(非泵砼)   | m³      |    |         |
| 450 | 预拌普通混凝土 C20(非泵砼)   | m³      |    |         |
| 451 | 预拌普通混凝土 C25        | m³      |    |         |
| 452 | 预拌普通混凝土 C25(非泵砼)   | m³      |    |         |
| 453 | 预拌普通混凝土 C30        | m³      |    |         |
| 454 | 预拌普通混凝土 C30(非泵砼)   | m³      |    |         |
| 455 | 预拌普通混凝土 C40(非泵砼)   | m³      |    |         |
| 456 | 预拌细石混凝土 C20        | m³      |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第11页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|---------------------|----|----|---------|
|     | ◆配比◆                |    |    |         |
| 457 | 水泥砂浆 1:2.5          | m³ |    |         |
| 458 | 水泥砂浆 1:3            | m³ |    |         |
| 459 | 素水泥浆                | m³ |    |         |
| 460 | 素水泥浆                | m³ |    |         |
| 461 | 素水泥浆                | m³ |    |         |
| 462 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC5    | m³ |    |         |
| 463 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  | m³ |    |         |
| 464 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  | m³ |    |         |
| 465 | 水泥砂浆中砂 M7.5         | m³ |    |         |
| 466 | 水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2   | m³ |    |         |
|     | ◆主材◆                |    |    |         |
| 467 | 热镀锌钢管DN50           | m  |    |         |
| 468 | 热镀锌钢管DN40           | m  |    |         |
| 469 | 热镀锌钢管DN25           | m  |    |         |
| 470 | 热镀锌钢管DN80           | m  |    |         |
| 471 | 热镀锌钢管DN32           | m  |    |         |
| 472 | 热镀锌钢管DN65           | m  |    |         |
| 473 | 刚性阻燃塑料管PC20         | m  |    |         |
| 474 | 刚性阻燃塑料管PC25         | m  |    |         |
| 475 | PP—R给水管de32         | m  |    |         |
| 476 | PP—R给水管de20         | m  |    |         |
| 477 | PP—R给水管 de25        | m  |    |         |
| 478 | 高密度聚乙烯双壁波纹排水管DN150  | m  |    |         |
| 479 | 热镀锌钢管DN65沟槽管件       | 个  |    |         |
| 480 | 热镀锌钢管DN80沟槽管件       | 个  |    |         |
| 481 | 沟槽卡箍                | 套  |    |         |
| 482 | 热镀锌钢管DN40管件         | 个  |    |         |
| 483 | 热镀锌钢管DN25管件         | 个  |    |         |
| 484 | 热镀锌钢管DN50管件         | 个  |    |         |
| 485 | 热镀锌钢管DN32管件         | 个  |    |         |
| 486 | PP—R塑料给水管件de32      | 个  |    |         |
| 487 | PP—R塑料给水管件de20      | 个  |    |         |
| 488 | PP—R塑料给水管件de25      | 个  |    |         |
| 489 | 高密度聚乙烯双壁波纹排水管件DN150 | 个  |    |         |
| 490 | PVC—U承插塑料管件De63     | 个  |    |         |
| 491 | PVC—U承插塑料管件De110    | 个  |    |         |
| 492 | PVC—U承插塑料管件de160    | 个  |    |         |
| 493 | 截止阀DN25             | 个  |    |         |
| 494 | 可调式减压阀DN25          | 个  |    |         |
| 495 | 末端试水阀 DN25          | 个  |    |         |
| 496 | 洗手盆                 | 个  |    |         |
| 497 | 蹲式大便器               | 个  |    |         |
| 498 | 水嘴                  | 个  |    |         |
| 499 | 自闭式冲洗阀 DN25         | 个  |    |         |
| 500 | 大便器冲洗管              | 根  |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第12页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                             | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|--------------------------------------|----|----|---------|
| 501 | 灭火器MF/ABC4-2A                        | 具  |    |         |
| 502 | 下垂型喷头DN15                            | 个  |    |         |
| 503 | 避雷网Φ12热镀锌圆钢                          | m  |    |         |
| 504 | 避雷针(B12热镀锌圆钢L300)                    | 根  |    |         |
| 505 | 接地测试端子板100X150X80                    | 块  |    |         |
| 506 | 焊接钢管 SC25                            | m  |    |         |
| 507 | 焊接钢管 SC32                            | m  |    |         |
| 508 | 刚性阻燃塑料管PC20                          | m  |    |         |
| 509 | 网络插座                                 | 个  |    |         |
| 510 | 配电箱ST                                | 台  |    |         |
| 511 | 配电箱1AL                               | 台  |    |         |
| 512 | 配电箱CF                                | 台  |    |         |
| 513 | 总等电位端子箱150*200*100                   | 个  |    |         |
| 514 | 型钢(综合)                               | kg |    |         |
| 515 | 镀锌角钢∠40*4                            | kg |    |         |
| 516 | 红丹防锈漆                                | kg |    |         |
| 517 | 焊接钢管 SC50                            | m  |    |         |
| 518 | 洗脸盆                                  | 个  |    |         |
| 519 | T5双管荧光灯2*11W                         | 套  |    |         |
| 520 | 防水防尘吸顶灯7W                            | 套  |    |         |
| 521 | T5单管荧光灯 28W                          | 套  |    |         |
| 522 | 1位单控板翘板开关                            | 个  |    |         |
| 523 | 2位宽板翘板开关(带指示灯)                       | 个  |    |         |
| 524 | 3位宽板翘板开关(带指示灯)                       | 个  |    |         |
| 525 | 五孔插座 ~250W 10A                       | 套  |    |         |
| 526 | 柜式空调插座~250W 20A                      | 套  |    |         |
| 527 | 柜式空调插座 16A                           | 套  |    |         |
| 528 | 接地母线-40X4热镀锌扁钢                       | m  |    |         |
| 529 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>   | m  |    |         |
| 530 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>     | m  |    |         |
| 531 | ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>             | m  |    |         |
| 532 | ZR-BV-4mm <sup>2</sup>               | m  |    |         |
| 533 | 超五类屏蔽双绞线UTP5-4P                      | m  |    |         |
| 534 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup>      | m  |    |         |
| 535 | 电力电缆ZR-YJY-5*6mm <sup>2</sup>        | m  |    |         |
| 536 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | m  |    |         |
| 537 | 2芯光纤                                 | m  |    |         |
| 538 | 镀锌桥架CT-200*100*1.5                   | m  |    |         |
| 539 | 接线箱                                  | 个  |    |         |
| 540 | 配线架HIS2000                           | 架  |    |         |
|     | ◆机械台班组成◆                             |    |    |         |
| 541 | 机械台班人工费                              | 元  |    |         |
| 542 | 机械台班人工                               | 元  |    |         |
| 543 | 一类费用                                 | 元  |    |         |
| 544 | 汽油 92#                               | kg |    |         |
| 545 | 轻柴油 0#                               | kg |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第13页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                | 单位    | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------------|-------|----|---------|
| 546 | 电                       | kW. h |    |         |
| 547 | 折旧费                     | 元     |    |         |
| 548 | 检修费                     | 元     |    |         |
| 549 | 检修费                     | 元     |    |         |
| 550 | 维护费                     | 元     |    |         |
| 551 | 维护费                     | 元     |    |         |
| 552 | 安拆及场外运输费                | 元     |    |         |
| 553 | 其他费                     | 元     |    |         |
| 554 | 其他费用                    | 元     |    |         |
| 555 | 一类费用                    | 元     |    |         |
| 556 | 折旧费                     | 元     |    |         |
| 557 | 折旧费                     | 元     |    |         |
| 558 | 检修费                     | 元     |    |         |
| 559 | 维护费                     | 元     |    |         |
|     | ◆机械◆                    |       |    |         |
| 560 | 电压电流表                   | 台班    |    |         |
| 561 | 手持式万用表                  | 台班    |    |         |
| 562 | 工业用真效值万用表               | 台班    |    |         |
| 563 | 计时 / 计频器 / 校准器          | 台班    |    |         |
| 564 | 接地电阻测试仪 DET-3/2         | 台班    |    |         |
| 565 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8            | 台班    |    |         |
| 566 | 对讲机 C15                 | 台班    |    |         |
| 567 | 其他各种仪器仪表                | 台班    |    |         |
| 568 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m³)    | 台班    |    |         |
| 569 | 混凝土振捣器 平板式              | 台班    |    |         |
| 570 | 混凝土振捣器 插入式              | 台班    |    |         |
| 571 | 混凝土振捣器 插入式              | 台班    |    |         |
| 572 | 混凝土振捣器 插入式              | 台班    |    |         |
| 573 | 混凝土输送泵车 输送量 (60m³/h)    | 台班    |    |         |
| 574 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 (200L)       | 台班    |    |         |
| 575 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (20000L) | 台班    |    |         |
| 576 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (20000L) | 台班    |    |         |
| 577 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (20000L) | 台班    |    |         |
| 578 | 履带式推土机 功率 (75kW)        | 台班    |    |         |
| 579 | 轮胎式装载机 斗容量 (2m³)        | 台班    |    |         |
| 580 | 载重汽车 装载质量 (4t)          | 台班    |    |         |
| 581 | 载重汽车 装载质量5t             | 台班    |    |         |
| 582 | 载重汽车装载质量 5t             | 台班    |    |         |
| 583 | 载重汽车 装载质量 (6t)          | 台班    |    |         |
| 584 | 载重汽车 装载质量 (6t)          | 台班    |    |         |
| 585 | 载重汽车 装载质量 (6t)          | 台班    |    |         |
| 586 | 载重汽车 装载质量 (6t)          | 台班    |    |         |
| 587 | 载重汽车 装载质量 (6t)          | 台班    |    |         |
| 588 | 载重汽车 装载质量8t             | 台班    |    |         |
| 589 | 自卸汽车 装载质量 (8t)          | 台班    |    |         |
| 590 | 自卸汽车 装载质量 (10t)         | 台班    |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第14页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号                | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|-------------------------|----|----|---------|
| 591 | 自卸汽车 装载质量（12t）          | 台班 |    |         |
| 592 | 平板拖车组 装载质量（25t）         | 台班 |    |         |
| 593 | 门式起重机 提升质量（10t）         | 台班 |    |         |
| 594 | 门式起重机 提升质量（10t）         | 台班 |    |         |
| 595 | 汽车式起重机 提升质量（5t）         | 台班 |    |         |
| 596 | 汽车式起重机 提升质量（5t）         | 台班 |    |         |
| 597 | 汽车式起重机 提升质量（5t）         | 台班 |    |         |
| 598 | 汽车式起重机 提升质量（5t）         | 台班 |    |         |
| 599 | 汽车式起重机 提升质量8t           | 台班 |    |         |
| 600 | 汽车式起重机提升质量 12t          | 台班 |    |         |
| 601 | 汽车式起重机 提升质量（25t）        | 台班 |    |         |
| 602 | 汽车式起重机 提升质量（25t）        | 台班 |    |         |
| 603 | 汽车式起重机 提升质量25t          | 台班 |    |         |
| 604 | 汽车式起重机 提升质量（50t）        | 台班 |    |         |
| 605 | 电动夯实机 夯击能量（250N·m）      | 台班 |    |         |
| 606 | 多用喷枪                    | 台班 |    |         |
| 607 | 钢筋调直机 直径（14mm）          | 台班 |    |         |
| 608 | 钢筋切断机 直径（40mm）          | 台班 |    |         |
| 609 | 钢筋切断机 直径（40mm）          | 台班 |    |         |
| 610 | 钢筋切断机 直径（40mm）          | 台班 |    |         |
| 611 | 钢筋弯曲机 直径（40mm）          | 台班 |    |         |
| 612 | 钢筋弯曲机 直径（40mm）          | 台班 |    |         |
| 613 | 剪板机 厚度×宽度（40×3100mm）    | 台班 |    |         |
| 614 | 立式钻床 钻孔直径 25mm          | 台班 |    |         |
| 615 | 开孔机 开孔直径≤114            | 台班 |    |         |
| 616 | 抛丸除锈机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 617 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm         | 台班 |    |         |
| 618 | 手提砂轮机 砂轮直径（150mm）       | 台班 |    |         |
| 619 | 管子套丝机 $\phi$ 159mm      | 台班 |    |         |
| 620 | 管子切断套丝机 管径159mm         | 台班 |    |         |
| 621 | 螺栓套丝机 直径39mm            | 台班 |    |         |
| 622 | 电动弯管机 管径108mm           | 台班 |    |         |
| 623 | 折方机 厚度×宽度（4×2000mm）     | 台班 |    |         |
| 624 | 电动扭力扳手                  | 台班 |    |         |
| 625 | 滚槽机                     | 台班 |    |         |
| 626 | 木工圆锯机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 627 | 木工圆锯机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 628 | 木工圆锯机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 629 | 木工圆锯机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 630 | 木工圆锯机 直径（500mm）         | 台班 |    |         |
| 631 | 木工单面压刨床 刨削宽度（600mm）     | 台班 |    |         |
| 632 | 砂轮切割机 砂轮直径 $\Phi$ 400mm | 台班 |    |         |
| 633 | 砂轮切割机 砂轮直径 $\Phi$ 400mm | 台班 |    |         |
| 634 | 砂轮切割机 砂轮直径（500mm）       | 台班 |    |         |
| 635 | 砂轮切割机 砂轮直径 $\Phi$ 500mm | 台班 |    |         |
| 636 | 砂轮切割机 砂轮直径（500mm）       | 台班 |    |         |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：贺州市平桂区人民法院项目二期建设工程二次装修

第15页 共15页

| 序号  | 名称、规格、型号               | 单位  | 数量 | 投标单价（元） |
|-----|------------------------|-----|----|---------|
| 637 | 砂轮切割机 砂轮直径（500mm）      | 台班  |    |         |
| 638 | 半自动切割机 厚度100mm         | 台班  |    |         |
| 639 | 等离子切割机 电流（400A）        | 台班  |    |         |
| 640 | 角向磨光机                  | 台班  |    |         |
| 641 | 交流电弧焊机 容量（21kV·A）      | 台班  |    |         |
| 642 | 交流电弧焊机 容量21kV·A        | 台班  |    |         |
| 643 | 交流电弧焊机 容量（30kV·A）      | 台班  |    |         |
| 644 | 交流电弧焊机 容量30kV·A        | 台班  |    |         |
| 645 | 交流电弧焊机 容量（30kV·A）      | 台班  |    |         |
| 646 | 交流电弧焊机 容量（32kV·A）      | 台班  |    |         |
| 647 | 对焊机 容量（75kV·A）         | 台班  |    |         |
| 648 | 对焊机 容量（75kV·A）         | 台班  |    |         |
| 649 | 电渣焊机 电流（1000A）         | 台班  |    |         |
| 650 | 热熔对接焊机 直径63mm          | 台班  |    |         |
| 651 | 热熔对接焊机 直径63mm          | 台班  |    |         |
| 652 | 二氧化碳气体保护焊机 电流（500A）    | 台班  |    |         |
| 653 | 超声波探伤仪                 | 台班  |    |         |
| 654 | 洒水车 罐容量（4000L）         | 台班  |    |         |
| 655 | 电动空气压缩机 排气量（0.3m³/min） | 台班  |    |         |
| 656 | 电动空气压缩机 排气量（0.3m³/min） | 台班  |    |         |
| 657 | 电动空气压缩机 排气量（1m³/min）   | 台班  |    |         |
| 658 | 电动空气压缩机 排气量（3m³/min）   | 台班  |    |         |
| 659 | 电动空气压缩机 排气量（3m³/min）   | 台班  |    |         |
| 660 | 电动空气压缩机 排气量（0.6m³/min） | 台班  |    |         |
| 661 | 电动空气压缩机 排气量（0.6m³/min） | 台班  |    |         |
| 662 | 电动空气压缩机 排气量（0.6m³/min） | 台班  |    |         |
| 663 | 试压泵 压力30MPa            | 台班  |    |         |
| 664 | 试压泵 压力30MPa            | 台班  |    |         |
| 665 | 液压线钳 100t              | 台班  |    |         |
| 666 | 油压接管钳 50t              | 台班  |    |         |
| 667 | 电锤 功率（520W）            | 台班  |    |         |
| 668 | 电锤 功率520W              | 台班  |    |         |
| 669 | 电锤 功率（520W）            | 台班  |    |         |
| 670 | 电锤 功率520W              | 台班  |    |         |
| 671 | 电锤 功率（520W）            | 台班  |    |         |
| 672 | 电锤 功率520W              | 台班  |    |         |
| 673 | 其他机械费                  | 元   |    |         |
| 674 | 其他机械费                  | 元   |    |         |
| 675 | 卷扬机带塔提升质量3~5t H=40m    | 台·月 |    |         |
| 676 | 其他机械费                  | 元   |    |         |
|     | ◆人工降效◆                 |     |    |         |
| 677 | 人工降效                   | %   |    |         |
|     | ◆机械降效◆                 |     |    |         |
| 678 | 机械降效                   | %   |    |         |
|     |                        |     |    |         |
|     |                        |     |    |         |