

阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2023S03*2022Y03

阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共1页

一、工程概况： 1、工程地点：阳朔县杨堤乡中南村委南村； 2、工程规模：室外拆除工程、室外建筑工程、室外道路及管网工程、室外水沟改造工程、园林绿化工程等； 二、本项目工程计算范围： 1、建筑工程； 2、拆除工程； 3、园林工程； 4、市政工程； 三、本预算价编制依据： 1、《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则； 2、《(GB50584~50862-2013)建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订版）； 3、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》； 4、人工费调整执行:桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 5、增值税调整执行:桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 6、机械台班费按2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》； 7、广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）。 8、建设单位提供的设计图纸及相关的标准、规范、技术资料； 9、广西现行的其他计价计量规定。 四、其他说明： 1、本工程按一般计税法计取； 2、本工程材料采用《桂林市建设工程造价信息》2025年第6期阳朔县材料除税价计取，缺项部分参考桂林市信息价，桂林市无信息价部分参考广西其它城市造价信息或市场询价； 3、本工程距阳朔县城34km,扣除10km基本运距外按24km计算材料增运； 4、本工程混凝土采用商品混凝土； 5、本工程管理费和利润均按中限值计取； 6、安全责任保险费按4011.44元计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外道路及管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外水沟改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
微菜园总平			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除方式:机械拆除 2、砌体材质:砖砌体 3、弃渣运距:3km	m³	5.29			
2	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1、平房、楼房:单层平方 2、结构类型:砖木结构 3、墙体厚度:240mm 4、弃渣运距:3km	m²	313.43			
3	011602001001	混凝土构件拆除 1、拆除方式:机械拆除 2、构件名称:混凝土砌块 3、弃渣运距:3km	m³	0.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		室外建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
4	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m³	6.90			
5	010103001001	回填方 1、密实度:达到设计规范要求 2、填方材料品种:三类土 3、填方来源、运距:原土	m³	3.52			
6	010103002001	余方弃置 1、废弃料品种:三类土 2、运距:3km	m³	2.85			
	0104	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2、砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆	m³	1.96			
8	010401003001	实心砖墙	m³	3.97			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2、墙体厚度：180mm厚 3、砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆					
9	010401003002	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2、墙体厚度：370mm厚 3、砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆	m³	2.61			
10	010403001001	石基础 1、石料种类、规格：片石 2、基础类型：石基础 3、砂浆种类、强度等级：M7.5砂浆	m³	1.47			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001001	墙面一般抹灰 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m²	44.10			
		篮球场改造，做法详DY-03					
12	011101005001	自流坪楼地面 1、4厚水泥自流平 2、打磨，清理	m²	1029.66			
13	桂011104006001	球场面层 1、6厚pu球场专用材料（6厚彩色硅PU胶）	m²	1029.66			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
14	011406003001	满刮腻子 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：2遍	m²	44.10			
15	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1、一底二涂，平涂 5年保质 国产	m²	44.10			
	0115	其他装饰工程					
16	01B001001	标准独立式篮球架 1、详图集08J933-1，样式参1/D4，篮板和篮筐详A/D4	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
17	桂011701001001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	44.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		室外道路及管网工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
18	040101001001	挖一般土方（含弃运） (1) 运距:3km (2) 土壤类别:三类土	m ³	238.00			
19	040101002001	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别:三类土 (2) 部位:管道	m ³	9.61			
20	040103001001	回填方 (1) 密实度:达到设计规范要求 (2) 填方材料品种:三类土 (3) 填方来源:原土回填 (4) 部位:管道 (5) 管道50cm以内回填	m ³	3.73			
21	040103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种:三类土 (2) 运距:3km	m ³	5.88			
	0402	道路工程					
22	040202001	路床(槽)整形	m ²	1190.00			
23	040202011001	20cm 级配碎石垫层	m ²	1190.00			
24	040203003001	粘层1cm厚石油沥青	m ²	8268.70			
25	040203006001	5cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	m ²	8268.70			
26	040203007001	18cm厚C30混凝土 1. 混凝土: C30商品混凝土	m ²	1220.60			
27	040205006001	150mm宽白色丙烯酸马路划线漆划线	m ²	414.69			
	0405	管网工程					
28	040501017001	现浇混凝土盖板排水沟 (1) 断面规格:1400x1050mm (2) 部位:1400x500x200厚预制C25混凝土盖板, Φ12@150双层双向, Φ10马凳筋4个 (3) C25混凝土水沟壁及底板 (4) 150厚级配碎石 (5) 素土夯实, 夯实度94% (6) 含模板安拆 (7) 混凝土: 商品混凝土	m	8.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	040501001001	Φ300混凝土承插管 (1)管座材质:360° 混凝土满包加固管道基础 (2)混凝土强度等级:C15商品混凝土 (3)接口方式: 承插式接口 (4)含管道闭水试验	m	10.00			
30	040501001002	Φ500混凝土承插管 (1)管座材质:360° 混凝土满包加固管道基础 (2)混凝土强度等级:C15商品混凝土 (3)接口方式: 柔性接口 (4)含管道闭水试验	m	5.00			
	0410	拆除工程					
31	041001001001	拆除路面 (1)路面类型:原路面混凝土 (2)厚度:180mm	m ²	1012.70			
32	041001005001	旧路面 切缝机切缝	m	47.00			
33	041001006001	拆除管道	m	8.50			
34	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:拆除废料 (2)运距:3km	m ³	195.49			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
35	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
36	041106001002	压路机 场外运输费	台·次	1			
37	041106001003	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		室外水沟改造工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
38	040101005001	挖淤泥、流砂 (1)沟底清淤、沟壁清理杂草 (2)清淤宽度：0.64m以内 (3)弃淤泥、流砂运距：3km	m ³	47.90			
39	040101002003	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土	m ³	420.39			
40	040101002004	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土	m ³	489.38			
41	040103001002	回填方 (1)密实度：达到设计规范要求 (2)填方材料品种：三类土 (3)填方来源：原土回填	m ³	425.55			
42	040103002003	余方弃置 (1)废弃料品种：三类土 (2)运距：3km	m ³	420.39			
		排水沟工程					
43	040201022001	排水沟 (1)C25混凝土70mm厚水沟壁及100mm底板浇筑 (2)含模板安拆 (3)混凝土：商品混凝土 (4)详DY-01-①	m	440.10			
44	040201022002	新建排水沟一 (1)C25混凝土200-300mm厚水沟壁及100mm底板浇筑 (2)150厚级配碎石 (3)素土夯实，夯实度94% (4)含模板安拆 (5)混凝土：商品混凝土 (6)详DY-01-③	m	62.80			
45	040201022003	新建排水沟二(0.6x0.6米宽混凝土排水沟) (1)C25混凝土200mm厚水沟壁及100mm底板浇筑 (2)150厚级配碎石 (3)素土夯实，夯实度94% (4)含模板安拆 (5)混凝土：商品混凝土 (6)详DY-01-④	m	111.20			
46	040201022004	盖板排水沟 (0.4x0.4米宽盖板排水沟) (1)500*500*50厚重型雨水篦子（可过车） (2)C25混凝土150mm厚水沟壁及100mm底板浇筑 (3)100厚级配碎石	m	855.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(4)素土夯实，夯实度94% (5)含模板安拆 (6)混凝土：商品混凝土 (7)详DY-01-⑧					
47	040201022005	新建排水沟 (0.3x0.3米宽混凝土排水沟) (1)C25混凝土150mm厚水沟壁及100mm底板浇筑 (2)100厚级配碎石 (3)素土夯实0 (4)含模板安拆 (5)混凝土：商品混凝土 (6)详DY-01-⑪	m	71.10			
48	04B001001	平面抹灰 (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 (2)详DY-01-②	m ²	141.69			
49	04B002001	立面抹灰 (1)20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 (2)详DY-01-②	m ²	377.84			
		新建八字式出水口，大样⑪/DY-01					
50	040504006001	八字式石砌出水口 (1)C25混凝土边墙 (2)25cm厚C25混凝土底板 (3)40cm厚片石基础 (4)混凝土：商品混凝土 (5)含模板安拆	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		微菜园总平					
		分部分项工程					
		新建铝合金仿竹篱笆，大样⑩/DY-01					
51	050307008001	铝合金仿竹篱笆 (1)围栏高度:1.2m (2)1.5厚Φ100铝合金仿竹主柱间距@2200mm (3)1.2厚Φ50铝合金仿竹横杆*2根	m	1236.60			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(4) 1.0厚Φ20铝合金仿竹篱笆，螺丝固定 (5) 混凝土立柱基础：C25商品砼，300*300*260mm 间距@2200mm					
52	050201006001	铝合金仿竹篱笆毛石围边 (1) 垫层及基础材料种类、规格：100厚级配碎石 (2) 砂浆强度等级：M7.5砂浆本地毛石砌筑，外不漏浆	m	1236.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		绿化工程					
		分部分项工程					
	0501	绿化工程					
53	050101009001	种植土回(换)填	m³	92.22			
54	050102001001	栽植乔木 (1) 种类：五角枫 (2) 胸径 (cm)：15-16 (3) 冠幅 (m)：3.5-4 (4) 苗高 (m)：4-4.5 (5) 养护期：一年	株	3			
55	桂050102017	栽植片植灌木 (1) 种类：玉龙草 (2) 冠幅 (cm)：10-15 (3) 苗高 (cm)：15-20 (4) 栽植密度：36株/m² (5) 养护期：一年	m²	135.33			
		水井工程					
56	桂050201016001	150厚碎石垫层	m²	18.80			
57	桂050201016002	150厚C15混凝土垫层 1. 混凝土：C15商品混凝土	m²	18.80			
58	桂050201017001	园路面层 1. 路面厚度、宽度、材料种类：30厚青石板 2. 砂浆强度等级：40厚1:3干硬性砂浆	m²	18.80			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
59	050202003001	本地产水平沉积岩 (1)M7.5砂浆堆砌（不漏浆）	t	35.085			
		毛石砌花池工程					
60	桂050201016003	100厚碎石垫层	m ²	24.87			
61	桂050201016004	100厚C15混凝土垫层 (1)混凝土：C15商品混凝土	m ²	20.08			
62	050201006002	毛石砌花池 (1)30厚1:2.5水泥砂浆层（外不露浆）	m ³	6.89			
	050307	杂项					
63	050307019001	单人骑健机 (1)规格：97*55*110cm	套	1			
64	050307019002	双位坐凳训练器 (1)规格：199*42*155cm	套	1			
65	050307019003	三位漫步训练器 (1)规格：285*45*120cm	套	1			
66	050307019004	腰背按摩器 (1)135*68.5*155.7cm	套	1			
67	050307019005	三位扭腰器 (1)规格：134*120*127cm	套	1			
68	050307019006	肩关节康复器 (1)规格：123*120*129cm	套	1			
69	050201006003	健身器材基础 500*500 1.300厚C25商品混凝土 2.150厚级配碎石垫层 3.素土夯实，夯实系数≥93%	座	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
70	050403001001	树棍桩 三脚桩（长）	株	3			
71	050403002001	草绳绕树干 胸径≤20（cm）	株	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第9页 共9页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程 第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
拆除工程				
一	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28.96	2.61	31.57
室外建筑工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	293.52	26.42	319.94
室外道路及管网工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1866.50	167.98	2034.48
室外水沟改造工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	895.14	80.56	975.70
微菜园总平				
一	2021绿化工程（单价合同）一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	791.60	71.24	862.84
绿化工程				
一	2021绿化工程（单价合同）一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以上（综合）	t		
3	镀锌铁丝（综合）	kg		
4	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	橡胶板 2mm	m ²		
6	塑料薄膜	m ²		
7	草袋	条		
8	草绳	kg		
9	铁钉（综合）	kg		
10	电焊条（综合）	kg		
11	石料切割锯片	片		
12	切缝机刀片	片		
13	水砂纸	张		
14	铁件（综合）	kg		
15	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
16	砌筑水泥 M32.5	t		
17	砌筑水泥 M32.5	t		
18	砂（综合）	m ³		
19	砂(综合)-抹灰	m ³		
20	砂（综合）-抹灰	m ³		
21	中砂	m ³		
22	中砂	m ³		
23	粗砂	m ³		
24	碎石（综合）	m ³		
25	碎石 5~20mm	m ³		
26	碎石 5~40mm	m ³		
27	碎石 20~40mm	m ³		
28	自然石	t		
29	石屑	m ³		
30	石屑	m ³		
31	毛石（块石）	m ³		
32	片石	m ³		
33	页岩标准砖 240×115×53	千块		
34	页岩标准砖 240×115×53	千块		
35	干混自流平砂浆 DSL	t		
36	周转圆木（支撑）	m ³		
37	树棍 长 3-5m	根		
38	周转板枋材	m ³		
39	周转枋材	m ³		
40	周转板材	m ³		
41	板枋材	m ³		
42	白色丙烯酸标线漆（常温漆）	kg		
43	石油沥青（综合）	kg		
44	石油沥青 60#~100#	kg		
45	防水腻子	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	模板嵌缝料	kg		
47	轻柴油 0#	kg		
48	稀释剂	kg		
49	脱模剂	kg		
50	石材保护液	kg		
51	专用界面剂	kg		
52	焊接钢管 DN40	m		
53	塑料管 $\phi 160$	m		
54	塑料管 $\Phi 160$	m		
55	普通胶管	m		
56	橡胶管	m		
57	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
58	农药	kg		
59	营养液	袋		
60	生根剂	袋		
61	种植土	m ³		
62	支撑器	套		
63	水	m ³		
64	电	kW·h		
65	煤	t		
66	其他材料费	元		
67	其他材料费	元		
68	组合钢模板	kg		
69	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
70	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
71	模板钢支撑	kg		
72	模板支撑钢管及扣件	kg		
73	零星卡具	kg		
74	卡具及扣件（综合）	kg		
75	金属脚手架底座	个		
76	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
77	交叉支撑(脚手架专用)	副		
78	水平架(脚手架专用)	m ²		
79	连接棒	个		
80	门式钢管架	m ²		
81	400*500*50厚(>B125kn)球墨铸铁沟盖板（可过车）	m ²		
82	枕木	m ³		
83	水性弹性外墙涂料，弹性 一底二涂, 平涂 5年保质 国产 材料费	m ²		
84	标准独立式篮球架 材料费	套		
85	6厚pu球场专用材料（6厚彩色硅PU胶） 材料费	100m ²		
	◆商品砼◆			
86	预拌普通混凝土 C15	m ³		
87	预拌普通混凝土 C25	m ³		
88	预拌普通混凝土 C30	m ³		
89	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
90	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
	◆配比◆			
91	水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³		
92	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
93	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
94	水泥砂浆 1：2	m ³		
95	水泥砂浆 1：2	m ³		
96	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
97	水泥砂浆1:2.5	m ³		
98	水泥砂浆 1：3	m ³		
99	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
100	三合土（天然级配）	m ³		
101	30厚青石板	m ²		
102	细（微）粒沥青混凝土AC-13	m ³		
103	铝合金仿竹篱笆	m		
104	Φ500钢筋混凝土承插管	m		
105	Φ300钢筋混凝土承插管	m		
106	五角枫 自然高4-4.5m，冠幅3.5-4m，胸径15-16cm	株		
107	玉龙草 冠幅：10-15cm，苗高：15-20cm	株		
108	单人骑健机 主材费	套		
109	肩关节康复器 主材费	套		
110	双位坐凳训练器 主材费	套		
111	三位漫步训练器 主材费	套		
112	腰背按摩器 主材费	套		
113	三位扭腰器 主材费	套		
	◆机械台班组成◆			
114	机械台班人工费	元		
115	机械台班人工	元		
116	汽油 92#	kg		
117	汽油 92#	kg		
118	汽油92#	kg		
119	轻柴油 0#	kg		
120	轻柴油 0#	kg		
121	轻柴油0#	kg		
122	电	kW·h		
123	电	kW·h		
124	折旧费	元		
125	检修费	元		
126	维护费	元		
127	安拆及场外运输费	元		
128	其他费	元		
129	一类费用	元		
	◆机械◆			
130	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m ³	台班		
131	履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1m ³ ）	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
132	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
133	混凝土振捣器平板式	台班		
134	混凝土振捣器 插入式	台班		
135	混凝土振捣器插入式	台班		
136	灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)	台班		
137	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
138	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
139	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L)	台班		
140	履带式推土机 功率（75kW）	台班		
141	履带式推土机功率 75kW	台班		
142	履带式推土机功率 90kW	台班		
143	履带式推土机功率 105kW	台班		
144	轮胎式装载机 斗容量（1m³）	台班		
145	载重汽车 装载质量（4t）	台班		
146	载重汽车装载质量 4t	台班		
147	载重汽车 装载质量5t	台班		
148	载重汽车装载质量 5t	台班		
149	载重汽车装载质量 15t	台班		
150	载重汽车装载质量 20t	台班		
151	自卸汽车 装载质量（10t）	台班		
152	自卸汽车装载质量 12t	台班		
153	平板拖车组装载质量 30t	台班		
154	平地机功率 120kW	台班		
155	门式起重机提升质量 5t	台班		
156	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
157	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
158	汽车式起重机 提升质量（16t）	台班		
159	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
160	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班		
161	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
162	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
163	双钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
164	双钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
165	轮胎压路机工作质量 26t	台班		
166	电动夯实机 夯击能力250Nm	台班		
167	电动夯实机 夯击能量（250N·m）	台班		
168	液压打夯机	台班		
169	手扶式振动压实机工作质量 1t	台班		
170	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
171	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内	台班		
172	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
173	划线车	台班		
174	钢筋调直机直径 14mm	台班		
175	钢筋切断机直径 40mm	台班		
176	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
177	木工圆锯机直径 500mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：阳朔县杨堤乡中南村委南村环境整治工程

第5页 共5页

[illegible]