

昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

总 说 明

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共1页

一、编制依据： 1、按照提供的《昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程》施工图纸 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则； 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额； 4、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》； 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定； 6、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定； 7、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》； 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定； 9、执行《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号文）有关计价规定； 10、执行《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号文）有关计价规定； 11、执行《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号文）、桂造价〔2019〕10号文有关计价规定； 12、执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）； 13、执行《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号文）； 14、砂采用机制砂，混凝土现场拌制。材料价格按2025年第7期《贺州市建设工程造价信息》，信息价没有的则按照市场询价中档价；信息材料价格已综合考虑了（市区、县城区范围式10公里运距），该工程昭平县~工地，距离23km，钢材、水泥增加运距13km；五将镇~工地，距离0km，砂、石、砖材料增加运距0km。项目材料需过渡的，钢筋、水泥、砖、砂、碎石、片石等主要材料计算过渡费，过渡费用评审标准按10元/吨计。 15、本项目安全生产责任保险费暂估价金额为2062.28元，安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费（含单价及总价措施项目费）]×0.2%。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
环境整治工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
台阶工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
混凝土硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾收集点工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
护栏工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
排水沟、排水管及雨水口、化粪池工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
毛石挡墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
村标工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
微菜园一工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
微菜园二工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
混凝土挡墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
场地节点硬化一工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
场地节点硬化二工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		环境整治工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	围墙拆除 1. 拆除尺寸:高8m, 长2m 2. 砌体材质:砖砌结构	m³	3.84			
2	桂011616003001	房屋整体机械拆 1. 房屋高度:2.5m 2. 结构类型:泥砖结构	m²	18.00			
3	桂011616003002	房屋整体机械拆除 1. 房屋高度:4.5m 2. 结构类型:泥砖结构	m²	170.00			
4	010103002001	余方弃置 1. 运距:由投标人自行考虑 2. 废弃料品种:拆除废渣	m³	144.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		台阶工程					
		分部分项工程					
	0403	台阶工程					
5	040305001001	100厚碎石垫层	m³	1.06			
6	040303024001	混凝土台阶 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.37			
7	040303024002	混凝土台阶模板	m²	10.60			
8	040901001001	现浇混凝土钢筋HRB400 Φ10以内	t	0.043			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		混凝土硬化工程					
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
9	040202011001	100mm厚碎石垫层	m ²	787.00			
10	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 15cm	m ²	787.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		垃圾收集点工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
11	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土	m ³	28.80			
12	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土	m ³	32.40			
13	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 合格土壤	m ³	49.29			
14	010103002002	余方弃置 1. 运距: 由投标人自行考虑	m ³	4.52			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
15	011101003001	150厚混凝土地面 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ²	18.60			
16	010404001001	碎石 垫层 1. 150厚级配碎石垫层	m ³	3.22			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.94			
18	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.38			
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.92			
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.292			
21	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.288			
	0106	金属结构工程					
22	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:100*100*4mm镀锌钢管	t	0.453			
23	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:50*50*3mm镀锌钢管	t	0.515			
24	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:50*50*3mm、30*30*3mm镀锌钢管 2. 柱脚固定构件:500*500*14mm钢板、M20锚栓	t	0.458			
25	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:2厚 铝板	m²	18.60			
26	011405001001	金属面喷深咖色氟碳漆 1. 喷深咖色氟碳漆2遍	m²	46.58			
27	011507004001	成品HDPE带盖垃圾桶 1. 尺寸: 470*550*950mm	个	16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	10.56			
29	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	14.08			
30	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	10.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		护栏工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
31	040101002001	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内	m ³	17.82			
32	040101002002	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内	m ³	2.23			
33	040103001001	回填方 1. 填方来源：合格土壤 2. 填方材料品种：三类土	m ³	17.82			
34	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	2.23			
		栏杆工程					
35	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C20	m ³	2.23			
36	040303002002	混凝土基础 模板	m ²	29.70			
37	040309003001	混凝土栏杆 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：自拌砼 3. 立柱：170*170*150预制钢筋混凝土，棕色仿木纹饰面，四边倒角10*10 4. 扶手：100*100预制钢筋混凝土，棕色仿木纹饰面 5. 栏杆：50*60预制混凝土，棕色仿木纹饰面 6. 配筋：3Φ6钢筋三角形布置	m	145.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		排水沟、排水管及雨水口、化粪池工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
38	040101002003	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m³	190.66			
39	040101002004	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m³	219.62			
40	040103001002	回填方 1. 填方材料品种：合格土壤	m³	219.62			
41	040103001003	回填方 1. 填方材料品种：粗砂 2. 部位：管顶500以内人工回填	m³	24.54			
42	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：投标人自行考虑	m³	219.62			
	0405	管网工程					
43	040501004001	塑料管 1. 材质及规格：PVC-UΦ315管 2. 连接形式：粘接连接 3. 含管道闭水试验	m	83.00			
44	040502008001	钢管套 1. 规格：DN350	m	3.50			
45	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格：砂石 2. 厚度：150mm	m³	11.21			
46	桂040501022001	排水沟一（有盖板） 1. 断面规格：内空宽*高=252*350mm 2. 墙身：180厚M7.5水泥砂浆MU10标准砖 3. 垫层：100厚C20自拌混凝土垫层 4. 垫层：100厚级配碎石垫层 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆浆抹面 6. 盖板材质及规格：300×500×40mm成品黑色球墨铸铁篦子 7. 具体做法详见施工图	m	164.00			
47	桂040501022002	排水沟一（无盖板） 1. 断面规格：内空宽*高=252*350mm 2. 墙身：180厚M7.5水泥砂浆MU10标准砖 3. 垫层：100厚C20自拌混凝土垫层	m	112.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4. 垫层：100厚级配碎石垫层 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆浆抹面 6. 具体做法详见施工图					
48	桂040501022003	排水沟二 1. 断面规格：内空宽*高=500*400mm 2. 墙身：180厚M7.5水泥砂浆页岩标准砖 240×115×53 3. 垫层：100厚C15自拌混凝土渠道底板 4. 垫层：100厚碎石垫层 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥防水砂浆（加防水粉5%） 6. 具体做法详见施工图	m	100.00			
49	040501004002	塑料管 1. 材质及规格：DN200波纹塑料管 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 含管道闭水试验	m	50.00			
50	040504009001	雨水口 1. 雨水算子材质、规格：500*300*30厚球墨铸铁盖板 2. 井圈材质：C20自拌混凝土 3. 垫层材质及厚度：100厚碎石垫层 4. 基础材质及厚度：100厚C20自拌混凝土 5. 砌筑材料品种、规格：MU10砖砌体 6. 砂浆品种、强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 7. 抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆，原浆抹光	座	5			
		化粪池					
51	010507006001	化粪池 1. 垫层混凝土强度等级：100厚C20自拌混凝土 2. 盖板混凝土强度等级：200厚C25自拌钢筋混凝土 4. 成品化粪池：1.5m³一体五五式三格玻璃钢化粪池 5. 排气管：DN100球墨铸铁排水管，管罩 6. 具体详见设计图纸	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		毛石挡墙工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
52	040101002005	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m³	9.86			
53	040101002006	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1m以内	m³	11.60			
54	040103001004	回填方 1. 填方材料品种：合格土壤	m³	11.60			
55	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：投标人自行考虑	m³	9.86			
		毛石挡墙工程					
56	040305003001	浆砌毛石挡墙基础 1. 材料品种、规格：Φ150~400毛石 2. 砂浆强度等级：M15水泥砂浆	m³	11.60			
57	040305003002	浆砌毛石挡墙 1. 材料品种、规格：Φ150~400毛石 2. 砂浆强度等级：M15水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：PVC-U排水管DN50	m³	13.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		村标工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
58	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内	m ³	16.20			
59	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:合格土壤	m ³	11.91			
60	010103002003	余方弃置 1. 运距:由投标人自行考虑	m ³	2.50			
	0104	砌筑工程					
61	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M5	m ³	1.61			
62	010404001002	碎石垫层 厚150mm	m ³	0.86			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
63	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.71			
64	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:自拌砼 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.17			
65	010504001001	直形墙 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.47			
66	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	0.029			
67	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.132			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	桂011204006001	拼碎石材墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:天然碎石文化石贴面 虎皮黄 规格:2cm厚 对角线15-50cm 每平方约75kg 2. 砂浆类型:MU5砂浆砌合	m ²	4.67			
	0106	金属结构工程					
69	010603003002	镀锌方钢管柱 1. 钢材品种、规格:240*60*3方通、240*40*3方通	t	0.095			
70	011508004001	3mm厚304#不锈钢板, 电镀红色字 1. 字体规格: 325*325mm	个	16			
71	011405001002	金属棕色木纹漆	m ²	4.10			
72	011406001001	水性外墙真石漆 1. 仿芝麻白荔枝面真石漆 2. 非弹性一底一中一面 8~10年保质 国产 3. 包括人工、材料费, 按税前独立计, 外墙涂料、外墙漆含基层处理, 抗碱底漆, 面漆等施工工艺	m ²	11.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
73	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 含外脚手架搭拆、使用 5. 扣件式钢管外脚手架租赁有效使用时间: 预算编制阶段按30天计算, 结算按经审定的施工组织并经发包人、承包人、监理确认的时间计算。	m ²	23.49			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
74	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	0.90			
75	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	2.46			
76	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.97			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		微菜园一工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
77	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0m以内	m ³	162.45			
78	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:合格土壤	m ³	78.11			
79	010103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	72.62			
	0104	砌筑工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	010404001003	碎石垫层 1. 厚度:100mm	m ³	49.98			
81	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	34.36			
82	010402001001	微菜园墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 墙厚:12cm	m ³	34.33			
83	010402001002	微菜园墙砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	23.37			
84	020101005001	青砖空花墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	39.24			
85	010801001001	微菜园防腐木门 1. 材料、规格:50厚门框、1130*100*30厚门板、1200*100*20厚门柱 2. 尺寸: 1*0.96m 3. 含门扇五金、门锁 4. 连接方式:钢铁与墙体固定	m ²	15.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
86	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	156.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		微菜园二工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
87	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0m以内	m ³	55.65			
88	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:原土	m ³	32.35			
89	010103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	18.45			
	0104	砌筑工程					
90	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非黏土砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	12.27			
91	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 墙厚:24cm	m ³	20.94			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
92	010501001004	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.18			
93	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.14			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
94	011201003001	墙面勾缝 1. 勾缝材料种类、配合比:白水泥勾缝 10mm	m ²	88.69			
	0115	其他装饰工程					
95	020106002001	成品陶艺300×300×50漏空窗花	个	379			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	29.60			
97	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	148.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		混凝土挡墙工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
98	040101002007	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内	m³	167.74			
99	040101002008	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m以内	m³	96.41			
100	040103001005	回填方 1. 填方来源：利用开挖土 2. 填方材料品种：三类土	m³	145.86			
101	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：投标人自行考虑	m³	96.41			
	0403	混凝土挡墙工程					
102	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格：C20自拌混凝土 2. 厚度：100mm 3. 部位：挡墙样式一、二	m³	2.38			
103	040305001004	混凝土垫层 模板	m²	4.55			
104	040303015001	混凝土挡墙 1. 混凝土种类、强度等级：C20自拌混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格：PVC排水管DN50，间距2~3m布置 3. 滤水层要求：0.3*0.3*0.3m碎石反滤包（另列） 4. 沉降缝要求：每间隔10m一道沥青麻纱或沥青木板分隔缝（另列） 5. 部位：挡墙样式一、二、三	m³	153.31			
105	040303015002	混凝土挡土墙 现浇模板	m²	237.39			
106	040402017001	沉降缝	m²	8.36			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 沉降缝要求:每间隔10~15m一道沥青麻纱或沥青木板分隔缝(缝宽20mm)					
107	040601025001	反滤包 1. 滤料品种:砂碎石反滤包 2. 滤料规格:0.3*0.3*0.3m	m ³	0.47			
108	040701006001	土工布	m ²	12.67			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
109	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
110	041106001002	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		场地节点硬化一工程					
		分部分项工程					
	0403	挡墙工程					
111	040302001001	圆木桩(d=20cm) 1. 桩长:3m 2. 材质:松木桩 3. 间距:700mm	m ³	21.08			
112	040101002009	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m ³	246.42			
113	040101002010	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m ³	214.55			
114	040103001006	回填方	m ³	214.28			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 填方来源:利用开挖土 2. 填方材料品种:三类土					
115	040103001007	回填方 1. 填方材料品种:块石	m ³	71.69			
116	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	214.55			
117	040303015003	混凝土挡墙(梯形部分) 1. 混凝土种类、强度等级:C20自拌混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC排水管DN50, 间距1m布置 3. 滤水层要求:0.3*0.3*0.3m碎石反滤包(另列) 4. 沉降缝要求:每间隔10m一道沥青木板分隔缝(另列)	m ³	234.09			
118	040303015004	混凝土挡墙(矩形部分) 1. 混凝土种类、强度等级:C20自拌混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC排水管DN50, 间距1m布置 3. 滤水层要求:0.3*0.3*0.3m碎石反滤包(另列) 4. 沉降缝要求:每间隔10m一道沥青木板分隔缝(另列)	m ³	4.80			
119	040303015005	混凝土挡土墙 现浇模板	m ²	400.70			
120	040601025002	反滤包 1. 滤料品种:砂碎石反滤包 2. 滤料规格:0.3*0.3*0.3m	m ³	2.98			
121	040402017002	变形缝 1. 沉降缝要求:每间隔10m一道沥青木板分隔缝(缝宽20mm)	m ²	11.35			
	0402	道路工程					
122	040202011002	碎石垫层 1. 厚度:15cm	m ²	253.07			
123	040203007002	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级、种类:C30自拌混凝土 2. 厚度:18cm 3. 含模板制作安装、养护	m ²	170.78			
124	040203007003	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级、种类:C30自拌混凝土 2. 厚度:25cm 3. 含模板制作安装、养护	m ²	82.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		场地节点硬化二工程					
		分部分项工程					
	0410	拆除工程					
125	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm	m ²	18.00			
126	041001008001	拆除旧砼码头挡墙	m ³	112.42			
127	040103002006	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	116.02			
	0403	挡墙工程					
128	040302001002	圆木桩 (d=16cm) 1. 桩长:2m 2. 材质:松木桩 3. 间距:1000mm	m ³	2.12			
129	040101002011	挖沟槽土方 (不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m ³	23.71			
130	040101002012	挖沟槽土方 (装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m ³	94.79			
131	040103001008	回填方 1. 填方来源:合格土壤 2. 填方材料品种:三类土	m ³	20.62			
132	040103002007	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	94.79			
133	040303015006	混凝土挡墙 1. 混凝土种类、强度等级:C20埋石砼 (埋石率20%) 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC排水管 DN50, 间距2-3m布置 3. 滤水层要求:0.3*0.3*0.3m碎石反滤包 (另列) 4. 沉降缝要求:每间隔10m一道沥青木板分隔缝 (另列)	m ³	210.30			
134	040303015007	混凝土挡土墙 现浇模板	m ²	287.80			
135	040601025003	反滤包 1. 滤料品种:砂碎石反滤包	m ³	0.73			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 滤料规格:0.3*0.3*0.3m					
136	040402017003	变形缝 1. 沉降缝要求:每间隔10m一道沥青木板分隔缝(缝宽20mm)	m ²	10.56			
137	040203007004	恢复水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级、种类:C25自拌混凝土 2. 厚度:20cm 3. 含模板制作安装、养护	m ²	18.00			
138	040205004001	项目公示牌 1. 尺寸:400*600mm 2. 材质: 瓷砖雕刻	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		厕所修缮工程					
		分部分项工程					
		厕所修缮					
139	010603003003	钢管柱 1. 钢材品种、规格:C型钢 100X50X3 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.045			
140	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格:C型钢 100X50X3 2. 单根梁质量:0.5t以内	t	0.147			
141	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:方钢 60X40X3 2. 单根梁质量:1.5t以内	t	0.170			
142	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:3厚合成树脂瓦	m ²	22.56			
143	030409005001	避雷网 1. 材质:-25*4扁钢	m	4.00			
144	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:M6*90	套	52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
145	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度:3.5m	m ²	16.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		矮墙工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
146	010101001001	平整场地	m ²	19.18			
147	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	1.30			
148	010103001005	回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	0.44			
	0104	砌筑工程					
149	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	6.02			
150	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:浆砌石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.86			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
151	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m ³	0.65			
152	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m ³	0.43			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
153	010505003001	平板 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20	m³	1.75			
154	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 厚度:100mm	m³	0.80			
155	010507001001	散水、坡道 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m²	9.07			
156	010515001005	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ 10以内	t	0.161			
157	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.211			
	0108	门窗工程					
158	010802004001	防盗铁门 1. 门框、扇材质及规格:防盗铁门 2. 含门边塞缝	m²	3.60			
159	010807001001	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:透明白玻, 玻厚 5mm 2. 框、扇材质及规格:70系列铝合金型 材, 银白色边框	m²	2.40			
	0109	屋面及防水工程					
160	010902003001	屋面刚性层 1. 刚性层厚度:20mm 2. 砂浆配合比、种类:1:2水泥砂浆(掺 3%防水粉)	m²	17.47			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
161	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 厚度、砂浆种类、配合比:20mm1:2 水泥砂浆	m²	33.48			
162	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 厚度、砂浆种类、配合比:20mm1:2 水泥砂浆	m²	38.52			
	0113	天棚工程					
163	011301001001	天棚抹灰 1、面层厚度、砂浆种类、配合比:1:2 水泥砂浆打底20厚, 压光	m²	7.95			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
164	011406001002	抹灰面油漆 1. 油漆品种、刷漆遍数:面刷米黄色外 墙漆	m²	38.52			
165	011406003001	满刮腻子 1. 腻子种类:白色双飞粉腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m²	33.48			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
166	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	49.42			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
167	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	11.52			
168	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	6.96			
169	011702016001	平板	m ²	17.67			
170	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	9.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
环境整治工程						
一		2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
台阶工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
混凝土硬化工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
垃圾收集点工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
护栏工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
排水沟、排水管及雨水口、化粪池工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
毛石挡墙工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
村标工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
微菜园一工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
微菜园二工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
混凝土挡墙工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
场地节点硬化一工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				
场地节点硬化二工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002008	检验试验配合费				
3	桂041201003008	雨季施工增加费				
4	桂041201004008	工程定位复测费				
厕所修缮工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
矮墙工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
环境整治工程				
一	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.98	1.35	16.33
台阶工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.14	0.37	4.51
混凝土硬化工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	145.72	13.12	158.84
垃圾收集点工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	70.94	6.39	77.33
护栏工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	62.31	5.61	67.92
排水沟、排水管及雨水口、化粪池工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	231.82	20.86	252.68
毛石挡墙工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.54	1.94	23.48
村标工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.63	1.95	23.58
微菜园一工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	360.61	32.45	393.06
微菜园二工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	115.06	10.35	125.41
混凝土挡墙工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	163.39	14.70	178.09
场地节点硬化一工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	381.77	34.36	416.13
场地节点硬化二工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	242.46	21.82	264.28
厕所修缮工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	9.31	0.84	10.15
矮墙工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	46.32	4.17	50.49
	合计	1892.00	170.28	2062.28

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：昭平县五将镇新旺村美丽移民村工程

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税,在简易计税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。