



凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 凤山县三门海镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人： 中睿智工程管理有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

编制时间： 2025年07月31日

复核时间： 2025年07月31日

# 总 说 明

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共1页

一、项目概况:工程名称为凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目,建设地点为凤山县三门海镇坡心村坡兰屯;主要建设内容为园区铺装、道路、景墙砌筑、绿化工程、园区电气、给排水等。

二、编制范围:本次凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目编制范围:详见预算书。

三、编制依据:

1、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的:

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套使用的广西清单实施细则;
- (2)《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013及配套使用的广西清单实施细则(修订版);
- (3)2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (4)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (5)2021年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》;
- (6)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定;
- (7)《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标[2009]7号);
- (8)桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (9)桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (10)桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;

2、材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2025年第5期《河池市建设工程造价信息》发布的2025年6月份凤山县除税价格计取,对于工程信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价。

三、其他需要说明的问题

1、本工程采用一般计税法;

2、安全生产责任险暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)] $\times$ 0.2%计取;

3、材料价增加运费按20公里计算。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>铺装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>沥青村道工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>耕种道工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>生态停车场工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>产业平台、产业巡视道工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>泄洪渠生态改造工程</b>			

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>挡土墙工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>景墙工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>树池、坐凳工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>排水沟改造工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>民族舞台工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>村标工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>口号标牌工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>木质水车、文创小品、导视牌工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>绿化工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>景观电气工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>景观给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>共享菜园门头工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>农用设施草棚工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>共享菜园回填土方工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>铺装工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>铺装工程</b>							
1	桂050201017001	碎石园路 1.厚度、材料种类:80厚粒径5-10mm灰色瓜子片 2.垫层:100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	3946.76			
2	050201003001	路牙铺设 1.垫层厚度、材料种类:100厚C20素砼垫层 2.路牙材料种类、规格:60厚200*100水泥砖 3.砂浆强度等级:1:2.5干硬性水泥砂浆护脚	m	8454.00			
3	050201002001	新建台阶 1.50厚500×340芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.100厚C20素砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m <sup>2</sup>	39.20			
4	050201002002	现有台阶增加贴面 1.50厚300X600老石板 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.80厚C20细石混凝土找平 4.现状结构	m <sup>2</sup>	39.00			
5	050201002003	老石板铺设 1.50厚600×300老石板错缝拼 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.150厚C20素砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m <sup>2</sup>	534.64			
6	050201002004	青砖竖拼铺设 1.50厚青砖立拼 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.150厚C20素砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m <sup>2</sup>	86.88			
7	050201002005	青砖竖拼铺设 1.50厚蝴蝶瓦竖拼接(S形拼接) 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.150厚C20素砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实	m <sup>2</sup>	26.98			
8	桂050201017002	EPDM塑胶地面 1.15厚EPDM塑胶垫层,颜色详见平面 2.SM-101防潮加强层 3.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 4.150厚C20素砼垫层 5.100厚级配碎石垫层 6.素土夯实(夯实度≥93%)	m <sup>2</sup>	17.50			
9	050201015001	木铺装 1.40厚60×90樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	172.47			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 50*50通长樟子松龙骨 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实					
10	050201003002	安砌路缘石 1. 150mm宽200×1000芝麻灰花岗岩机切面 平侧石 2. 30厚1:2水泥砂浆	m	23.00			
11	011503002001	新建木栏杆 1. 立柱: 150*150防腐柳桉木 2. 横杆: 80*80防腐柳桉木 3. 短立杆: 60*60防腐柳桉木	m	34.30			
12	050307019001	健身器材	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>沥青村道工程</b>							
		分部分项工程					
	3.	沥青村道工程					
13	040203006001	沥青道路 1. 改性沥青封层 2. 沥青品种、厚度:30厚AC-13细沥青 3. 沥青品种、厚度:40厚AC-25粗沥青 4. 乳化沥青界面剂 5. 部位: 沥青道路(白改黑)	m <sup>2</sup>	1640.67			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	040203006002	沥青道路 1. 改性沥青封层 2. 沥青品种、厚度:30厚AC-13细沥青 3. 沥青品种、厚度:40厚AC-25粗沥青 4. 乳化沥青界面剂 5. 300厚水泥稳定碎石 6. 200厚碎石垫层 7. 素土夯实 8. 部位:新建沥青道路	m <sup>2</sup>	34.67			
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:200厚120*900芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:2水泥砂浆 3. C20靠背	m	1021.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>耕种道工程</b>							
		分部分项工程					
		耕种道工程					
16	桂050201018001	老石块耕种道 1. 材料种类、规格:60厚200~400×300~600老石块 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚干硬性1:3水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	1006.54			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4. 素土夯实, 压实系数≥93% 5. 部位: 耕种道					
17	桂050201017003	老石块台阶 1. 材料种类、规格:60厚 200~400×300~600老石块 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚干硬性1: 2水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	30.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>生态停车场工程</b>							
		分部分项工程					
	3.	生态停车场工程					
18	050201005001	植草砖铺装 1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜 色:250*190*70厚绿井字型龟背植草砖 2. 结合层厚度、材料种类:50厚粗砂干拌 3. 垫层厚度:100厚C20无砂大孔混凝土 4. 垫层厚度:150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93 6. 部位: 生态停车场	m <sup>2</sup>	228.45			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	桂050201017004	透水砖铺装 1. 透水砖规格、颜色:240*120*60厚深黄色透水砖 2. 结合层厚度、材料种类: 60厚粗砂干拌 3. 垫层厚度:100厚C20无砂大孔混凝土 4. 垫层厚度:150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$ 6. 部位: 生态停车场	m <sup>2</sup>	41.40			
20	050201003003	预制混凝土平缘石铺设 1. 规格: 600*120*250厚预制混凝土平缘石 2. 结合层厚度、材料种类: 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 垫层厚度:100厚C20无砂大孔混凝土 4. 垫层厚度:150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$ 6. 部位: 生态停车场	m	57.60			
21	桂011509002001	橡胶车轮挡 1. 规格: 500长*160宽(mm)	个	30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
产业平台、产业巡视道工程							
		分部分项工程					
		产业平台一					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
22	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	m <sup>3</sup>	31.52			
23	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 开挖土方	m <sup>3</sup>	21.70			
24	010103002001	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	9.82			
25	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	2.10			
26	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	3.10			
27	020401001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	0.29			
28	020402001001	地圈梁 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	2.32			
29	020404001001	平板 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	3.21			
30	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以内	t	0.476			
31	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 ▶ 10以上	t	0.517			
32	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 规格: 50*50*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.271			
33	011207001001	侧封板 1. 规格、材质: L*190*20厚樟子松防腐木 2. 外刷栗色聚氨酯清漆两遍	m <sup>2</sup>	3.00			
34	011104002001	竹、木(复合)地板 1. L*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	30.69			
35	011503001001	产业平台栏杆 1. 立柱规格: 80*50*3厚热镀锌方通, 仿木纹漆饰面 2. 大横杆规格: 100*50*3厚镀锌方通, 仿木纹漆饰面 3. 小横杆规格: φ15镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面 4. 立柱支撑大横杆: φ30镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面	m	15.86			
		<b>产业平台二</b>					
36	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	m <sup>3</sup>	22.48			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	010103001002	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	15.89			
38	010103002002	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	6.59			
39	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.43			
40	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.30			
41	020401001002	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.25			
42	020402001002	地圈梁 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.41			
43	020404001002	平板 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.78			
44	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.266			
45	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.359			
46	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 50*50*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.199			
47	011207001002	侧封板 1. 规格、材质: L*190*20厚樟子松防腐木 2. 外刷栗色聚氨酯清漆两遍	m <sup>2</sup>	2.36			
48	011104002002	竹、木(复合)地板 1. L*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	22.50			
49	011503001002	产业平台栏杆 1. 立柱规格: 80*50*3厚热镀锌方通, 仿木纹漆饰面 2. 大横杆规格: 100*50*3厚镀锌方通, 仿木纹漆饰面 3. 小横杆规格: φ15镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面 4. 立柱支撑大横杆: φ30镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面	m	13.45			
		<b>产业平台三</b>					
50	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	26.57			
51	010103001003	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	17.58			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	010103002003	余土弃置 1.运距:1km	m <sup>3</sup>	8.99			
53	010501001003	基础垫层 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.85			
54	010501003003	独立基础 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.30			
55	020401001003	矩形柱 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.20			
56	020402001003	地圈梁 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.07			
57	020404001003	平板 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.21			
58	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.414			
59	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.530			
60	010606002003	钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235B 2.规格:50*50*3厚热镀锌方通 3.运距,投标人自行考虑	t	0.191			
61	011207001003	侧封板 1.规格、材质:L*190*20厚樟子松防腐木 2.外刷栗色聚氨酯清漆两遍	m <sup>2</sup>	2.61			
62	011104002003	竹、木(复合)地板 1.L*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	21.15			
63	011503001003	产业平台栏杆 1.立柱规格:80*50*3厚热镀锌方通,仿木纹漆饰面 2.大横杆规格:100*50*3厚镀锌方通,仿木纹漆饰面 3.小横杆规格:φ15镀锌圆钢通,浅灰色氟碳漆饰面 4.立柱支撑大横杆:φ30镀锌圆钢通,浅灰色氟碳漆饰面	m	21.30			
<b>产业平台四</b>							
64	010101004004	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	26.86			
65	010103001004	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	9.96			
66	010103002004	余土弃置 1.运距:1km	m <sup>3</sup>	16.90			
67	010501001004	基础垫层 1.混凝土种类:普通拌制砼	m <sup>3</sup>	0.89			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C15					
68	010501003004	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.60			
69	020401001004	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.26			
70	020402001004	地圈梁 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.67			
71	020404001004	平板 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.73			
72	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.143			
73	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.194			
74	010606002004	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 50*50*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.092			
75	011207001004	侧封板 1. 规格、材质: L*190*20厚樟子松防腐木 2. 外刷栗色聚氨酯清漆两遍	m <sup>2</sup>	1.94			
76	011104002004	竹、木(复合)地板 1. L*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	12.26			
77	011503001004	产业平台栏杆 1. 立柱规格: 80*50*3厚热镀锌方通, 仿木纹漆饰面 2. 大横杆规格: 100*50*3厚镀锌方通, 仿木纹漆饰面 3. 小横杆规格: φ15镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面 4. 立柱支撑大横杆: φ30镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面	m	16.16			
		<b>巡视道</b>					
78	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	922.43			
79	010103001005	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	768.47			
80	010103002005	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	153.96			
81	010501001005	基础垫层 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	29.08			
82	010501003005	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼	m <sup>3</sup>	35.52			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
83	020401001005	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	14.21			
84	020402001005	地圈梁 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	39.96			
85	020404001005	平板 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	42.96			
86	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	5.624			
87	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	7.770			
88	010606002005	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 50*50*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	14.425			
89	011207001005	侧封板 1. 规格、材质: L*190*20厚樟子松防腐木 2. 外刷栗色聚氨酯清漆两遍	m <sup>2</sup>	79.81			
90	011104002005	竹、木(复合)地板 1. L*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>	507.43			
91	011503001005	产业平台栏杆 1. 立柱规格: 80*50*3厚热镀锌方通, 仿木纹漆饰面 2. 大横杆规格: 100*50*3厚镀锌方通, 仿木纹漆饰面 3. 小横杆规格: φ15镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面 4. 立柱支撑大横杆: φ30镀锌圆钢通, 浅灰色氟碳漆饰面	m	817.00			
		<b>廊架</b>					
92	010603002001	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 150*150*6厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.560			
93	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 150*150*6、150*100*5厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	1.594			
94	011405001001	金属面油漆 1. 仿木纹漆饰面 2. 部位: 廊架	m <sup>2</sup>	74.01			
		<b>景观构筑物</b>					
95	010603002002	空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.678			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格: 200*150*6厚热镀锌方通、 100*100*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑					
96	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 250*150*6厚热镀锌方通、 100*100*3厚热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.460			
97	010606002006	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 规格: 50*50*3厚热镀锌方通、 200*100*5厚热镀锌方通、100*100*3厚热 镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.335			
98	011207001006	装饰板 1. 1.5厚不锈钢板外包 橙色氟碳漆饰面	m <sup>2</sup>	31.12			
99	050307013001	竖向正方体造型 1. $\phi$ 20圆管串不锈钢正方体, 正方体规格 详图纸 2. 正方体按图纸做饰面	项	1			
100	050307019002	成品秋千 1. 固定不摇荡	个	1			
101	011508004001	不锈钢字 1. 字体样式“这一站叫乡野田园”	个	8			
102	050307019003	不锈钢坐凳 1. 规格: $\phi$ 500成品不锈钢坐凳	个	2			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
103	011702001001	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	319.26			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		合 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>泄洪渠生态改造工程</b>							
		分部分项工程					
	3.	园林景观工程					
104	桂050201017005	泄洪渠生态改造 1. 散置卵石 φ60~200 (另列项) 2. 50厚水泥砂浆, 掺防水料保护层 (常水位) (另列项) 3. 防水土工膜400g/m <sup>2</sup> 0.5mm厚, 一布一膜 4. 100厚3:7灰土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实, 密实度不小于95%	m <sup>2</sup>	1833.29			
105	050202004001	点(散)布大卵石 1. 部位: 泄洪渠 2. 散置卵石 φ60~200 3. 50厚水泥砂浆, 掺防水料保护层 (常水位) 4. 工程量以现场实际为准	t	20.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>挡土墙工程</b>							
		分部分项工程					
	15.	挡土墙工程					
106	010403004001	石挡土墙 1. 1m以内挡土墙 2. 做法详1/TY-06	m <sup>3</sup>	8.00			
107	010403004002	石挡土墙 1. 1~2m以内挡土墙 2. 做法详2/TY-06	m <sup>3</sup>	168.97			
108	010403004003	石挡土墙 1. 2~3m以内挡土墙 2. 做法详3/TY-06	m <sup>3</sup>	37.90			
109	桂011204005001	现有块石挡墙更换贴面 1. 做法详图纸1/TY-16 2. 20厚仿块石文化石贴面 3. 30厚1:2水泥砂浆结合层 4. 破除凿毛原面层至结构层	m <sup>2</sup>	30.30			
110	桂011204005002	现有块石挡墙更换贴面 1. 做法详图纸1/TY-16 2. 80厚450*600青石板 3. 30厚1:2水泥砂浆结合层 4. 现有墙面	m <sup>2</sup>	22.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单 价 措 施 项 目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
<b>景墙工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>3.</b>	<b>景墙工程</b>					
111	010101004006	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	m <sup>3</sup>	68.18			
112	010103001006	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 开挖土方	m <sup>3</sup>	22.90			
113	010103002006	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	11.28			
114	010404001001	垫层 1. 100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.39			
115	010501001006	基础垫层 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	1.93			
116	010501001007	基础垫层 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.85			
117	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	4.68			
118	020402001006	地圈梁 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.95			
119	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 普通拌制砼 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	10.14			
120	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.023			
121	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.914			
122	050307010001	景墙一 1. 青砖砌体墙 2. φ400mm石磨(内嵌), 20厚1:2水泥 砂浆结合层 3. 青色蝴蝶瓦镂空花窗	m	4.50			
123	050307010002	景墙二 1. 青砖砌体墙 2. 青色蝴蝶瓦镂空花窗	m	7.54			
124	050307010003	景墙三 1. 青砖砌体墙 2. 青色蝴蝶瓦镂空花窗	m	15.13			
125	050307010004	土夯景墙 土夯墙 M7.5, Mu10.0多孔砖砌体	m	7.73			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		100厚C20素砼垫层 100厚C20素砼垫层 素土夯实					
126	050307010005	儿童特色景墙 1. 具体做法详图纸	m	17.33			
127	050307010006	花海景墙 1. 做法详XT-A-07	m	4.00			
128	桂050302008001	矮竹篱笆 1. 高度: 600mm 2. 立柱规格: $\phi$ 100毛竹 3. 横杆、竖杆规格: $\phi$ 60毛竹 4. 含基础	m	1100.00			
129	050307010007	景观矮墙 1. 村道沿线新建景观矮墙 2. 做法详TY-07	m	76.50			
130	050307010008	田园矮墙 1. 共享菜园内新建菜园矮墙 2. 做法详1/TY-10	m	219.80			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
131	011702001002	基础 1. 基础类型: 基础垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.73			
132	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	68.76			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		合 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
<b>树池、坐凳工程</b>							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
133	050201003004	新建树池 1. 做法详图纸2/TY-10 2. 20厚仿块石文化石贴面(含立面) 3. 20厚1:2水泥砂浆结合层 4. 180厚M7.5, Mu10.0砖砌体 5. 100厚C20素砼垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 素土夯实	m <sup>3</sup>	27.00			
134	桂011204005003	现有树池更换贴面 1. 做法详图纸3/TY-10 2. 20厚仿块石文化石贴面(含立面) 3. 20厚1:2水泥砂浆结合层 4. 破除凿毛原面层至结构层	m <sup>2</sup>	36.00			
135	050201003005	新建特色树池 1. 40厚80×1000柳桉木 2. 40×40通长柳桉木龙骨@450mm(3厚L=40角铁, M6膨胀螺栓固定) 3. 30厚1:2水泥砂浆找平 4. 240厚M7.5, Mu10.0砖砌体 5. 100厚C20素砼垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 素土夯实	m <sup>3</sup>	3.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
排水沟改造工程							
		分部分项工程					
	6.	排水工程					
136	040201022001	新建排水沟 1. 规格、材质: 成品80厚450*800青石雨水篦子 2. 120厚M7.5, MU10砖砌沟壁 3. 内壁: 20厚1:2防水砂浆 4. 100厚C20素砼垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实 7. 余土方回填	m	35.00			
137	040402016001	现有排水沟增加排水盖板 1. 规格、材质: 80厚450*800青石雨水篦子 2. 成品	m	80.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
民族舞台工程							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
138	010101004007	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	34.58			
139	010103001007	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	25.64			
140	010103002007	余土弃置 1.运距:1km	m <sup>3</sup>	8.94			
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					
141	010401001001	砖基础 1.基础类型:条形 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 3.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖	m <sup>3</sup>	2.16			
142	010404001002	碎石垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石	m <sup>3</sup>	2.34			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
143	010501001008	基础垫层 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	2.77			
144	010501003006	独立基础 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.55			
145	020401001006	矩形柱 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.23			
146	020402001007	地圈梁 1.混凝土种类:普通拌制砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	6.59			
147	010507004001	台阶 1.踏步高、宽:150*300 2.混凝土种类:现拌普通砼 3.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.23			
148	010515001013	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.555			
149	010515001014	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.622			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
150	010603003001	钢管柱 1.钢材品种、规格:Q235A 2.规格:φ200*10厚镀锌圆通 3.运距,投标人自行考虑	t	0.967			
151	010604001003	钢梁 1.钢材品种、规格:Q235A 2.规格:φ160*8厚镀锌圆通	t	0.470			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 运距: 投标人自行考虑					
152	010606002007	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235A 2. 规格: 60*60*5厚热镀锌方通、 150*80*4热镀锌方通 3. 运距: 投标人自行考虑	t	0.516			
	<b>8.</b>	<b>屋面工程</b>					
153	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:青瓦	m <sup>2</sup>	9.99			
154	020508019001	封檐板 1. 木材品种:10厚柳桉木侧封板	m	8.43			
155	020508019002	封檐板 1. 木材品种:10厚柳桉木封板	m	7.11			
156	020513001001	匾额 1. 外形尺寸、板厚度:450mm高*2m长*30mm 厚 2. 雕刻纹样:(阳刻字体)黄色字	块	1			
157	020508027001	挂落 1. 板宽厚度:30	m <sup>2</sup>	3.20			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
158	011102001001	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚 300*300芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	21.83			
159	011102001002	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚 400*200芝麻黑花岗岩荔枝面 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	5.29			
160	011107001001	石材台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚 500*340芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1.08			
161	050305003001	座椅 1. 面层: 320*50厚柳桉木 2. 支撑: 80厚400*150柳桉木	m	9.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
162	011702001003	基础	m <sup>2</sup>	9.08			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>村标工程</b>							
		分部分项工程					
		村标工程					
163	050301005001	村标基础 1. 200厚C20素砼垫层 2. 100厚碎石垫层 素土夯实	座	1			
164	050301005002	村标 1. 尺寸: L=1.5m, H=2.8m景观石(阴刻红色字体) 2. 字体样式: 坡兰屯	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
口号标牌工程							
		分部分项工程					
	3.	园林景观工程					
165	010101004008	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	279.01			
166	010103001008	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	255.01			
167	010103002008	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	24.00			
168	010501001009	基础垫层 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.32			
169	010501003007	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	12.00			
170	020401001007	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	7.68			
171	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.597			
172	010515001016	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	1.170			
173	011508004002	口号标牌一 1. 材质: 3厚304不锈钢黑体字体, 字厚100, 红色氟碳漆饰面, 与镀锌方钢焊接 2. 规格: 尺寸详图纸 3. 字体样式: 党建引领 粤桂合作 龙华帮挂 乡村振兴	m <sup>2</sup>	53.20			
174	011508004003	口号标牌二 1. 材质: 3厚304不锈钢黑体字体, 字厚100, 红色氟碳漆饰面, 与镀锌方钢焊接 2. 规格: 尺寸详图纸 3. 字体样式: 党建引领 粤桂合作 龙华帮挂 乡村振兴	m <sup>2</sup>	29.44			
		小 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
175	011702001004	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	43.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>木质水车、文创小品、导视牌工程</b>							
		分部分项工程					
		木质水车、文创小品、导视牌工程					
176	050307019004	木质水车 1. 材质、规格: 详图纸	个	1			
177	050307019005	稻草文创小品-稻草谷仓	组	1			
178	050307019006	稻草文创小品-稻草大象	组	1			
179	050307019007	稻草文创小品-稻草熊猫	组	1			
180	050307019008	稻草文创小品-稻草农民	组	1			
181	050307009001	总导视系统标牌	个	2			
182	050307009002	导视牌	个	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>绿化工程</b>							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
183	050102001001	栽植香樟 1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: φ21-23 3. 株高、冠径:450cm, 300cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠种植 姿态优美	株	6			
184	050102001002	栽植蓝花楹B 1. 种类:蓝花楹B 2. 胸径或干径: φ14-15 3. 株高、冠径:650cm, 350cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠种植 姿态优美	株	2			
185	050102001003	栽植复叶栎树A 1. 种类:复叶栎树A 2. 胸径或干径: φ18-19 3. 株高、冠径:800cm, 500cm 4. 养护期:6个月 5. 分支点2.0以上	株	2			
186	050102001004	栽植银杏C 1. 种类:银杏C 2. 胸径或干径: φ19-20 3. 株高、冠径:800~900cm, 400~450cm 4. 养护期:6个月 5. 树形挺直 不偏冠	株	1			
187	050102001005	栽植鸡爪槭B 1. 种类:鸡爪槭B	株	3			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 胸径或干径: $\phi$ 10-11 3. 株高、冠径:350cm, 300cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠, 树型饱满					
188	050102001006	栽植早樱A 1. 种类:早樱A 2. 胸径或干径: $\phi$ 10-11 3. 株高、冠径:350cm, 300cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠, 树型饱满	株	15			
189	050102001007	栽植紫薇B 1. 种类:紫薇B 2. 胸径或干径: $\phi$ 10-11 3. 株高、冠径:250cm, 200cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠, 树型饱满	株	3			
190	050102001008	栽植红叶李B 1. 种类:红叶李B 2. 胸径或干径: $\phi$ 7-8 3. 株高、冠径:250cm, 200cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠, 树型饱满	株	4			
191	050102002001	栽植红叶石楠树E 1. 种类:红叶石楠树E 2. 蓬径:220~250 3. 养护期:6个月 4. 全冠, 树型饱满	株	5			
192	050102002002	栽植木绣球(B) 1. 种类:木绣球(B) 2. 冠丛高:200~250 3. 养护期:6个月 4. 丛生	株	5			
193	050102002003	栽植金桂B 1. 种类:金桂B 2. 冠丛高:350cm 3. 蓬径:300~350cm 4. 养护期:6个月 5. 全冠, 树型饱满	株	4			
194	050102003001	早园竹 1. 竹种类:早园竹 2. 竹胸径或根盘丛径:杆径3~3.5 3. 高度:450~500cm 4. 保留竹编 16杆/平方	丛	19			
195	050102012001	铺种百慕大混播黑麦草 1. 草皮种类:百慕大混播黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	584.00			
196	桂050102017001	栽植大花萱草 1. 种类:大花萱草 2. 冠丛高:30cm 3. 单位面积株数:56株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	165.00			
197	桂050102017002	栽植花叶玉簪 1. 种类:花叶玉簪	m <sup>2</sup>	35.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.冠丛高:30cm 3.单位面积株数:56株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月					
198	桂050102017003	栽植阔叶十大功劳 1.种类:阔叶十大功劳 2.冠丛高:80cm 3.单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	28.00			
199	桂050102017004	栽植美丽月见草 1.种类:美丽月见草 2.冠丛高:30cm 3.单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	75.00			
200	桂050102017005	栽植紫叶狼尾草 1.种类:紫叶狼尾草 2.冠丛高:80cm 3.单位面积株数:56株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	98.00			
201	桂050102017006	栽植春鹃 1.种类:春鹃 2.冠丛高:30cm 3.单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	213.00			
202	桂050102017007	栽植欧石竹 1.种类:欧石竹 2.冠丛高:15cm 3.单位面积株数:64株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	228.00			
203	桂050102017008	栽植芒草 1.种类:芒草 2.冠丛高:150cm 3.单位面积株数:4株/m <sup>2</sup> 4.养护期:6个月	m <sup>2</sup>	74.20			
204	050101009001	种植土回(换)填 1.回填土质要求:符合设计及规范要求	m <sup>3</sup>	518.41			
205	050101009002	泥炭土回(换)填 1.土质要求:符合设计及规范要求	m <sup>3</sup>	51.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
206	050403001001	树木支撑架 1.支撑类型、材质:树棍桩 2.单株支撑材料数量:三角	株	36			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
207	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):详图纸	株	36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>景观电气工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>照明工程</b>					
208	030404017001	景观配电箱 AP 1. 安装方式:壁挂安装,底边距地1.5米 2. 箱体尺寸(WxHxD):600x1200x300 3. 箱内元件配置:详见电气系统图	台	1			
209	030404017002	LED灯带电源箱 1. 安装方式:产业巡视道下方隐蔽安 装, IP65 2. 箱内元件配置·详见设计图	台	11			
210	030412007001	庭院灯 1. 规格:1X22W/220V LED灯 暖白色 2. 灯杆高度:H=3.5m IP65 半夜及全夜灯 3. 含C20混凝土基础制作安装 4. 含5x50x50x2500热镀锌角钢接地极制作 安装 5. 含地脚螺栓 4x4-16(L=600)制作安装	套	1			
211	030412001001	吸顶灯 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含接线盒	套	2			
212	桂030412014001	照树灯 1. 规格:1X18W/220V LED灯 暖黄色 2. 含C20混凝土基础制作安装 3. 含40X40 L=0.4m角钢接地极制作安装 4. 含防水接线盒	套	2			
213	030404035001	防水插座 1. 底边距地1.0米安装 2. 含接线盒	套	1			
214	桂030412014002	LED灯带 1. 12W/m/DC24V	m	886.16			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含接线盒					
215	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-3*2.5mm <sup>2</sup> 1. 3C认证 IS09000认证	m	79.08			
216	030408001002	铜芯电力电缆敷设 YJV-3*6mm <sup>2</sup> 1. 3C认证 IS09000认证	m	1079.66			
217	030408001003	铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6mm <sup>2</sup> 1. 3C认证 IS09000认证	m	254.19			
218	030408001004	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 1. 3C认证 IS09000认证	m	200.00			
219	030408006001	电力电缆头制作、安装 YJV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>	个	2			
220	030408001005	铜芯防水橡胶软电缆敷设 JHS 2x6mm <sup>2</sup> 1. 3C认证 IS09000认证	m	252.02			
221	040205002001	埋地敷设UPVC塑料电线管 PC40	m	306.22			
222	040205002002	埋地敷设UPVC塑料电线管 PC32	m	1198.40			
223	040205002003	埋地敷设UPVC塑料电线管 PC25	m	12.62			
224	040205002004	埋地敷设电缆保护管 SC32	m	67.56			
225	桂030413007001	砖砌小型室外手孔井 1. 井截面、深度:内空1200*900*1100mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mm厚C25混凝土 3. 砌体材料:MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 砂浆强度等级:井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚为10mm 5. 井盖材质、规格:成品C30混凝土井盖1500*1200*120mm 6. 做法详见国标图集《民用建筑电气设计	座	1			
		<b>视频监控系統</b>					
226	030507008001	彩色枪式摄像机 1. 含摄像机支架安装	台	14			
227	030404017003	室外安防箱 1. 箱内元件详见视频监控系统图 2. 安装方式:落地隐蔽安装, IP65	台	2			
228	030501012001	高性能核心交换机 1. x12口 LC光口 1000Mx12口 RJ45	台	1			
229	031101019001	配线架	架	1			
230	030501004001	2TB SAS硬盘	台	1			
231	桂031101111001	管理电脑	套	1			
232	030409010001	浪涌保护器 SPD. 2	个	14			
233	030502007001	OS2-6光纤(室外铠装)	m	63.92			
234	030502014001	光纤连接	芯	24			
235	030502005001	Cat. 6 Utp 4p网线	m	599.58			
236	030411001001	线路保护管 PE20	m	663.50			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>1. 土石方工程</b>					
237	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	675.97			
238	桂030413014001	土方回填 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:场内利用回填	m <sup>3</sup>	675.97			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>景观给排水工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>景观给排水</b>					
239	030404016001	喷灌控制箱,设备自带,带集控 1. 安装方式:隐蔽安装,IP65	台	1			
240	030404016002	给水泵控制箱,设备自带,带集控 1. 安装方式:隐蔽安装,IP65	台	1			
241	桂030413011001	控制箱基础架 1. 含Φ10圆钢基础架 2. 含4-M18螺栓 3. 含接地线-40x4镀锌扁钢 4. 含镀锌角钢50x50x5 L=2500接地极	座	2			
242	030211003001	给水泵 1. 型号:KQDL40-25×3-II 2. 规格:Q=6.3m/h H=75m N=4kW	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 水泵基础1300x500X500, 高出地面300					
243	桂040601033001	给水泵基础 1300x500X500 1. C20混凝土基础 2. $\phi$ 8钢筋笼, 间距150	m <sup>3</sup>	0.33			
244	040502015001	Y型过滤器 DN50	个	2			
245	040502005001	蝶阀(不锈钢闸板) DN150 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	2			
246	040502005002	蝶阀(不锈钢闸板) DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	6			
247	040502005003	水力控制阀 DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	1			
248	040502005004	缓闭式止回阀 DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	1			
249	040502005005	橡胶瓣低水阻止回阀 DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	1			
250	040502005006	自动排气阀ZSFP15 DN15 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	2			
251	040502005007	泄压阀 DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	1			
252	040502005008	电磁阀 DN50 1. PN=1.0MPa 2. 含阀门水压试验	个	1			
253	桂031010001001	旋转式单喷嘴喷头 1. 型号10PY 进水口公称直径DN10, 喷嘴直径2.5mm 2. 喷头流量0.27m <sup>3</sup> /h, P=0.15MPa, 喷头射程9.5m, 喷射仰角26°~30°	个	51			
254	040502005009	喷灌控制器 1. 由厂家配套	个	1			
255	040501002001	钢套管 DN200	m	50.00			
256	040501002002	钢套管 DN80	m	15.00			
257	040504001001	砖砌阀门井 700X700 1. 参考图集05S502	座	3			
258	040504007001	门字式管道出水口 1. 加装 $\phi$ 10钢筋格栅, 间距50 2. 参考图集06MS201-9 16页	座	1			
259	040404009001	圆形钢筋混凝土蓄水池 (取消溢水井) 1. 有效容积50m <sup>3</sup> 2. 含检修孔 $\phi$ 1000 3. 通风帽 $\phi$ 1100 4. 混凝土通风管DN200 5. 吸水坑A型 6. 爬梯	座	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 水位传示仪(水深3300) 8. 水管吊架(钢制) 9. 喇叭口支架(钢制) 10. 喇叭口DN150*225(钢制) 11. 刚性防水套管DN150(钢制) 12. 刚性防水套管DN100(钢制) 13. 钢制弯头DN150*90°(钢制) 14. 钢管 DN100 15. 钢管 DN150 16. C25混凝土池身及地板 17. C10素混凝土垫层 18. 钢筋制作及安装 19. 模板制作及安装 20. 含渗漏试验					
260	040501004001	PE塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗试压	m	340.00			
261	040501004002	PE塑料给水管及管件安装 DN25 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗试压	m	130.00			
262	040501004003	PE塑料给水管及管件安装 DN32 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗试压	m	51.00			
263	040501004004	PE塑料给水管及管件安装 DN50 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗试压	m	652.00			
264	040501004005	PE塑料给水管及管件安装 DN150 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道消毒冲洗试压	m	1043.00			
		<b>1. 土石方工程</b>					
265	010101003001	沟槽挖土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	1210.92			
266	040103001001	原土回填 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:场内利用回填	m <sup>3</sup>	1099.28			
267	040103002001	余方弃置(含弃运) 1. 运距:1km	m <sup>3</sup>	111.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>共享菜园门头工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>共享菜园门头工程</b>					
268	010101004009	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	10.05			
269	010103001009	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	7.03			
270	010103002009	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	3.02			
271	010501001010	基础垫层 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.53			
272	010501003008	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.02			
273	020401001008	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.13			
274	020402001008	地圈梁 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.33			
275	010515001017	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.106			
276	010515001018	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.245			
277	050303001001	共享菜园门头 1. 柳桉木骨架、封板、望板,面刷清漆 2. 真茅草屋面满铺(钢钉挂绳绑扎固定茅草) 3. 50厚450X1200柳桉木牌匾,内测阴刻字 (字体红色,字体用方确认)	项	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
278	011702001005	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	4.92			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>农用设施草棚工程</b>							
		分部分项工程					
		农用设施草棚工程					
279	010101004010	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	42.80			
280	010103001010	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m <sup>3</sup>	32.48			
281	010103002010	余土弃置 1. 运距: 1km	m <sup>3</sup>	10.32			
282	010501001011	基础垫层 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	2.75			
283	010501003009	独立基础 1. 混凝土种类:普通拌制砼	m <sup>3</sup>	3.60			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
284	020401001009	矩形柱 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.02			
285	020402001009	地圈梁 1. 混凝土种类:普通拌制砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.95			
286	010515001019	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以内	t	0.152			
287	010515001020	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 ▶10以上	t	0.714			
288	050303001002	农用设施草棚 1. 镀锌方通骨架、格栅,外喷仿木纹漆 2. 柳桉木封板、望板,面刷清漆 3. 50厚人工茅草屋面满铺	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
289	011702001006	基础 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	11.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
共享菜园回填土方工程							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
290	040103001002	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:园区内其他单体余土	m <sup>3</sup>	898.59			
291	040103001003	借土回填方 1. 密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	378.69			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
292	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m <sup>3</sup> 以内	台·次	1			
293	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
294	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>铺装工程</b>						
一		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
<b>沥青村道工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>耕种道工程</b>						
一		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
<b>生态停车场工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
<b>产业平台、产业巡视道工程</b>						
一		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003003	雨季施工增加费				
<b>泄洪渠生态改造工程</b>						
一		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
<b>挡土墙工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>景墙工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
<b>树池、坐凳工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003006	雨季施工增加费				
<b>排水沟改造工程</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
<b>民族舞台工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003007	雨季施工增加费				
<b>村标工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003008	雨季施工增加费				
<b>口号标牌工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003009	雨季施工增加费				
<b>木质水车、文创小品、导视牌工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003010	雨季施工增加费				
<b>绿化工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003011	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>景观电气工程</b>						
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>景观给排水工程</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
<b>共享菜园门头工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003012	雨季施工增加费				
<b>农用设施草棚工程</b>						
—		<b>2021绿化工程一般计税法</b>				
1	桂050501001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003013	雨季施工增加费				
<b>共享菜园回填土方工程</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
		<b>合 计</b>				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>铺装工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>1209.39</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1209.39	分部分项工程费及措施项目费
<b>沥青村道工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>635.96</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	635.96	分部分项工程费及措施项目费
<b>耕种道工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>550.24</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	550.24	分部分项工程费及措施项目费
<b>生态停车场工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>101.96</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	101.96	分部分项工程费及措施项目费
<b>产业平台、产业巡视道工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>1580.50</b>	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1580.50	分部分项工程费及措施项目费
<b>泄洪渠生态改造工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>324.65</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	324.65	分部分项工程费及措施项目费
<b>挡土墙工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>318.35</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	318.35	分部分项工程费及措施项目费
<b>景墙工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>499.57</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	499.57	分部分项工程费及措施项目费
<b>树池、坐凳工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>76.90</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	76.90	分部分项工程费及措施项目费
<b>排水沟改造工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>140.05</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	140.05	分部分项工程费及措施项目费
<b>民族舞台工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>94.22</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	94.22	分部分项工程费及措施项目费
<b>村标工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>52.17</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.17	分部分项工程费及措施项目费
<b>口号标牌工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>350.19</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	350.19	分部分项工程费及措施项目费
<b>木质水车、文创小品、导视牌工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>192.16</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	192.16	分部分项工程费及措施项目费
<b>绿化工程</b>			
一	<b>2021绿化工程一般计税法</b>	<b>714.67</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	714.67	分部分项工程费及措施项目费
<b>景观电气工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>419.52</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	419.52	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>景观给排水工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>492.98</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12



# 暂列金额明细表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
<b>铺装工程</b>				
1	暂列金额			
<b>沥青村道工程</b>				
1	暂列金额			
<b>耕种道工程</b>				
1	暂列金额			
<b>生态停车场工程</b>				
1	暂列金额			
<b>产业平台、产业巡视道工程</b>				
1	暂列金额			
<b>泄洪渠生态改造工程</b>				
1	暂列金额			
<b>挡土墙工程</b>				
1	暂列金额			
<b>景墙工程</b>				
1	暂列金额			
<b>树池、坐凳工程</b>				
1	暂列金额			
<b>排水沟改造工程</b>				
1	暂列金额			
<b>民族舞台工程</b>				
1	暂列金额			
<b>村标工程</b>				
1	暂列金额			
<b>口号标牌工程</b>				
1	暂列金额			
<b>木质水车、文创小品、导视牌工程</b>				
1	暂列金额			
<b>绿化工程</b>				
1	暂列金额			
<b>景观电气工程</b>				
1	暂列金额			
<b>景观给排水工程</b>				
1	暂列金额			
<b>共享菜园门头工程</b>				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。



# 规费、增值税计价表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
铺装工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
沥青村道工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
耕种道工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
生态停车场工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
产业平台、产业巡视道工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
泄洪渠生态改造工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
挡土墙工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
景墙工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
树池、坐凳工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
排水沟改造工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
民族舞台工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
村标工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
口号标牌工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
木质水车、文创小品、导视牌工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
绿化工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
景观电气工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
景观给排水工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
共享菜园门头工程				



# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第1页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6		◆材料◆			
7	010000102	型钢(综合)	t		
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内(综合)	t		
9	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
10	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
11	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
12	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
17	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
18	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
19	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
20	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
21	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
22	012101002	角钢(综合)	kg		
23	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
24	012902001	钢板(综合)	kg		
25	012902009	钢板 20mm	kg		
26	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
27	012902027	钢板 3~10mm	kg		
28	012910015	不锈钢板AISI304 1.5mm	m <sup>2</sup>		
29	014303002.1	铝板δ2	m <sup>2</sup>		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
31	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
32	020101006	橡胶板 4mm	kg		
33	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
34	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
35	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
36	020713001	橡胶车轮挡(成品)	个		
37	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m <sup>2</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第2页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	020901006	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
39	020901007	彩色膜	m <sup>2</sup>		
40	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
41	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
42	022705002	棉纱	kg		
43	022705004	棉纱头	kg		
44	022706010	破布	kg		
45	022903002	油浸麻丝	kg		
46	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
47	023301002	草袋	条		
48	023303001	草绳	kg		
49	023304002.1	真茅草	kg		
50	023304002.1	人工茅草 50mm	m <sup>2</sup>		
51	030108001	自攻螺钉	百个		
52	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
53	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
54	030125001	螺栓(综合)	kg		
55	030126060	螺栓 M16×45	套		
56	030126077	螺栓 M20×80	套		
57	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
58	030127053	镀锌螺栓 M16×80	套		
59	030127069	镀锌螺栓 M22×90	套		
60	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
61	030135101	带帽螺栓	kg		
62	030143001	对拉螺栓	kg		
63	030148002	地脚螺栓	kg		
64	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
65	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套		
66	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
67	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
68	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
69	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
70	030183001	铁钉(综合)	kg		
71	030183001	铁钉(综合)	kg		
72	030192000	圆钉(综合)	kg		
73	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
74	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第3页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	031311001	电焊条(综合)	kg		
76	031311002	电焊条 结422 $\Phi$ 2.5~3.2	kg		
77	031311008	低碳钢电焊条	kg		
78	031314001	耐热电焊条	kg		
79	031319001	电焊丝	kg		
80	031321001	焊锡丝 综合	kg		
81	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
82	031337001	冲击钻头(综合)	根		
83	031337006	冲击钻头 $\Phi$ 8	个		
84	031337010	冲击钻头 $\Phi$ 12	个		
85	031345001	钢锯条	根		
86	031345004	石料切割锯片	片		
87	031347001	砂纸	张		
88	031347003	水砂纸	张		
89	031347004	铁砂布	张		
90	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
91	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
92	032116001	铁件(综合)	kg		
93	032116004	预埋铁件	kg		
94	040101002	水泥(综合)	kg		
95	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
96	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
97	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
98	040103001	白水泥(综合)	t		
99	040111001	膨胀水泥	kg		
100	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
101	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
102	040301002	砂(综合)	kg		
103	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
104	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
105	040301006	天然中(粗)砂	m <sup>3</sup>		
106	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
107	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
108	040502002	碎石(5~10)mm	m <sup>3</sup>		
109	040502003	碎石(5~20)mm	m <sup>3</sup>		
110	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>		
111	040502006	碎石(20~40)mm	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第4页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	040503008	卵石 $\phi$ (200—600)mm	t		
113	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
114	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
115	040902002	生石灰	t		
116	040903001	石膏粉	kg		
117	040904008	石粉	m <sup>3</sup>		
118	040905001	粘土	m <sup>3</sup>		
119	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>		
120	041104010.1	60厚200~400×300~600老石块	m <sup>2</sup>		
121	041104010.1	50厚500×340芝麻灰花岗岩荔枝面	m <sup>2</sup>		
122	041104010.1	80厚450*600青石板	m <sup>2</sup>		
123	041104010.1	50厚400x600青石板火烧面	m <sup>2</sup>		
124	041104010.1	50厚500*340芝麻灰花岗岩荔枝面	m <sup>2</sup>		
125	041104010.2	20厚仿块石文化石	m <sup>2</sup>		
126	041104010.2	30厚400*200芝麻黑花岗岩荔枝面	m <sup>2</sup>		
127	041104010.2	50厚300X600老石板	m <sup>2</sup>		
128	041104010.2	60厚200~400×300~600老石块	m <sup>2</sup>		
129	041104010.3	30厚300*300芝麻灰花岗岩荔枝面	m <sup>2</sup>		
130	041104010.3	50厚600×300老石板	m <sup>2</sup>		
131	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
132	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
133	042704001	600*120*250厚预制混凝土平缘石	m		
134	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
135	050102001	一等杉原(圆)木	m <sup>3</sup>		
136	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
137	050104001	树棍 长1.2m	根		
138	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
139	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
140	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
141	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
142	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
143	050308001	木板	m <sup>3</sup>		
144	050308008	板枋材	m <sup>3</sup>		
145	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
146	053101002	毛竹1.7m起围径27cm	根		
147	053101021	毛竹	kg		
148	053501002	竹篾	百根		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第5页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	053501004	棚篾	kg		
150	071301001.1	120*120*50厚樟子松防腐木	m <sup>2</sup>		
151	071301001.1	40厚80×1000柳桉木	m <sup>2</sup>		
152	071301001.2	40厚60×900樟子松防腐木	m <sup>2</sup>		
153	080301002	20厚仿块石文化石	m <sup>2</sup>		
154	080301002.1	20厚200x600青石板火烧面	m <sup>2</sup>		
155	090101001.1	樟子松防腐木	m <sup>2</sup>		
156	090101001.2	20mm樟子松防腐木	m <sup>2</sup>		
157	123902005	不锈钢字	个		
158	130102001	调和漆(综合)	kg		
159	130102001	调和漆(综合)	kg		
160	130102002	有色调和漆	kg		
161	130104001	无光调和漆	kg		
162	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
163	130118001	酚醛清漆	kg		
164	130120001	醇酸清漆	kg		
165	130124001	丙烯颜料保护漆	kg		
166	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
167	130311013	氟碳漆腻子	kg		
168	130503001	沥青漆	kg		
169	130508002	环氧富锌底漆	kg		
170	130519001	沥青绝缘漆	kg		
171	130705002	铅油	kg		
172	130809001	聚酯底漆	kg		
173	130809002	聚酯清漆	kg		
174	130809004	聚酯透明腻子	kg		
175	130809005	聚酯漆稀释剂	kg		
176	130809006	聚酯固化剂	kg		
177	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
178	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
179	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
180	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
181	133107001	改性沥青	kg		
182	133504001	防水粉	kg		
183	133508002	嵌缝膏	kg		
184	133508010	模板嵌缝料	kg		
185	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第6页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	133901001	防腐油	kg		
187	134101001	嵌缝料	kg		
188	140101001	清油	kg		
189	140103002	熟桐油	kg		
190	140303001	煤油	kg		
191	140501003	油漆溶剂油	kg		
192	140702001	机油(综合)	kg		
193	140702002	机油 5#~7#	kg		
194	140717001	黄油	kg		
195	140901002	电力复合酯 一级	kg		
196	142303001	丙烯颜料	kg		
197	143112001	电石(碳化钙)	kg		
198	143124002	漂白粉 32%	kg		
199	143303001	硬酯酸 一级	kg		
200	143504010	醇酸稀释剂	kg		
201	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
202	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
203	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
204	143520001	隔离剂	kg		
205	143534001	石材保护液	kg		
206	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
207	143901002	乙炔气	kg		
208	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
209	143907001	二氧化碳	m <sup>3</sup>		
210	144103001	108 胶	kg		
211	144107001	乳胶	kg		
212	144108001	乳白胶	kg		
213	144113003	玻璃胶 350g	支		
214	144114001	密封胶	kg		
215	144115001	万能胶	kg		
216	144116005	粘合剂	kg		
217	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
218	144306001	防水胶布	卷		
219	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
220	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
221	172508021	塑料管 Φ160	m		
222	172513000	塑料软管	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第7页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	172701000	普通胶管	m		
224	172701004	胶管 Φ25	m		
225	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
226	182519002	固定卡子 3×80	套		
227	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
228	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
229	245901001	压力表弯管DN15	个		
230	245903000	压力表补芯	个		
231	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
232	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
233	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
234	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
235	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
236	290624001	硬塑料管接头D20	个		
237	290624003	硬塑料管接头D32	个		
238	290624004	硬塑料管接头 D50	个		
239	290628002	塑料护口 15~20	个		
240	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
241	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
242	290632012	灯具卡子	个		
243	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
244	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
245	291112001	接线盒	个		
246	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
247	310915001	土青砖 220×105×42	千块		
248	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
249	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
250	311701006	黑涂料	kg		
251	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
252	322703001	农药	kg		
253	322704001	营养液	袋		
254	322704002	生根剂	袋		
255	322901001	种植土	m <sup>3</sup>		
256	322901001.1	泥炭土	m <sup>3</sup>		
257	323302001	支撑器	套		
258	330106007.1	Φ273*10厚镀锌圆通钢柱	t		
259	330106007.1	Φ273*10厚镀锌圆通钢柱	t		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第8页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	330106008	钢梁	t		
261	330106011	钢支撑	t		
262	330114001	高稀钢爬梯	个		
263	340701001	塑料手套 ST型	副		
264	341101001	水	m <sup>3</sup>		
265	341104001	煤	t		
266	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
267	341508001	其他材料费	元		
268	341508003	其他材料费	元		
269	341508006	其他材料费	元		
270	350102003	组合钢模板	kg		
271	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
272	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
273	350201001	模板钢支撑	kg		
274	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
275	350203001	零星卡具	kg		
276	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
277	350907003	钢支架摊销	kg		
278	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
279	360302001	土工布400g	m <sup>2</sup>		
280	360702001.1	150mm宽200×1000芝麻灰花岗岩机切面平侧石	m		
281	360901001.1	50厚蝴蝶瓦	m <sup>2</sup>		
282	370501003	枕木	m <sup>3</sup>		
283	370905001	钢垫板	kg		
284	B-C.1	现有排水沟增加排水盖板 材料费	m		
285	B-C.1	座椅 材料费	m		
286	B-C.1	借土费 材料费	m <sup>3</sup>		
287	B-C.1	EPDM塑胶 材料费	m <sup>2</sup>		
288	B-C.1	木质水车 材料费	个		
289	B-C.1	产业平台栏杆 材料费	m		
290	B-C.1	旋转方块 材料费	个		
291	B-C.2	格栅栏杆 材料费	m		
292	B-C.2	产业平台栏杆 材料费	m		
293	B-C.2	风铃棒 材料费	项		
294	B-C.3	F-182三人蹬力器 材料费	套		
295	B-C.3	竖向正方体造型 材料费	项		
296	B-C.4	成品秋千 材料费	个		

# 主要材料及价格表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第9页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	B-C. 4	F-185步行器 材料费	套		
298	B-C. 5	不锈钢坐凳 材料费	个		
299	B-C. 5	F-131跷跷板 材料费	套		
300	B-C. 6	新建木栏杆 材料费	m		
301	B-C. 6	青色蝴蝶瓦镂空花窗 材料费	m <sup>2</sup>		
302	B-C. 7	φ400mm石磨 材料费	块		
303	B-C. 8	φ400mm成品陶罐 材料费	块		
304	B-C. 9	稻草文创小品-稻草谷仓 材料费	组		
305	B-C. 13	稻草文创小品-稻草大象 材料费	组		
306	B-C. 14	稻草文创小品-稻草熊猫 材料费	组		
307	B-C. 15	稻草文创小品-稻草农民 材料费	组		
308	B-C. 16	1.5厚不锈钢字体 材料费	个		
309	B-C. 19	口号标牌一 材料费	m <sup>2</sup>		
310	B-C. 20	口号标牌二 材料费	m <sup>2</sup>		
311	S143508001	脱模剂	kg		
312	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
313	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
314	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
315		◆配合比◆			
316	800101005	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
317	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
318	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
319	800102001	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
320	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
321	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
322	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
323	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
324	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
325	800301015	水泥石灰砂浆中砂M15	m <sup>3</sup>		
326	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m <sup>3</sup>		
327	800903001	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		
328	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
329	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m <sup>3</sup>		
330	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m <sup>3</sup>		
331	802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m <sup>3</sup>		
332	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m <sup>3</sup>		
333	802102026	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第10页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	802104012	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C15	m <sup>3</sup>		
335	802104013	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20	m <sup>3</sup>		
336	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10	m <sup>3</sup>		
337	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m <sup>3</sup>		
338	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m <sup>3</sup>		
339	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m <sup>3</sup>		
340	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m <sup>3</sup>		
341	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m <sup>3</sup>		
342	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m <sup>3</sup>		
343	802108017	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m <sup>3</sup>		
344	802108018	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m <sup>3</sup>		
345		◆主材◆			
346	040907001Z	三合土(天然级配)	m <sup>3</sup>		
347	041104005Z.1	60厚200~400×300~600老石块	m <sup>2</sup>		
348	042702005Z.1	240*120*60厚深黄色透水砖	m <sup>2</sup>		
349	042702005Z.2	250*190*70厚绿井字型龟背植草砖	m <sup>2</sup>		
350	050102101	大木原材	m <sup>3</sup>		
351	050102102	大木枋材	m <sup>3</sup>		
352	170014000.1	钢管 SC32	m		
353	170108000.1	焊接钢管 DN150	m		
354	171903000.1	金属软管	根		
355	172500000.1	塑料电线管 PC40	m		
356	172500000.2	UPVC塑料电线管 PC32	m		
357	172500000.3	塑料电线管 PC25	m		
358	172500000.4	塑料管 PE20	m		
359	172500000Z.1	PE塑料给水管及管件安装 DN20	m		
360	172500000Z.2	PE塑料给水管及管件安装 DN25	m		
361	172500000Z.3	PE塑料给水管及管件安装 DN32	m		
362	172500000Z.4	PE塑料给水管及管件安装 DN50	m		
363	172500000Z.5	PE塑料给水管及管件安装 DN150	m		
364	172902000Z.1	混凝土通风管DN200	m		
365	181517000.1	金属软管活接头	套		
366	194110000Z	Y型过滤器 DN50	个		
367	194110000Z.1	蝶阀(不锈钢闸板) DN150	个		
368	194110000Z.2	蝶阀(不锈钢闸板) DN50	个		
369	194110000Z.3	水力控制阀 DN50	个		
370	194110000Z.4	缓闭式止回阀 DN50	个		

# 主要材料及价格表

工程名称:凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第11页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	194110000Z.5	橡胶瓣低水阻止回阀 DN50	个		
372	194110000Z.6	泄压阀 DN50	个		
373	194110000Z.7	电磁阀 DN50	个		
374	226113000Z.1	自动排气阀	个		
375	253303001.1	庭院灯	套		
376	270606000.1	镀锌角钢50x50x5 L=2500	根		
377	270606000.1	5x50x50x2500热镀锌角钢接	根		
378	270606000.2	40X40 L=0.4m	根		
379	2811.1	铜芯电力电缆 YJV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m		
380	2811.2	铜芯电力电缆 YJV-3*6mm <sup>2</sup>	m		
381	2811.3	铜芯电力电缆 YJV-5*6mm <sup>2</sup>	m		
382	2811.4	YJV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>	m		
383	2811.5	铜芯防水橡胶软电缆 JHS 2x6mm <sup>2</sup>	m		
384	290602000Z.1	钢套管 DN200	m		
385	290602000Z.2	钢套管 DN80	m		
386	290602000Z.3	焊接钢管 DN150	m		
387	290602000Z.4	焊接钢管 DN100	m		
388	312501001	烧结青砖240×115×53	块		
389	320101000.1	香樟	株		
390	320101000.2	蓝花楹B	株		
391	320101000.3	复叶栾树A	株		
392	320101000.4	银杏C	株		
393	320101000.5	鸡爪槭B	株		
394	320101000.6	早樱A	株		
395	320101000.7	紫薇B	株		
396	320101000.8	红叶李B	株		
397	320301000.1	红叶石楠树E	株		
398	320301000.2	木绣球(B)	株		
399	320301000.3	金桂B	株		
400	320301000.4	阔叶十大功劳	株		
401	320301000.5	春鹃	株		
402	320701000.1	百慕大混播黑麦草	m <sup>2</sup>		
403	321101002.1	早园竹	丛		
404	321301001.1	大花萱草	株		
405	321301001.2	花叶玉簪	株		
406	321301001.3	美丽月见草	株		
407	321301001.4	紫叶狼尾草	株		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第12页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	321301001.5	欧石竹	株		
409	321301001.6	芒草	株		
410	322301003.1	景观石	t		
411	323201000.1	旋转式单喷嘴喷头	个		
412	341306001.1	总导视系统标牌	套		
413	341306002.1	导视牌	套		
414	360701001Z.1	200厚120*900芝麻灰花岗岩	m		
415	550117001.1	景观配电箱 AP	台		
416	550117001.2	LED灯带电源箱	台		
417	550117001.3	室外安防箱	台		
418	B-.1	管理电脑	套		
419	B-.1	4-M18螺栓	个		
420	B-.2	2TB SAS硬盘	台		
421	B-.2	喷灌控制器	个		
422	B-.3	浪涌保护器 SPD.2	个		
423	B-.3	通风帽 φ1100	只		
424	B-.4	爬梯	座		
425	B-.5	水位传示仪(水深3300)	套		
426	B-.6	水管吊架(钢制)	副		
427	B-.7	喇叭口支架(钢制)	只		
428	B-.8	喇叭口DN150*225(钢制)	只		
429	B-Z.1	LED灯带 12W/m/DC24V	元		
430	B1-0804.1	给水泵 KQDL40-25×3-II	台		
431	B5-0082.1	交换机 固定配置 ≤24口	台		
432	B5-0292.1	配线架 12口	架		
433	B5-0961.1	彩色枪式摄像机	台		
434	B5-0984.1	摄像机支架	套		
435	Z041301002.1	页岩标准砖 240×115×53	块		
436	Z250001001.1	吸顶灯	套		
437	Z250001001.2	照树灯	套		
438	Z264101001.1	防水插座	套		
439	Z270603001.1	-40x4镀锌扁钢	m		
440	Z280311000	Cat.6 Utp 4p网线	m		
441	Z282500000	OS2-6光纤	m		
442	Z301311001	光纤连接	套		
443	Z360106001.1	井盖井座	套		
444	z291112001	接线盒	个		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第13页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445		◆机械台班组成◆			
446	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
447	000701002	市政机械台班人工费	元		
448	000701003	市政机械第一类费用	元		
449	000903001	机械台班人工费	元		
450	000903002	机械第一类费用	元		
451	002401001	机械台班人工费	元		
452	140301004	汽油 92#	kg		
453	140301004	国V汽油 92#	kg		
454	140301004	汽油92#	kg		
455	140304001	轻柴油 0#	kg		
456	140304001	轻柴油0#	kg		
457	341103001	电	kW. h		
458	341103001	电	kW·h		
459	994701004	折旧费	元		
460	994701005	检修费	元		
461	994701006	维护费	元		
462	994701007	安拆及场外运输费	元		
463	994701008	其他费	元		
464		◆机械◆			
465	341509003	其他机械费	元		
466	980502012	工业用真效值万用表	台班		
467	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
468	981701001	对讲机 C15	台班		
469	983701003	笔记本电脑	台班		
470	983901001	彩色监视器 14"	台班		
471	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
472	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
473	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m <sup>3</sup>	台班		
474	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
475	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
476	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
477	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
478	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
479	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
480	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
481	990701004.1	履带式推土机功率 75kW	台班		

# 主要材料及价格表

工程名称: 凤山县三门海镇坡心村坡兰屯乡村振兴示范点项目

第14页 共15页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	990701004.2	履带式推土机 功率75kW	台班		
483	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
484	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
485	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
486	990703008	轮胎式装载机斗容量 4.5m <sup>3</sup>	台班		
487	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
488	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
489	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
490	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
491	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
492	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
493	990705001	自卸汽车 装载质量2t	台班		
494	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
495	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
496	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
497	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
498	990712002	平地机功率 120kW	台班		
499	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
500	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
501	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
502	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
503	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
504	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
505	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
506	991101001	液压叉车	台班		
507	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
508	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
509	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
510	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
511	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
512	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
513	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
514	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
515	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
516	991314010	沥青混凝土拌和设备产量 320t/h	台班		
517	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
518	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		

