

西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年5月19日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02



西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目工程

招标工程量清单

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A 2025-044
日 期	2025.5.14

招标人: 南宁市西乡塘区农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人: 广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 马建德
(签字或盖章)

马建德

法定代表人
或其授权人: 和易致
(签字或盖章)



编制人: 唐国章
(造价工程师签字盖专用章)




复核人: 韦慧娟
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025年5月19日

复核时间: 2025年5月19日

案 卷 号	
佩德模因縣之西市市南	
(軍平建模)	
号 数	目 录



总 说 明

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1、建设规模及地点:广西南宁市西乡塘区双定镇, 建筑面积1396.80m2。 主要建设内容:土建工程、钢结构、电气工程、给排水工程等相关内容具体详见图纸。 二、编制依据: 1、西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目图纸, 过程沟通文件及相关文件等资料; 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB 50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本; 配套 3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额; 4、桂建标【2016】17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》的通知; 5、桂建标【2018】14号文《关于调整建设工程计价增值税税率》的通知; 6、桂造价【2019】10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率》的通知; 7、桂建标【2023】7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率》的通知; 8、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号); 9、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第3期(下半月刊)刊登除税材料价计取, 信息价没有的则按市场询价计取; 10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料; 11、其他相关资料。 三、其他情况说明: 1、本工程采用预拌砂浆、商品混凝土。 2、土方运距暂按5KM。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-土建		
一	建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-通风空调		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-总平土建		
一	建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101001001	机械平整场地	m ²	3027.06			
2	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m ³	667.85			
3	010103001001	基础回填方 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:原土回填	m ³	561.31			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	楼地面垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位:配电室	m ³	3.47			
5	010501001002	楼地面垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	130.34			
6	010501001003	基础垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	11.87			
7	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	48.40			
8	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	18.20			
9	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	18.97			
10	010507007001	其他构件 1.混凝土种类:细石商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m ³	1.40			
11	010507007002	其他构件 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	7.70			
12	010515001001	现浇构件钢筋 ³ 10以内 1.钢筋种类、规格:HPB300 ³ 10以 内	t	0.043			
13	010515001002	现浇构件钢筋 ▶10以内 1.钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内	t	1.030			
14	010515001003	现浇构件钢筋 ▶10以上 1.钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以 上	t	1.621			
15	010515001004	现浇构件钢筋 E▶10以上 1.钢筋种类、规格:HRB400E ▶10以 上	t	5.000			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010507001001	散水 1. 参见中南标11ZJ901-5-4 2. 60厚C15商品混凝土, 面加1:1预拌水泥砂浆随打随抹光 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m ²	115.84			
17	010507001002	坡道 1. 100厚C15商品混凝土 2. 300厚3:7灰土	m ²	16.00			
18	010516001001	地脚螺栓 1. 规格:M30, 材质Q235B	t	0.746			
	6.	金属结构工程					
19	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: ³ 127X5.0、 ³ 114X4.0、 ³ 54X3.0、 ³ 50X3.0无缝钢管, Q355B 2. 单榀质量: ≤1.5t 3. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	7.854			
20	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: ³ 325X8.0无缝钢管、钢方通B150*150*5及柱脚连接板, Q355B 2. 单根柱质量: ≤3t 3. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	20.940			
21	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 钢方通B150*150*5, Q355B 2. 单榀质量: ≤1.5t 3. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	3.894			
22	010606001001	柱间支撑 1. 钢材品种、规格: 柱间支撑、 ³ 25, Q355B 2. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	0.273			
23	010606001002	屋面钢支撑 1. 钢材品种、规格: ³ 12拉条、 ³ 12+ ³ 32X2.5钢套管、L50X3、 ³ 25、 ³ 121X4.0、 ³ 50X3.0支撑等, Q235B 2. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	5.292			
24	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: C250X75X20X2.5, Q355B	t	8.353			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆					
25	010602003001	钢桁架 1. 钢材品种、规格:³ 121X4.0、L63*5, Q235B 2. 单榀质量:≤1.5t 3. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	6.652			
26	010606013001	零星钢构件 1. 单件重量在100kg以内的小型构件 2. 节点板、加劲肋、柱脚连接板等, Q355B 3. 包含现场施工发生的零星油漆破坏的修补、节点焊接或切割需要的除锈及补漆	t	3.785			
27	010605001001	钢板屋面板 1. 0.6厚单层压型钢板	m²	1425.37			
28	020509025001	螺栓 1. 螺栓种类:花篮螺栓 2. 螺栓品种、规格:M25 3. 螺栓长度:150mm	根	8			
29	020509025002	螺栓 1. 螺栓种类:不锈钢膨胀螺栓 2. 螺栓品种、规格:M12 3. 螺栓长度:80mm	根	192			
	8.	屋面及防水工程					
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚PE薄膜防水层, 80-100mm搭接 2. 部位: 冷库、分拣区、通道	m²	2189.31			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
31	011001005001	保温隔热楼地面 1. 120mm厚地埤聚苯乙烯板保温板, 防火B1级, 抗压150KG 2. 部位: 冷库	m²	885.90			
	10.	楼地面装饰工程					
32	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2预拌水泥砂浆随打随抹光加做100*100棱形凹槽 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 部位: 坡道	m²	16.00			
33	011101003001	细石混凝土楼地面-地面1 1. 40厚C20泵送细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍 3. 100厚C20混凝土垫层(另列) 4. 素土夯实, 夯实系数≥0.94 5. 部位: 配电室	m²	34.69			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011101003002	混凝土楼地面 1. 100mm厚C30钢筋混凝土层, 钢筋规格直径6@150*150MM随打随抹光(切缝间距5*5) 2. 部位: 冷库、分拣区、通道	m ²	1303.41			
35	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20mm厚预拌1:3水泥砂浆找平层 2. 部位: 冷库、分拣区、通道	m ²	1303.41			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011207001001	墙面装饰板 1. 100mm厚双面彩钢聚氨酯板(彩钢板厚度0.6+0.6mm) 2. 1120mm型, 聚氨酯墙板	m ²	1265.80			
	12.	天棚工程					
37	011302001001	100厚聚氨酯顶天棚 1. 100mm厚双面彩钢聚氨酯板(彩钢板厚度0.6+0.6mm) 2. 1120mm型, 聚氨酯顶板	m ²	912.79			
	13.	门窗工程					
38	010802003001	甲级钢制防火门 1. 专业厂家定制, 消防部门认可的合格产品 2. 含制作、安装、运输、普通五金件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺位器、清漆外)	m ²	2.88			
39	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	1			
40	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	2			
41	桂010811001003	特殊五金 顺序器	套	1			
42	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链	副	6.00			
43	011401002001	防火门油漆 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油、油色、刷清漆等	m ²	2.88			
44	010802001001	手动冷库门 1. 17J610-1-LMSP-2127-Y 2. 冷库门, 内侧配套耐低温的透明塑料门帘	m ²	39.69			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
45	桂031211003001	金属结构除锈 1. 喷砂(或抛丸)除锈处理, 除锈质量等级要求达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级、(GB8923)中规定的Sa2.5级标准	m ²	2827.20			
46	031201003001	金属结构刷油 1. 底漆: 环氧富锌, 干膜厚度60 μm 用于工厂涂装 2. 中间漆: 环氧中间漆, 干膜厚度60 μm 用于工厂涂装	m ²	2827.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.面漆:环氧中间漆,干膜厚度80 μ m用于工厂涂装					
47	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1.钢柱:耐火极限1.5小时,涂层厚 度5.0mm,薄涂型	m ²	502.56			
48	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1.钢梁(桁架):耐火极限1.5小 时,涂层厚度3.0mm,薄涂型	m ²	2324.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
49	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	23.04			
50	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	104.00			
51	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1.支模高度:3.6m以内	m ²	72.80			
52	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	199.13			
53	011702025001	小型构件 胶合板木支撑	m ²	39.20			
54	011702029001	混凝土散水木模板木支撑	m ²	115.84			
55	011702029002	坡道模板木支撑	m ²	16.00			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
56	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以内)	台次	1			
57	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
58	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	98.84			
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设 项目-电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
59	030404017001	冷库动力配电箱AP1k 非标金属箱 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 含箱内元器件 电气元器件详见系统图	台	1			
60	030404017002	冷库控制箱AP1~4、AP6~7 非标金属 箱 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 含箱内元器件 电气元器件详见系统图	台	6			
61	030404017003	冷库控制箱AP5 非标金属箱 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 含箱内元器件 电气元器件详见系统图	台	1			
62	030411003001	热镀锌桥架 CT-150×100 (δ =1.2mm) 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、 三通、弯头等配件 符合国家相关规范及验收标准	m	78.36			
63	030411003002	热镀锌桥架 CT-100×100 (δ =1.0mm) 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、 三通、弯头等配件 符合国家相关规范及验收标准	m	85.00			
64	031002001001	桥架支架制作与安装 材质:综合型钢	kg	270.38			
65	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	408.52			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
66	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC25 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	127.94			
67	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC32 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	81.73			
68	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC50 厚度符合国家相关规范及验收标准	m	73.40			
69	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设 ZC-YJV- 0.6/1kV-3×25+2×16mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	46.74			
70	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设 ZC-YJV- 0.6/1kV-5×16mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	238.74			
71	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设 ZC-YJV- 0.6/1kV-5×6mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	459.93			
72	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 ZC-YJV- 0.6/1kV-5×2.5mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	209.68			
73	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 ZC-YJV- 0.6/1kV-3×2.5mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	150.07			
74	030408006001	电力电缆头制作、安装 ZC-YJV- 0.6/1kV-3×25+2×16mm ² 具有3C认证, IS09000认证	个	2			
75	030408006002	电力电缆头制作、安装 ZC-YJV- 0.6/1kV-5×16mm ² 具有3C认证, IS09000认证	个	12			
76	030411004001	管内穿线 铜芯线 ZC-BV- 0.45/0.75kv-4mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	17.17			
77	030411004002	管内穿线 铜芯线 ZC-BV- 0.45/0.75kv-2.5mm ² 具有3C认证, IS09000认证	m	1318.56			
78	030412005001	LED支架灯 40w 光通量: 4000lm 色温: 4000K 功率因素: $\cos \phi \geq 0.9$ 显色指数: $\text{CRI} \geq 0.9$ 安装方式: 吸顶安装	套	3			
79	030412005002	LED冷库吸顶灯 40w 光通量: 4000lm 色温: 4000K 功率因素: $\cos \phi \geq 0.9$ 显色指数: $\text{CRI} \geq 0.9$ 安装方式: 吸顶安装	套	46			
80	030412005003	LED天棚灯 50w (超高) 光通量: 5000lm 色温: 4000K	套	13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		功率因素: $\cos \phi \geq 0.9$ 显色指数: $CRI \geq 0.9$ 安装方式: 齐梁底吊装 操作物离楼地面6m以上10m以下					
81	030404034001	单联单控灯开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米明装	套	1			
82	030404034002	双联单控灯开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米明装	套	7			
83	030404034003	双联双控灯开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米明装	套	2			
84	030404035001	安全型二、三孔插座 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地0.3米明装	套	1			
85	030404035002	风幕机插座 250V 16A 含开关盒 安装方式: 门上0.3米明装	套	7			
		防雷接地装置					
86	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接 母线 利用建筑物基础底板(或基础地梁)及 其管桩内钢筋 ($> \phi 10$, 基础梁埋深 >0.5米) 通长焊接连成闭合的钢筋网 作接地体 接地体纵横相交处应焊接, 其做法参 见国标图集15D504第24~26页次	m	229.65			
87	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢 -40×4 无结构基础地梁时利用一根 -40×4 不 锈钢扁钢, 埋深1米以下	m	80.00			
88	030409001001	接地极 不锈钢扁钢 -40×5 L=1800mm 不锈钢扁钢在距地面-1.0米处从引下 线伸出建筑散水外1.0米	根	4			
89	030409003001	避雷引下线 利用结构钢柱作为引下线, 引下线下 端与接地装置、上端与钢屋面接闪带 焊连	m	91.76			
90	030409008001	MEB总等电位联结端子板 安装方式: 距地0.3米暗装 详15D502有关页次	台	1			
91	030409008002	接地电阻测试点 柱内主筋焊接引出 $\phi 12$ 圆钢, 至附近 墙上设暗装接地电阻测试端子箱 做法详见国标图集15D501相关页次。	台	4			
92	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
93	031002001002	管道支架除锈、刷防锈漆、调和漆各 两道	kg	270.38			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设 项目-通风空调					
		分部分项工程					
	1.	空调工程					
94	030701003001	成套膨胀式空调制冷机组 (1) 膨胀式空调制冷机组参数 制冷机组规格型号: OCU-NS1000HF 制冷工况(蒸发温度/冷凝温度): -8 ℃/43℃ 制冷量: 18.9kw 冷凝风量: 13000m³/h 输入功率: 12.25kw COP值: 2.2 (2) 蒸发器参数 蒸发器规格型号: CC-CD2400H 制冷量: 19.15kw	台	15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		输入功率 电机/化霜: 0.875/9.95kw					
95	031003001001	直通式截止阀(螺纹连接) ϕ 35	个	30			
96	031003001002	直通式截止阀(螺纹连接) ϕ 22	个	30			
97	031003001003	电磁阀(螺纹连接) ϕ 22	个	30			
98	031003001004	内平衡式热力膨胀阀(螺纹连接) ϕ 22	个	30			
99	031003001005	直通式过滤器(螺纹连接) ϕ 22	个	30			
100	030903003001	冷媒铜管 液管 ϕ 35*1.2mm	m	259.58			
101	030903003002	冷媒铜管 气管 ϕ 22*1.0mm	m	265.70			
102	031002001003	管道支架制作、安装	kg	0.70			
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
103	031002001004	管道支架除锈、刷防锈漆、银粉漆各两道	kg	0.70			
104	031208002001	橡塑保温管(板)管道保温 管道 ³ 57mm以下(厚度30)	m ³	1.39			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设 项目-总平土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
105	010103001002	场内回填方-借土回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.含挖土、运土、回填土工作内容 4.运土:暂按1km计算	m ³	2543.38			
106	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.运土:暂按增加4km计算,结算据 实调整	m ³ ·km	10173.52			
	4.	砌筑工程					
107	010401004001	砌筑墙围挡 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页 岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砌筑预拌砂浆M7.5	m ³	49.71			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设 项目-总平电气					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
108	030402018001	组合型成套箱式变电站 SCB14- 250kVA, 10.5±2×2.5%/0.4kV, Dy11, Uk=4% 柜体元器件配置详见设计图纸 含箱变基础、独立防雷接地、母线等	台	1			
109	031001001001	埋地热镀锌焊接钢管 SC150 连接方式:焊接连接	m	10.00			
110	030408001006	电力电缆 架空敷设 ZC-YJV- 8.7/15kV-3×70mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	500.00			
111	030408001007	电力电缆 埋地敷设 ZC-YJV22- 0.6/1kV-3×185+2×95mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	160.00			
112	030408006003	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV 以下 户内冷缩式 终端头 截面(≤ 70mm ²)	个	2			
113	030408006004	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV 以下 户内冷缩式 终端头 截面(≤ 185mm ²)	个	2			
114	040205001001	手孔井 600×600×1000mm	座	4			
115	桂030413013001	土方开挖、回填	m ³	78.89			
116	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		电杆组立					
117	030410001001	水泥电线杆 H=12m 名称:变台杆组立 材质:钢筋混凝土 规格:Φ190mm×12m 含电杆定位、底盘安装及电杆防腐等 具体做法详见图集03D103中10KV线路 电杆做法	根	10			
118	桂011709001001	二次搬运 1km以内 运距:1km, 按实际运距结算	t	11.300			
119	桂011709001002	二次搬运 运距:4km, 按实际运距结算	t	45.200			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-土建				
一		建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
二		2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-通风空调				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-土建			
一	建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3724.87	335.24	4060.11
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	267.84	24.11	291.95
5	计日工			
6	总承包服务费			
二	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1.88	0.17	2.05
5	计日工			
6	总承包服务费			
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-通风空调			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1341.04	120.69	1461.73
5	计日工			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
6	总承包服务费			
二	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	6.96	0.63	7.59
5	计日工			
6	总承包服务费			
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-总土建			
一	建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	304.94	27.44	332.38
	西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目-总平电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	975.49	87.79	1063.28
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第1页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000101	钢材	kg		
3	010000102.1	³ 127X5.0无缝钢管, Q355B	t		
4	010000102.2	³ 114X4.0无缝钢管, Q355B	t		
5	010000102.3	钢方通B150*150*5, Q355B	t		
6	010000102.3	钢板25mm, Q355B	t		
7	010000102.4	钢方通B150*150*5, Q355B	t		
8	010000102.5	C250X75X20X2.5, Q355B	t		
9	010000102.6	³ 121X4.0, Q235B	t		
10	010000102.6	³ 32X2.5钢套管, Q235B	t		
11	010000102.6	L50X3, Q235B	t		
12	010000102.6	³ 50X3.0, Q235B	t		
13	010000102.10	³ 12, Q235B	t		
14	010000102.11	³ 121X4.0, Q235B	t		
15	010000103.1	³ 50X3.0无缝钢管, Q355B	t		
16	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
17	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
18	010103002.2	热轧带肋钢筋HRB400E10以上(综合)	t		
19	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
20	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
21	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
22	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
23	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
24	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
25	010501003	钢丝绳 Φ4.5	kg		
26	010502009	钢丝绳 Φ20	m		
27	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
28	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
29	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
30	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
31	012901031.1	中厚钢板(4.1~20)mm, Q355B	t		
32	012901031.2	³ 54X3.0无缝钢管, Q355B	t		
33	012901031.3	³ 325X8.0无缝钢管, Q355B	t		
34	012901031.4	³ 25, Q355B	t		
35	012901031.5	³ 25, Q235B	t		
36	012901031.6	L63*5, Q235B	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第2页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	012902001	钢板(综合)	kg		
38	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
39	020101002	橡胶板 2mm	m²		
40	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
41	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
42	020303002	橡胶密封条20×4	m		
43	020509001	彩钢密封圈	只		
44	020901001.1	1.5mmPE薄膜	m²		
45	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
46	020902002	塑料布	kg		
47	021107001.1	120mm厚地坪聚苯乙烯板保温板, 防火B1级, 抗压150KG	m³		
48	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
49	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
50	022701002	毛刷 1#	把		
51	022705003	棉丝	kg		
52	022705004	棉纱头	kg		
53	022706003	白布	m		
54	022706010	破布	kg		
55	023301002	草袋	条		
56	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
57	030108001	自攻螺钉	百个		
58	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
59	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
60	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
61	030125001	螺栓(综合)	kg		
62	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套		
63	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
64	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套		
65	030135101	带帽螺栓	kg		
66	030143001	对拉螺栓	kg		
67	030148002.1	地脚螺栓M30	kg		
68	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
69	030152006.1	花篮螺栓 M25×150	套		
70	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
71	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
72	030156026	膨胀螺栓 M12	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第3页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030156027.1	不锈钢膨胀螺栓 M12×80	套		
74	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
75	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
76	030171102	螺母	kg		
77	030177001	钢垫圈	kg		
78	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
79	030183001	铁钉(综合)	kg		
80	030311004	防火铰链	副		
81	030312001.1	闭门器(明装)	套		
82	030312007	顺位器	套		
83	030316018	防火锁	把		
84	031301006	砂轮片 Φ400	片		
85	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
86	031311001	电焊条(综合)	kg		
87	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
88	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
89	031311008	低碳钢电焊条	kg		
90	031314001	耐热电焊条	kg		
91	031319001	电焊丝	kg		
92	031321001	焊锡丝 综合	kg		
93	031321003	焊锡	kg		
94	031325002	铜气焊丝	kg		
95	031325004	铜焊粉	kg		
96	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
97	031337001	冲击钻头(综合)	根		
98	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
99	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
100	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
101	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
102	031345001	钢锯条	根		
103	031345006	高频割片	片		
104	031346001	钢丝刷子	把		
105	031347001	砂纸	张		
106	031347003	水砂纸	张		
107	031347004	铁砂布	张		
108	032116001	铁件(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第4页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	032126003	金属堵头	只		
110	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
111	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
112	040301001	砂(综合)	m ³		
113	040301004	中砂	m ³		
114	040502001	碎石(综合)	m ³		
115	040902002	生石灰	t		
116	040903001	石膏粉	kg		
117	040905001	粘土	m ³		
118	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
119	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
120	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
121	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
122	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
123	050101001	木材(综合)	m ³		
124	050306001	周转板枋材	m ³		
125	050306002	周转枋材	m ³		
126	050306003	周转板材	m ³		
127	052501001	木桩	m ³		
128	052502007	垫木	m ³		
129	090101001.1	100mm厚双面彩钢聚氨酯板(彩钢板厚度0.6+0.6mm)	m ²		
130	090508002.1	彩钢板 0.6mm	m ²		
131	090508010.1	压型彩钢板 0.6mm	m ²		
132	110305001.1	甲级钢质防火门(成品)	m ²		
133	130102001	调和漆(综合)	kg		
134	130106001	醇酸调和漆	kg		
135	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
136	130120001	醇酸清漆	kg		
137	130312002	大白粉	kg		
138	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
139	130503001	沥青漆	kg		
140	130507001	防锈漆	kg		
141	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
142	130508002	环氧富锌底漆	kg		
143	130517001	环氧云铁漆	kg		
144	130518001	环氧漆稀释剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第5页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	130519001	沥青绝缘漆	kg		
146	130705002	铅油	kg		
147	133508002	嵌缝膏	kg		
148	134101001	嵌缝料	kg		
149	140101001	清油	kg		
150	140103002	熟桐油	kg		
151	140501003	油漆溶剂油	kg		
152	140702001	机油 (综合)	kg		
153	140710001	变压器油	kg		
154	140901002	电力复合酯 一级	kg		
155	142304004	银粉	kg		
156	143303001	硬酯酸 一级	kg		
157	143309001	丙酮	kg		
158	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
159	143507008	固化剂 T31	kg		
160	143520001	隔离剂	kg		
161	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
162	143901002	乙炔气	kg		
163	143905001	氮气	m ³		
164	143906001	氧气	m ³		
165	143907001	二氧化碳	m ³		
166	144101005	建筑胶	kg		
167	144114004	密封胶	支		
168	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
169	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
170	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
171	150301003.1	100mm厚双面彩钢聚氨酯板 (彩钢板厚度0.6+0.6mm)	m ²		
172	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
173	172504002	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
174	172513000	塑料软管	kg		
175	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
176	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
177	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
178	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
179	181515003	钢制活接头 DN25	个		
180	181515005	钢制活接头 DN40	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第6页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
182	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
183	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
184	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
185	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
186	182511000	接地卡子(综合)	个		
187	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
188	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个		
189	182519002	固定卡子 3×80	套		
190	225703000	减震垫	块		
191	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
192	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
193	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
194	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
195	290628002	塑料护口 15~20	个		
196	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
197	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
198	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
199	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
200	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
201	290905010	铜接线端子 DT-95mm ²	个		
202	290905013	铜接线端子 DT-185mm ²	个		
203	291112001	接线盒	个		
204	291126000	灯具金属吊盒	个		
205	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
206	340701001	塑料手套 ST型	副		
207	341101001	水	m ³		
208	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
209	341508001	其他材料费	元		
210	341508006	其他材料费	元		
211	341509001	校验材料费	元		
212	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
213	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
214	350204002	钢模零配件	kg		
215	350908001	钢丸	kg		
216	370501003	枕木	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第7页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	370905001	钢垫板	kg		
218	B-C	手动冷库门 材料费	m²		
219		◆商品砼◆			
220	043104002.1	预拌普通混凝土 C15	m³		
221	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
222	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
223	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
224	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
225	043115002.1	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m³		
226	043115007.2	预拌混凝土 C25[商品砼]	m³		
227	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
228		◆配合比◆			
229	801101001	素水泥浆	m³		
230		◆主材◆			
231	152305001.1	橡塑保温管套 30mm	m³		
232	170014000.1	埋地热镀锌焊接钢管 SC150	m		
233	171501000.1	冷媒铜管 液管 $\phi 35 \times 1.2\text{mm}$	m		
234	171501000.2	冷媒铜管 气管 $\phi 22 \times 1.0\text{mm}$	m		
235	194103000.1	直通式过滤器(螺纹连接) $\phi 22$	个		
236	194103000.2	内平衡式热力膨胀阀(螺纹连接) $\phi 22$	个		
237	194103000.3	电磁阀(螺纹连接) $\phi 22$	个		
238	194103000.4	直通式截止阀(螺纹连接) $\phi 22$	个		
239	194103000.5	直通式截止阀(螺纹连接) $\phi 35$	个		
240	270605000.1	接地电阻测试点	块		
241	270606000.1	接地极 不锈钢扁钢 -40×5 L=1800mm	根		
242	2811.1	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3 $\times$ 25+2 $\times$ 16mm²	m		
243	2811.1	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-3 $\times$ 185+2 $\times$ 95mm²	m		
244	2811.2	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-5 $\times$ 16mm²	m		
245	2811.2	电力电缆 ZC-YJV-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm²	m		
246	2811.3	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-5 $\times$ 6mm²	m		
247	2811.4	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-5 $\times$ 2.5mm²	m		
248	2811.5	电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3 $\times$ 2.5mm²	m		
249	290702100.1	冷缩式电缆终端头 ZC-YJV22-0.6/1kV-3 $\times$ 185+2 $\times$ 95mm²	套		
250	290702100.2	冷缩式电缆终端头 ZC-YJV-8.7/15kV-3 $\times$ 70mm²	套		
251	291902001.1	混凝土杆	根		
252	360111000.1	人(手)孔井 600 $\times$ 600 $\times$ 1000mm	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第8页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	550117001.1	冷库动力配电箱AP1k 非标金属箱	台		
254	550117001.2	冷库控制箱AP1~4、AP6~7 非标金属箱	台		
255	550117001.3	冷库控制箱AP5 非标金属箱	台		
256	550910000.1	MEB总等电位联结端子板	个		
257	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
258	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
259	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
260	Z130118001.1	酚醛清漆	kg		
261	Z130507003.1	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
262	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
263	Z170303000.2	镀锌钢管 SC25	m		
264	Z170303000.3	镀锌钢管 SC32	m		
265	Z170303000.4	镀锌钢管 SC50	m		
266	Z250001001.1	LED支架灯 40w	套		
267	Z250001001.2	LED冷库吸顶灯 40w	套		
268	Z250001001.3	LED天棚灯 50w(超高)	套		
269	Z260501001.1	单联单控灯开关 250V 10A	个		
270	Z260501001.2	双联单控灯开关 250V 10A	个		
271	Z260501001.3	双联双控灯开关 250V 10A	个		
272	Z264101001.1	安全型二、三孔插座 250V 10A	套		
273	Z264101001.2	风幕机插座 250V 16A	套		
274	Z270603001.1	接地母线 不锈钢扁钢 -40×4	m		
275	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 ZC-BV-0.45/0.75kv-4mm ²	m		
276	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 ZC-BV-0.45/0.75kv-2.5mm ²	m		
277	Z290101000.1	热镀锌桥架 CT-150×100 (δ=1.2mm)	m		
278	Z290101000.2	热镀锌桥架 CT-100×100 (δ=1.0mm)	m		
279		◆设备◆			
280	B-S.1	膨胀式空调制冷机组 设备费	元		
281	B4-0100.1	组合型成套箱式变电站 SCB14-250kVA	台		
282		◆机械台班组成◆			
283	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
284	002401001	机械台班人工费	元		
285	140301004	国V汽油 92#	kg		
286	140301004	汽油92#	kg		
287	140304001	轻柴油 0#	kg		
288	140304001	轻柴油0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第9页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	140304001	轻柴油 0#	kg		
290	341103001	电	kW·h		
291	341103001	电	kW·h		
292	994701004	折旧费	元		
293	994701005	检修费	元		
294	994701006	维护费	元		
295	994701007	安拆及场外运输费	元		
296	994701008	其他费	元		
297		◆机械◆			
298	341509003	其他机械费	元		
299	980101003	变比自动测量仪 A0J-2	台班		
300	980502011	手持式万用表	台班		
301	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
302	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
303	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
304	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
305	981508002	自动介损测试仪	台班		
306	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班		
307	981508004	互感器测试仪	台班		
308	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
309	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
310	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
311	984117001	TPFR电容分压器交直流高压测量系统	台班		
312	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
313	984502001	绝缘油试验仪	台班		
314	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
315	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
316	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
317	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
318	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
319	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
320	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
321	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
322	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
323	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
324	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第10页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	990704001	载重汽车 装载质量2t	台班		
326	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
327	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
328	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
329	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
330	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
331	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
332	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
333	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
334	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
335	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
336	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
337	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
338	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
339	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
340	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
341	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
342	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
343	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
344	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
345	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
346	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
347	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
348	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
349	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
350	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
351	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
352	991919002	抛丸除锈机 直径500mm	台班		
353	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
354	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
355	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
356	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
357	991929001	电动扭力扳手	台班		
358	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
359	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
360	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西乡塘区双定镇武陵村果蔬临储建设项目

第11页 共11页

[illegible]