

广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



A21224548005286

广西建(造)价人员(签字)理
有限公司
有效期至：2026年02月24日

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025年 月 日

复核时间：

2025年 月 日

广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园
教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程,建设单位为桂平市教育局,本工程位于桂平市,包含图纸内容。

二、本次工程计价范围:

图纸范围内: 1、桂平市社坡镇中心幼儿园食堂地面、墙面、天棚等改造工程。2、桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台封窗工程。3、桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造工程。4、桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程。5、桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造的卫生间改造工程、活动场软化工程及屋面增加工具房。6、桂平市寻旺乡南津小学分校幼儿园加建一层工程包含建筑装饰装修、水电、消防等工程。

三、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ;
- (2) 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)
- (3) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (4) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
- (5) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (6) 2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》;
- (7) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字【2023】7号);
- (8) 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发【2012】42号);
- (9) 桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》。
- (10) 桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西自治区建设工程计价依据调整的通知》
- (11) 桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
- (12) 桂造价[2018]14号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- (13) 桂造价[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- (14) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
- (15) 本次材料价格按2025年第5期《贵港市建设工程造价信息》中计算,其中砂石、水泥、混凝土砖按照桂平城区同期信息价计算,无信息价的采用市场询价。

四、其它说明:

- (1) 本工程安责险暂估价为5767.40元,根据桂建价[2024]2号文的文件精神,投标人在编制投标报价文件时,安责险应按招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写,不得调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂平市社坡镇中心幼儿园食堂改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化_拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造_拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市凤凰幼儿园活动场软化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
桂平市寻旺乡南津小学分校幼儿园加建工程-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
桂平市寻旺乡南津小学分校幼儿园加建工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
防雷工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂平市社坡镇中心幼儿园食堂改造工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m³	2. 46			
2	010103002001	余土弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:5km	m³	2. 46			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3	桂010507009001	排水槽 1. C20细石砼	m³	1. 32			
	9.	A. 9 楼地面工程					
4	011102003001	块料楼地面 1. 8厚600X600防滑地砖铺实拍平, 勾缝剂擦缝 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 表面清理干净	m²	263. 63			
5	011108003001	块料零星项目 1. 贴白色瓷砖 2. 部位: 排水槽	m²	18. 32			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
6	桂011204007001	块料墙面 1. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 2. 5厚300x600瓷砖到4000高, 勾缝剂擦缝 3. 刷素水泥浆一道 4. 表面清理干净	m²	870. 78			
	11.	A. 11 天棚工程					
7	011302001001	吊顶天棚 1. 600x600铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨	m²	263. 63			
	12.	A. 12 门窗工程					
8	010807001001	90系列铝合金推拉窗>2m² 1. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃 2. 框、扇材质及质量:1. 4mm厚铝合金	m²	40. 63			
9	010807001002	90系列铝合金推拉窗≤2m² 1. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃 2. 框、扇材质及质量:1. 4mm厚铝合金	m²	3. 60			
10	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	74. 34			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
11	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4m 2. 脚手架材质:钢管	m²	263. 63			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	011702026001	混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑	m²	12.63			
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修工程							
		分部分项工程					
	12.	A. 12 门窗工程					
13	010807001003	90系列普通铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:1.4mm铝合金型材均采用黑色喷涂表面处理。 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	m²	160.24			
14	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	209.60			
		单价措施项目					
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化_拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G. 1 人工拆除工程					
15	011605001001	拆除地板砖	m²	21.00			
16	011601001001	砖砌体拆除	m³	0.86			
17	011605002001	立面块料拆除	m²	36.80			
18	011602001001	混凝土池槽拆除	m³	1.37			
19	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾渣土 2. 运距:5km	m³	5.12			
		单价措施项目					
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-建筑							
		分部分项工程					
	9.	A. 9 楼地面工程					
20	011102003002	块料楼地面 1. 5厚防滑耐磨陶瓷面砖(白色马赛克),干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨脂防水层 4. 最薄处30厚细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍(内参建筑胶)	m²	21.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
21	桂011204007002	块料墙面 1. 8~10厚釉面砖(白色马赛克),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆	m²	66.64			
22	011210003001	玻璃隔断	m²	15.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		50x50仿木铝方通造架8mm钢化磨砂玻璃 (每隔2cm做磨砂) 高0.9米(底面留空0.1米)					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
23	011501001001	白色人造石英石洗手台 宽度400 防原木色铝制搁物架进深200每格150x170	m²	1.32			
		单价措施项目					
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-安装							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
24	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装De63 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	10.15			
25	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装De50 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	2.46			
26	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装De25 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	2.43			
27	031001006004	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn110 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	6.98			
28	031001006005	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn50 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	7.45			
29	031004003001	洗脸盆 感应式水龙头	套	4			
30	031004006001	蹲式大便器	套	7			
31	031004007001	小便器 企鹅卡通造型陶瓷 感应延时	套	4			
32	031004004001	污水池 成品陶瓷	套	1			
33	桂031004021001	地漏DN100	个	1			
		单价措施项目					
桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
34	040203007001	清理混凝土路面	m²	527.20			
35	040308001001	10厚成品水泥浆自流平	m²	527.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	040203009001	10mmEPDM彩色塑胶面层	m²	527.20			
		单价措施项目					
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-建筑							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
37	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240×200×90 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m³	8.23			
38	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240×115×90 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m³	0.43			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
39	桂010507008001	混凝土地面 1. 地坪厚度:100mm 2. 凝土种类、强度等级:C25	m²	108.00			
40	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.25			
41	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.33			
42	010507007001	素砼包脚 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30细石混凝土	m³	0.13			
43	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.277			
44	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.107			
45	010516002001	铁件	t	0.178			
46	010516001001	螺栓	t	0.065			
	6.	A.6 金属结构工程					
47	010602003001	钢桁架 1. 钢材品种、规格:无缝钢管	t	1.949			
48	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Φ 110*3.5镀锌钢管	t	0.262			
49	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: Φ 20张紧圆钢(带花篮螺栓)	t	0.118			
50	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌C100X50X20X1.5	t	0.458			
51	010606005001	钢墙架	t	0.365			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格:镀锌方通					
52	010605002001	钢板墙板 1. 墙体封双层彩钢板+50厚岩棉	m²	91.55			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
53	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:铺双层彩钢板+50厚岩棉	m²	116.32			
54	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟	m	12.10			
	9.	A. 9 楼地面工程					
55	011104002001	铺实木地板 1. 12厚实木地板 2. 厂家配套木龙骨	m²	120.00			
56	011103003001	地板胶楼面 4mm厚地板胶 厂家配套专用地板胶粘合剂 原地面清扫干净 品牌相当于或优于“欧莱宝”、“埃诺丝”	m²	41.09			
57	011103003002	地板胶楼梯梯段 4mm厚地板胶 厂家配套专用地板胶粘合剂 原地面清扫干净 品牌相当于或优于“欧莱宝”、“埃诺丝”	m²	165.48			
58	011102003003	块料楼地面 1. 5厚防滑耐磨陶瓷面砖(白色马赛克), 干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨脂防水层 4. 最薄处30厚细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍(内参建筑胶)	m²	139.13			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
59	桂011204007003	块料墙面 1. 8~10厚釉面砖(白色马赛克), 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆	m²	597.24			
60	011201001001	墙面一般抹灰 1. 混合砂浆抹灰20厚	m²	43.21			
61	011210003002	玻璃隔断 50x50仿木铝方通造架8mm钢化磨砂玻璃(每隔2cm做磨砂) 高0.9米(底面留空0.1米)	m²	86.08			
62	011207001001	墙面装饰板 墙面贴4mm厚地板胶0.8米高	m²	466.65			
	12.	A. 12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	010801001001	实木门	m²	1.89			
64	010802002001	双层彩钢板门	m²	3.15			
65	010807001004	90系列铝合金推拉窗>2m² 1. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃 2. 框、扇材质及质量:1.4mm厚铝合金	m²	11.25			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
66	011406003001	满刮腻子 1. 刮腻子遍数:两遍	m²	43.21			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
67	011501001002	白色人造石英石洗手台 宽度400 防原木色铝制搁物架进深200每格150x170	m²	9.11			
68	011502003001	人造石挡水条 通贴20厚30宽	m	29.12			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
69	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	2.46			
70	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	33.28			
	011703	垂直运输					
71	桂011703002001	装饰装修垂直运输	m²	163.80			
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
72	030412005001	单管荧光灯 1. 型号:24W 2. 安装形式:距地3.0米链吊安装	套	4			
73	030412001001	防水防潮灯 1. 型号:18W 2. 安装形式:吸顶安装	套	3			
74	030404033001	排气扇 1. 型号:40W 2. 安装形式:底边距地2.5m嵌墙装	台	1			
75	030404034001	1位单控开关 1. 规格:NB161Q/1 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	1			
76	030404034002	2位单控开关 1. 规格:NB161Q/1 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	1			
77	030404034003	4位单控开关 1. 规格:NB161Q/1 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	1			
78	030411001001	配管PC20	m	36.19			
79	030411004001	配线BV-0.45/0.75KV*2.5mm²	m	124.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
80	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装De63 连接方式:热熔连接 管道压力: 1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	71.79			
81	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装De50 连接方式:热熔连接 管道压力: 1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	9.62			
82	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装De25 连接方式:热熔连接 管道压力: 1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	7.81			
83	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装De20 连接方式:热熔连接 管道压力: 1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	17.03			
84	031001006005	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn110 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	45.64			
85	031001006006	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn50 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	42.56			
86	031001006007	塑料雨水管DN75	m	5.60			
87	031004003001	洗脸盆 感应式水龙头	套	24			
88	031004006001	蹲式大便器	套	42			
89	031004007001	小便器 企鹅卡通造型陶瓷 感应延时	套	24			
90	031004004001	污水池 成品陶瓷	套	6			
91	桂031004021001	地漏DN100	个	6			
		单价措施项目					
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造_拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
92	011605001002	拆除地板砖	m²	141.01			
93	011602001002	混凝土垫层	m³	2.43			
94	011601001002	砖砌体拆除	m³	12.11			
95	011605002002	立面块料拆除	m²	131.25			
96	011602001003	混凝土池槽拆除	m³	0.68			
97	011612002001	小便器拆除	套	20			
98	010103002003	余土弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾渣土	m³	28.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:5km					
		单价措施项目					
桂平市凤凰幼儿园活动场软化工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
99	040203007002	清理混凝土路面	m²	710.00			
100	040308001002	10厚成品水泥浆自流平	m²	710.00			
101	040203009002	10mmEPDM彩色塑胶面层	m²	710.00			
102	041001001001	铲除原橡胶面层	m²	710.00			
		单价措施项目					
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-建筑工程							
		分部分项工程					
	3.	A. 3 砌筑工程					
103	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆 4. 墙体类型:外墙	m³	152.30			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
104	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类、强度: C25泵送商品混凝土	m³	36.52			
105	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类、强度: C25商品普通砼	m³	8.15			
106	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类、强度: C25商品普通砼	m³	5.59			
107	010503005001	过梁 1. 混凝土种类、强度: C25商品普通砼	m³	2.99			
108	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类、强度: C25泵送商品混凝土 2. 部位: 屋面	m³	5.80			
109	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类、强度: C25泵送商品混凝土	m³	172.42			
110	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类、强度: C30泵送商品混凝土	m³	0.28			
111	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类、强度: C25泵送商品混凝土 2. 梯板厚度: 100mm	m²	24.00			
112	010506001002	直形楼梯	m²	16.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类、强度: C25泵送商品混凝土 2. 梯板厚度: 150mm					
113	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类、强度: C25商品普通砼	m³	6.28			
114	010515001003	现浇构件钢筋 1. 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.119			
115	010515001004	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	16.259			
116	010515001005	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	23.105			
117	桂010515011001	砌体加固筋 1. 砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.847			
118	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 ϕ 32以内	个	23			
119	桂010516004001	电渣压力焊接	个	302			
		A. 7 屋面及防水工程					
120	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 1. 50厚C20细石混凝土表面(内配钢筋双向 ϕ 4@100), 3x3m分仓缝 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m²	717.11			
121	010902003002	屋面刚性层(屋面2) 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分隔缝面积为1m³ 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m²	53.04			
122	010902003003	屋面刚性层(斜屋面) 1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m²	10.82			
123	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1. 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²	757.74			
124	010902001002	屋面卷材防水(屋面2) 1. 干铺聚酯无纺布一层 2. 1.5厚高聚物改性沥青防水卷材(自粘无胎)	m²	76.81			
125	010904002001	楼(地)面涂膜防水(楼201XF) 1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型	m²	25.40			
126	010904001001	楼(地)面卷材防水(楼201XF) 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	34.64			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
127	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 1. 干铺30厚绝热挤塑聚苯乙烯板(ρ =40) 2. 30厚(最薄处)页岩陶粒混凝土找3%坡(平均厚度117) 3. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m²	717.11			
128	011001001002	保温隔热屋面(屋面2) 1. 20厚(最薄处)页岩陶粒混凝土找2%坡(平均厚度54) 2. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m²	63.86			
129	011001003001	保温隔热墙面 1. 15厚泡沫玻璃	m²	1031.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 5mm厚泡沫玻璃专用聚合物粘结砂浆					
		A. 9 楼地面工程					
130	011102003004	防滑地砖楼面（楼201） 1. 构造大样参照15ZJ001/27页/楼201 2. 800*800防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥砂浆一遍 5. 钢筋混凝土楼板	m²	763.82			
131	011102003005	防滑地砖楼面（楼1） 部位：卫生间 1. 构造大样参照15ZJ001/28页/楼201XF 2. 300*300防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 钢筋混凝土楼板	m²	21.44			
132	011106002001	块料楼梯面层 1. 构造大样参照15ZJ001/27页/楼201 2. 800*800防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥砂浆一遍 5. 钢筋混凝土楼板	m²	40.02			
133	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光	m²	58.26			
		A. 10 墙、柱面工程					
134	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 构造大样参照15ZJ001/59页/内墙4 2. 15厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 5厚1：0.5:3水泥石灰砂浆 4. 部位：除卫生间外的房间	m²	1048.61			
135	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 构造大样参照15ZJ001/61页/内墙11 2. 聚合物水泥砂浆批嵌基层处理 3. 15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 部位：卫生间	m²	58.18			
136	桂011204007004	块料墙面 1. 构造大样参照15ZJ001/71页/裙11 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 6. 高度：1500mm 7. 部位：卫生间	m²	36.51			
137	011201001004	外墙面一般抹灰	m²	1031.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 20mm厚的1: 3水泥砂浆找平层					
138	桂011201005001	内墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:梁柱墙与砌体墙交接处挂300宽钢丝网	m²	43. 85			
139	桂011201005002	外墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:满挂镀锌钢丝网(尺寸规格为丝径1mm, 孔径2X20mm)	m²	1031. 20			
140	桂011201005003	内墙面钉(挂)网增加人工费	m²	43. 85			
141	桂011201005004	外墙面钉(挂)网增加人工费	m²	1031. 20			
142	011210005001	成品隔断	m²	20. 21			
		A. 11 天棚工程					
143	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆	m²	1035. 01			
	12.	A. 12 门窗工程					
144	010801004001	丙级钢质防火门(成品) 1. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	2. 88			
145	010801001002	成品门 1. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	30. 90			
146	010802001001	门连窗 1. 70系列铝合金平开门+90系列固定窗+6+12A+6中空玻璃 2. 铝材厚度: 2. 0mm+1. 4mm 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	5. 40			
147	010807001005	90系列不带亮铝合金推拉窗≤2m² 1. 90系列铝合金推拉窗6+12A+6中空玻璃 2. 铝材厚度: 1. 4mm 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	7. 00			
148	010807001006	90系列不带亮铝合金推拉窗>2m² 1. 90系列铝合金推拉窗6+12A+6中空玻璃 2. 铝材厚度: 1. 4mm 3. 含制作、运输、安装及五金配件	m²	112. 87			
149	010807004001	金属纱窗	m²	56. 44			
150	桂010811002003	门窗周边塞缝	m	327. 59			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
151	011406003002	墙面满刮腻子 1. 2厚耐水腻子分遍刮平	m²	1106. 79			
152	011406003003	墙面满刮腻子(外墙) 1. 耐水腻子两道分层找平	m²	1031. 20			
153	011406003004	天棚满刮腻子 1. 2厚耐水腻子分遍刮平	m²	1035. 01			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
154	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. Φ50x2、Φ40x2不锈钢管扶手 2. Φ20x1. 5、Φ50x2不锈钢管栏杆 3. 详见图集11J935第29页	m	33. 05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 部位: 楼梯栏杆					
155	011503001002	护窗栏杆 1. Φ50x3不锈钢管扶手 2. Φ24x2不锈钢管栏杆 3. 详见11J935 2/34 4. 高度: 0.9m	m	20.79			
156	011503001003	走廊栏杆 1. 60x3不锈钢管 2. 32x2不锈钢管 3. 高度: 0.3m	m	50.86			
157	011505001001	洗漱台	m²	2.10			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
158	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	108.68			
159	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	2817.09			
160	011701006002	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m²	1035.01			
161	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	792.87			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
162	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 支模高度: 3.6m以内	m²	73.35			
163	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 支模高度: 3.9m	m²	231.53			
164	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 支模高度: 3.9m	m²	48.25			
165	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 支模高度: 3.6m以内	m²	27.16			
166	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	60.90			
167	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	41.33			
168	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m²	58.03			
169	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1. 支模高度: 3.6m以内	m²	147.67			
170	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1. 支模高度: 3.9m	m²	1282.64			
171	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m²	1.93			
172	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	40.02			
173	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	139.53			
	011703	垂直运输					
174	011703001001	建筑物垂直运输	m²	792.87			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
175	桂011708002001	混凝土泵送	m³	227.09			
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-安装							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
176	030404017001	天面消防稳压泵控制箱WYK 箱内元器件: 详见系统图 中心距地1.5米挂墙安装	台	1			
177	030404017002	食梯电源箱DT 箱内元器件: 详见系统图 中心距地1.5米挂墙安装	台	1			
178	030404017003	食梯控制箱DTKX 箱内元器件: 详见系统图 中心距地1.5米挂墙安装	台	1			
179	030404017004	照明配电箱 4AL 箱内元器件: 详见系统图 中心距地1.5米挂墙安装	台	1			
180	030412005001	T5高效单管荧光灯 1. 型号: T5 1x28W 2. 安装高度: H=2.8吊链	套	16			
181	030412005002	T5高效双管荧光灯 1. 型号: T5 2x28W 2. 安装高度: H=2.8吊链	套	35			
182	030412001001	墙上座灯 1. 型号: 22W 2. 安装高度: 门上0.1m壁装	套	2			
183	030412001002	吸顶灯 1. 型号: 22W 2. 安装高度: 吸顶安装	套	1			
184	030412001003	节能吸顶灯(带蓄电池) 1. 型号: 28W 2. 安装高度: 吸顶安装	套	29			
185	030412001004	自带声光控环形节能吸顶灯 1. 型号: 13W 2. 安装高度: 吸顶安装	套	8			
186	030412001005	防水防尘环型节能灯 1. 型号: 13W 2. 安装高度: 吸顶安装	套	4			
187	030412004001	自带电源事故照明灯 1. 型号: 2x3W LED(>30分钟) IP30 2. 安装高度: H=2.2壁装	套	17			
188	030412004002	自带电源单向疏散指示灯 1. 型号: 3W LED(>30分钟) IP30 2. 安装高度: 0.3m壁装或2.5m链吊	套	14			
189	030412004003	自带电源安全出口标志灯 1. 型号: 2x3W LED(>30分钟) IP30 2. 安装高度: 门上0.1m壁装或2.5m链吊	套	4			
190	030404034001	单联单控开关 1. 型号: 10A 2. 安装高度: 底边距地1.3米暗装	套	3			
191	030404034002	双联单控开关 1. 型号: 10A 2. 安装高度: 底边距地1.3米暗装	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
192	030404034003	三联单控开关 1. 型号: 10A 2. 安装高度: 底边距地1.3米暗装	套	5			
193	030404034004	单联双控开关 1. 型号: 10A 2. 安装高度: 底边距地1.3米暗装	套	3			
194	030404035001	安全密闭型二三孔插座250V, 10A 底边距地0.3米暗装	套	32			
195	030404035002	安全型插座 底边距地1.8米暗装	套	1			
196	030404035003	安全型柜式空调插座 底边距地1.8米暗装	套	6			
197	030404033001	排气扇	台	2			
198	030411003001	强电金属桥架200x100 含三通、弯头等配件	m	66.63			
199	030413001001	桥架支架制作安装	kg	154.92			
200	桂031211003001	桥架支架手工除轻锈	kg	154.92			
201	031201003001	桥架支架刷油 先刷红丹防锈漆两道, 再调和漆两道	kg	154.92			
202	030411001001	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC65	m	9.90			
203	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	260.50			
204	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC40 (中型)	m	6.86			
205	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32 (中型)	m	15.34			
206	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 (中型)	m	776.49			
207	030413002001	砖结构 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 DN20	m	173.80			
208	030413002002	砖结构 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 DN32	m	1.50			
209	030413002003	砖结构 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 DN40	m	3.80			
210	030408001001	低烟无卤阻燃电缆普通敷设 WDZ-YJE- 4x25+1x16mm2	m	25.31			
211	030408001002	低烟无卤阻燃电缆普通敷设 WDZ-YJE- 5x10mm2	m	9.60			
212	030408001003	低烟无卤阻燃电缆普通敷设 WDZ-YJE- 5x6mm2	m	25.31			
213	030408001004	矿物质电缆普通敷设 BBTRZ-5x6mm2	m	53.60			
214	030408006001	电力电缆头WDZ-YJE-4x25+1x16mm2	个	2			
215	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-16mm2	m	22.91			
216	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-16mm2	m	133.95			
217	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-10mm2	m	56.28			
218	030411004004	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm2	m	212.79			
219	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	m	812.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
220	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ-2. 5mm2	m	1740.04			
221	030411004007	管内穿线 WDZN-BYJ-2. 5mm2	m	917.49			
	0305	建筑智能化工程					
222	030502004001	电话插座	个	15			
223	030502012001	信息插座	个	15			
224	030411003002	弱电金属桥架:100x50 含三通、弯头等配件	m	56.49			
225	030413001002	桥架支架制作安装	kg	109.46			
226	桂031211003002	桥架支架手工除轻锈	kg	109.46			
227	031201003002	桥架支架刷油 先刷红丹防锈漆两道,再调和漆两道	kg	109.46			
228	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 (中型)	m	158.90			
229	030413002004	砖结构 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 DN20	m	62.75			
230	030502005001	管内穿放 超五类4对非屏蔽双绞线	m	175.92			
231	030502005002	线槽穿放 超五类4对非屏蔽双绞线	m	658.15			
232	030502006001	管内穿放电话线 HYV-2x1. 5	m	175.92			
233	030502006002	线槽穿放电话线 HYV-2x1. 5	m	658.15			
234	030413002005	凿(压)槽及恢复	m	8.40			
		火灾自动报警系统工程					
235	030502003001	楼层端子接线箱 JBF-11A/X 距地1. 5m米安装	个	1			
236	030904008001	短路隔离器 JBF-171K	个	2			
237	030904001001	感烟探测器JTY-GD-JBF3100 吸顶安装,含探测器底座	个	27			
238	030904003001	手动报警按钮(带电话插孔)J-SAP-JBF- 301/P 距地1. 5m米安装	个	2			
239	030904003002	消火栓按钮 JBF4123 消火栓箱内安装	个	5			
240	030904005001	声光报警器 JBF4372E2 距地1. 4m米安装	个	2			
241	030904007001	消防广播(吸顶)阻燃型 吸顶安装	个	3			
242	桂030904020001	火灾显示盘 JBF-VDP3060B 距地1. 5m米安装	台	1			
243	030904008002	单输入模块 JBF-4131(含线盒) 设备侧安装	个	3			
244	030904008003	单输入单输出联动模块 JBF-4141(含线 盒) 设备侧安装	个	1			
245	030411001007	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	429.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
246	030413002006	砖结构 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 DN20	m	81.20			
247	030411004008	配线NH-RVS-2X1.5mm2	m	239.08			
248	030408002001	配线NH-RVV-2X1.5mm2	m	171.24			
249	030411004009	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	135.13			
250	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
251	030904008004	消防电源监控	个	1			
		给水工程					
252	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装DN50 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	15.17			
253	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装DN40 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	1.20			
254	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装DN25 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	13.34			
255	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装DN20 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	1.49			
256	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装DN15 连接方式:热熔连接 管道压力:1.25MPa 含管道试压、消毒、水冲洗	m	1.57			
257	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 DN75	个	2			
258	031003001001	铜芯截止阀 DN50 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	2			
259	031003001002	止回阀 DN50 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	1			
260	031003013001	水表DN50 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	组	1			
261	031003001003	铜芯自动排气阀DN20 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.6MPa	个	1			
		排水工程					
262	031001006006	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn110 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	36.58			
263	031001006007	PVC-U塑料污水排水管及管件安装dn75 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	20.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
264	031001006008	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装dn110 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	41.91			
265	031001006009	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装dn75 连接方式:粘接连接 含管道灌水、通球试验	m	6.00			
266	031004003001	成品陶瓷台式洗脸盆 含上下水五金配件及冷水水龙头DN15	套	4			
267	031004006001	成品陶瓷蹲式大便器 含五金配件,低水箱,带防污器	套	5			
268	031004007001	成品陶瓷挂式小便器 含五金配件,液压脚踏阀,带防污器	套	3			
269	031004008001	陶瓷成品拖布池 含瓷芯节水型水龙头DN15	套	1			
270	桂031004021001	圆形地漏dn75	个	3			
271	桂031004022001	塑料清扫口dn110	个	3			
272	桂031004023001	侧入式塑料雨水斗dn110	个	12			
		消火栓工程					
273	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含管道冲洗、水压试验	m	78.82			
274	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含管道冲洗、水压试验	m	6.28			
275	031201001001	管道刷油 刷红丹防锈漆二道,刷调和漆二道	m ²	26.03			
276	031002001001	管道支架制作与安装	kg	94.97			
277	桂031211003003	金属结构手工除锈	kg	94.97			
278	031201003003	管道支架刷油 采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度 不小于0.3mm	kg	94.97			
279	030901010001	SG24AZ消防软管卷盘消火栓箱 详15S202/49	套	4			
280	030901010002	试验消火栓箱 详15S202/49	套	1			
281	031003003001	对夹式蝶阀 DN100 连接方式:法兰连接 压力等级:PN=1.6MPa	个	7			
282	031003003002	止回阀 DN100 连接方式:法兰连接 压力等级:PN=1.6MPa	个	3			
283	031003001004	截止阀DN100 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.6MPa	个	4			
284	030601002001	流量开关 DN100 动作流量:2L/s	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
285	031003001005	铜芯自动排气阀DN20 连接方式: 螺纹连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			
286	030601002002	压力表	台	5			
287	031006002001	室外消火栓稳压装置 XW(L)-II-1.5-30-ADL, 配用气压水罐 SQL800×0.6 配用水泵Q=1.5L/s, H=30m , N=1.1kW, 一用一备 含气压罐、配套阀门及控制箱	套	1			
288	030406003001	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机 检查接线 (功率:kw以下) 3	台	2			
289	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN100	个	4			
290	031002003003	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4			
291	030901013001	磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 灭火器宜设置在挂钩、托架上	具	8			
292	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	4			
		喷淋工程					
293	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.6Mpa 连接形式: 法兰连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	8.66			
294	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.6Mpa 连接形式: 法兰连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	51.04			
295	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.6Mpa 连接形式: 法兰连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	16.17			
296	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.6Mpa 连接形式: 法兰连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	9.80			
297	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.6Mpa 连接形式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	12.09			
298	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.6Mpa 连接形式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	10.70			
299	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.6Mpa 连接形式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	97.76			
300	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6Mpa 连接形式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水	m	156.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
301	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	1			
302	031002003005	过楼板钢套管制作、安装 DN100	个	3			
303	031002003006	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1			
304	031201001002	管道刷油 刷红丹防锈漆二道, 刷调和漆二道	m²	54.36			
305	031002001002	管道支架制作与安装	kg	215.51			
306	桂031211003004	金属结构手工除锈	kg	215.51			
307	031201003004	管道支架刷油 采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油), 厚度 不小于0.3mm	kg	215.51			
308	030901003001	喷头 DN15 ZST-15型 K=80, 喷头为温度68℃喷头	个	82			
309	030901006001	水流指示器 DN150 连接形式: 法兰连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			
310	桂030901015001	安全信号阀 DN150 连接形式: 法兰连接 压力等级: PN=1.6MPa 含一般小型电器检查接线	个	1			
311	030601002003	流量开关 DN100 动作流量: 2L/s	台	1			
312	031003003003	对夹式蝶阀 DN100 连接方式: 法兰连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	3			
313	031003003004	止回阀 DN100 连接方式: 法兰连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	3			
314	030601002004	压力表	台	4			
315	031003001006	截止阀DN100 连接方式: 螺纹连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	4			
316	030901008001	末端试水装置 DN25 连接形式: 螺纹连接 压力等级: PN=1.6MPa	组	1			
317	031003001007	铜芯自动排气阀DN20 连接方式: 螺纹连接 压力等级: PN=1.6MPa	个	1			
318	031006002002	XW(L)-II-1.5-30-ADL增压稳压设备 配用气压水罐SQL800×0.6 配用水泵Q=1.5L/s, H=30m 配套阀门及控制箱	套	1			
319	030406003002	小型交流异步电机检查接线 交流异步电机 检查接线 (功率:kw以下) 3	台	2			
320	031006015001	不锈钢消防水箱 尺寸: 3000x4000x2500(深), 有效容积 18m³ 配成套管路附件、仪器仪表、阀门	个	1			
321	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
防雷工程							
		分部分项工程					
	030409	防雷及接地装置					
322	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 Φ12热镀锌圆钢接闪带(女儿墙明装)	m	238.55			
323	030409005002	避雷网安装 沿隔热板敷设 Φ12热镀锌圆钢暗敷于隔热层内	m	178.87			
324	030409003001	避雷引下线	m	50.70			
325	030409006001	避雷针 Φ12热镀锌圆钢,高300mm.	根	19			
326	030414011001	接地装置	系统	1			
327	030409007001	防雷检测费	m²	792.87			
		单价措施项目					
桂平市寻旺乡南津小学分校幼儿园加建工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
328	011602002001	钢筋混凝土柱头拆除	m³	7.11			
329	011601001003	女儿墙砖砌体拆除	m³	34.35			
330	桂011616003001	楼梯上方的临时遮挡拆除	m²	62.96			
331	010103002004	渣土弃置 1.运距:1KM	m³	44.61			
332	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.结算按实际运距调整	m³·km	44.61			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桂平市社坡镇中心幼儿园食堂改造工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化_拆除工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-建筑						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-建筑						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造_拆除工程						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
桂平市凤凰幼儿园活动场软化工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-建筑工程						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-安装						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
防雷工程						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-拆除工程						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金
项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
桂平市社坡镇中心幼儿园食堂改造工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增) 简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增) 简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化_拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增) 简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-建筑			
一	建筑装饰装修工程(营改增) 简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-安装			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金
项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	安全生产责任保险费暂估价		
5	计日工		
6	总承包服务费		
桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程			
一	2022市政综合工程简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-建筑			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	安全生产责任保险费暂估价		
5	计日工		
6	总承包服务费		
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造_拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金
项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市凤凰幼儿园活动场软化工程			
一	2022市政综合工程简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
6	安全生产责任保险费暂估价		
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	安全生产责任保险费暂估价		
5	计日工		
6	总承包服务费		
防雷工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法		
1	暂列金额		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
桂平市社坡镇中心幼儿园食堂改造工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化_拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-建筑				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂平市寻旺乡中心幼儿园卫生间改造、活动场所软化-安装				
桂平市油麻镇中心幼儿园活动场软化工程				
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-建筑				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造-安装				
桂平市凤凰幼儿园保教综合楼维修改造_拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂平市凤凰幼儿园活动场软化工程				
桂平市寻旺乡南津小学分校幼儿园加建工程-建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-安装				
防雷工程				
桂平市寻旺乡南津小学分校区幼儿园加建工程-拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津
幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日（一类）	工日		
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010000102.1	镀锌管	t		
4	010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内（综合）	t		
5	010103002	螺纹钢HRB400 Φ10以上（综合）	t		
6	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ4	t		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310003	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
15	012102001	等边角钢（综合）	t		
16	012102001.1	镀锌方通	t		
17	012701001	C型钢（综合）	t		
18	012901001	钢板（综合）	t		
19	012914007	钢垫板（综合）	t		
20	015101001	铝合金型材（综合）	kg		
21	021101001.1	4mm厚地板胶	m²		
22	023301001	草袋	m²		
23	030156001	膨胀螺栓	套		
24	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
25	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
26	030156016.2	膨胀螺栓 M8×80	套		
27	030183001	铁钉（综合）	kg		
28	030311004	防火铰链	副		
29	030312001	闭门器（明装）	套		
30	030316014	L型执手插锁	把		
31	031301006	砂轮片 Φ400	片		
32	031311001	电焊条（综合）	kg		
33	031321001	焊锡丝 综合	kg		
34	031324001	不锈钢焊丝	kg		
35	031345004	石料切割锯片	片		
36	032104001	钢板网（综合）	m²		
37	032104003	钢丝网（综合）	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津
幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	032116001	铁件(综合)	kg		
39	032116004	预埋铁件	kg		
40	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
41	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
42	040101001	水泥(综合)	t		
43	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
44	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
45	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
46	040103001	白水泥(综合)	t		
47	040301001	砂(综合)	m³		
48	040301001	砂(综合)	m³		
49	040301001	砂(综合)	m³		
50	040301003	细砂	m³		
51	040301004	中砂	m³		
52	040701001	陶粒	m³		
53	040902004	石灰膏	m³		
54	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
55	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
56	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
57	041302002.1	多孔页岩砖 240×200×90	千块		
58	043005005	预拌内墙抹灰砂浆 YMn20	m³		
59	050102005	周转圆木	m³		
60	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
61	050301002	一等杉木板材	m³		
62	050301003	一等杉木枋材	m³		
63	050306001	周转板枋材	m³		
64	050306002	周转枋材	m³		
65	050306003	周转板材	m³		
66	053501002	竹篾	百根		
67	060101003.1	8mm钢化磨砂玻璃	m²		
68	070103007.1	5厚300x600瓷砖	m²		
69	070103008	陶瓷墙面砖 600×600	m²		
70	070501002	陶瓷地面砖 200×200	m²		
71	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
72	070501003.1	300*300防滑地砖	m²		
73	070501006.1	8厚600X600防滑地砖	m²		
74	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津
幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
76	070701001.1	5厚防滑耐磨陶瓷面砖(白色马赛克)	m²		
77	070701001.2	8~10厚釉面砖(白色马赛克)	m²		
78	071302001	杉木地板(平口)	m²		
79	072901007.1	4mm厚地板胶	m²		
80	081703001	洗漱台石板材（成品）	m²		
81	081703001.1	白色人造石英石	m²		
82	090503004	铝扣板 600×600	m²		
83	091103001.1	铺双层彩钢板+50厚岩棉	m²		
84	091103004.1	双层彩钢板+50厚岩棉	m²		
85	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
86	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
87	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
88	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
89	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
90	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
91	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
92	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
93	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
94	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
95	110102001	装饰门(成品)	m²		
96	110102001.1	双层彩钢板门	m²		
97	110102001.1	成品门	m²		
98	110305001.3	丙级钢质防火门(成品)	m²		
99	110904001.1	70系列2.0厚铝合金平开门>2m²	m²		
100	110907001.1	90系列铝合金推拉窗>2m²	m²		
101	110907001.2	90系列铝合金推拉窗≤2m²	m²		
102	110908001.1	90系列1.4厚不带亮铝合金推拉窗>2m²	m²		
103	110911001.1	90系列1.4厚铝合金固定窗(成品)>2m²	m²		
104	112101001	铝合金纱扇(成品)	m²		
105	120501001.1	人造石挡水条	m		
106	130102001	调和漆(综合)	kg		
107	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
108	130308001	聚氨酯甲料	kg		
109	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
110	130311005	耐水腻子	kg		
111	130507001	防锈漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津
幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	130507001	防锈漆	kg		
113	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
114	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
115	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
116	133321001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m²		
117	133504001	防水粉	kg		
118	133508001	建筑油膏	kg		
119	133510002	密封油膏	kg		
120	134101001	嵌缝料	kg		
121	140101001	清油	kg		
122	140301004	国V汽油 92#	kg		
123	143306006	酒精	kg		
124	143504015	聚氨酯乙料	kg		
125	143520001	隔离剂	kg		
126	143901001	乙炔气	m³		
127	143906001	氧气	m³		
128	144101005	建筑胶	kg		
129	144103001	108胶	kg		
130	144113002	玻璃胶 310g	支		
131	151303101	挤塑聚苯板（XPS）30mm	m²		
132	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
133	170508016.1	不锈钢管 Φ24×2 304材质	m		
134	170508022.1	不锈钢管 Φ50×2 304材质	m		
135	170508022.1	不锈钢管 Φ20×1.5 304材质	m		
136	170508022.2	不锈钢管 Φ32×2 304材质	m		
137	170508022.3	不锈钢管 Φ40×2 304材质	m		
138	170508028.1	不锈钢管 Φ50×2 304材质	m		
139	170508032.1	不锈钢管 Φ60×3 304材质	m		
140	170508032.2	不锈钢管 Φ50×2 304材质	m		
141	170701000	无缝钢管(综合)	t		
142	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
143	341101001	水	m³		
144	341101001	水	m³		
145	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
146	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
147	350203001	零星卡具	kg		
148	350302001	回转扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西2024年支持学前教育发展项目新增政府一般债资金项目桂平市寻旺乡南津幼儿园教学楼阳台维修等6个工程

第5页 共5页

[illegible]