

宁明县财政投资评审中心工程招标控制价审定单



送审项目名称：宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程

送审单位：宁明县农业农村局

编制单位：广西桂通工程管理集团有限公司

序号	工程项目名称	送审造价（元）	审定造价（元）	审减增（+、-，元）
	合计	1406916.00	1198594.15	208321.85
1	宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程	1406916.00	1198594.15	208321.85
2				
3				
4				
5				

审核意见及说明：1、项目单位在实施过程中务必按规定做好有关内容签证及资料的收集，为做好工程结（决）算工作提供真实、完整的资料，工程造价最终以实际结算为准；2、本招标控制价为项目的建安工程费，不包含其他费用；3、工程招标工程量清单由编制单位出据。

<div> 送审单位意见（盖章）</div> <div> 负责人（签字）</div> <div>2025年8月20日</div>	审定单位盖章
	局分管领导：周扬皓
	主管：程建晶
	复核：韦顺风
	初审：广西易通
时间：2025.8.20	

注：送审单位领导须签署明确意见；本表一式二份，请签字盖章确认后回执财政评审中心。



宁明县政府性投资项目 工程招标控制价审定通知书

宁财评审〔2025〕136号

宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程

宁明县农业农村局：

我中心根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）的有关规定，对你单位的“宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程”预算项目进行了评审。评审结果如下：

一、项目概况

1、项目名称：宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程。

2、项目内容：本项目共分一条主线和一条支线，主线起点桩号 K0+000 位于明江镇凤璜村解放屯石油岭，主线沿产业路布设，终点桩号 K1+761，共 1.761 公里。支线为主线旁产业道路，其中支线长 1.15 公里。本次硬化道路总长 2.911 公里。

3、编制单位：广西易通工程咨询有限公司

二、审核依据

（一）建设单位提供的相关工程施工图纸、工程项目预算书及

工程项目资金批复文件。

(二) 国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律，法规及规章制度等与工程项目相关的规定。

(三) 国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范，包括但不限于以下：

1. 交通运输部〔2018-01642〕86号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；

2. 交通运输部〔2018-01642〕86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

3. 交通运输部〔2018-01642〕86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

4. 桂交基建管发〔2019〕39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》；

5. 桂交基建管发〔2019〕16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的通知》；

(四) 计价依据

1. 《部 2018 预》部颁 2018 预算计价依据；

2. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

3. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；

4. 《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）；

5. 广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区财政投资评审管理办法的通知（桂财办〔2012〕98号）；

6. 广西壮族自治区财政投资评审操作规程（桂财办〔2018〕107号）；

三、评审中的问题及说明

（一）清单 第100章 总则：

1. 安全生产费送审工程量 1.00 总额，送审单价 20792.00 元/总额，审定工程量 1.00 总额，审定单价 17713.21 元/总额，此项核减 3078.79 元，主要核减原因：取费基数核减，随之核减。

2. 施工场地建设费送审工程量 1.00 总额，送审单价 63125.00 元/总额，审定工程量 0.00 总额，审定单价 0.00 元/总额，此项核减 63125.00 元，主要核减原因：审核不计取该项费用。

（二）清单 第200章 路基

1. 利用土方含平面交叉工程：送审工程量 2052.89m³，送审单价 4.75 元/m³，审定工程量 1071.80m³，审定单价 4.58 元/m³，此项核减 4833.16 元，主要核减因：根据图纸计算，工程量核减及参考 2025 年第 6 期《崇左市建设工程造价信息》宁明县材料价，单价核减。

（三）清单 第300章 路面

1. 级配碎石基层含平面交叉工程厚 150mm：送审工程量

11771.10 m², 送审单价 29.90 元/m², 审定工程量 11980.10 m², 审定单价 22.30 元/m², 此项核减 84839.77 元, 主要核减因: 审核合并交叉工程项, 定额调整及参考 2025 年第 6 期《崇左市建设工程造价信息》宁明县材料价, 单价核减。

2. 20cm 水泥混凝土路面含平面交叉工程 (混凝土弯拉强度 4.0MPa): 送审工程量 10048.50 m², 送审单价 89.45 元/m², 审定工程量 10230.00 m², 审定单价 83.14 元/m², 此项核减 48351.80 元, 主要核减因: 审核合并交叉工程项, 定额调整及参考 2025 年第 6 期《崇左市建设工程造价信息》宁明县材料价, 单价核减。

(四) 清单 第 400 章 桥梁、涵洞

1. Φ 0.5m 钢筋混凝土圆管涵: 送审工程量 2911.00m, 送审单价 2.35 元/m, 审定工程量 5.00m, 审定单价 962.71 元/m, 此项核减 2039.45 元, 主要核减因: 根据图纸计算, 工程量核减。

(五) 交叉工程

1. 公路与等外公路平面交叉: 送审工程量 1.00 处, 送审单价 5280.00 元/处, 审定工程量 0.00 处, 审定单价 0.00 元/处, 此项核减 5280.00 元, 主要核减因: 审核合并相同清单项计算。

项目单位在实施过程中务必按规定做好有关内容签证及资料的收集, 为做好工程结(决)算工作提供真实、完整的资料, 工程造价最终以实际结算为准。

四、评审结果

送审造价1406916.00元，审定造价为1198594.15元，核减造价208321.85元；拟按审定造价1198594.15元作为该工程的上控价。

本工程所提交的资料是预算资料，不是决(结)算。因此本审核结论仅用作确定项目上限控制价。

附：宁明县明江镇凤璜村解放屯石油岭到子明岭产业道路工程招标控制价审定单

宁明县财政投资评审中心

2025年8月20日

