

“四好农村路”激励补助项目（兴宁区县道改造提升工程）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

南宁市兴宁区交通运输局

(单位盖章)

工程造价
咨询人：

华蓝设计（集团）有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位：南宁市兴宁区财政投资评审中心

(单位盖章)

编 制 人：



(造价人员签字)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 5 月27 日

复 核 时 间： 2025 年 5 月27 日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基			
子目号	子目名称	单位	数量
202	场地清理		
202-2	挖除旧路面		
-a	挖除水泥混凝土路面（运距1km，利用回填）	m3	416
-b-1	挖除水泥混凝土路面（含装车）	m3	620.89
-b-2	石方弃置起步第1km	m3	620.89
-b-3	石方弃置每增运1km（工程量按4km增运）	m3	2483.56
203	挖方路基		
203-1	路基挖方		
-a-1-1	挖不良土（含装车）	m3	4665
-a-1-2	土方弃置起步第1km	m3	4665
-a-1-3	土方弃置每增运1km（工程量按4km增运）	m3	18660
-a-2-1	挖借土方（含装车）	m3	5038.2
-a-2-2	借土方运输起步第1km	m3	5038.2
-a-2-3	借土方运输每增运1km（工程量按4km增运）	m3	20152.8
204	填方路基		
204-1	路基填筑（包括填前压实）		
-b	利用石方（旧路面材料破碎利用回填坑洞）	m3	416
-d	借土填方	m3	4665
207	坡面排水		
207-1	边沟		
-a	浆砌片石	m3	185.9
-a-2	M10砂浆抹面	m2	558.6
-a-3	C25素混凝土	m3	61.4
-a-4	C30混凝土盖板预制安装	m3	11.2039
-a-5	水沟盖板预制钢筋HPB300	t	0.289
-a-6	水沟盖板预制钢筋HRB400	t	3.212
-a-7	Φ40mmPVC泄水管	m	11.97
-a-8	开挖沟槽土方（含弃运）	m3	299.25
216	修整路基		
216-1	修整路基	m2	10270
清单 第200章 合计 人民币 380243 元			

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路 面			
子目号	子目名称	单位	数量
304	水泥稳定土底基层、基层		
304-3	水泥稳定土基层		
-a	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	2028
306	级配碎（砾）石底基层、基层		
306-1	级配碎石底基层		
-a	20cm厚级配碎石基层	m2	2028
312	水泥混凝土面板		
312-1	水泥混凝土面板		
-a	35cm厚水泥混凝土面层（fr≥5.0MPa）	m2	315
-b	24cm厚水泥混凝土面层（fr≥5.0MPa）	m2	2678
-c	20cm厚水泥混凝土面层（fr≥4.5MPa）	m2	10270
-d	15cm厚C30早强水泥混凝土	m2	300
312-2	钢筋		
-a	HPB300横缝传力杆L=0.5m	kg	3027
-b	HRB400纵缝拉杆L=0.7m	kg	1923
-c	胀缝HPB300钢筋	kg	1099
-d	胀缝HRB400钢筋	kg	810
-e	旧路水泥板钻孔植筋，深度25cm，孔径30mm	根	132
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		
313-1	路肩培土	m3	583
314	路面及中央分隔带排水		
314-1	C30混凝土过路排水管 φ 400	m	17
清单 第300章 合计 人民币 1797133 元			