

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市青秀区草塘水库2025年第一批中央水利发展资金小型水库标准化管理创建项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
4.2.5	500105006002	M7.5浆砌透水砖台阶边墙	m ³	0.22				
4.2.6	500114001005	透水砖台阶面; 30mm厚1:3性水泥砂浆结合层(规格详见图纸)	m ²	4.74				
5		绿地挡墙						
5.1	500101001008	素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m ²	38.24				
5.2	500101002002	人工挖沟槽, III类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$, 深 $\leq 1\text{m}$	m ³	59.81				
5.3	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石, 压实度 $\geq 90\%$	m ³	11				
5.4		弃土(已包含合理运距)						
5.4.1	500101002003	弃土(已包含合理运距)	m ³	48.81				
5.5	500103007005	人工铺筑100mm厚碎石垫层	m ³	1.22				
5.6	500105006003	M7.5砂浆砌筑M10标准砖基础	m ³	2.86				
5.7	500105006004	M7.5砂浆砌筑M10标准砖墙24cm	m ³	4.9				
5.8	500105003001	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	44.73				
5.9	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	9.69				
5.10	500103005001	人工铺筑反滤包(做法详图纸)	m ³	0.58				
5.11	500114001006	D32PVE排水管	m	2.08				
5.12	500114001007	文化石贴面, 20mm厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	24.48				
6		花池						
6.1	500101001009	拆除砌体树池	m ³	2.95				
6.2	500101001010	素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m ²	10.15				
6.3	500101002004	人工挖沟槽, III类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$, 深 $\leq 1\text{m}$	m ³	5.99				
6.4	500103001003	回填土石方, 松填土方	m ³	2.68				
6.5	500101002005	弃土(已包含合理运距)	m ³	3.31				
6.6	500103007006	人工铺筑100mm厚碎石垫层	m ³	0.64				