

右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1599646.43元

(大写): 壹佰伍拾玖万玖仟陆佰肆拾陆元肆角叁分

百色市右江区城市管理
招标人: 监督局
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位: 百色市右江区财政投资评审中心
(单位盖章)

编制时间: 2025年05月12日

复核时间: 2025年5月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
莲塘屯市政给排水工程					1199594.35		
分部分项工程					1137914.60		
市政工程					1023252.03		
1	040201022001	排水沟抹灰 1. 20厚M10水泥防水砂浆	m ²	110.50	48.04	5308.42	
2	040201022002	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.4*0.4m) 1. 断面尺寸:0.4m*0.4m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	40.00	282.89	11315.60	
3	040201022003	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.5*0.2m) 1. 断面尺寸:0.5m*0.2m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	13.00	210.81	2740.53	
4	040201022004	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.5*0.6m) 1. 断面尺寸:0.5m*0.6m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	64.00	353.80	22643.20	
5	040201022005	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.7*0.5m) 1. 断面尺寸:0.7m*0.5m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	53.00	353.75	18748.75	
6	040201022006	边沟、排水沟、截水沟(B*H=1.0*0.7m) 1. 断面尺寸:1.0m*0.7m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	33.00	498.01	16434.33	
7	040402016001	排水沟盖板700mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:700mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	77	194.14	14948.78	
8	040402016002	开孔排水沟盖板700mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:700mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	3	69.12	207.36	
9	040402016003	排水沟盖板800mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:800mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	139	232.57	32327.23	
10	040402016004	开孔排水沟盖板800mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:800mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	14	76.88	1076.32	
11	040402016005	排水沟盖板1300mm*500mm*120mm	块	164	362.02	59371.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1300mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆					
12	040402016006	开孔排水沟盖板1300mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1300mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	8	134.66	1077.28	
13	040402016007	排水沟盖板1400mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1400mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	17	392.38	6670.46	
14	040402016008	开孔排水沟盖板1400mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1400mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	142.18	142.18	
15	040402016009	排水沟盖板1700mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1700mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	45	544.49	24502.05	
16	040402016010	开孔排水沟盖板1700mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1700mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	202.08	202.08	
17	040402016011	水沟盖板1800mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1800mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	51	572.67	29206.17	
18	040402016012	开孔排水沟盖板1800mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1800mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	752.45	752.45	
19	040402016013	井盖板1200mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1200mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	3	345.35	1036.05	
20	040402016014	井盖板1200mm*600mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1200mm*600mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	2	373.35	746.70	
21	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m ²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	205.00	145.46	29819.30	
22	040501004002	DN300 HDPE双壁波纹管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m ²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 鱼塘段	m	409.00	140.60	57505.40	
23	040501004003	DN400 HDPE双壁波纹管	m	44.00	182.16	8015.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m ²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验					
24	040501004004	Dn110 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:Dn110 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	250.00	77.05	19262.50	
25	040501004005	De160 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:De160 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	250.00	93.86	23465.00	
26	040501004006	De200 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:De200 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	50.00	172.12	8606.00	
27	040504002001	圆形混凝土污水检查井Φ1000 1. 具体做法详20S515 2. 井盖、井圈材质及规格:重型复合材料防盗井盖	座	26	3527.15	91705.90	
28	040504002002	圆形混凝土沉泥井(适用dn200~1000) Φ1000 1. 具体做法详20S515 2. 井盖、井圈材质及规格:重型复合材料防盗井盖	座	6	3536.13	21216.78	
29	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 不装车	m ³	1078.64	4.87	5252.98	
30	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 装车	m ³	1832.47	5.30	9712.09	
31	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:C15混凝土井背回填	m ³	179.40	324.65	58242.21	
32	040103001002	回填方 1. 填方材料品种:级配碎石	m ³	303.15	146.05	44275.06	
33	040103001003	回填方 1. 填方材料品种:砂砾石回填至管顶50cm	m ³	1029.96	149.29	153762.73	
34	040103001004	回填方 1. 填方材料品种:原土	m ³	1078.64	4.85	5231.40	
35	040103002001	余方外运 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5km, 结算以实际为准	m ³	1832.47	19.26	35293.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07	2.07	
37	桂041107005001	抽排水 1. 抽排水设备规格机具:潜污泵20m ³ /h 2. 部位:黑臭池塘临时抽水	台班	85.0	37.30	3170.50	
38	040101005001	挖淤泥 1. 机械挖为主,人工配合 2. 淤泥立刻装车,外运5km	m ³	2504.00	29.16	73016.64	
39	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距1km:暂按5km,结算以实际为准	m ³	2504.00	14.82	37109.28	
40	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07	2.07	
41	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 石渣外运5km	m ²	494.65	39.47	19523.84	
42	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:石渣 2. 运距1km:暂按5km,结算以实际为准	m ³	74.20	33.74	2503.51	
43	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.95	2.95	
44	040203007001	水泥混凝土 1. 15cm厚C30水泥混凝土路面 2. 10cm厚级配碎石	m ²	230.65	97.62	22516.05	
45	040203007002	水泥混凝土 1. 15cm厚C20水泥混凝土路面 2. 10cm厚级配碎石	m ²	264.00	92.76	24488.64	
46	041001007001	拆除围挡 1. 渣土外运5km	m ³	23.76	167.65	3983.36	
47	040201022007	围墙砌筑 1. 施工内容:拆除围墙恢复 2. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	23.76	554.60	13177.30	
48	041001005001	拆除侧、平(缘)石 1. 渣土外运5km	m	11.00	5.89	64.79	
49	041001002001	拆除人行道 渣土外运5km	m ²	17.37	11.74	203.92	
50	040204002001	人行道块料铺设 1. 6cm厚透水砖 2. 5cm粗砂干拌 3. 20cm级配碎石 4. 素土夯实(重型压实度>93%)	m ²	17.37	112.26	1949.96	
51	040204004001	砼路缘石 1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石 75*38*12cm	m	8.00	65.02	520.16	
52	040204004002	砼条石 1. 材料品种、规格:C30砼条石50*20*10cm 2. 砌筑材料:2cm水泥砂浆M7.5	m	3.00	64.67	194.01	
		混凝土道路工程				114662.57	
53	041001001002	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:12cm	m ²	718.20	31.97	22960.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水处理工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 石渣外运5km					
54	040103002004	余方弃置 暂按5km, 结算以实际为准	m ³	86.18	33.74	2907.71	
55	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.95	2.95	
56	040203007003	混凝土道路 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配碎石稳定层 3. 素土夯实(夯实度≥93%)	m ²	718.20	105.56	75813.19	
57	040203007004	混凝土道路缩缝 1. 混凝土路面纵、横向缩缝间距5-6m, 沥青灌缝 2. 具体做法详图纸	m ²	718.20	9.92	7124.54	
58	040203007005	混凝土道路伸缝 1. 伸缝间距一般为20-30m, 缝宽20mm, 沥青灌缝 2. 具体做法详图纸	m ²	718.20	1.83	1314.31	
59	040203007006	混凝土路面防滑纹 1. 混凝土面层抹面后沿横坡方向刻槽或压槽 2. 拉槽深度应为2~4毫米, 槽宽3~5毫米, 槽间距15~25毫米	m ²	718.20	6.32	4539.02	
		小 计				1137914.60	
		Σ人工费				209240.67	
		Σ材料费				623251.71	
		Σ机械费				108608.84	
		Σ管理费				70213.69	
		Σ利 润				32639.30	
		单价措施项目				61679.75	
	041101	脚手架工程				3234.00	
60	041101005001	井字架 1. 井深:2m以内	座	21	154.00	3234.00	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1425.35	
61	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1	1425.35	1425.35	
		模板工程				57020.40	
62	011702001001	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 施工部位: 污水井垫层	m ²	11.21	63.72	714.30	
63	011702001002	现浇混凝土模板 管道基础(平基、管座) 复合木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 施工部位: 污水井及排水沟基础	m ²	64.10	70.81	4538.92	
64	011702016001	现浇混凝土模板 顶(盖)板 复合木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板	m ²	27.69	85.62	2370.82	
65	011702011001	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	m ²	117.90	193.37	22798.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 圆形井室					
66	011702011002	现浇混凝土模板 圆形井室 木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 圆形井背回填外侧	m ²	137.55	193.37	26598.04	
		小 计				61679.75	
		Σ人工费				30276.57	
		Σ材料费				11533.06	
		Σ机械费				1229.80	
		Σ管理费				9135.83	
		Σ利 润				4410.44	
		合 计				1199594.35	
		Σ人工费				239517.24	
		Σ材料费				634784.77	
		Σ机械费				109838.64	
		Σ管理费				79349.52	
		Σ利 润				37049.74	
莲塘屯绿化及景观工程						235030.88	
		分部分项工程				235030.88	
		A.1 土(石)方工程				153977.73	
67	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	76.08	16.16	1229.45	
68	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	186.36	16.55	3084.26	
69	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	76.08	4.85	368.99	
70	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5km, 结算以实际为准	m ³	186.36	19.26	3589.29	
71	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07	2.07	
72	桂050201017001	公园面层 1. 300*300*50厚红色透水砖, 1:6水泥砂浆扫缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚透水土级配碎石, 粒径25-40mm 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	230.61	142.05	32758.15	
73	桂050201017002	公园面层 1. 200*100*50厚灰色透水砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥 3. 100厚C15混凝土垫层	m ²	8.60	142.06	1221.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 100厚透水级配碎石, 粒径25-40mm 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93					
74	010403004001	驳岸挡土墙 1. M7.5水泥砂浆砌筑毛石 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 挡土墙设置泄水孔采用PVCΦ50梅花状 布置间距2000mm	m ³	264.41	422.54	111723.80	
		绿化工程				81053.15	
75	050101009001	种植土回(换)填	m ³	388.00	44.23	17161.24	
76	050102009001	栽植荷花 1. 种类:荷花(6丛/m ² , 6株以上/丛) 2. 冠幅:0.2-0.3m 3. 高度:0.2-0.3m 4. 养护期:1年	株	2434	6.98	16989.32	
77	050102009002	栽植菖蒲 1. 种类:菖蒲(6丛/m ² , 9株以上/丛) 2. 冠幅:0.3-0.4m 3. 高度:0.5-0.6m 4. 养护期:1年	株	3704	3.56	13186.24	
78	050102009003	栽植苦草 1. 种类:苦草(6丛/m ² , 9株以上/丛) 2. 冠幅:0.25-0.3m 3. 高度:0.25-0.3m 4. 养护期:1年	株	5848	3.05	17836.40	
79	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m ²	331.80	47.86	15879.95	
		小 计				235030.88	
		Σ人工费				73216.34	
		Σ材料费				92166.49	
		Σ机械费				15110.02	
		Σ管理费				23989.97	
		Σ利 润				11158.76	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
莲塘屯市政给排水工程											
		分部分项工程									
		市政工程									
1	040201022001	排水沟抹灰 1. 20厚M10水泥防水砂浆	m ²	110.50	48.04	25.69	7.25	0.06	7.47	3.60	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	1.1050	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
2	040201022002	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.4*0.4m) 1. 断面尺寸:0.4m*0.4m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	40.00	282.89	58.42	175.53	0.32	17.04	8.22	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	0.720	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.4000	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	1.460	3699.30	330.00	2914.74	5.04	97.16	46.91	
3	040201022003	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.5*0.2m) 1. 断面尺寸:0.5m*0.2m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	13.00	210.81	37.55	139.33	0.26	10.97	5.29	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	0.078	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.0900	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	0.507	3699.30	330.00	2914.74	5.04	97.16	46.91	
4	040201022004	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.5*0.6m) 1. 断面尺寸:0.5m*0.6m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm	m	64.00	353.80	77.20	213.63	0.40	22.50	10.86	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆									
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	1.536	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.8950	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	2.656	3699.30	330.00	2914.74	5.04	97.16	46.91	
5	040201022005	边沟、排水沟、截水沟(B*H=0.7*0.5m) 1. 断面尺寸:0.7m*0.5m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	53.00	353.75	77.15	213.64	0.40	22.49	10.86	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	1.272	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.7400	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	2.200	3699.30	330.00	2914.74	5.04	97.16	46.91	
6	040201022006	边沟、排水沟、截水沟(B*H=1.0*0.7m) 1. 断面尺寸:1.0m*0.7m 2. 基础材料:C20混凝土 3. 砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 5. 20厚M10水泥防水砂浆	m	33.00	498.01	115.01	291.64	0.55	33.51	16.18	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	1.188	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	0.7250	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	1.720	3699.30	330.00	2914.74	5.04	97.16	46.91	
7	040402016001	排水沟盖板700mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:700mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	77	194.14	40.67	115.78	1.78	13.47	6.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.270	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.270	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	1.848	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	2.018	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
8	040402016002	开孔排水沟盖板700mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:700mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	3	69.12	22.88	29.96	0.35	6.91	3.32	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.011	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.011	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.072	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.012	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
9	040402016003	排水沟盖板800mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:800mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	139	232.57	47.57	140.27	2.16	15.84	7.53	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.556	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.556	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	3.614	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	4.451	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
10	040402016004	开孔排水沟盖板800mm*500mm*100mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:800mm*500mm*100mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	14	76.88	25.12	33.76	0.40	7.60	3.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.056	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.056	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.364	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.065	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
11	040402016005	排水沟盖板1300mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1300mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	164	362.02	77.21	214.18	3.22	25.42	12.10	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	1.279	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	1.279	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	7.085	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	7.756	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
12	040402016006	开孔排水沟盖板1300mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1300mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	8	134.66	44.37	58.71	0.65	13.38	6.43	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.062	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.062	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.346	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.059	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
13	040402016007	排水沟盖板1400mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1400mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	17	392.38	83.24	232.76	3.50	27.43	13.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.143	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.143	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.775	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.875	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
14	040402016008	开孔排水沟盖板1400mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1400mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	142.18	46.69	62.18	0.70	14.10	6.77	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.008	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.008	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.046	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.008	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
15	040402016009	排水沟盖板1700mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1700mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	45	544.49	117.97	319.74	4.75	38.66	18.41	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.574	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.574	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	2.970	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	3.130	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
16	040402016010	开孔排水沟盖板1700mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1700mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	202.08	68.95	85.02	0.85	20.65	9.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.013	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.013	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.066	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.009	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
17	040402016011	水沟盖板1800mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1800mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	51	572.67	124.08	336.30	4.99	40.66	19.36	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.689	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.689	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	3.519	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	3.727	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
18	040402016012	开孔排水沟盖板1800mm*500mm*150mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1800mm*500mm*150mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	1	752.45	150.73	458.35	6.98	50.33	23.93	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.014	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.014	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.069	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.104	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
19	040402016013	井盖板1200mm*500mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1200mm*500mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	3	345.35	73.33	204.76	3.08	24.16	11.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.022	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.022	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.122	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.136	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
20	040402016014	井盖板1200mm*600mm*120mm 1. 材质:C25钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:1200mm*600mm*120mm 3. 含钢筋制安及模板安拆	块	2	373.35	73.10	229.95	3.42	24.44	11.61	
	C5-1051换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 10cm以内{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.017	4382.01	620.00	3126.20	5.17	181.30	87.52	
	C5-1061换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 0.1m3以内	10m³	0.017	3626.32	2009.40	447.87	3.91	583.86	281.86	
	C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m²	0.043	709.03	415.00	53.74	2.31	121.02	58.42	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.102	5686.58	820.00	3890.40	64.43	300.71	141.51	
21	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	205.00	145.46	24.61	97.60	0.46	7.27	3.51	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m³	4.715	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	2.0500	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	2.0500	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	
22	040501004002	DN300 HDPE双壁波纹管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	409.00	140.60	23.73	94.44	0.43	7.01	3.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		5. 鱼塘段									
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m ³	8.720	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	4.0900	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	4.0900	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	
23	040501004003	DN400 HDPE双壁波纹管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:(环刚度=8KN/m ²) 3. 接口方式:承插式(胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验	m	44.00	182.16	26.53	128.57	0.43	7.82	3.77	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m ³	0.938	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0121	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	0.4400	11621.70	1360.00	8717.31		394.40	190.40	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.4400	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	
24	040501004004	Dn110 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:Dn110 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	250.00	77.05	17.99	44.67	0.20	5.28	2.55	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m ³	2.473	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0150换	承插塑料排水管安装(粘结连接) 公称外径(mm以内) 160	100m	2.5000	3900.65	1100.00	2005.58		319.00	154.00	
	B-	De110 PVC管直通	个	50	9.65		8.85				
	B-	De110 PVC管三通	个	20	11.58		10.62				
	B-	De110 PVC管弯头	个	50	11.58		10.62				
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	2.5000	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
25	040501004005	De160 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:De160 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	250.00	93.86	18.38	59.53	0.21	5.39	2.60	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m ³	2.661	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0150换	承插塑料排水管安装(粘结连接) 公称外径(mm以内) 160	100m	2.5000	4961.22	1100.00	2978.58		319.00	154.00	
	B-	De160 PVC管直通	个	50	16.39		15.04				
	B-	De160 PVC管三通	个	20	26.04		23.89				
	B-	De160 PVC管弯头	个	50	19.29		17.70				
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	2.5000	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	
26	040501004006	De200 PVC管 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 中粗砂基础 2. 规格:De200 PVC管 3. 接口方式:粘结连接 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 5. 含管件安装	m	50.00	172.12	19.79	129.25	0.25	5.81	2.81	
	C5-1027	非定型管道垫层 砂	10m ³	0.562	2895.50	519.90	1884.41	19.97	156.56	75.58	
	C5-0151换	承插塑料排水管安装(粘结连接) 公称外径(mm以内) 200	100m	0.5000	8153.68	1210.00	5746.43	2.60	351.65	169.76	
	B-	De200 PVC管直通	个	30	33.76		30.97				
	B-	De200 PVC管三通	个	15	48.23		44.25				
	B-	De200 PVC管弯头	个	30	31.83		29.20				
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	0.5000	422.83	185.00	123.21	0.11	53.68	25.92	
27	040504002001	圆形混凝土污水检查井Φ1000	座	26	3527.15	721.74	2164.84	27.27	217.21	104.86	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 具体做法详20S515 2. 井盖、井圈材质及规格:重型复合材料防盗井盖									
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.598	3712.30	362.20	2880.44	5.17	106.54	51.43	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	1.040	4518.50	563.90	3331.83	5.04	164.99	79.65	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	4.108	4652.64	663.70	3312.30	4.96	193.91	93.61	
	C5-0997换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井盖板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	0.442	4448.39	519.60	3330.85	5.04	152.15	73.45	
	C5-0969换	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m ³	0.416	7576.58	2308.50	3637.42	8.68	671.98	324.41	
	C5-0977换	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽{换:水泥砂浆中砂M10}	100m ²	3.1200	4803.99	2569.20	725.05	5.82	746.76	360.50	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	0.784	4624.99	650.50	3309.35	2.48	189.36	91.42	
	C5-1003换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 复合井 盖、座{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10套	2.6	4945.98	551.70	3748.67		159.99	77.24	
	C9-0033	钢筋制作、安装 圆钢≤Φ10mm	t	0.127	5777.05	900.00	3847.50	115.77	294.57	142.21	
	C9-0035	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	5.091	5568.27	780.00	3813.41	125.66	262.64	126.79	
28	040504002002	圆形混凝土沉泥井(适用dn200~1000)Φ1000 1. 具体做法详20S515 2. 井盖、井圈材质及规格:重型复合材料防盗井盖	座	6	3536.13	476.00	2509.03	38.08	149.08	71.97	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.138	3712.30	362.20	2880.44	5.17	106.54	51.43	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	0.240	4518.50	563.90	3331.83	5.04	164.99	79.65	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	1.206	4652.64	663.70	3312.30	4.96	193.91	93.61	
	C5-0997换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井盖板{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	0.102	4448.39	519.60	3330.85	5.04	152.15	73.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m³	0.181	4624.99	650.50	3309.35	2.48	189.36	91.42	
	C5-1003换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 复合井 盖、座{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10套	0.6	4945.98	551.70	3748.67		159.99	77.24	
	C9-0033	钢筋制作、安装 圆钢≤Φ10mm	t	0.029	5777.05	900.00	3847.50	115.77	294.57	142.21	
	C9-0035	钢筋制作、安装 螺纹钢≤Φ14 mm	t	1.721	5568.27	780.00	3813.41	125.66	262.64	126.79	
29	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.不装车	m³	1078.64	4.87	0.52		3.21	0.52	0.22	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	1.07864	4877.97	520.00		3209.33	522.11	223.76	
30	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.装车	m³	1832.47	5.30	0.52		3.53	0.57	0.24	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	1.83247	5297.16	520.00		3529.82	566.97	242.99	
31	040103001001	回填方 1.填方材料品种:C15混凝土井背回填	m³	179.40	324.65	10.68	282.52	0.67	2.72	1.25	
	C1-0313换	回填无砂大孔混凝土{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m³	17.940	3246.47	106.80	2825.24	6.66	27.23	12.48	
32	040103001002	回填方 1.填方材料品种:级配碎石	m³	303.15	146.05	12.60	115.87	2.50	2.11	0.91	
	C1-0110	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 碎石	100m³	3.0315	14604.11	1260.00	11586.59	249.74	211.36	90.58	
33	040103001003	回填方 1.填方材料品种:砂砾石回填至管顶50cm	m³	1029.96	149.29	12.60	118.84	2.50	2.11	0.91	
	C1-0112	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂砾石	100m³	10.2996	14928.10	1260.00	11883.82	249.74	211.36	90.58	
34	040103001004	回填方 1.填方材料品种:原土	m³	1078.64	4.85	0.50	0.06	3.16	0.51	0.22	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	1.07864	4857.13	504.00	57.60	3161.40	513.16	219.92	
35	040103002001	余方外运 1.废弃料品种:余土	m³	1832.47	19.26			14.73	2.06	0.88	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 运距:暂按5km, 结算以实际为准									
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	1.83247	19260.66			14725.27	2061.54	883.52	
36	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07			1.58	0.22	0.10	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.00100	2071.39			1583.63	221.71	95.02	
37	桂041107005001	抽排水 1. 抽排水设备规格机具:潜污泵20m ³ /h 2. 部位:黑臭池塘临时抽水	台班	85.0	37.30			23.93	6.94	3.35	
	994403001	潜水泵出口直径 50mm	台班	85.0	37.30			23.93	6.94	3.35	
38	040101005001	挖淤泥 1. 机械挖为主, 人工配合 2. 淤泥立刻装车, 外运5km	m ³	2504.00	29.16	19.58		2.71	3.12	1.34	
	C1-0004	人工挖淤泥、流砂	100m ³	2.9810	20928.20	16000.15			2240.02	960.01	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	2.20590	4810.17	600.00		3077.50	514.85	220.65	
39	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距1km:暂按5km, 结算以实际为准	m ³	2504.00	14.82			11.33	1.59	0.68	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	2.50400	14815.89			11327.13	1585.80	679.63	
40	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07			1.58	0.22	0.10	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.00100	2071.39			1583.63	221.71	95.02	
41	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 石渣外运5km	m ²	494.65	39.47	12.47	0.40	12.57	7.26	3.51	
	C1-0407	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm	100m ²	4.9465	3947.32	1247.40	40.46	1256.75	726.20	350.58	
42	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:石渣 2. 运距1km:暂按5km, 结算以实际为准	m ³	74.20	33.74	0.91		24.88	3.61	1.55	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0097换	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m ³	0.07420	7657.59	912.00		4942.42	819.62	351.27	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.07420	26073.36			19933.75	2790.73	1196.03	
43	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m³·km	m³·km	1.00	2.95			2.25	0.32	0.14	
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.00100	2943.56			2250.42	315.06	135.03	
44	040203007001	水泥混凝土 1.15cm厚C30水泥混凝土路面 2.10cm厚级配碎石	m²	230.65	97.62	8.11	70.97	4.89	3.77	1.82	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	100m ²	2.3065	9813.26	719.70	7879.70	65.82	227.80	109.97	
	C2-0116换	水泥混凝土路面 每增1cm{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	100m ²	2.3065	-2731.07	-72.10	-2314.14	-61.77	-38.82	-18.74	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	2.3065	2679.91	163.10	1531.45	485.28	188.03	90.77	
45	040203007002	水泥混凝土 1.15cm厚C20水泥混凝土路面 2.10cm厚级配碎石	m²	264.00	92.76	8.11	66.51	4.89	3.77	1.82	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	100m ²	2.6400	6596.55	647.60	5120.02	4.05	188.98	91.23	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	2.6400	2679.91	163.10	1531.45	485.28	188.03	90.77	
46	041001007001	拆除围挡 1.渣土外运5km	m³	23.76	167.65	90.84		19.93	29.13	13.91	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	2.376	1415.95	908.42			263.44	127.18	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.02376	26073.36			19933.75	2790.73	1196.03	
47	040201022007	围墙砌筑 1.施工内容:拆除围墙恢复 2.砌体材料:页岩标准砖240*115*53mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m³	23.76	554.60	114.90	343.86	0.45	33.45	16.15	
	C1-0203换	砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑	10m ³	2.376	5546.04	1149.00	3438.60	4.50	334.52	161.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
48	041001005001	拆除侧、平(缘)石 1. 渣土外运5km	m	11.00	5.89	3.28		0.60	1.03	0.49	
	C1-0416	拆除人行道 人工拆除 侧缘石 100m	100m	0.1100	510.62	327.60			95.00	45.86	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.00033	26073.36			19933.75	2790.73	1196.03	
49	041001002001	拆除人行道 渣土外运5km	m ²	17.37	11.74	2.35		6.17	1.55	0.70	
	C1-0415	拆除人行道 人工拆除 混凝土预制块(无粘合层) 100m ²	100m ²	0.1737	366.61	235.20			68.21	32.93	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.00538	26073.36			19933.75	2790.73	1196.03	
50	040204002001	人行道块料铺设 1. 6cm厚透水砖 2. 5cm粗砂干拌 3. 20cm级配碎石 4. 素土夯实(重型压实度>93%)	m ²	17.37	112.26	26.63	58.06	5.04	8.95	4.31	
	C2-0144换	预制混凝土块料 砂垫层 每块面积 0.05m ² 内	100m ²	0.1737	6516.61	2263.00	2742.45		656.27	316.82	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=20]	100m ²	0.1737	4504.39	262.10	3063.72	485.28	216.74	104.63	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.1737	205.33	137.76		19.22	21.98	9.42	
51	040204004001	砼路缘石 1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石75*38*12cm	m	8.00	65.02	16.00	36.77		4.64	2.24	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm ² 以内{换:水泥砂浆 1:2 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	100m	0.0800	6501.84	1600.00	3676.83	0.11	464.03	224.02	
52	040204004002	砼条石 1. 材料品种、规格:C30砼条石50*20*10cm 2. 砌筑材料: 2cm水泥砂浆M7.5	m	3.00	64.67	16.00	36.41	0.03	4.65	2.24	
	C2-0153换	混凝土预制块平石{换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:2}	100m	0.0300	6468.16	1600.00	3641.12	3.47	465.01	224.49	
		混凝土道路工程									
53	041001001002	拆除路面	m ²	718.20	31.97	10.10	0.33	10.18	5.88	2.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 路面类型:混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 石渣外运5km									
	C1-0407换	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际12]	100m ²	7.1820	3196.63	1010.28	32.82	1017.60	588.09	283.90	
54	040103002004	余方弃置 暂按5km, 结算以实际为准	m ³	86.18	33.74	0.91		24.88	3.61	1.55	
	C1-0097换	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m ³	0.08618	7657.59	912.00		4942.42	819.62	351.27	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.08618	26073.36			19933.75	2790.73	1196.03	
55	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.95			2.25	0.32	0.14	
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.00100	2943.56			2250.42	315.06	135.03	
56	040203007003	混凝土道路 1. 150mm厚C25混凝土 2. 150mm厚级配碎石稳定层 3. 素土夯实(夯实度≥93%)	m ²	718.20	105.56	9.98	75.66	5.09	4.13	1.98	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土C25[商品砼]}	100m ²	7.1820	6758.49	647.60	5268.59	4.05	188.98	91.23	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际15]	100m ²	7.1820	3592.15	212.60	2297.58	485.28	202.39	97.70	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	7.1820	205.33	137.76		19.22	21.98	9.42	
57	040203007004	混凝土道路缩缝 1. 混凝土路面纵、横向缩缝间距5-6m, 沥青灌缝 2. 具体做法详图纸	m ²	718.20	9.92	4.73	1.98	0.20	1.48	0.71	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	2.3940	1400.04	729.50	153.32	61.49	229.39	110.74	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	2.3940	998.70	389.60	359.12		112.98	54.54	
	C3-0532	沉降缝安装 油毡 一毡	10m ²	5.985	231.56	120.00	32.44		40.80	19.20	
58	040203007005	混凝土道路伸缝 1. 伸缝间距一般为20-30m, 缝宽20mm, 沥青灌缝 2. 具体做法详图纸	m ²	718.20	1.83	0.84	0.47		0.25	0.12	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0120	伸缝 沥青木板	10m ²	0.718	1453.32	638.80	419.84		185.25	89.43	
	C3-0532	沉降缝安装 油毡 一毡	10m ²	1.197	231.56	120.00	32.44		40.80	19.20	
59	040203007006	混凝土路面防滑纹 1. 混凝土面层抹面后沿横坡方向刻槽或压槽 2. 拉槽深度应为2~4毫米,槽宽3~5毫米,槽间距15~25毫米	m ²	718.20	6.32	2.95	1.10	0.34	0.95	0.46	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	7.1820	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
60	041101005001	井字架 1. 井深:2m以内	座	21	154.00	86.90	17.01		25.20	12.17	
	C5-2505	井字架木制井深(m以内) 2	座	21	154.00	86.90	17.01		25.20	12.17	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
61	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1425.35	100.00	136.09	719.28	237.59	114.70	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1425.35	100.00	136.09	719.28	237.59	114.70	
		模板工程									
62	011702001001	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 施工部位:污水井垫层	m ²	11.21	63.72	32.50	9.73	1.58	9.88	4.77	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	1.121	637.15	325.00	97.26	15.75	98.82	47.71	
63	011702001002	现浇混凝土模板 管道基础(平基、管座) 复合木模 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 施工部位:污水井及排水沟基础	m ²	64.10	70.81	36.50	10.91	1.30	10.96	5.29	
	C5-2483	现浇混凝土模板 管道基础(平基、管座) 复合木模	10m ²	6.410	708.09	365.00	109.07	13.01	109.62	52.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
64	011702016001	现浇混凝土模板 顶(盖)板 复合木模 1.模板、支撑材质:胶合板模板	m ²	27.69	85.62	44.30	12.66	1.78	13.36	6.45	
	C5-2495	现浇混凝土模板 顶(盖)板 复合木模	10m ²	2.769	856.27	443.00	126.64	17.79	133.63	64.51	
65	011702011001	现浇混凝土模板 圆形井室 木模 1.模板、支撑材质:胶合板模板 2.圆形井室	m ²	117.90	193.37	95.60	38.68	1.41	28.13	13.58	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	11.790	1933.68	956.00	386.82	14.07	281.32	135.81	
66	011702011002	现浇混凝土模板 圆形井室 木模 1.模板、支撑材质:胶合板模板 2.圆形井背回填外侧	m ²	137.55	193.37	95.60	38.68	1.41	28.13	13.58	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	13.755	1933.68	956.00	386.82	14.07	281.32	135.81	
莲塘屯绿化及景观工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
67	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	76.08	16.16	9.47		2.89	1.73	0.74	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m ³	0.0761	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	
	C1-0022换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.06847	4878.85	520.00		3210.01	522.20	223.80	
68	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	186.36	16.55	9.47		3.18	1.77	0.76	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m ³	0.1864	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	
	C1-0025换	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000m ³	0.16772	5297.66	520.00		3530.20	567.03	243.01	
69	040103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方来源、运距:原土回填	m ³	76.08	4.85	0.50	0.06	3.16	0.51	0.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.07608	4857.13	504.00	57.60	3161.40	513.16	219.92	
70	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5km, 结算以实际为准	m ³	186.36	19.26			14.73	2.06	0.88	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000m ³	0.18636	19260.66			14725.27	2061.54	883.52	
71	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	1.00	2.07			1.58	0.22	0.10	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.00100	2071.39			1583.63	221.71	95.02	
72	桂050201017001	公园面层 1. 300*300*50厚红色透水砖, 1:6水泥砂浆扫缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚透水级配碎石, 粒径25-40mm 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	230.61	142.05	26.91	84.61	5.31	9.11	4.38	
	D1-694换	预制块料面层 水泥砂浆 普通{换:水泥砂浆 1:3}	10m ²	23.061	772.86	206.01	411.37	2.16	60.37	29.14	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	2.306	3591.88	330.00	2816.19	5.04	97.16	46.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	2.3061	2679.91	163.10	1531.45	485.28	188.03	90.77	
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	2.3061	205.33	137.76		19.22	21.98	9.42	
73	桂050201017002	公园面层 1. 200*100*50厚灰色透水砖收边 2. 30厚1:3干硬性水泥 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚透水级配碎石, 粒径25-40mm 5. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	8.60	142.06	26.91	84.61	5.31	9.11	4.39	
	D1-694换	预制块料面层 水泥砂浆 普通{换:水泥砂浆 1:3}	10m ²	0.860	772.86	206.01	411.37	2.16	60.37	29.14	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.086	3591.88	330.00	2816.19	5.04	97.16	46.91	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	0.0860	2679.91	163.10	1531.45	485.28	188.03	90.77	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0101	人工原土夯实	100m ²	0.0860	205.33	137.76		19.22	21.98	9.42	
74	010403004001	驳岸挡土墙 1. M7.5水泥砂浆砌筑毛石 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 挡土墙设置泄水孔采用PVCΦ50梅花状布置间距2000mm	m ³	264.41	422.54	136.20	160.50	22.66	46.06	22.23	
	C1-0161换	挡土墙 块石	10m ³	26.441	3875.73	1280.00	1407.36	222.35	435.68	210.33	
	C6-0129	滤料铺设 碎石	10m ³	0.176	3277.85	1169.30	897.25	306.19	427.89	206.57	
	C1-0316	铺土工布	100m ²	0.1044	1574.86	565.80	681.00		135.79	62.24	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	1.580	3591.88	330.00	2816.19	5.04	97.16	46.91	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	3.784	747.13	365.00	144.31	13.41	109.74	52.98	
		绿化工程									
75	050101009001	种植土回(换)填	m ³	388.00	44.23	0.63	32.55	5.15	1.56	0.69	
	D1-445	机械回填 种植土	m ³	388.00	44.23	0.63	32.55	5.15	1.56	0.69	
76	050102009001	栽植荷花 1. 种类:荷花(6丛/m ² , 6株以上/丛) 2. 冠幅: 0.2-0.3m 3. 高度: 0.2-0.3m 4. 养护期:1年	株	2434	6.98	2.32	3.17		0.63	0.28	
	D1-363换	栽植荷花	10株	243.4	60.30	17.13	31.50		4.63	2.06	
	D1-508	水生植物 塘植	10m ²	6.760	338.58	217.11	8.84		58.62	26.05	
77	050102009002	栽植菖蒲 1. 种类:菖蒲(6丛/m ² , 9株以上/丛) 2. 冠幅: 0.3-0.4m 3. 高度: 0.5-0.6m 4. 养护期:1年	株	3704	3.56	1.77	0.81		0.48	0.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	D1-358换	栽植挺水植物 根盘直径≤15cm 芽数≤10	10丛	370.4	29.33	13.69	7.88		3.70	1.64	
	D1-508	水生植物 塘植	10m²	6.860	338.58	217.11	8.84		58.62	26.05	
78	050102009003	栽植苦草 1. 种类:苦草 (6丛/m2, 9株以上/丛) 2. 冠幅: 0.25-0.3m 3. 高度: 0.25-0.3m 4. 养护期:1年	株	5848	3.05	1.77	0.34		0.48	0.21	
	D1-365换	栽植沉水植物 密度>3丛/m2	10丛	584.8	24.18	13.69	3.15		3.70	1.64	
	D1-508	水生植物 塘植	10m²	10.830	338.58	217.11	8.84		58.62	26.05	
79	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m²	331.80	47.86	16.41	12.51	6.18	6.10	2.71	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	33.180	206.64	36.15	109.22	21.66	15.61	6.94	
	D1-526	草坪	10m²	33.180	272.06	127.99	15.88	40.15	45.40	20.18	

主要材料及价格表

工程名称:右江区龙景街道莲塘社区莲塘屯污水治理工程

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	23.348	3672.57
2	010103202	热轧带肋钢筋HRB400E C10以上(综合)	t	6.982	3672.57
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.160	3716.81
4	030183001	铁钉(综合)	kg	140.043	5.49
5	031311001	电焊条(综合)	kg	199.375	6.46
6	032116001	铁件(综合)	kg	346.693	5.49
7	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.957	336.28
8	040102001	砌筑水泥M32.5	t	0.018	336.28
9	040301001	砂(综合)	m ³	0.051	135.92
10	040301001	砂(综合)	m ³	8.916	135.92
11	040301004	中砂	m ³	274.031	145.63
12	040301005	粗砂	m ³	0.047	121.36
13	040301006	天然中(粗)砂	m ³	1.073	145.63
14	040502001	碎石(综合)	m ³	1.795	87.38
15	040502003	碎石 5~20mm	m ³	35.663	87.38
16	040502003	碎石 5~20mm	m ³	49.987	87.38
17	040502004	碎石 5~40mm	m ³	29.708	87.38
18	040502004	碎石 5~40mm	m ³	41.656	87.38
19	040502011	碎石 10~80mm	m ³	401.977	87.38
20	040506001	砂砾石	m ³	1260.671	97.09
21	040701006	石屑	m ³	128.474	111.65
22	041101001	毛石(块石)	m ³	308.302	77.67
23	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	40.538	495.15
24	042704001.1	C30混凝土路缘石75*38*12cm	m	8.120	30.27
25	042704002.1	C30砼条石50*20*10cm	m	3.045	31.86
26	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.586	840.71
27	050304002	二等杉木板材	m ³	0.159	1300.88
28	050306001	周转板枋材	m ³	6.045	1000.00
29	050306001	周转板枋材	m ³	0.207	1000.00
30	133101003	石油沥青 30#	kg	176.910	3.81
31	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.363	16.45
32	322901001	种植土	m ³	407.400	31.00
33	341101001	水	m ³	140.646	3.84
34	341101001	水	m ³	553.088	3.84
35	350102001	钢模板	kg	646.000	4.69
36	350102003	组合钢模板	kg	26.110	4.69
37	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	116.207	26.55

