

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转 房宿舍项目-建筑工程					878362.86		
		分部分项工程				716696.47	
		土（石）方工程				9048.48	
1	010101001001	平整场地	m²	171.39	1.85	317.07	
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方 1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:2m以内	m³	405.41	9.34	3786.53	
3	010103001001	回填方 1、土壤类别:符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:按设计要求	m³	339.38	5.13	1741.02	
4	010103002001	余土弃置 1、废弃料品种:详见图纸及地勘说明 2、运距:1km	m³	66.03	6.86	452.97	
5	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1、废弃料品种:详见图纸及地勘说明 2、运距:增运2km	m³·km	132.06	2.16	285.25	
6	桂010104002001	基础钎插	孔	54	45.66	2465.64	
		砌筑工程				77830.65	
7	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌干混砌筑砂 浆 M5 3、墙体厚度:90mm	m³	20.09	711.45	14293.03	
8	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌干混砌筑砂 浆 M5 3、墙体厚度:120mm	m³	4.47	695.67	3109.64	
9	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多 孔砖 2、砂浆种类、强度等级:预拌干混砌筑砂 浆 M5 3、墙体厚度:190mm	m³	96.36	623.27	60058.30	
10	010404001001	台阶垫层 1、素土夯实 2、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 3、做法详参图集11ZJ901-P9-做法9	m³	0.34	410.41	139.54	
11	010404001002	无障碍坡道垫层 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、做法详参图集13ZJ301-P19-做法4	m³	0.78	295.05	230.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程				251775.55	
12	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m³	15.89	477.05	7580.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010501001002	垫层 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、部位: 首层地面	m³	11.13	477.05	5309.57	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	32.28	461.83	14907.87	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	29.88	512.94	15326.65	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.32	538.20	710.42	
17	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	15.53	459.54	7136.66	
18	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.56	559.88	873.41	
19	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	88.05	458.96	40411.43	
20	010505006001	栏板 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	8.59	615.01	5282.94	
21	010505007001	空调板 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	1.50	634.41	951.62	
22	010505008001	雨篷板 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	1.28	613.07	784.73	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m²	19.98	606.05	12108.88	
24	010507004001	台阶 1、素土夯实 2、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 (另列) 3、100厚C15混凝土 4、做法详参图集11ZJ901-P9-做法9	m³	1.01	505.95	511.01	
25	010507005001	压顶 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.97	665.58	645.61	
26	010507001001	无障碍坡道 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层(另列) 3、100厚C15混凝土 4、20厚M20预拌干混地面砂浆面层 5、15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条, 横向中距90凸出皮面 6、做法详参图集13ZJ301-P19-做法4	m²	7.80	161.94	1263.13	
27	010507001002	散水 1、素土夯实	m²	76.18	85.84	6539.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、60厚C10混凝土 3、20厚M20预拌干混地面砂浆 4、做法详图集11ZJ901-P7-做法3					
28	010401014001	砖砌暗沟 1、70厚C10混凝土 2、120厚MU10烧结砖沟壁 3、20厚M20预拌干混地面砂浆粉面 4、50厚C20细石混凝土预制沟盖板, 配双向 Φ 6布筋 5、做法详图集11ZJ901-P7、8-做法3、B	m	69.20	106.48	7368.42	
29	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ 10以内	t	0.428	5390.08	2306.95	
30	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以内	t	10.800	5478.93	59172.44	
31	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以上	t	10.569	4965.47	52480.05	
32	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.458	8718.32	3992.99	
33	桂010516004001	电渣压力焊接 $\leq \Phi$ 25	个	418	14.62	6111.16	
	8.	屋面及防水工程				88093.28	
34	010902003001	屋面刚性及防水层(屋面1) 1、两道 $\geq$ 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎), 沿墙高出屋面完成面不小于300mm, 防水立面做20厚1:25水泥砂浆保护层 2、 $\geq$ 2.0厚聚氨酯防水涂料, 沿墙高出屋面完成面不小于300mm 3、现浇钢筋砼屋面板, 随捣随抹光, 刷基层处理剂一遍 4、部位: 不上人平屋面	m ²	184.98	132.23	24459.91	
35	040701004001	干铺聚酯无纺布一层(屋面1)	m ²	167.10	3.49	583.18	
36	011101006001	平面砂浆找平层(屋面1) 1、40厚C20细石混凝土表面抹平 2、部位: 不上人平屋面	m ²	167.10	34.66	5791.69	
37	011101006002	平面砂浆找平层(屋面1) 1、20厚M20预拌干混地面砂浆找平层 2、现浇钢筋砼屋面板, 随捣随抹光, 刷基层处理剂一遍 3、部位: 不上人平屋面	m ²	167.10	29.19	4877.65	
38	010902003002	屋面刚性及防水层(屋面2) 1、2.0厚聚氨酯防水涂料, 周边涂刷延伸300mm 2、20厚(最薄处)聚合物防水砂浆, 分两次表面压光 3、钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 4、部位: 雨蓬板	m ²	22.40	88.10	1973.44	
39	011101006003	平面砂浆找平层(屋面2) 1、10厚M20预拌干混地面砂浆, 抹平压光 2、钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 3、部位: 雨蓬板	m ²	22.40	19.02	426.05	
40	010904002001	地面涂膜防水(地面1)	m ²	17.69	43.25	765.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至地面以上300，遇门时；门口两侧水平扫出200；水口穿管转接处胎体加强。面撒黄沙） 2、部位：卫生间（首层）					
41	010904002002	地面涂膜防水（地面1） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料（淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。） 2、部位：卫生间（首层）	m²	17.32	38.29	663.18	
42	010904002003	地面涂膜防水（地面4、5） 1、两道≥1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：厨房、阳台、走廊、台阶（首层）	m²	52.12	76.57	3990.83	
43	010904002004	楼面涂膜防水（楼面1） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至地面以上300，遇门时；门口两侧水平扫出200；水口穿管转接处胎体加强。面撒黄沙） 2、部位：卫生间（二层以上）	m²	33.16	38.29	1269.70	
44	010904002005	楼面涂膜防水（楼面1） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料（淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。） 2、部位：卫生间（二层以上）	m²	32.79	38.29	1255.53	
45	010904002006	楼面涂膜防水（楼面4、5） 1、两道≥1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：厨房、阳台、走廊（二层以上）	m²	100.74	76.57	7713.66	
46	010903002001	墙面涂膜防水（外墙1） 1、10厚M20预拌干混抹灰防水砂浆找平层（防水剂含量0.5%） 2、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布	m²	642.74	37.97	24404.84	
47	011201001001	墙面涂膜防水（外墙1-内侧面） 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	171.59	43.25	7421.27	
48	桂011204007001	锦砖墙裙（内墙2） 1、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位：卫生间（1.8m以下）	m²	108.56	10.18	1105.14	
49	011406003001	墙面涂膜防水（内墙3） 1、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位：卫生间（1.8m以上）	m²	136.75	10.18	1392.12	
	9.	保温、隔热、防腐工程				37688.64	
50	011001001001	保温隔热屋面（屋面1） 1、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，燃烧性能等级B1 2、部位：不上人平屋面	m²	159.51	12.18	1942.83	
51	011001001002	保温隔热屋面（屋面1）	m²	159.51	114.20	18216.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、1:8陶粒混凝土3%找坡, 最薄处30厚 (找坡坡度及坡向另详屋顶平面图) 2、部位: 不上人平屋面					
52	011001005001	保温隔热地面(地面1) 1、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡 向地漏和蹲位 2、部位: 卫生间(首层)	m²	15.47	8.43	130.41	
53	011001005002	保温隔热楼面(楼面1) 1、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡 向地漏和蹲位 2、部位: 卫生间(二层以上)	m²	30.94	8.43	260.82	
54	011001003001	保温隔热墙面(外墙1) 3厚刮柔性耐水无机保温腻子	m²	642.74	9.32	5990.34	
55	011001003002	保温隔热墙面(外墙1-内侧面) 1、15厚NEA保温找平凝胶 2、5厚抗裂砂浆	m²	171.59	64.97	11148.20	
	10.	楼地面装饰工程				30162.86	
56	011102003001	沉箱卫生间地面(地面1) 1、8厚400×400防滑耐磨地砖铺实拍平, 白水泥表面擦缝 2、25厚M20预拌干混地面砂浆 3、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 4、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 5、素土夯实, 压实系数≥0.94 6、做法详参中南标图集15ZJ001-P29-楼 201XF(防水层翻起高度≥700) 7、部位: 卫生间(首层)	m²	15.47	160.35	2480.61	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面(地面2、楼面2) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光。 2、素水泥浆一遍 3、做法详参中南标图集15ZJ001-P22-楼 101 4、部位: 设备管、楼梯间	m²	29.68	74.83	2220.95	
58	011101001002	隔音地面(地面3) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、素土夯实, 压实系数≥0.94 4、做法详参中南图集20ZTJ504 5、部位: 起居室、卧室(首层)	m²	71.50	31.37	2242.96	
59	011101001003	防水地面(地面4、5) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、素土夯实, 压实系数≥0.94 4、部位: 厨房、阳台、走廊、台阶(首 层)	m²	52.12	31.37	1635.00	
60	011102003002	沉箱卫生间楼面(楼面1) 1、8厚400×400防滑耐磨地砖铺实拍平, 白水泥表面擦缝 2、25厚M20预拌干混地面砂浆 3、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 4、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 5、现浇钢筋混凝土楼板	m²	30.94	160.35	4961.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、做法详参中南标图集15ZJ001-P29-楼 201XF(防水层翻起高度≥700) 7、部位:卫生间(二层以上)					
61	011101001004	隔音楼面(楼面3) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、做法详参中南图集20ZTJ504 4、部位:起居室、卧室(二层以上)	m²	143.00	31.37	4485.91	
62	011101001005	防水楼面(楼面4、5) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整 4、部位:厨房、阳台、走廊(二层以上)	m²	100.74	31.37	3160.21	
63	011105003001	块料踢脚线(150高) 1、20厚M15预拌干混抹灰砂浆,分两次抹灰 2、5厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、10厚150高(宽度同地砖宽度)灰色面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4、部位:起居室、卧室、走廊、阳台、厨房、楼梯	m	474.92	18.90	8975.99	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				50117.10	
64	011201001002	涂料外墙面(外墙1) 1、墙体(双面勾缝)表面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、做法详参中南标15ZJ001-P80-外墙11	m²	642.74	5.64	3625.05	
65	011406003002	刮腻子墙面(内墙1) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆,分两次抹灰 2、部位:起居室、卧室	m²	471.02	31.72	14940.75	
66	桂011204007002	锦砖墙裙(内墙2) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、4厚M15干混普通抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶嵌贴 3、10厚800×400米白色锦砖,白水泥浆擦缝(高度至1800mm) 4、部位:卫生间(1.8m以下)	m²	108.56	124.07	13469.04	
67	011406003003	刮腻子墙面(内墙3) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、部位:卫生间(1.8m以上)	m²	136.75	31.73	4339.08	
68	011201001003	水泥砂浆墙面(内墙5) 1、墙体清理干净 2、20厚M15干混普通抹灰砂浆,分两次抹灰 3、2厚水泥油,抛光磨平 4、部位:女儿墙内侧面	m²	33.60	47.60	1599.36	
69	011406003004	刮腻子墙面(内墙6) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、部位:楼梯间、厨房	m²	388.19	28.76	11164.34	
70	桂011201005001	墙面钉(挂)网增加人工费 部位:外墙	m²	49.71	10.76	534.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	桂011201005002	墙面钉(挂)网增加人工费 内墙	m²	63.88	6.96	444.60	
	12.	天棚工程				37903.46	
72	011201001004	刮腻子墙面(外墙1-内侧面) 2道面层耐水腻子分遍刮平	m²	171.59	18.09	3104.06	
73	011406003005	刮腻子墙面(内墙1) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:起居室、卧室	m²	471.02	18.09	8520.75	
74	011406003006	刮腻子墙面(内墙3) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:卫生间(1.8m以上)	m²	136.75	18.09	2473.81	
75	011406003007	刮腻子墙面(内墙6) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:楼梯间、厨房	m²	388.19	18.09	7022.36	
76	011406003008	刮腻子顶棚(顶棚1) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理,拼接 接茬处抛光磨平 2、素水泥浆一道,甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚基底防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平 5、部位:起居室、卧室、阳台	m²	271.20	31.65	8583.48	
77	011407002001	刮腻子顶棚(顶棚2) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理,拼接 接茬处抛光磨平 2、素水泥浆一道,甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚基底防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平 5、部位:楼梯间、走廊、厨房、雨蓬底 面	m²	194.81	31.65	6165.74	
78	011406003009	防潮顶棚(顶棚3) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理,拼接 接茬处抛光磨平。 2、素水泥浆一道,甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、3厚基底防裂腻子分遍刮平; 5、2厚面层耐水腻子刮平; 6、部位:卫生间	m²	48.25	42.14	2033.26	
	13.	门窗工程				100599.55	
79	桂010801008001	成品实木门 1、门框、扇材质及规格:木质门框及实 木板门扇 2、含门制作及安装、普通五金配件、普 通木门配套门套、门窗运输等 3、部位:起居室入户门M1122	扇	15	966.07	14491.05	
80	010802001001	成品铝合金防水门(全铝) 1、门框、扇材质及规格:全铝门框及铝 合金板门扇 2、含门制作及安装、普通五金配件、门 窗运输等 3、部位:卫生间M0822	m²	28.05	642.30	18016.52	
81	010802001002	铝合金落地推拉门 1、门框材质及规格:铝合金洞口面积≤2 m²	m²	29.40	535.63	15747.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:6mm厚钢化白玻 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: TLM0822					
82	010802001003	铝合金落地推拉门 1、门框材质及规格:铝合金 洞口面积>2 m ² 2、玻璃品种、厚度:6mm厚钢化白玻 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: TLM1025、TLM1525	m ²	40.43	520.64	21049.48	
83	010807001001	90系列铝合金推拉窗 1、窗框材质及规格:90系列铝合金窗 洞口面积≤2m ² 2、玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: C0815、C0915、C0915A	m ²	52.20	436.61	22791.04	
84	010807001002	90系列铝合金推拉窗 1、窗框材质及规格:90系列铝合金窗 洞口面积>2m ² 2、玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: C1515	m ²	13.05	421.86	5505.27	
85	010807005001	防盗窗格栅 1、外框采用Φ19彩铝管,窗枝采用Φ16@150彩铝管,具体样式由用户自理 2、底油防锈漆二道 3、部位: 首层所有外窗	m ²	21.75	137.87	2998.67	
	15.	其他装饰工程				5004.46	
86	011503001001	楼梯不锈钢栏杆 1、扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管304材质 2、栏板材料种类、规格:Φ25*1不锈钢管304材质 3、其他材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管立柱、Φ38*1.2不锈钢管横担(304材质) 4、做法详参图集15J403/1-B17-B8型 5、部位: 楼梯	m	10.20	291.61	2974.42	
87	011503001002	无障碍坡道栏杆 1、扶手材料种类、规格:Φ45*3不锈钢管304材质 2、栏板材料种类、规格:Φ25*1.5不锈钢管304材质 3、做法详参图集13ZJ301-P17-做法7 4、部位: 无障碍坡道	m	7.40	274.33	2030.04	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				28472.44	
88	FA1407001001	涂料外墙面(外墙1) 1、喷或滚刷底层涂料一遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、国产 一底两涂 平涂 质保10年	m ²	642.74	37.08	23832.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序。					
89	FA1407001002	3厚DPP隔音涂料 1、部位: 地面3、楼面3	m²	214.50	21.63	4639.64	
		小 计				716696.47	
		Σ 人工费				170161.45	
		Σ 材料费				457955.48	
		Σ 机械费				8068.05	
		Σ 管理费				44372.51	
		Σ 利 润				15265.98	
		单价措施项目				161666.39	
	011701	脚手架工程				38038.79	
90	桂011701001001	外脚手架 1. 双排外脚手架 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	590.44	58.78	34706.06	
91	桂011701002001	里脚手架 1. 里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	401.05	8.31	3332.73	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				115656.16	
92	011702001001	垫层 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	44.90	32.90	1477.21	
93	011702001002	独立基础 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	71.52	57.05	4080.22	
94	011702002001	矩形柱 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	298.76	67.14	20058.75	
95	011702003001	构造柱 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	19.62	74.21	1456.00	
96	011702005001	基础梁 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	155.13	61.76	9580.83	
97	011702009001	过梁 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	36.53	95.52	3489.35	
98	011702014001	有梁板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	847.07	72.01	60997.51	
99	011702022001	空调板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	18.26	99.25	1812.31	
100	011702023001	雨篷板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	12.80	120.44	1541.63	
101	011702024001	楼梯 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	36.48	204.17	7448.12	
102	011702027001	台阶 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	3.36	49.70	166.99	
103	011702028001	压顶 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m	45.30	46.38	2101.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
104	011702029001	散水 模板及支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	76.18	10.15	773.23	
105	011702025001	无障碍坡道 模板及支撑	m²	7.80	14.92	116.38	
106	桂011702064001	预制沟盖板 模板	m²	5.61	99.22	556.62	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2912.77	
107	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1	1563.32	1563.32	
108	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1349.45	1349.45	
	011708	混凝土运输及泵送工程				5058.67	
109	桂011708002001	混凝土泵送	m³	236.94	21.35	5058.67	
		小 计				161666.39	
		Σ 人工费				79941.19	
		Σ 材料费				39660.57	
		Σ 机械费				8165.43	
		Σ 管理费				21735.79	
		Σ 利 润				7453.15	
		合 计				878362.86	
		Σ 人工费				250102.64	
		Σ 材料费				497616.05	
		Σ 机械费				16233.48	
		Σ 管理费				66108.30	
		Σ 利 润				22719.13	
贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目-安装工程						243223.17	
		分部分项工程				243223.17	
		电气照明系统				112101.39	
110	030404017001	电表箱AM 1、安装方式:距地0.8m挂墙明装 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	1	4987.14	4987.14	
111	030404017002	居家配电箱AL 1、规格:按系统图定制 非标 2、安装方式:距地1.8m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	15	1103.25	16548.75	
112	030404017003	A型应急电源箱ALE 1、安装方式:距地1.5m壁装明装 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	1	2339.25	2339.25	
113	030411004001	线槽配线 照明线路 BV-2.5	m	57.15	4.11	234.89	
114	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-2.5	m	1412.75	3.84	5424.96	
115	030411004003	管内穿线 照明线路 NH-BV-2.5	m	170.12	4.06	690.69	
116	030411004004	管内穿线 照明线路 BV-4	m	2569.08	5.45	14001.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
117	030411004005	线槽配线 动力线路 BV-6	m	48.93	7.81	382.14	
118	030411004006	线槽配线 动力线路 BV-10	m	642.06	12.15	7801.03	
119	030411004007	管内穿线 动力线路 BV-10	m	171.00	12.12	2072.52	
120	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35	m	11.74	339.50	3985.73	
121	030408006001	电力电缆干包式终端头 4*70+1*35	个	1	203.89	203.89	
122	030411002001	金属线槽 MR100*50	m	42.08	68.05	2863.54	
123	030411002002	金属线槽 MR100*100	m	26.86	82.10	2205.21	
124	030413001001	桥架支吊架制作、安装	kg	32.05	20.45	655.42	
125	031201003001	金属结构刷油	kg	32.05	2.10	67.31	
126	030411001001	暗配管 PC20	m	1159.65	11.32	13127.24	
127	030411001002	暗配管 PC32	m	57.00	15.35	874.95	
128	030411001003	暗配管 SC20	m	72.56	23.65	1716.04	
129	030411001004	埋地配管 SC80	m	8.45	76.60	647.27	
130	030413002001	凿(压)槽及恢复公称管径 (≤20mm)	m	483.40	13.81	6675.75	
131	030413002002	凿(压)槽及恢复公称管径 (≤32mm)	m	42.00	18.08	759.36	
132	030412001001	吸顶灯 (节能型) 24W 1、规格:24W、LED、2280lm、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	30	85.73	2571.90	
133	030412001002	吸顶灯 (节能、防水型) 12W 1、规格:12W、LED、1140lm、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	45	85.73	3857.85	
134	030412001003	楼梯间吸顶灯 (节能型) 12W 1、规格:12W、LED、1140lm、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	14	72.20	1010.80	
135	030404034001	单联单控板把开关 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	60	27.03	1621.80	
136	030404034002	双联单控板把开关 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	15	30.73	460.95	
137	030404034003	节能自熄开关 (红外感应) 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:吸顶安装	套	14	94.48	1322.72	
138	030404033001	卫生间排气扇 1、规格:40W~250V 2、嵌窗安装	台	15	224.96	3374.40	
139	030404035001	单相两、三孔插座 (带安全门) 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地0.3m暗装	套	60	36.47	2188.20	
140	030404035002	挂式分体空调单相三孔插座 (带安全门、开关) 1、规格:16A~250V, 型号由甲方定	套	15	51.78	776.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、安装方式:底边距地2.0m暗装					
141	030404035003	热水器单相两、三孔插座(带安全门、防溅盖) 1、规格:IP54型 16A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.6m暗装	套	15	53.88	808.20	
142	030404035004	厨房单相二、三孔插座(带安全门) 1、规格:IP54型 16A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	45	48.63	2188.35	
143	030404035005	抽油烟机单相三孔插座(带安全门) 1、规格:IP54型 10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地2.0m暗装	套	15	39.08	586.20	
144	030404035006	洗衣机单相三孔插座(带安全门、防溅盖) 1、规格:IP54型 10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	15	36.45	546.75	
145	030412004001	双头应急照明 1、规格:5W、LED、DC36V、A型消防应急灯具、光通量500lm 2、安装形式:底边距地2.4m壁装	套	8	115.75	926.00	
146	030412004002	安全出口标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地0.2m壁装	套	1	114.00	114.00	
147	030412004003	疏散出口标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地0.2m壁装	套	2	114.00	228.00	
148	030412004004	楼层指示标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地2.5m壁装	套	3	114.00	342.00	
149	030412004005	单向疏散标志灯(左、右) 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地0.3m壁装	套	6	114.00	684.00	
150	030412004006	双面单向疏散标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地2.5m壁装	套	2	114.00	228.00	
		防雷接地				11921.81	
151	030409002001	接地母线 1、利用基础梁底两根不小于中12的钢筋焊接连通成环行做水平接地体	m	142.80	18.47	2637.52	
152	030409003001	避雷引下线 1、规格:利用柱中2根 $\geq \phi 16$ 或4根 $10 \leq \phi \leq 16$ 主筋 2、断接卡子、箱材质、规格:按设计、规范图集做法	m	90.00	16.50	1485.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
153	030409003002	避雷引下线 1、规格:利用-40*4不锈钢扁钢与接地网可靠焊接 2、断接卡子、箱材质、规格:按设计、规范图集做法	m	9.35	10.43	97.52	
154	030409008001	接地测试卡子 1、名称:接地测试卡子 2、规格:-40*4热镀锌扁钢	块	2	83.85	167.70	
155	030409005001	避雷网 1、名称:明敷接闪带 2、规格:Φ12热镀锌圆钢 3、安装形式:沿女儿墙敷设	m	128.24	33.18	4255.00	
156	030409005002	避雷网 1、名称:暗敷接闪带 2、规格:Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式:在隔热层下暗敷设:或结构内≥中10钢筋焊接连通作为暗装接闪网	m	18.91	16.24	307.10	
157	030409008002	总等电位端子联接箱MEB 1、名称:总等电位端子联接箱MEB 2、底边距地0.3m暗装 含接地线	台	1	230.12	230.12	
158	030409008003	局部等电位端子箱LEB 1、名称:局部等电位端子箱LEB 2、底边距地0.3m暗装 含接地线	台	15	106.17	1592.55	
159	030414011001	接地装置调试 接地网 1、名称:接地网测试 调试 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	系统	1	1149.30	1149.30	
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程				12816.76	
160	030502003001	弱电综合光纤箱 1、规格:按系统图定制 非标 2、安装方式:距地1.5m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求	个	1	245.27	245.27	
161	030502003002	户内弱电箱 1、规格:按系统图定制 非标 2、安装方式:距地0.5m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求	个	15	181.48	2722.20	
162	030502007001	线槽内布放 2芯皮线光纤	m	353.52	5.73	2025.67	
163	030502007002	管内穿放 2芯皮线光纤	m	139.08	5.41	752.42	
164	030411001005	暗配管 PC20	m	124.08	11.32	1404.59	
165	030411001006	埋地配管 SC50	m	23.85	48.38	1153.86	
166	030411002003	金属线槽 MR100*50	m	44.08	67.09	2957.33	
167	030411002004	金属线槽 MR100*100	m	11.48	82.10	942.51	
168	030413001002	桥架支吊架制作、安装	kg	27.18	20.45	555.83	
169	031201003002	金属结构刷油	kg	27.18	2.10	57.08	
		给水工程				21759.72	
170	031001006001	PP-R给水管(S5系列)热熔连接 dn20 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	122.36	37.51	4589.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
171	031001006002	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn25 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	81.62	33.34	2721.21	
172	031001006003	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn32 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	62.02	39.94	2477.08	
173	031001006004	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn40 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.74	59.99	464.32	
174	031001006005	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn50 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	19.58	86.70	1697.59	
175	031001006006	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn65 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.05	120.93	489.77	
176	031003001001	铜制截止阀 DN25	个				
177	031003001002	铜制闸阀 DN40	个	1	105.89	105.89	
178	031003003001	铜制闸阀 DN65	个				
179	031003003002	止回阀 DN65	个	1	334.07	334.07	
180	031003001003	自动排气阀 DN15	个	1	70.45	70.45	
181	031003008001	Y型过滤器 DN40	个	1	133.35	133.35	
182	031003012001	倒流防止器 DN40	个	1	615.64	615.64	
183	031003013001	旋翼式水表 DN25	个	15	266.89	4003.35	
184	031003013002	旋翼式水表 DN40	个	1	428.02	428.02	
185	031003013003	旋翼式水表 DN65	个	1	649.86	649.86	
186	桂031004020001	洗衣机接水龙头 DN20	个	15	18.94	284.10	
187	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	12	90.53	1086.36	
188	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型)地上式	套	2	804.47	1608.94	
		污、废水工程				71879.65	
189	031001006007	HDPE双壁波纹排水管 SN8 橡胶圈承插连接 DN200 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	50.66	86.48	4381.08	
190	031001006008	PVC-U排水管 粘接连接 dn75 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	29.53	56.22	1660.18	
191	031001006009	PVC-U排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	241.37	74.93	18085.85	
192	031002003001	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) 1、材质:钢制 2、规格:dn110(穿管管径)	个	52	108.23	5627.96	
193	031004003001	台式洗脸盆	套	15	282.88	4243.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
194	031004006001	蹲式大便器	套	15	404.90	6073.50	
195	031004010001	不锈钢淋浴器	套	15	496.01	7440.15	
196	桂031004021001	PVC地漏 dn75	个	15	96.86	1452.90	
197	040504003001	塑料污水检查井 ϕ 700~1000	座	7	3008.69	21060.83	
198	桂010507011001	玻璃钢粪池 1、成品玻璃钢化粪池,有效容积2m³	座	1	1854.00	1854.00	
		雨水、空调水工程				9595.44	
199	031001006010	PVC-U空调直通排水管 粘接连接 dn50 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	56.40	25.03	1411.69	
200	031001006011	PVC-U雨水直通排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	31.00	54.04	1675.24	
201	031001006012	PVC-U雨水阳台排水管 粘接连接 dn75 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	21.90	45.75	1001.93	
202	031001006013	PVC-U雨水阳台排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	12.00	61.06	732.72	
203	031002003002	空调机预留孔洞	个	15	43.10	646.50	
204	桂031004023001	PVC-U侧排雨水斗 DN110	个	2	99.48	198.96	
205	桂031004023002	雨水斗 DN75	个	8	88.34	706.72	
206	040504001001	雨水沉砂井 700*700*1200 1、砖砌体,用MU7.5砖, M7.5水泥砂浆 2、20厚1:2水泥砂浆抹面 3、混凝土强度等级:底板用C15,井盖及盖座用C20 4、钢筋强度为I级 5、格栅,采用8mm厚硬聚氯乙烯板材,焊接制造 6、详图集98ZS001/P5	座	2	1610.84	3221.68	
		管沟土方				3148.40	
207	桂030413013001	管沟土方开挖 1、土壤类别:详地勘报告及图纸说明 2、挖土深度:综合	m³	87.31	27.03	2359.99	
208	桂030413014001	管沟土方回填	m³	87.31	9.03	788.41	
		小 计				243223.17	
		Σ 人工费				64621.99	
		Σ 材料费				139455.21	
		Σ 机械费				3043.76	
		Σ 管理费				20888.82	
		Σ 利 润				8130.42	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第16页 共16页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目-建筑工程											
		分部分项工程									
		土(石)方工程									
1	010101001001	平整场地	m²	171.39	1.85	0.07		1.49	0.18	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m²	1.7139	185.03	7.27		148.67	17.62	6.08	
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方 1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:2m以内	m³	405.41	9.34	4.26		3.61	0.89	0.31	
	A-1-7换	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深2m以内	100m³	0.4054	4344.74	3657.18		4.45	413.76	142.80	
	A-1-27换	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.25m³)	1000m³	0.36487	5553.48	673.06		4007.26	528.88	182.53	
3	010103001001	回填方 1、土壤类别:符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:按设计要求	m³	339.38	5.13	0.67	0.54	3.18	0.44	0.15	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	3.3938	512.62	67.31	54.00	317.84	43.52	15.02	
4	010103002001	余土弃置 1、废弃料品种:详见图纸及地勘说明 2、运距:1km	m³	66.03	6.86			5.78	0.65	0.23	
	A-1-133	自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000m³	0.06603	6860.63			5781.95	653.36	225.50	
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1、废弃料品种:详见图纸及地勘说明 2、运距:增运2km	m³·km	132.06	2.16			1.82	0.21	0.07	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m³	0.13206	2163.89			1823.67	206.07	71.12	
6	桂010104002001	基础钎插	孔	54	45.66	14.17		24.31	4.35	1.50	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	54	45.66	14.17		24.31	4.35	1.50	
		砌筑工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
7	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: 预拌干混砌筑砂浆 M5 3、墙体厚度: 90mm	m³	20.09	711.45	264.00	326.43	0.75	74.13	25.42	
	A-4-9	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm)	10m³	2.009	7114.43	2640.00	3264.25	7.50	741.30	254.16	
8	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: 预拌干混砌筑砂浆 M5 3、墙体厚度: 120mm	m³	4.47	695.67	242.00	341.04	1.00	68.04	23.33	
	A-4-10	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm)	10m³	0.447	6956.67	2420.00	3410.37	10.00	680.40	233.28	
9	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: 预拌干混砌筑砂浆 M5 3、墙体厚度: 190mm	m³	96.36	623.27	195.80	334.30	1.02	55.11	18.89	
	A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	9.636	6232.76	1958.00	3342.97	10.20	551.10	188.95	
10	010404001001	台阶垫层 1、素土夯实 2、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 3、做法详参图集11ZJ901-P9-做法9	m³	0.34	410.41	144.71	208.32	1.56	32.62	11.26	
	A-10-2换	垫层 碎石三合土 1 : 3 : 6	10m³	0.034	4104.18	1447.07	2083.21	15.57	326.17	112.62	
11	010404001002	无障碍坡道垫层 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、做法详参图集13ZJ301-P19-做法4	m³	0.78	295.05	75.38	187.63	0.64	16.95	5.86	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	0.078	2950.49	753.82	1876.22	6.43	169.54	58.54	
		混凝土及钢筋混凝土工程									
12	010501001001	垫层 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C15	m³	15.89	477.05	73.52	360.83	0.85	20.82	7.14	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	1.589	4770.59	735.20	3608.28	8.52	208.24	71.40	
13	010501001002	垫层 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、部位:首层地面	m³	11.13	477.05	73.52	360.83	0.85	20.82	7.14	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	1.113	4770.59	735.20	3608.28	8.52	208.24	71.40	
14	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	32.28	461.83	40.63	391.34	0.82	11.61	3.98	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	3.228	4618.26	406.32	3913.41	8.17	116.06	39.79	
15	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	29.88	512.94	76.17	391.37	1.32	21.70	7.44	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	2.988	5129.31	761.68	3913.73	13.16	216.96	74.38	
16	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.32	538.20	101.41	381.17	1.32	28.77	9.86	
	A-5-20	混凝土柱 构造柱{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.132	5381.84	1014.07	3811.63	13.16	287.62	98.61	
17	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	15.53	459.54	38.15	391.83	1.33	11.05	3.79	
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	1.553	4595.37	381.50	3918.33	13.26	110.53	37.90	
18	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.56	559.88	115.05	383.44	1.33	32.58	11.17	
	A-5-25	混凝土 过梁{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.156	5598.77	1150.52	3834.34	13.26	325.86	111.72	
19	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m³	88.05	458.96	37.20	392.55	1.35	10.79	3.70	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-5-30换	混凝土 有梁板 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	8.805	4589.57	371.97	3925.53	13.47	107.92	37.00	
20	010505006001	栏板 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25	m³	8.59	615.01	156.59	381.63		43.85	15.03	
	A-5-34	混凝土 栏板 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.859	6150.05	1565.89	3816.25		438.45	150.33	
21	010505007001	空调板 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m³	1.50	634.41	159.31	393.80	2.12	45.20	15.50	
	A-5-35换	混凝土 天沟、挑檐板 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	0.150	6344.06	1593.10	3937.98	21.22	452.01	154.97	
22	010505008001	雨篷板 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m³	1.28	613.07	144.50	394.55	1.33	40.83	14.00	
	A-5-36换	混凝土 悬挑板 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	0.128	6130.63	1445.03	3945.46	13.26	408.32	140.00	
23	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m²	19.98	606.05	140.00	392.85	2.12	39.79	13.64	
	A-5-49换	混凝土 直行楼梯 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m³	1.998	6060.60	1400.00	3928.48	21.22	397.94	136.44	
24	010507004001	台阶 1、素土夯实 2、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 (另列) 3、100厚C15混凝土 4、做法详参图集11ZJ901-P9-做法9	m³	1.01	505.95	90.97	363.12	2.12	26.07	8.94	
	A-5-56换	混凝土 台阶 {换: 预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.101	5059.51	909.75	3631.14	21.22	260.67	89.37	
25	010507005001	压顶 1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C25	m³	0.97	665.58	189.13	385.96		52.96	18.15	
	A-5-52	混凝土 压顶、扶手 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.097	6655.90	1891.29	3859.63		529.56	181.56	
26	010507001001	无障碍坡道 1、素土夯实	m²	7.80	161.94	60.17	76.71	0.14	15.03	5.17	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、100厚碎石垫层(另列) 3、100厚C15混凝土 4、20厚M20预拌干混地面砂浆面层 5、15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条, 横向中距90凸出皮面 6、做法详参图集13ZJ301-P19-做法4									
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm[实际值=100]{换: 预拌普通混凝土 C15}	100m²	0.0780	10745.36	2757.83	6618.64	13.79	776.05	266.08	
	A-10-133	其他装饰项目 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.7429	571.98	342.18	110.48		76.31	26.35	
27	010507001002	散水 1、素土夯实 2、60厚C10混凝土 3、20厚M20预拌干混地面砂浆 4、做法详参图集11ZJ901-P7-做法3	m²	76.18	85.84	23.41	50.94	0.14	6.59	2.26	
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换: 预拌普通混凝土 C10}	100m²	0.7618	8584.03	2340.55	5094.43	13.79	659.22	226.02	
28	010401014001	砖砌暗沟 1、70厚C10混凝土 2、120厚MU10烧结砖沟壁 3、20厚M20预拌干混地面砂浆粉面 4、50厚C20细石混凝土预制沟盖板, 配双向Φ6布筋 5、做法详参图集11ZJ901-P7、8-做法3、B	m	69.20	106.48	33.29	56.91	0.22	9.60	3.36	
	A-4-44换	砖砌明沟 标准砖115mm壁厚 内空260×120mm{换: 预拌普通混凝土 C10}	100m	0.6920	8014.15	3055.83	3549.18	19.43	861.07	295.22	
	A-5-429换	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装	10m³	0.111	12351.37	940.03	10462.99	5.32	400.83	182.45	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.084	5390.08	1012.27	3815.40	18.03	288.48	98.91	
29	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10以内	t	0.428	5390.08	1012.27	3815.40	18.04	288.48	98.90	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.428	5390.08	1012.27	3815.40	18.03	288.48	98.91	
30	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10以内	t	10.800	5478.93	1065.55	3822.36	22.38	304.62	104.44	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	10.800	5478.93	1065.55	3822.36	22.38	304.62	104.44	
31	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 ￠10以上	t	10.569	4965.47	807.33	3637.22	52.86	240.85	82.58	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	10.569	4965.47	807.33	3637.22	52.86	240.85	82.58	
32	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.458	8718.32	3327.99	3862.95	16.09	936.33	321.03	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.458	8718.33	3327.99	3862.95	16.09	936.34	321.03	
33	桂010516004001	电渣压力焊接 ≤Φ25	个	418	14.62	2.93	4.90	3.82	1.89	0.65	
	A-5-347	钢筋接头 钢筋气压焊接头≤Φ25	10个	41.8	146.05	29.30	48.95	38.18	18.89	6.48	
	8.	屋面及防水工程									
34	010902003001	屋面刚性及防水层(屋面1) 1、两道≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎),沿墙高出屋面完成面不小于300mm,防水立面做20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、≥2.0厚聚氨酯防水涂料,沿墙高出屋面完成面不小于300mm 3、现浇钢筋砼屋面板,随捣随抹光,刷基层处理剂一遍 4、部位:不上人平屋面	m²	184.98	132.23	14.75	108.08		4.13	1.42	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	1.8498	8028.49	1001.73	6416.27		280.48	96.17	
	A-8-81	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m²	1.8498	5194.69	473.38	4392.02		132.55	45.44	
35	040701004001	干铺聚酯无纺布一层(屋面1)	m²	167.10	3.49	1.48	1.36		0.41	0.14	
	A-8-68换	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m²	1.6710	350.15	148.07	136.21		41.46	14.21	
36	011101006001	平面砂浆找平层(屋面1) 1、40厚C20细石混凝土表面抹平 2、部位:不上人平屋面	m²	167.10	34.66	14.53	14.76		3.24	1.12	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土 C20} [实际厚度=40]	100m²	1.6710	3466.51	1453.46	1476.04		324.12	111.92	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
37	011101006002	平面砂浆找平层(屋面1) 1、20厚M20预拌干混地面砂浆找平层 2、现浇钢筋砼屋面板, 随捣随抹光, 刷基层处理剂一遍 3、部位: 不上人平屋面	m²	167.10	29.19	12.03	12.53	0.13	2.71	0.94	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	1.6710	2919.06	1203.27	1252.78	13.08	271.25	93.66	
38	010902003002	屋面刚性及防水层(屋面2) 1、2.0厚聚氨酯防水涂料, 周边涂刷延伸300mm 2、20厚(最薄处)聚合物防水砂浆, 分两次表面压光 3、钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 4、部位: 雨蓬板	m²	22.40	88.10	17.01	61.93	0.14	4.80	1.65	
	A-8-81	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m²	0.2240	5194.69	473.38	4392.02		132.55	45.44	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=20]	100m²	0.2240	3614.59	1227.87	1801.15	13.53	347.59	119.17	
39	011101006003	平面砂浆找平层(屋面2) 1、10厚M20预拌干混地面砂浆, 抹平压光 2、钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 3、部位: 雨蓬板	m²	22.40	19.02	9.33	6.26	0.07	2.09	0.72	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]	100m²	0.2240	1902.71	932.57	626.28	6.67	209.45	72.32	
40	010904002001	地面涂膜防水(地面1) 1、1.5厚聚氨酯防水涂料(周边上翻至地面以上300, 遇门时; 门口两侧水平扫出200; 水口穿管转接处胎体加强。面撒黄沙) 2、部位: 卫生间(首层)	m²	17.69	43.25	4.49	35.81		1.26	0.43	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m²	0.1769	4325.41	449.14	3581.41		125.76	43.12	
41	010904002002	地面涂膜防水(地面1)	m²	17.32	38.29	3.45	32.42		0.97	0.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1、1.5厚聚氨酯防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。) 2、部位:卫生间(首层)									
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.1732	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
42	010904002003	地面涂膜防水(地面4、5) 1、两道≥1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位:厨房、阳台、走廊、台阶(首层)	m²	52.12	76.57	6.91	64.84		1.93	0.66	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.5212	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.5212	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
43	010904002004	楼面涂膜防水(楼面1) 1、1.5厚聚氨酯防水涂料(周边上翻至地面以上300,遇门时;门口两侧水平扫出200;水口穿管转接处胎体加强。面撒黄沙) 2、部位:卫生间(二层以上)	m²	33.16	38.29	3.45	32.42		0.97	0.33	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.3316	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
44	010904002005	楼面涂膜防水(楼面1) 1、1.5厚聚氨酯防水涂料(淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。) 2、部位:卫生间(二层以上)	m²	32.79	38.29	3.45	32.42		0.97	0.33	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.3279	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
45	010904002006	楼面涂膜防水(楼面4、5) 1、两道≥1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	100.74	76.57	6.91	64.84		1.93	0.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、部位: 厨房、阳台、走廊(二层以上)									
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	1.0074	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	1.0074	3828.85	345.48	3241.95		96.73	33.17	
46	010903002001	墙面涂膜防水(外墙1) 1、10厚M20预拌干混抹灰防水砂浆找平层(防水剂含量0.5%) 2、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布	m²	642.74	37.97	14.85	16.40	0.10	4.10	1.41	
	A-8-100换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚[实际厚度=10]{换:素水泥浆}	100m²	6.4274	2202.05	930.28	848.49	6.80	262.38	89.96	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m²	6.4274	1016.98	409.29	419.60	3.33	115.53	39.61	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	6.4274	577.71	145.52	371.70		32.45	11.21	
47	011201001001	墙面涂膜防水(外墙1-内侧面) 1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	171.59	43.25	4.49	35.81		1.26	0.43	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 [实际厚度=1.5]	100m²	1.7159	4325.41	449.14	3581.41		125.76	43.12	
48	桂011204007001	锦砖墙裙(内墙2) 1、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位: 卫生间(1.8m以下)	m²	108.56	10.18	4.09	4.20	0.03	1.16	0.40	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m²	1.0856	1016.98	409.29	419.60	3.33	115.53	39.61	
49	011406003001	墙面涂膜防水(内墙3) 1、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位: 卫生间(1.8m以上)	m²	136.75	10.18	4.09	4.20	0.03	1.16	0.40	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m²	1.3675	1016.98	409.29	419.60	3.33	115.53	39.61	
	9.	保温、隔热、防腐工程									
50	011001001001	保温隔热屋面(屋面1)	m²	159.51	12.18	5.41	4.39		1.51	0.52	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板, 燃烧性能等级B1 2、部位: 不上人平屋面									
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=100]	100m²	1.5951	1218.40	540.92	438.60		151.46	51.93	
51	011001001002	保温隔热屋面(屋面1) 1、1:8陶粒混凝土3%找坡, 最薄处30厚(找坡坡度及坡向另详屋顶平面图) 2、部位: 不上人平屋面	m²	159.51	114.20	15.08	90.12		4.22	1.45	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) {中砂 陶粒水泥32.5 LC7.5} [实际厚度=156]	100m²	1.5951	11420.08	1507.98	9012.48		422.23	144.77	
52	011001005001	保温隔热地面(地面1) 1、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏和蹲位 2、部位: 卫生间(首层)	m²	15.47	8.43	1.85	5.63		0.52	0.18	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) {中砂 陶粒水泥32.5 LC7.5} [实际厚度=14]	100m²	0.1547	842.57	185.13	563.29		51.84	17.77	
53	011001005002	保温隔热楼面(楼面1) 1、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏和蹲位 2、部位: 卫生间(二层以上)	m²	30.94	8.43	1.85	5.63		0.52	0.18	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm) {中砂 陶粒水泥32.5 LC7.5} [实际厚度=14]	100m²	0.3094	842.57	185.13	563.29		51.84	17.77	
54	011001003001	保温隔热墙面(外墙1) 3厚刮柔性耐水无机保温腻子	m²	642.74	9.32	2.76	5.25		0.77	0.27	
	A-9-105换	墙、柱面保温 墙面保温 保温腻子 外墙 厚度20mm[实际厚度=3]	100m²	6.4274	932.26	276.00	525.33		77.28	26.50	
55	011001003002	保温隔热墙面(外墙1-内侧面) 1、15厚NEA保温找平凝胶 2、5厚抗裂砂浆	m²	171.59	64.97	25.70	27.65	0.05	7.21	2.47	
	A-9-72换	墙、柱面保温 聚苯颗粒保温砂浆 厚度(25mm) [实际厚度=15] {换:15厚NEA保温找平凝胶}	100m²	1.7159	3777.69	1461.54	1650.68	4.29	410.43	140.72	
	A-9-91换	墙、柱面保温 抗裂保护层 抗裂砂浆 厚度(5mm)	100m²	1.7159	2720.16	1108.70	1114.40	0.70	310.63	106.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	10.	楼地面装饰工程									
56	011102003001	沉箱卫生间地面(地面1) 1、8厚400×400防滑耐磨地砖铺实拍平, 白水泥表面擦缝 2、25厚M20预拌干混地面砂浆 3、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 4、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 5、素土夯实, 压实系数≥0.94 6、做法详参中南标图集15ZJ001-P29-楼201XF(防水层翻起高度≥700) 7、部位: 卫生间(首层)	m²	15.47	160.35	60.87	76.04	0.39	13.66	4.72	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内{换:素水泥浆}	100m²	0.1547	10270.29	3680.14	5169.97	13.08	823.59	284.38	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.1547	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.1547	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面(地面2、楼面2) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光。 2、素水泥浆一遍 3、做法详参中南标图集15ZJ001-P22-楼101 4、部位: 设备管、楼梯间	m²	29.68	74.83	42.19	17.57	0.18	9.45	3.26	
	A-10-111换	楼梯面层 水泥砂浆楼梯 20mm{换:素水泥浆}	100m²	0.2968	7482.86	4218.95	1757.01	17.89	944.82	326.24	
58	011101001002	隔音地面(地面3) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、素土夯实, 压实系数≥0.94 4、做法详参中南图集20ZTJ504 5、部位: 起居室、卧室(首层)	m²	71.50	31.37	13.44	12.81	0.13	3.03	1.05	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.7150	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m²	0.7150	254.71	141.16	63.78		31.48	10.87	
59	011101001003	防水地面(地面4、5)	m²	52.12	31.37	13.44	12.81	0.13	3.03	1.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、素土夯实,压实系数 ≥ 0.94 4、部位:厨房、阳台、走廊、台阶(首层)									
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.5212	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m ²	0.5212	254.71	141.16	63.78		31.48	10.87	
60	011102003002	沉箱卫生间楼面(楼面1) 1、8厚400×400防滑耐磨地砖铺实拍平,白水泥表面擦缝 2、25厚M20预拌干混地面砂浆 3、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 4、20厚M15预拌干混地面砂浆找平 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、做法详参中南标图集15ZJ001-P29-楼201XF(防水层翻起高度 ≥ 700) 7、部位:卫生间(二层以上)	m ²	30.94	160.35	60.87	76.04	0.39	13.66	4.72	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内{换:素水泥浆}	100m ²	0.3094	10270.29	3680.14	5169.97	13.08	823.59	284.38	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.3094	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.3094	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
61	011101001004	隔音楼面(楼面3) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍 3、做法详参中南图集20ZTJ504 4、部位:起居室、卧室(二层以上)	m ²	143.00	31.37	13.44	12.81	0.13	3.03	1.05	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	1.4300	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m ²	1.4300	254.71	141.16	63.78		31.48	10.87	
62	011101001005	防水楼面(楼面4、5) 1、20厚M15预拌干混地面砂浆抹面压光 2、素水泥浆一遍	m ²	100.74	31.37	13.44	12.81	0.13	3.03	1.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3、现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整 4、部位: 厨房、阳台、走廊(二层以上)									
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	1.0074	2882.29	1203.27	1217.08	13.08	271.25	93.66	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m²	1.0074	254.71	141.16	63.78		31.48	10.87	
63	011105003001	块料踢脚线(150高) 1、20厚M15预拌干混抹灰砂浆,分两次抹灰 2、5厚M20预拌干混抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、10厚150高(宽度同地砖宽度)灰色面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4、部位: 起居室、卧室、走廊、阳台、厨房、楼梯	m	474.92	18.90	9.63	5.81	0.02	2.15	0.74	
	A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆}	100m	4.7492	1889.97	963.13	580.78	1.60	215.13	74.28	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
64	011201001002	涂料外墙(外墙1) 1、墙体(双面勾缝)表面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、做法详参中南标15ZJ001-P80-外墙11	m²	642.74	5.64	1.64	3.34		0.37	0.13	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	6.4274	564.26	164.31	334.23		36.64	12.65	
65	011406003002	刮腻子墙面(内墙1) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆,分两次抹灰 2、部位: 起居室、卧室	m²	471.02	31.72	15.80	10.12	0.11	3.55	1.22	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm	100m²	4.7102	3728.22	1732.68	1347.80	14.88	389.71	134.56	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100m²	4.7102	-555.07	-152.75	-335.32	-3.85	-34.92	-12.06	
66	桂011204007002	锦砖墙裙(内墙2) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、4厚M15干混普通抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶嵌贴 3、10厚800×400米白色锦砖,白水泥浆擦缝(高度至1800mm) 4、部位: 卫生间(1.8m以下)	m²	108.56	124.07	49.79	55.55	0.14	11.14	3.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-11-66换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 ($\leq 0.64\text{m}^2$) {换:素水泥浆}	100m ²	1.0856	12407.53	4979.41	5554.91	13.85	1113.50	384.48	
67	011406003003	刮腻子墙面 (内墙3) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、部位: 卫生间 (1.8m以上)	m ²	136.75	31.73	15.80	10.12	0.11	3.55	1.23	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm	100m ²	1.3675	3728.22	1732.68	1347.80	14.88	389.71	134.56	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100m ²	1.3675	-555.07	-152.75	-335.32	-3.85	-34.92	-12.06	
68	011201001003	水泥砂浆墙面 (内墙5) 1、墙体清理干净 2、20厚M15干混普通抹灰砂浆, 分两次抹灰 3、2厚水泥油, 抛光磨平 4、部位: 女儿墙内侧面	m ²	33.60	47.60	17.33	23.48	0.15	3.90	1.35	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm	100m ²	0.3360	3728.22	1732.68	1347.80	14.88	389.71	134.56	
	B-	2厚水泥油	m ²	33.60	10.30		10.00				
69	011406003004	刮腻子墙面 (内墙6) 1、15厚M15干混普通抹灰砂浆 2、部位: 楼梯间、厨房	m ²	388.19	28.76	13.64	10.04	0.11	3.07	1.06	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层 (15mm厚)	100m ²	3.8819	2875.41	1364.18	1003.72	11.16	306.70	105.90	
70	桂011201005001	墙面钉(挂)网增加人工费 部位: 外墙	m ²	49.71	10.76	8.04			1.79	0.62	
	A-11-7换	找平层 外墙 找平层 (15mm厚) {干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m ²	0.4971	1076.65	804.07			179.31	61.91	
71	桂011201005002	墙面钉(挂)网增加人工费 内墙	m ²	63.88	6.96	5.20			1.16	0.40	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm {干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m ²	0.6388	696.01	519.80			115.92	40.02	
	12.	天棚工程									
72	011201001004	刮腻子墙面 (外墙1-内侧面) 2道面层耐水腻子分遍刮平	m ²	171.59	18.09	10.43	4.00		2.33	0.80	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	1.7159	1808.58	1043.21	399.72		232.64	80.33	
73	011406003005	刮腻子墙面(内墙1) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:起居室、卧室	m²	471.02	18.09	10.43	4.00		2.33	0.80	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	4.7102	1808.58	1043.21	399.72		232.64	80.33	
74	011406003006	刮腻子墙面(内墙3) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:卫生间(1.8m以上)	m²	136.75	18.09	10.43	4.00		2.33	0.80	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	1.3675	1808.58	1043.21	399.72		232.64	80.33	
75	011406003007	刮腻子墙面(内墙6) 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、部位:楼梯间、厨房	m²	388.19	18.09	10.43	4.00		2.33	0.80	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	3.8819	1808.58	1043.21	399.72		232.64	80.33	
76	011406003008	刮腻子顶棚(顶棚1) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理,拼接接茬处抛光磨平 2、素水泥浆一道,甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚基底防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平 5、部位:起居室、卧室、阳台	m²	271.20	31.65	19.56	5.29	0.01	4.36	1.51	
	A-12-3	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 毛化处理一遍	100m²	2.7120	323.98	176.26	84.48	0.71	39.46	13.63	
	A-14-238换	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 天棚面	100m²	2.7120	781.63	549.12	45.01		122.45	42.28	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m²	2.7120	2060.01	1230.99	399.72		274.51	94.79	
77	011407002001	刮腻子顶棚(顶棚2) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理,拼接接茬处抛光磨平 2、素水泥浆一道,甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚基底防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m²	194.81	31.65	19.56	5.29	0.01	4.36	1.51	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		5、部位: 楼梯间、走廊、厨房、雨蓬底面									
	A-12-3	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 毛化处理一遍	100m²	1.9481	323.98	176.26	84.48	0.71	39.46	13.63	
	A-14-238换	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 天棚面	100m²	1.9481	781.63	549.12	45.01		122.45	42.28	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m²	1.9481	2060.01	1230.99	399.72		274.51	94.79	
78	011406003009	防潮顶棚(顶棚3) 1、钢筋混凝土楼板表面浮浆清理, 拼接接茬处抛光磨平。 2、素水泥浆一道, 甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、3厚基底防裂腻子分遍刮平; 5、2厚面层耐水腻子刮平; 6、部位: 卫生间	m²	48.25	42.14	23.66	9.79	0.04	5.52	1.90	
	A-12-3	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 毛化处理一遍	100m²	0.4825	323.98	176.26	84.48	0.71	39.46	13.63	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=3]	100m²	0.4825	1048.32	409.29	450.03	3.33	115.53	39.61	
	A-14-238换	腻子及其他 其他 抗碱封底涂料 天棚面	100m²	0.4825	781.63	549.12	45.01		122.45	42.28	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m²	0.4825	2060.01	1230.99	399.72		274.51	94.79	
	13.	门窗工程									
79	桂010801008001	成品实木门 1、门框、扇材质及规格: 木质门框及实木板门扇 2、含门制作及安装、普通五金配件、普通木门配套门套、门窗运输等 3、部位: 起居室入户门M1122	扇	15	966.07	64.10	854.60		14.29	4.94	
	A-13-3换	成品套装木门安装单扇门	10樘	1.500	9660.61	640.96	8545.99		142.93	49.35	
80	010802001001	成品铝合金防水门(全铝) 1、门框、扇材质及规格: 全铝门框及铝合金板门扇 2、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 3、部位: 卫生间M0822	m²	28.05	642.30	57.64	548.66		12.85	4.44	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m²	0.2805	64230.72	5764.26	54866.38		1285.43	443.85	
81	010802001002	铝合金落地推拉门 1、门框材质及规格: 铝合金洞口面积≤2m² 2、玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化白玻 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: TLM0822	m²	29.40	535.63	48.16	457.42		10.74	3.71	
	A-13-6换	铝合金门安装 推拉	100m²	0.2940	51864.56	4816.29	44092.77		1074.03	370.85	
	B-	玻璃补差 (6mm厚钢化白玻)	m²	28.51	17.51		17.00				
82	010802001003	铝合金落地推拉门 1、门框材质及规格: 铝合金 洞口面积>2m² 2、玻璃品种、厚度: 6mm厚钢化白玻 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: TLM1025、TLM1525	m²	40.43	520.64	48.16	442.87		10.74	3.71	
	A-13-6换	铝合金门安装 推拉	100m²	0.4043	50366.22	4816.29	42638.07		1074.03	370.85	
	B-	玻璃补差 (6mm厚钢化白玻)	m²	39.21	17.51		17.00				
83	010807001001	90系列铝合金推拉窗 1、窗框材质及规格: 90系列铝合金窗 洞口面积≤2m² 2、玻璃品种、厚度: 5mm普通玻璃 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: C0815、C0915、C0915A	m²	52.20	436.61	42.06	369.21		9.38	3.24	
	A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.5220	42972.36	4206.10	36252.81		937.96	323.87	
	B-	玻璃补差 (6mm厚普通白玻)	m²	49.81	7.21		7.00				
84	010807001002	90系列铝合金推拉窗 1、窗框材质及规格: 90系列铝合金窗 洞口面积>2m² 2、玻璃品种、厚度: 5mm普通玻璃 3、含门制作及安装、普通五金配件、门窗运输等 4、部位: C1515	m²	13.05	421.86	42.06	354.89		9.38	3.24	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m²	0.1305	41497.97	4206.10	34821.36		937.96	323.87	
	B-	玻璃补差 (6mm厚普通白玻)	m²	12.45	7.21		7.00				
85	010807005001	防盗窗格栅 1、外框采用Φ19彩铝管, 窗枝采用Φ16@150彩铝管, 具体样式由用户自理 2、底油防锈漆二道 3、部位: 首层所有外窗	m²	21.75	137.87	20.92	106.66		4.66	1.61	
	A-13-56换	不锈钢防盗格栅安装	100m²	0.2175	13787.07	2091.86	10666.09		466.48	161.07	
	15.	其他装饰工程									
86	011503001001	楼梯不锈钢栏杆 1、扶手材料种类、规格: Φ60*3不锈钢管304材质 2、栏板材料种类、规格: Φ25*1不锈钢管304材质 3、其他材料种类、规格: Φ60*3不锈钢管立柱、Φ38*1.2不锈钢管横担 (304材质) 4、做法详参图集15J403/1-B17-B8型 5、部位: 楼梯	m	10.20	291.61	88.99	155.09	9.50	21.96	7.58	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	1.020	1951.25	632.55	1040.97	23.95	146.40	50.55	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	1.020	655.18	135.08	445.66	11.41	32.67	11.28	
	A-15-116换	不锈钢弯头 Φ60	10个	0.5	631.91	249.38	131.04	121.74	82.76	28.58	
87	011503001002	无障碍坡道栏杆 1、扶手材料种类、规格: Φ45*3不锈钢管304材质 2、栏板材料种类、规格: Φ25*1.5不锈钢管304材质 3、做法详参图集13ZJ301-P17-做法7 4、部位: 无障碍坡道	m	7.40	274.33	90.24	135.87	10.12	22.38	7.73	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	0.740	1866.79	632.55	958.97	23.95	146.40	50.55	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ45	10m	0.740	543.95	135.08	337.67	11.41	32.67	11.28	
	A-15-116换	不锈钢弯头 Φ45	10个	0.4	615.26	249.38	114.88	121.74	82.76	28.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
88	FA1407001001	涂料外墙面(外墙1) 1、喷或滚刷底层涂料一遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、国产 一底两涂 平涂 质保10年 4、含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序。	m²	642.74	37.08		36.00				
	B-	涂料外墙面(外墙1)	m²	642.74	37.08		36.00				
89	FA1407001002	3厚DPP隔音涂料 1、部位: 地面3、楼面3	m²	214.50	21.63		21.00				
	B-	3厚DPP隔音涂料	m²	214.50	21.63		21.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
90	桂011701001001	外脚手架 1. 双排外脚手架 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	590.44	58.78	24.15	25.01	2.57	3.98	1.36	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m²·天	708.528	15.57		15.12				
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	5.9044	4009.44	2415.07	686.49	256.74	398.10	136.26	
91	桂011701002001	里脚手架 1. 里脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	401.05	8.31	4.87	0.97	0.29	1.44	0.50	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m²	4.0105	830.55	486.84	96.77	28.85	144.39	49.51	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
92	011702001001	垫层 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	44.90	32.90	13.61	13.20	0.01	3.81	1.31	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4490	3289.01	1360.69	1319.54	0.99	381.27	130.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
93	011702001002	独立基础 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	71.52	57.05	32.46	9.90	0.60	9.26	3.17	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.7152	5705.91	3246.37	989.98	60.13	925.82	317.42	
94	011702002001	矩形柱 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	298.76	67.14	38.75	10.59	0.92	11.11	3.81	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	2.9876	6713.21	3875.00	1059.22	91.91	1110.73	380.82	
95	011702003001	构造柱 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	19.62	74.21	41.63	14.27	0.36	11.76	4.03	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1962	7420.43	4162.85	1426.72	35.97	1175.67	403.09	
96	011702005001	基础梁 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	155.13	61.76	32.24	14.61	0.72	9.23	3.16	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	1.5513	6176.38	3223.93	1461.19	72.07	922.88	316.42	
97	011702009001	过梁 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	36.53	95.52	50.08	16.51	5.32	15.51	5.32	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.3653	9551.45	5007.54	1651.39	531.60	1550.96	531.76	
98	011702014001	有梁板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	847.07	72.01	38.81	14.42	1.52	11.29	3.87	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	8.4707	7202.64	3881.29	1442.36	152.50	1129.46	387.24	
99	011702022001	空调板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	18.26	99.25	48.04	22.81	5.41	14.97	5.13	
	A-5-236	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.1826	9924.48	4803.99	2280.65	541.05	1496.61	513.12	
100	011702023001	雨篷板 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	12.80	120.44	44.64	37.39	13.17	16.18	5.55	
	A-5-237	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	100m² 投影面积	0.1280	12043.54	4463.48	3739.24	1316.69	1618.45	554.90	
101	011702024001	楼梯 模板及支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	36.48	204.17	110.94	35.98	6.97	33.01	11.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-232	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m²投影面积	3.648	2041.70	1109.42	359.82	69.66	330.14	113.19	
102	011702027001	台阶 模板及支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	3.36	49.70	28.94	7.55	0.64	8.28	2.84	
	A-5-242	台阶 木模板木支撑	100m²投影面积	0.0336	4969.75	2894.14	754.76	63.88	828.25	283.97	
103	011702028001	压顶 模板及支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	45.30	46.38	26.80	7.37	0.57	7.66	2.63	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.453	4637.42	2679.88	736.96	56.60	766.21	262.70	
104	011702029001	散水 模板及支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	76.18	10.15	5.52	2.25		1.55	0.53	
	A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m²投影面积	0.7618	1013.78	551.91	224.83		154.53	52.98	
105	011702025001	无障碍坡道 模板及支撑	m²	7.80	14.92	8.08	3.37		2.26	0.78	
	A-5-243换	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑[实际厚度=100]	100m²投影面积	0.0780	1491.30	807.67	336.50		226.15	77.54	
106	桂011702064001	预制沟盖板 模板	m²	5.61	99.22	51.07	22.32	2.72	15.06	5.16	
	A-5-241	小型构件 胶合板木支撑	100m²	0.0561	9922.40	5107.37	2231.65	271.81	1506.17	516.40	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
107	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1	1563.32	112.18	123.84	1097.85	136.73	47.19	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1	1563.32	112.18	123.84	1097.85	136.73	47.19	
108	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1349.45	112.18	88.84	947.98	119.80	41.35	
	A-21-52	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1349.45	112.18	88.84	947.98	119.80	41.35	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程									
109	桂011708002001	混凝土泵送	m³	236.94	21.35	3.78	6.64	8.45	1.38	0.48	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土C10} {泵车60M}	100m³	0.0830	2080.91	377.86	611.26	845.27	138.21	47.70	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土C15} {泵车60M}	100m³	0.1793	2096.36	377.86	626.26	845.27	138.21	47.70	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土C25} {泵车60M}	100m³	0.1263	2127.26	377.86	656.26	845.27	138.21	47.70	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土C30} {泵车60M}	100m³	1.9133	2142.71	377.86	671.26	845.27	138.21	47.70	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌细石混凝土C20} {泵车60M}	100m³	0.0675	2111.81	377.86	641.26	845.27	138.21	47.70	
贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目-安装工程											
		分部分项工程									
		电气照明系统									
110	030404017001	电表箱AM 1、安装方式:距地0.8m挂墙明装 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	1	4987.14	187.98	4532.86	28.12	66.99	25.93	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	4987.14	187.98	4532.86	28.12	66.99	25.93	
111	030404017002	居家配电箱AL 1、规格:按系统图定制 非标 2、安装方式:距地1.8m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	15	1103.25	147.11	830.50	21.16	52.16	20.19	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	15	1103.25	147.11	830.50	21.16	52.16	20.19	
112	030404017003	A型应急电源箱ALE 1、安装方式:距地1.5m壁装明装 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	台	1	2339.25	147.11	2030.50	21.16	52.16	20.19	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	2339.25	147.11	2030.50	21.16	52.16	20.19	
113	030411004001	线槽配线 照明线路 BV-2.5	m	57.15	4.11	1.02	2.54		0.31	0.12	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	0.5715	412.16	101.53	254.98		31.47	12.18	
114	030411004002	管内穿线 照明线路 BV-2.5	m	1412.75	3.84	0.71	2.72		0.22	0.08	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	14.1275	385.49	70.83	272.97		21.96	8.50	
115	030411004003	管内穿线 照明线路 NH-BV-2.5	m	170.12	4.06	0.71	2.93		0.22	0.08	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	1.7012	406.62	70.83	293.49		21.96	8.50	
116	030411004004	管内穿线 照明线路 BV-4	m	2569.08	5.45	0.67	4.33		0.21	0.08	
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 4\text{mm}^2$)	100m单线	25.6908	545.85	67.47	433.46		20.92	8.10	
117	030411004005	线槽配线 动力线路 BV-6	m	48.93	7.81	1.24	5.81		0.38	0.15	
	B4-1543	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 6\text{mm}^2$)	100m单线	0.4893	781.38	123.68	581.76		38.34	14.84	
118	030411004006	线槽配线 动力线路 BV-10	m	642.06	12.15	1.36	9.86		0.42	0.16	
	B4-1544	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 10\text{mm}^2$)	100m单线	6.4206	1216.13	135.67	986.70		42.06	16.28	
119	030411004007	管内穿线 动力线路 BV-10	m	171.00	12.12	0.96	10.40		0.30	0.11	
	B4-1499	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 ($\leq 10\text{mm}^2$)	100m单线	1.7100	1212.33	95.53	1040.42		29.61	11.46	
120	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35	m	11.74	339.50	10.72	312.86	0.99	3.63	1.41	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ($\leq 70\text{mm}^2$)	100m	0.1174	33948.96	1072.05	31285.78	98.84	362.98	140.51	
121	030408006001	电力电缆干包式终端头 4*70+1*35	个	1	203.89	69.65	94.27	2.85	22.48	8.70	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	B4-1020换	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面(≤70mm²)	个	1	203.89	69.65	94.27	2.85	22.48	8.70	
122	030411002001	金属线槽 MR100*50	m	42.08	68.05	17.73	40.43	0.20	5.56	2.15	
	B4-0879	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	4.268	670.96	174.81	398.63	1.97	54.80	21.21	
123	030411002002	金属线槽 MR100*100	m	26.86	82.10	17.48	54.43	0.20	5.48	2.12	
	B4-0879换	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	2.686	820.96	174.81	544.26	1.97	54.80	21.21	
124	030413001001	桥架支吊架制作、安装	kg	32.05	20.45	7.03	9.02	0.54	2.35	0.91	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.3205	2044.39	702.87	902.59	53.95	234.61	90.82	
125	031201003001	金属结构刷油	kg	32.05	2.10	0.93	0.40	0.31	0.30	0.10	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.3205	68.09	36.78	3.84	10.40	11.32	3.77	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.3205	72.67	27.97	19.90	10.40	9.21	3.07	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.3205	69.10	27.97	16.44	10.40	9.21	3.07	
126	030411001001	暗配管 PC20	m	1159.65	11.32	6.40	1.84		1.98	0.77	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	11.5965	1132.06	640.03	183.85		198.41	76.80	
127	030411001002	暗配管 PC32	m	57.00	15.35	7.22	4.57		2.24	0.87	
	B4-1456	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.5700	1535.16	722.39	457.43		223.94	86.69	
128	030411001003	暗配管 SC20	m	72.56	23.65	7.62	11.96	0.07	2.39	0.92	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.7256	2364.76	762.35	1195.57	7.10	238.53	92.33	
129	030411001004	埋地配管 SC80	m	8.45	76.60	14.83	52.47	0.48	4.75	1.84	
	B4-0773	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)	100m	0.0845	7658.40	1483.38	5246.05	47.59	474.60	183.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
130	030413002001	凿(压)槽及恢复公称管径(≤20mm)	m	483.40	13.81	6.90	3.17	0.26	2.22	0.86	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	48.340	77.82	43.59	10.71	1.75	14.06	5.44	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	48.340	60.43	25.43	21.04	0.88	8.16	3.16	
131	030413002002	凿(压)槽及恢复公称管径(≤32mm)	m	42.00	18.08	9.44	3.63	0.29	3.02	1.17	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	4.200	104.62	61.75	10.76	1.75	19.69	7.62	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	4.200	76.09	32.69	25.52	1.12	10.48	4.06	
132	030412001001	吸顶灯(节能型) 24W 1、规格:24W、LED、22801m、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	30	85.73	23.70	49.02	0.22	7.42	2.87	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	3.0	857.25	237.01	490.19	2.21	74.16	28.71	
133	030412001002	吸顶灯(节能、防水型) 12W 1、规格:12W、LED、11401m、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	45	85.73	23.70	49.02	0.22	7.42	2.87	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	4.5	857.25	237.01	490.19	2.21	74.16	28.71	
134	030412001003	楼梯间吸顶灯(节能型) 12W 1、规格:12W、LED、11401m、Ra>80、~220V 2、安装形式:吸顶安装	套	14	72.20	23.70	35.89	0.22	7.42	2.87	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	1.4	722.01	237.01	358.89	2.21	74.16	28.71	
135	030404034001	单联单控板把开关 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	60	27.03	12.22	8.76		3.79	1.47	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	6.0	270.23	122.23	87.57		37.89	14.67	
136	030404034002	双联单控板把开关 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	15	30.73	12.60	11.82		3.90	1.51	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	1.5	307.28	125.95	118.23		39.04	15.11	
137	030404034003	节能自熄开关(红外感应) 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:吸顶安装	套	14	94.48	13.44	72.51		4.17	1.61	
	B4-1971	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 各类延时开关	10套	1.4	944.84	134.40	725.13		41.66	16.13	
138	030404033001	卫生间排气扇 1、规格:40W~250V 2、嵌窗安装	台	15	224.96	49.85	146.50	0.44	15.59	6.03	
	B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	15	224.96	49.85	146.50	0.44	15.59	6.03	
139	030404035001	单相两、三孔插座(带安全门) 1、规格:10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地0.3m暗装	套	60	36.47	14.57	14.57		4.52	1.75	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	6.0	364.64	145.66	145.73		45.15	17.48	
140	030404035002	挂式分体空调单相三孔插座(带安全门、开关) 1、规格:16A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地2.0m暗装	套	15	51.78	20.80	20.52		6.45	2.50	
	B4-1986	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔带开关	10套	1.5	517.62	207.95	205.18		64.46	24.95	
141	030404035003	热水器单相两、三孔插座(带安全门、防溅盖) 1、规格:IP54型 16A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.6m暗装	套	15	53.88	20.80	22.56		6.45	2.50	
	B4-1986	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔带开关	10套	1.5	538.63	207.95	225.58		64.46	24.95	
142	030404035004	厨房单相二、三孔插座(带安全门) 1、规格:IP54型 16A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	45	48.63	20.80	17.46		6.45	2.50	
	B4-1986	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔带开关	10套	4.5	486.10	207.95	174.58		64.46	24.95	
143	030404035005	抽油烟机单相三孔插座(带安全门)	套	15	39.08	12.79	19.66		3.96	1.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1、规格:IP54型 10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地2.0m暗装									
	B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	1.5	390.82	127.86	196.60		39.64	15.34	
144	030404035006	洗衣机单相三孔插座(带安全门、防溅盖) 1、规格:IP54型 10A~250V, 型号由甲方定 2、安装方式:底边距地1.3m暗装	套	15	36.45	12.79	17.11		3.96	1.53	
	B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	1.5	364.56	127.86	171.10		39.64	15.34	
145	030412004001	双头应急照明 1、规格:5W、LED、DC36V、A型消防应急灯具、光通量500lm 2、安装形式:底边距地2.4m壁装	套	8	115.75	22.12	80.41	0.24	6.93	2.68	
	B5-1288	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 应急灯 壁式	10套	0.8	1157.62	221.24	804.08	2.41	69.33	26.84	
146	030412004002	安全出口标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地0.2m壁装	套	1	114.00	20.93	80.41	0.24	6.56	2.54	
	B5-1290	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.1	1139.95	209.25	804.08	2.41	65.61	25.40	
147	030412004003	疏散出口标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地0.2m壁装	套	2	114.00	20.93	80.41	0.24	6.56	2.54	
	B5-1290	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.2	1139.95	209.25	804.08	2.41	65.61	25.40	
148	030412004004	楼层指示标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地2.5m壁装	套	3	114.00	20.93	80.41	0.24	6.56	2.54	
	B5-1290	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.3	1139.95	209.25	804.08	2.41	65.61	25.40	
149	030412004005	单向疏散标志灯(左、右) 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具	套	6	114.00	20.93	80.41	0.24	6.56	2.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、安装形式:底边距地0.3m壁装									
	B5-1290	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.6	1139.95	209.25	804.08	2.41	65.61	25.40	
150	030412004006	双面单向疏散标志灯 1、规格:1W、LED、DC36V、A型消防应急灯具 2、安装形式:底边距地2.5m壁装	套	2	114.00	20.93	80.41	0.24	6.56	2.54	
	B5-1290	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.2	1139.95	209.25	804.08	2.41	65.61	25.40	
		防雷接地									
151	030409002001	接地母线 1、利用基础梁底两根不小于中12的钢筋焊接连通成环行做水平接地体	m	142.80	18.47	9.44	1.50	2.05	3.56	1.38	
	B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	14.280	184.77	94.44	15.05	20.48	35.63	13.79	
152	030409003001	避雷引下线 1、规格:利用柱中2根 $\geq \phi 16$ 或4根 $10 \leq \phi \leq 16$ 主筋 2、断接卡子、箱材质、规格:按设计、规范图集做法	m	90.00	16.50	7.45	0.75	3.23	3.31	1.28	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	9.000	164.88	74.46	7.48	32.25	33.08	12.81	
153	030409003002	避雷引下线 1、规格:利用-40*4不锈钢扁钢与接地网可靠焊接 2、断接卡子、箱材质、规格:按设计、规范图集做法	m	9.35	10.43	1.47	7.44	0.41	0.58	0.23	
	B4-1151	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.935	104.27	14.71	74.33	4.10	5.83	2.26	
154	030409008001	接地测试卡子 1、名称:接地测试卡子 2、规格:-40*4热镀锌扁钢	块	2	83.85	25.43	39.93	3.58	8.99	3.48	
	B4-1204	接地测试板	块	2	83.85	25.43	39.93	3.58	8.99	3.48	
155	030409005001	避雷网 1、名称:明敷接闪带	m	128.24	33.18	12.62	12.14	1.42	4.35	1.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、规格: ϕ 12热镀锌圆钢 3、安装形式: 沿女儿墙敷设									
	B4-1158	避雷网 沿女儿墙敷设	10m	12.824	331.86	126.23	121.39	14.19	43.53	16.85	
156	030409005002	避雷网 1、名称: 暗敷接闪带 2、规格: ϕ 10热镀锌圆钢 3、安装形式: 在隔热层下暗敷设: 或结构内 $\geq$ 中10钢筋焊接连通作为暗装接闪网	m	18.91	16.24	7.54	4.04	0.67	2.54	0.98	
	B4-1160	避雷网 沿隔热板敷设	10m	1.891	162.43	75.37	40.41	6.65	25.43	9.84	
157	030409008002	总等电位端子联接箱MEB 1、名称: 总等电位端子联接箱MEB 2、底边距地0.3m暗装 含接地线	台	1	230.12	108.97	64.66	2.05	34.42	13.32	
	B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	230.12	108.97	64.66	2.05	34.42	13.32	
158	030409008003	局部等电位端子箱LEB 1、名称: 局部等电位端子箱LEB 2、底边距地0.3m暗装 含接地线	台	15	106.17	45.41	34.81	2.33	14.80	5.73	
	B4-1203	等电位联结 局部等电位端子联接箱	台	15	106.17	45.41	34.81	2.33	14.80	5.73	
159	030414011001	接地装置调试 接地网 1、名称: 接地网测试 调试 2、其他按设计、规范图集及建设方要求	系统	1	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1149.30	630.90	4.64	146.15	240.89	93.25	
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程									
160	030502003001	弱电综合光纤箱 1、规格: 按系统图定制 非标 2、安装方式: 距地1.5m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求	个	1	245.27	66.24	143.09	0.22	20.60	7.98	
	B5-0186	分线接线箱(盒) 安装接线箱(半周长) 700以下	个	1	245.27	66.24	143.09	0.22	20.60	7.98	
161	030502003002	户内弱电箱 1、规格: 按系统图定制 非标	个	15	181.48	66.24	81.15	0.22	20.60	7.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2、安装方式:距地0.5m暗装 3、其他按设计、规范图集及建设方要求									
	B5-0186	分线接线箱(盒)安装接线箱(半周长)700以下	个	15	181.48	66.24	81.15	0.22	20.60	7.98	
162	030502007001	线槽内布放 2芯皮线光纤	m	353.52	5.73	1.89	2.83	0.02	0.59	0.23	
	B5-0262	光缆 布放光缆 线槽内布放 12芯以下	100m	3.5352	572.21	189.27	282.50	1.67	59.19	22.91	
163	030502007002	管内穿放 2芯皮线光纤	m	139.08	5.41	1.79	2.65	0.03	0.56	0.22	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	1.3908	539.84	178.76	264.50	2.79	56.28	21.79	
164	030411001005	暗配管 PC20	m	124.08	11.32	6.40	1.84		1.98	0.77	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	1.2408	1132.06	640.03	183.85		198.41	76.80	
165	030411001006	埋地配管 SC50	m	23.85	48.38	9.17	33.28	0.40	2.97	1.15	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.2385	4837.90	917.00	3328.25	40.16	296.72	114.86	
166	030411002003	金属线槽 MR100*50	m	44.08	67.09	17.48	39.86	0.20	5.48	2.12	
	B4-0879	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	4.408	670.96	174.81	398.63	1.97	54.80	21.21	
167	030411002004	金属线槽 MR100*100	m	11.48	82.10	17.48	54.43	0.20	5.48	2.12	
	B4-0879换	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	1.148	820.96	174.81	544.26	1.97	54.80	21.21	
168	030413001002	桥架支吊架制作、安装	kg	27.18	20.45	7.03	9.02	0.54	2.35	0.91	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.2718	2044.39	702.87	902.59	53.95	234.61	90.82	
169	031201003002	金属结构刷油	kg	27.18	2.10	0.93	0.40	0.31	0.30	0.10	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.2718	68.09	36.78	3.84	10.40	11.32	3.77	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.2718	72.67	27.97	19.90	10.40	9.21	3.07	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.2718	69.10	27.97	16.44	10.40	9.21	3.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		给水工程									
170	031001006001	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn20 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	122.36	37.51	16.19	13.13	0.10	5.05	1.95	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	12.236	375.24	161.91	131.33	1.01	50.51	19.55	
171	031001006002	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn25 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	81.62	33.34	16.19	9.00	0.15	5.07	1.96	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	8.162	333.30	161.91	89.94	1.48	50.65	19.61	
172	031001006003	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn32 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	62.02	39.94	18.34	12.34	0.15	5.73	2.22	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	6.202	399.49	183.44	123.44	1.46	57.32	22.19	
173	031001006004	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn40 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.74	59.99	18.34	31.81	0.14	5.73	2.22	
	B9-0127	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	0.774	599.92	183.44	318.07	1.44	57.31	22.19	
174	031001006005	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn50 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	19.58	86.70	21.57	53.05	0.19	6.75	2.61	
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	1.958	866.82	215.67	530.44	1.90	67.45	26.11	
175	031001006006	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn65 1、含管件、管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.05	120.93	21.82	85.94	0.19	6.82	2.64	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (63mm以内)	10m	0.405	1209.33	218.22	859.37	1.88	68.23	26.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
177	031003001002	铜制闸阀 DN40	个	1	105.89	23.43	69.31		7.26	2.81	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	105.89	23.43	69.31		7.26	2.81	
179	031003003002	止回阀 DN65	个	1	334.07	61.75	213.30	15.90	24.07	9.32	
	B9-0410	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(65mm以内)	个	1	334.07	61.75	213.30	15.90	24.07	9.32	
180	031003001003	自动排气阀 DN15	个	1	70.45	15.89	45.67		4.93	1.91	
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	1	70.45	15.89	45.67		4.93	1.91	
181	031003008001	Y型过滤器 DN40	个	1	133.35	23.43	95.97		7.26	2.81	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	133.35	23.43	95.97		7.26	2.81	
182	031003012001	倒流防止器 DN40	个	1	615.64	23.43	564.21		7.26	2.81	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	615.64	23.43	564.21		7.26	2.81	
183	031003013001	旋翼式水表 DN25	个	15	266.89	89.81	130.69		27.84	10.78	
	B9-0565	水表安装 螺纹水表 公称直径(25mm以内)	组	15	266.89	89.81	130.69		27.84	10.78	
184	031003013002	旋翼式水表 DN40	个	1	428.02	127.22	233.62		39.44	15.27	
	B9-0567	水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	1	428.02	127.22	233.62		39.44	15.27	
185	031003013003	旋翼式水表 DN65	个	1	649.86	53.40	544.49	7.05	18.74	7.25	
	B9-0574	水表安装 焊接法兰水表 公称直径(80mm以内)	个	1	649.86	53.40	544.49	7.05	18.74	7.25	
186	桂031004020001	洗衣机接水龙头 DN20	个	15	18.94	3.27	13.72		1.01	0.39	
	B9-0637	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内)	10个	1.5	189.41	32.69	137.15		10.13	3.92	
187	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	12	90.53	5.45	80.10		1.69	0.65	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	1.2	905.29	54.49	801.00		16.89	6.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
188	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型)地上式	套	2	804.47	117.14	606.50	4.91	37.84	14.65	
	B9-0920	室外消火栓安装 室外地上式消火栓 规格 深100型	套	2	804.47	117.14	606.50	4.91	37.84	14.65	
		污、废水工程									
189	031001006007	HDPE双壁波纹管排水 管 SN8 橡胶圈承插连接 DN200 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	50.66	86.48	9.85	69.87		2.86	1.38	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.5066	8252.36	800.00	6868.00		232.00	112.00	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 {水泥砂浆 1:2}	100m	0.5066	394.80	185.00	118.59	0.11	53.68	25.92	
190	031001006008	PVC-U排水管 粘接连接 dn75 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	29.53	56.22	25.68	17.77	0.06	7.98	3.09	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	2.953	562.16	256.81	177.76	0.56	79.78	30.88	
191	031001006009	PVC-U排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	241.37	74.93	28.64	31.72	0.05	8.90	3.44	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	24.137	749.40	286.41	317.24	0.54	88.95	34.43	
192	031002003001	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) 1、材质:钢制 2、规格:dn110(穿管管径)	个	52	108.23	51.76	31.06		16.05	6.21	
	B9-0337	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	52	108.23	51.76	31.06		16.05	6.21	
193	031004003001	台式洗脸盆	套	15	282.88	43.15	212.93		13.38	5.18	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	10套	1.5	2828.76	431.53	2129.29		133.77	51.78	
194	031004006001	蹲式大便器	套	15	404.90	86.31	269.68		26.76	10.36	
	B9-0613	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25	10套	1.5	4048.88	863.06	2696.77		267.55	103.57	
195	031004010001	不锈钢淋浴器	套	15	496.01	18.98	454.42		5.88	2.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0622	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	1.5	4960.06	189.79	4544.20		58.83	22.77	
196	桂031004021001	PVC地漏 dn75	个	15	96.86	47.86	25.60		14.84	5.74	
	B9-0648	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(75mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	1.5	968.56	478.57	255.99		148.36	57.43	
197	040504003001	塑料污水检查井 ϕ 700~1000	座	7	3008.69	246.70	2488.56	55.75	87.71	42.35	
	C5-0960	成品塑料排水检查井安装 圆形, 井室直径(mm)以内 700 {预拌普通混凝土 C15}	座	7	2145.93	175.10	1767.90	45.55	63.99	30.89	
	C5-0963	塑料检查井井壁开孔接管 开孔直径(mm)以内 200	处	14	431.38	35.80	360.33	5.10	11.86	5.73	
198	桂010507011001	玻璃钢粪池 1、成品玻璃钢化粪池, 有效容积2m³	座	1	1854.00		1800.00				
	B-换	玻璃钢粪池 有效容积2m³	座	1	1854.00		1800.00				
		雨水、空调水工程									
199	031001006010	PVC-U空调直通排水管 粘接连接 dn50 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	56.40	25.03	8.99	11.34	0.07	2.81	1.09	
	B9-0191换	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(50mm以内)	10m	5.640	250.26	89.90	113.41	0.70	28.09	10.87	
200	031001006011	PVC-U雨水直通排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	31.00	54.04	15.58	30.09	0.07	4.85	1.88	
	B9-0193换	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	3.100	540.45	155.83	300.93	0.66	48.51	18.78	
201	031001006012	PVC-U雨水阳台排水管 粘接连接 dn75 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	21.90	45.75	18.03	18.55	0.06	5.61	2.17	
	B9-0187换	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	2.190	457.40	180.26	185.51	0.56	56.05	21.70	
202	031001006013	PVC-U雨水阳台排水管 粘接连接 dn110 1、含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验等	m	12.00	61.06	20.00	30.60	0.05	6.22	2.41	
	B9-0188换	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(110mm以内)	10m	1.200	610.49	199.96	305.99	0.54	62.16	24.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
203	031002003002	空调机预留孔洞	个	15	43.10	17.71	16.51		5.49	2.13	
	B9-0335换	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(90mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	15	43.10	17.71	16.51		5.49	2.13	
204	桂031004023001	PVC-U侧排雨水斗 DN110	个	2	99.48	44.95	32.29		13.94	5.40	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.2	994.65	449.51	322.88		139.35	53.94	
205	桂031004023002	雨水斗 DN75	个	8	88.34	44.95	21.49		13.94	5.39	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.8	883.41	449.51	214.88		139.35	53.94	
206	040504001001	雨水沉砂井 700*700*1200 1、砖砌体, 用MU7.5砖, M7.5水泥砂浆 2、20厚1:2水泥砂浆抹面 3、混凝土强度等级: 底板用C15, 井盖及盖座用C20 4、钢筋强度为I级 5、格栅, 采用8mm厚硬聚氯乙烯板材, 焊接制造 6、详图集98ZS001/P5	座	2	1610.84	630.37	683.28	6.49	181.63	62.15	
	A-4-35换	零星砌体 标准砖 240×115×53 {换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5}	10m³	0.217	8447.41	3174.00	3738.83	13.53	949.88	325.13	
	A-11-10换	找平层 零星项目 找平层 (15mm厚) [实际厚度=20] {换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}	100m²	0.0672	7892.00	4393.20	1816.52	15.26	1071.26	365.90	
	A-5-3换	混凝土垫层 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.033	4788.97	735.20	3608.28	8.52	221.63	75.86	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0102	3328.01	1360.69	1324.73	0.99	405.78	138.89	
	A-5-54换	混凝土 小型构件 {换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.025	7164.83	2301.85	3733.56		685.95	234.79	
	A-5-241	小型构件 胶合板木支撑	100m²	0.0303	10069.34	5107.37	2245.13	271.87	1603.01	548.68	
	A-5-289换	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.026	5415.55	1012.27	3815.40	18.03	307.03	105.09	
	B-	8mm硬聚氯乙烯板材格栅	个	2	20.60		20.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第36页 共36页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第1页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	61144.113	1.00
3	000701001	市政人工	元	2225.901	1.00
4	002401000	建筑装饰人工	元	251379.881	1.00
5		◆材料◆			
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t	11.016	3717.00
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	10.833	3475.00
8	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	0.222	7.60
9	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	66.001	7.34
10	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	25.234	7.34
11	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	156.801	5.00
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	93.143	5.50
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	1.017	3692.00
14	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg	5.040	3.69
15	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	24.990	3.80
16	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg	2.775	5.28
17	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg	5.015	4.86
18	012902001	钢板 (综合)	kg	0.620	4.63
19	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	1.200	48.00
20	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.211	11.88
21	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.011	12.60
22	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	1.879	8.82
23	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	0.440	18.37
24	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²	1084.575	0.10
25	021107002.2	聚苯乙烯板100mm	m²	16.270	43.00
26	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	1.209	5.80
27	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	218.070	0.15
28	021913001	低发泡聚乙烯	m³	0.357	400.00
29	022705003	棉丝	kg	0.154	26.00
30	022705004	棉纱头	kg	22.090	7.94
31	022706010	破布	kg	6.324	2.00
32	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	5.950	1.00
33	023107002	聚酯无纺布	m²	174.940	1.26
34	030108015	自攻螺钉 M6×45	个	60.600	0.20
35	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	415.120	0.08
36	030112001	木螺钉	百个	1.830	5.30
37	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	185.120	0.08

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第2页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030112013	木螺钉 M4×60	个	63.000	0.05
39	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	343.200	0.25
40	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	256.159	0.32
41	030126062	螺栓 M16×50~80	套	32.960	1.40
42	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套	30.600	0.80
43	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	599.103	1.26
44	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套	58.800	12.50
45	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	65.280	4.00
46	030143001	对拉螺栓	kg	84.593	7.00
47	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1013.435	0.90
48	030156012	膨胀螺栓 M8	套	187.650	0.39
49	030156018	膨胀螺栓 M10	套	71.400	1.29
50	030156026	膨胀螺栓 M12	套	92.015	1.79
51	030156034	膨胀螺栓 M16	套	12.284	2.48
52	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个	65.920	0.32
53	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	722.030	0.30
54	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	433.240	0.06
55	030311111	不锈钢合页	副	30.000	13.00
56	031301006	砂轮片 Φ400	片	0.473	35.00
57	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.037	3.57
58	031311001	电焊条 (综合)	kg	87.321	7.60
59	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	30.132	7.60
60	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.442	7.60
61	031311008	低碳钢电焊条	kg	1.170	4.65
62	031316001	聚氯乙烯焊条	kg	9.324	11.00
63	031321001	焊锡丝 综合	kg	1.265	9.70
64	031321003	焊锡	kg	8.526	70.00
65	031324001	不锈钢焊丝	kg	2.595	22.70
66	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.469	54.00
67	031337001	冲击钻头 (综合)	根	5.745	6.80
68	031337010	冲击钻头 Φ12	个	2.150	10.80
69	031337014	冲击钻头 Φ20	个	0.403	15.00
70	031338003	合金钢钻头 Φ8	个	1.876	4.80
71	031338004	合金钢钻头 Φ10	个	0.750	5.50
72	031345001	钢锯条	根	240.595	0.60
73	031345007	钢割片	片	23.118	13.50
74	031346001	钢丝刷子	把	0.089	3.32

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第3页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031347001	砂纸	张	1.220	0.50
76	031347003	水砂纸	张	67.273	0.62
77	031347004	铁砂布	张	48.378	2.79
78	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个	829.367	3.50
79	032120001	PVC管专用弹簧	根	1.341	13.00
80	040101002	水泥 (综合)	kg	31.584	0.38
81	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	11.408	381.00
82	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	154.110	0.42
83	040301001	砂 (综合)	m³	4.374	201.00
84	040301001	砂 (综合)	m³	0.003	201.00
85	040301003	细砂	m³	2.436	201.00
86	040301004	中砂	m³	17.512	209.00
87	040301005	粗砂	m³	0.224	193.00
88	040301006	天然中 (粗) 砂	m³	1.792	209.00
89	040302007	金刚砂	kg	32.202	2.15
90	040502001	碎石 (综合)	m³	1.107	120.00
91	040701001	陶粒	m³	20.727	377.00
92	040902002	生石灰	t	0.025	591.00
93	040908002	抗裂砂浆	kg	1179.681	1.60
94	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	2.264	472.00
95	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	240.000	0.47
96	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	8.885	730.00
97	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	21.874	1107.00
98	042903009	预制混凝土盖板	m³	1.116	1011.70
99	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	32.151	294.00
100	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.801	306.00
101	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	0.763	304.00
102	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t	8.188	307.00
103	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	37.698	327.00
104	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.196	390.00
105	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	14.971	337.00
106	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.081	545.00
107	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	19.148	340.00
108	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	11.182	350.00
109	050101001	木材 (综合)	m³	0.005	1038.00
110	050102005	周转圆木	m³	0.170	952.00
111	050306001	周转板枋材	m³	0.052	997.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第4页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	050306001	周转板枋材	m³		993.00
113	050306002	周转枋材	m³	7.680	997.00
114	050306002	周转枋材	m³	0.037	993.00
115	050306003	周转板材	m³	0.425	997.00
116	052502007	垫木	m³	1.713	990.00
117	053501002	竹蔑	百根	11.791	3.80
118	070103009.1	米白色墙面锦砖 800×400	m²	113.988	39.55
119	070501004	防滑耐磨地面砖 400×400	m²	47.802	37.08
120	070501013	灰色陶瓷踢脚砖 150高	m²	72.663	27.43
121	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	674.877	3.50
122	093702005	铝防盗格栅 (含配件) 150×150	m²	21.750	99.00
123	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 1.1m×2.2m (实木)	樘	15.000	816.38
124	110902001.1	铝合金落地推拉门 洞口面积≤2m²	m²	28.512	409.00
125	110902001.2	铝合金落地推拉门洞口面积>2m²	m²	39.209	394.00
126	110907001.1	90系列铝合金推拉窗 洞口面积≤2m²	m²	49.814	316.00
127	110907001.2	90系列铝合金推拉窗 洞口面积>2m²	m²	12.454	301.00
128	110914001	成品铝合金防水门 (全铝)	m²	26.939	512.50
129	122311001	不锈钢管弯头 φ45 304材质	个	4.040	8.50
130	122311001	不锈钢管弯头 φ60 304材质	个	5.050	10.10
131	130102001	调和漆 (综合)	kg	0.510	12.50
132	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg	0.170	18.00
133	130132001	油灰	kg	9.000	2.33
134	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	1756.752	15.60
135	130311004	成品腻子粉 (防水型)	kg	3337.550	2.00
136	130311011	防裂腻子	kg	94.777	2.30
137	130311015	柔性耐水无机保温腻子	kg	1349.111	2.50
138	130507001	防锈漆	kg	101.786	11.00
139	130507001	防锈漆	kg	2.107	12.50
140	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.019	8.65
141	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	11.455	11.90
142	130705002	铅油	kg	1.409	8.77
143	130904001	银粉漆	kg	2.060	18.90
144	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基 (N) 类1.5mm	m²	423.086	27.40
145	133502001	防水剂 (油)	kg	426.137	2.50
146	133504001	防水粉	kg	12.271	3.30
147	133508002	嵌缝膏	kg	156.763	7.10
148	133508006	冷底子油	kg	89.678	2.95

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第5页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支	1.500	24.00
150	133510002	密封油膏	kg	54.300	10.00
151	133901001	防腐油	kg	0.750	1.35
152	134101001	嵌缝料	kg	145.390	2.80
153	140101001	清油	kg	0.561	12.00
154	140301004	国V汽油 92#	kg	22.793	9.51
155	140501003	油漆溶剂油	kg	10.280	6.10
156	140702001	机油 (综合)	kg	0.819	6.00
157	140901002	电力复合酯 一级	kg	7.022	20.00
158	143124001	漂白粉	kg	2.676	4.30
159	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.010	8.50
160	143305003	二甲苯	kg	70.943	8.50
161	143309001	丙酮	kg	10.588	11.00
162	143520001	隔离剂	kg	161.174	1.30
163	143537001	聚合物胶浆	kg	414.463	3.38
164	143901001	乙炔气	m³	67.716	9.00
165	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg	0.660	18.23
166	143901002	乙炔气	kg	0.571	6.70
167	143906001	氧气	m³	204.640	7.00
168	143908001	氩气	m³	7.274	17.50
169	144101005	建筑胶	kg	70.513	2.80
170	144101005	建筑胶	kg	0.423	1.20
171	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	135.125	20.00
172	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	7.066	15.35
173	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	211.962	11.00
174	144116003	胶合剂	kg	1.084	7.85
175	144116005	粘合剂	kg	0.105	13.28
176	144116023	界面处理剂	t	1.581	1355.00
177	144117001	胶粉料	kg	439.550	3.60
178	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	1.750	9.00
179	144309001	塑料粘胶带	卷	19.620	12.00
180	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	1.710	6.50
181	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	9.095	8.30
182	151301002	聚苯颗粒	m³	3.031	405.00
183	151302001.1		m³	0.129	320.00
184	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.015	17.42
185	170508003	不锈钢管 φ16×1.0 304材质	m	7.585	8.50

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第6页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	170508017	不锈钢管 $\phi 25 \times 1.0$ 304材质	m	110.873	12.50
187	170508021	不锈钢管 $\phi 38 \times 1.2$ 304材质	m	10.455	16.50
188	170508025	不锈钢管 $\phi 45 \times 3.0$ 304材质	m	6.949	35.00
189	170508029	不锈钢管 $\phi 60 \times 3.0$ 304材质	m	9.578	46.50
190	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	7.500	8.80
191	172513000	塑料软管	kg	2.580	12.00
192	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	15.150	6.00
193	172703000	橡胶管	m	0.760	6.80
194	180314001	钢制弯头 DN15	个	1.010	1.20
195	180320001	钢制丝堵 DN15	个	3.030	0.80
196	180327001	外丝 DN15	个	45.450	1.58
197	180329002	内牙弯头 DN25	个	15.150	5.20
198	181510001	钢制管箍 DN15	个	2.020	0.86
199	181510002	钢制管箍 DN20	个	11.958	1.14
200	181514003	镀锌活接头 DN25	个	15.000	4.41
201	181514005	镀锌活接头 DN40	个	1.000	9.00
202	181515005	钢制活接头 DN40	个	3.030	6.75
203	182501001	塑料管卡 de20	个	159.190	0.50
204	182501002	塑料管卡 de25	个	93.128	0.70
205	182501003	塑料管卡 de32	个	57.369	0.90
206	182501004	塑料管卡 de40	个	6.432	1.30
207	182501005	塑料管卡 de50	个	36.660	1.50
208	182501007	塑料管卡 de75	个	16.251	2.43
209	182501008	塑料管卡 de110	个	124.956	3.24
210	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	14.881	1.85
211	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	3.078	2.06
212	182511000	接地卡子(综合)	个	53.810	1.60
213	182513001	镀锌扁钢卡子 -25 $\times$ 4	kg	0.486	6.60
214	182519002	固定卡子 3 $\times$ 80	套	2.678	2.10
215	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个	15.150	34.00
216	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个	1.010	56.00
217	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副	2.000	68.00
218	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副	1.000	57.20
219	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副	1.000	72.80
220	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg	0.346	8.00
221	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	15.150	20.00
222	213321000	大便器胶皮碗	个	16.500	2.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第7页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	213321001	便器接头 De130×110	个	15.150	14.50
224	213322001	存水弯 De32	个	15.075	8.00
225	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	15.075	27.30
226	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个	15.000	14.52
227	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	15.150	7.30
228	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.477	1.10
229	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	12.069	1.80
230	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	2.100	1.50
231	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	2.225	3.80
232	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	0.260	33.00
233	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	32.640	3.68
234	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	8.272	2.27
235	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m	3.300	145.00
236	290622002	阻燃管接头 FST20	个	330.561	0.41
237	290622004	阻燃管接头 FST32	个	14.678	0.68
238	290628002	塑料护口 15~20	个	567.530	0.13
239	290628003	塑料护口 15~50	个	220.420	0.55
240	290631007	电缆吊挂 3×50	套	1.085	3.00
241	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个	44.660	0.73
242	290901002	瓷接头 (双)	个	15.450	0.60
243	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	32.640	3.00
244	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个	1.326	5.67
245	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个	3.978	10.90
246	291111001	开关盒	个	90.780	1.40
247	291112001	接线盒	个	280.410	1.30
248	292702006	尼龙扎带(综合)	个	6.396	0.20
249	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	129.522	6.40
250	340105003	钨棒	kg	0.123	35.00
251	340701001	塑料手套 ST型	副	1.365	4.50
252	340702001	防尘面罩	套	5.254	25.00
253	340703001	护目镜	套	5.254	16.80
254	341101001	水	m ³	267.100	3.60
255	341301011	标志牌 塑料扁形	个	45.805	0.15
256	341508001	其他材料费	元	1044.096	1.00
257	341508006	其他材料费	元	564.307	1.00
258	341509001	校验材料费	元	4.640	1.00
259	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	1.226	33.20

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第8页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	251.595	32.70
261	350104002	复合木模板面板	m²	9.456	32.00
262	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	676.032	5.70
263	350302001	回转扣件	个	0.241	6.90
264	350302003	直角扣件	个	4.331	7.00
265	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.118	4524.00
266	350307002	竹脚手板	m²	4.291	45.00
267	350309001	挡脚板 (综合)	m	177.132	1.29
268	351101001	钢凿	个	7.881	2.60
269	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套	7.000	542.00
270	370501003	枕木	m³	0.160	1048.00
271	370905001	钢垫板	kg	2.550	4.20
272	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天	1745.104	3.39
273	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天	3335.750	1.19
274	390101004	底座 (租赁)	100个·天	98.485	1.19
275	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天	208.307	3.39
276	B-C.1	8mm硬聚氯乙烯板材格栅 材料费	个	2.000	20.00
277	B-C.2	玻璃钢粪池 有效容积2m³ 材料费	座	1.000	1800.00
278	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.018	185.31
279	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³	0.133	606.62
280		◆商品砼◆			
281	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³	8.426	345.00
282	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³	30.312	355.00
283	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	0.254	365.00
284	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	12.816	375.00
285	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	194.667	385.00
286	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³	6.852	365.00
287		◆配合比◆			
288	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.003	439.02
289	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³	0.525	435.00
290	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	2.200	403.76
291	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5	m³	0.506	513.13
292	800910001.1	15厚NEA保温找平凝胶	m³	2.972	946.19
293	801101001	素水泥浆	m³	1.301	579.85
294	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³	26.506	548.05
295		◆主材◆			
296	010000103A.1	型钢 (综合)	kg	62.784	3.87

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第9页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	170014000.1	镀锌钢管 SC50	m	24.566	31.46
298	172502000.1	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn20	m	124.807	12.06
299	172502000.2	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn25	m	83.252	7.84
300	172502000.3	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn32	m	63.260	11.08
301	172502000.4	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn40	m	7.895	29.90
302	172502000.5	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn50	m	19.972	50.29
303	172502000.6	PP-R给水管 (S5系列) 热熔连接 dn65	m	4.050	84.00
304	172504001.1	聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 (组合价)	m	56.400	9.50
305	172504002.1	聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75 (组合价)	m	28.437	15.37
306	172504002.2	聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75 (组合价)	m	21.900	16.00
307	172504003.1	聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 (组合价)	m	205.647	32.28
308	172504003.2	聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 (组合价)	m	43.000	27.00
309	172506000.1	HDPE双壁波纹排水管 SN8 DN200 (橡胶圈口)	m	51.167	68.00
310	180903000	塑料给水管件	个	426.323	
311	180904001	塑料承插马鞍接头	个	14.000	350.00
312	194103000	铜制闸阀 DN40	个	1.010	60.00
313	194103000	倒流防止器 DN40	个	1.010	550.00
314	194103000	Y型过滤器 DN40	个	1.010	86.40
315	194110000.1	止回阀 DN65	个	1.000	135.00
316	210501000	不锈钢淋浴器	套	15.000	450.00
317	211501000	蹲式大便器	个	15.150	85.00
318	213301000	水嘴DN20	个	15.150	15.00
319	213301000	洗衣机接水龙头 DN20	个	15.150	13.49
320	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个	15.150	95.00
321	213318000	PVC地漏 DN75	个	15.000	1.90
322	213320000	大便器冲洗管	根	15.150	25.00
323	213331000	雨水斗 DN75	个	8.000	10.20
324	213331000	PVC-U侧排雨水斗 DN110	个	2.000	21.00
325	226113000	铜制自动排气阀 DN15	个	1.000	40.80
326	230100000	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	12.000	80.00
327	230302000	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型)地上式	套	2.000	520.00
328	240101000	铜制旋翼式水表 DN40	个	1.000	165.00
329	240101000	铜制旋翼式水表 DN25	个	15.000	90.00
330	240102000	铜制旋翼式水表 DN65	个	1.000	451.00
331	270503001.1	避雷网 ϕ 12热镀锌圆钢	m	134.652	4.53
332	270503001.2	避雷网 ϕ 10热镀锌圆钢	m	19.856	3.08
333	270508000.1	-40*4不锈钢扁钢	m	9.818	6.53

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第10页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	270605000	接地测试卡子, -40*4热镀锌扁钢	块	2.020	35.00
335	290105000	金属线槽 MR100*50	m	91.098	32.29
336	290105000	金属线槽 MR100*100	m	40.257	46.16
337	290605000	PVC硬塑料穿线管 Φ20	m	1360.754	1.50
338	290605000	PVC硬塑料穿线管 Φ32	m	60.420	4.00
339	291115002.1	弱电综合光纤箱	个	1.000	106.19
340	291115002.2	户内弱电箱	个	15.000	44.25
341	360112005z.1	塑料检查井 Φ700~1000	座	7.000	980.00
342	500102001	卫生间排气扇 40W~250V	台	15.000	145.00
343	550117001	A型应急电源箱ALE 0.2KW	台	1.000	2000.00
344	550117001	电表箱AM 72KW	台	1.000	4500.00
345	550117001.1	居家配电箱AL 4KW	台	15.000	800.00
346	550910000	总等电位端子联接箱MEB	个	1.010	47.50
347	550910000	局部等电位端子箱LEB	个	15.150	29.16
348	B-Z.1	玻璃补差 (6mm厚普通白玻) 主材费	元	62.260	7.00
349	B-Z.2	玻璃补差 (6mm厚钢化白玻) 主材费	元	67.720	17.00
350	B-Z.3	3厚DPP隔音涂料 主材费	元	214.500	21.00
351	B-Z.4	涂料外墙面 (外墙1) 主材费	元	642.740	36.00
352	B-Z.5	2厚水泥油 主材费	元	33.600	10.00
353	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.249	14.70
354	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m	74.737	9.88
355	Z170303000.2	镀锌钢管 SC80	m	8.704	49.83
356	Z182902000	塑料套管 Φ80	m	4.500	10.60
357	Z182902000.1	塑料套管 de160	m	15.600	36.50
358	Z210901000.1	台式洗脸盆	个	15.150	145.00
359	Z250001001	双面单向疏散标志灯 (A型) 1W、LED、DC36V	套	2.020	55.00
360	Z250001001	单向 (左、右) 疏散标志灯 (A型) 1W、LED、DC36V	套	6.060	55.00
361	Z250001001	吸顶灯 (节能型), 24W、LED、2280lm、Ra>80、~220V	套	30.300	45.00
362	Z250001001	吸顶灯 (节能、防水型), 12W、LED、1140lm、Ra>80、~220V	套	45.450	45.00
363	Z250001001	楼梯间吸顶灯 (节能型), 12W、LED、1140lm、Ra>80、~220V	套	14.140	32.00
364	Z250001001	楼层指示标志灯 (A型) 1W、LED、DC36V	套	3.030	55.00
365	Z250001001	疏散出口标志灯 (A型) 1W、LED、DC36V	套	2.020	55.00
366	Z250001001	安全出口标志灯 (A型) 1W、LED、DC36V	套	1.010	55.00
367	Z250001001.1	双头应急照明 (A型) 5W、LED、DC36V、光通量500lm	套	8.080	55.00
368	Z260501001	双联单控板把开关, 10A~250V	个	15.300	9.50
369	Z260501001	节能自熄开关 (红外感应), 10A~250V	个	14.280	69.00

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第11页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
370	Z260501001	单联单控板把开关, 10A~250V	个	61.200	6.50
371	Z264101001	抽油烟机单相三孔插座 (带安全门)	套	15.300	16.50
372	Z264101001	单相两、三孔插座 (带安全门)	套	61.200	11.50
373	Z264101001	挂式分体空调单相三孔插座 (带安全门、开关)	套	15.300	16.50
374	Z264101001.1	热水器单相两、三孔插座 (带安全门、防溅盖)	套	15.300	18.50
375	Z264101001.2	厨房单相二、三孔插座 (带安全门)	套	45.900	13.50
376	Z264101001.3	洗衣机单相三孔插座 (带安全门、防溅盖)	套	15.300	14.00
377	Z280301000.1	线槽配线 照明线路 BV-2.5	m	61.722	2.31
378	Z280301000.2	管内穿线 照明线路 BV-2.5	m	1525.770	2.31
379	Z280301000.3	管内穿线 照明线路 NH-BV-2.5	m	183.730	2.50
380	Z280301000.4	管内穿线 照明线路 BV-4	m	2774.606	3.80
381	Z280301000.5	线槽配线 动力线路 BV-6	m	49.909	5.67
382	Z280301000.6	线槽配线 动力线路 BV-10	m	654.901	9.64
383	Z280301000.7	管内穿线 动力线路 BV-10	m	179.550	9.64
384	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35	m	11.857	309.05
385	Z282500000.1	线槽内布放 2芯皮线光纤	m	371.196	2.50
386	Z282500000.2	管内穿放 2芯皮线光纤	m	146.034	2.50
387		◆机械台班组成◆			
388	000502002	2023安装机械第一类费用	元	34.844	1.00
389	000701003	市政机械第一类费用	元	47.348	1.00
390	002401001	机械台班人工费	元	3665.232	1.00
391	140301004	汽油92#	kg	143.681	9.51
392	140304001	轻柴油0#	kg	0.359	7.96
393	140304001	轻柴油 0#	kg	41.780	7.96
394	140304001	轻柴油0#	kg	384.825	7.96
395	341103001	电	kW. h	48.175	0.66
396	341103001	电	kW · h	4226.145	0.66
397	994701004	折旧费	元	2871.677	1.00
398	994701005	检修费	元	645.865	1.00
399	994701006	维护费	元	1836.662	1.00
400	994701007	安拆及场外运输费	元	592.149	1.00
401	994701008	其他费	元	102.954	1.00
402		◆机械◆			
403	341509003	其他机械费	元	93.263	1.00
404	980502011	手持式万用表	台班	0.330	7.42
405	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.000	29.23
406	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	8.776	34.80

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区瓦塘镇香江小学教师周转房宿舍项目

第12页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
407	981701001	对讲机 C15	台班	1.756	5.58
408	984717001	其他各种仪器仪表	台班	3.400	14.40
409	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班	0.852	1027.43
410	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.645	1573.72
411	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班	0.757	1849.47
412	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	7.707	10.78
413	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	18.724	10.61
414	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班	1.256	1566.05
415	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.539	15.99
416	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	7.202	64.13
417	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.384	991.10
418	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.014	991.38
419	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	2.828	576.94
420	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.005	595.23
421	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.532	595.23
422	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.011	614.18
423	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	2.669	614.01
424	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.741	840.40
425	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班	1.000	947.98
426	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1097.85
427	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.162	603.68
428	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.008	815.48
429	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.015	1300.16
430	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	1.221	24.72
431	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	3.499	33.06
432	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	2.710	38.30
433	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	5.891	22.82
434	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	1.002	5.54
435	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班	1.252	19.66
436	991920001	管子切断机 管径60mm	台班	2.482	15.10
437	991922001	抛光机	台班	1.479	10.99
438	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班	0.472	10.92
439	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	6.050	24.81
440	992107001	电动曲线锯	台班	0.392	20.27
441	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	0.237	27.79
442	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.065	78.36
443	992314001	角向磨光机	台班	11.559	7.95

