

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	保通便道				
103-1	保通便道	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	简易便桥	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
105	施工标准化				
105-5	预制场（10cm碎石垫层，，C30混凝土，预制台座，含安拆）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场，土方弃置运距2KM	m3	224.7		
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧路面弃置运距2KM	m3	595.14		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	路基挖方	m ³	491.48		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m ³	620		
-h	台背填碎石土	m3	485.6		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇C25混凝土排水沟	m3	180.6		
212	坡面防护				
212-3	坡面防护				
-b	C20混凝土边坡防护	m3	28		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	桩基础钢筋				
-a	灌注桩光圆钢筋（HPB300）	kg	2382.9		
-b	灌注桩带肋钢筋（HRB400）	kg	27540.5		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2776.4		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	33023.9		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	72723.8		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	8394.4		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖基坑土方,弃置2KM	m ³	163		
404-3	编织袋围堰高2.0m	m	60		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,黏土)	m	87		
-b	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,黏土)	m	77.4		
-c	旋挖钻机钢护筒埋设	t	3.84		
-d	回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	18		
-e	回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	18		
-f	水中钢支架简易平台	m ²	40		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m ³	226.6		
410-2	C30混凝土桩系梁	m ³	11.5		
410-3	混凝土下部结构				
-a	C40混凝土耳背墙	m ³	23.2		
-b	C20混凝土桥头搭板	m ³	43.2		
-c	C40混凝土圆柱式桥墩墩身	m ³	21.5		
-d	C40混凝土圆柱式桥墩盖梁	m ³	50.1		
-e	C40混凝土台帽	m ³	41.6		
-f	C40混凝土抗震挡块				
-f01	C40混凝土抗震挡块	m ³	2		
-g	C30混凝土桥头搭板	m ³	57.6		
-h	C40混凝土支座及垫石	m ³	5.7		
-b	支座及垫石380*340*30mm钢板	t	0.85		
410-4	C50预制小箱梁混凝土	m ³	184.2		
410-5	现浇C50小箱梁混凝土	m ³	25.9		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞墙	m ³	46.6		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	C20混凝土流水踏步	m3	49.4		
-d	踏步砂砾垫层	m3	14.7		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石岸坡防护	m3	84		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土桥面铺装	m ³	70.1		
-b	钢绞线	t	5.3418		
415-3	聚氨酯泡沫塑料	m3	0.1		
415-4	检测 钢管				
-a	检测 钢管				
-a01	检测 钢管	kg	2482.5		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管	个	22		
-b	铸铁排水管	m	14.3		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200x49(CR) 支座	个	56		
416-2	GBZYPH200x44(CR) 支座	个	28		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	24.4		
418	支架预压	m3	50.1		
421	旧桥拆除				
421-2	旧桥拆除				
-b	拆除旧桥浆圬工，运2KM	m3	210		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]