

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	编织袋围堰高2.0m	m	44		
103-2	桩基础施工平台				
-a	挖硬土方, 弃置2KM (桩基础施工平台)	m3	187.5		
-d	借土回填硬土方 (桩基础施工平台)	m3	187.5		
103-3	临时便道				
103-2-a	临时便道	总额	1		
103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	施工场地建设费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	恢复路面				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除旧路面，弃置运距2KM	m3	55.2		
202-3	拆除临时便道级配碎石面层				
-c	级配碎石面层，弃置运距2KM	m3	238		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	路基借土填方，购土运距2KM	m3	110.3		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	恢复路面垫层				
302-1	级配碎石垫层				
-a	级配碎石垫层厚150mm	m2	521.1		
312	恢复路面水泥混凝土面板				
312-1	恢复路面水泥混凝土面板				
-a	厚20cm (混凝土强度 : C30)	m2	459.8		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	桩基础钢筋				
-a	灌注桩光圆钢筋 (HPB300)	kg	1841.8		
-b	灌注桩带肋钢筋 (HRB400)	kg	28441		
403-2	下部结构钢筋				
-a	耳背墙带肋钢筋 (HRB400)	kg	1416.2		
-b	抗震挡块光圆钢筋 (HPB300)	kg	60.3		
-c	抗震挡块带肋钢筋 (HRB400)	kg	123.5		
-d	台帽带肋钢筋 (HRB400)	kg	5506.3		
-e	盖梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	5281.8		
-f	墩台光圆钢筋 (HPB300)	kg	141		
-g	墩台带肋钢筋 (HRB400)	kg	2500.4		
-h	桩系梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	850.8		
-i	支座垫石光圆钢筋 (HPB300)	kg	654.1		
403-3	上部结构钢筋				
-a	现浇板梁光圆钢筋 (HPB300)	kg	2792.7		
-b	现浇板梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	18135.9		
-c	桥面铺装混凝土带肋钢筋 (HRB400)	kg	5396.5		
-d	伸缩缝带肋钢筋 (HRB400)	kg	333.4		
403-4	附属结构钢筋				
-b	墙式护栏带肋钢筋 (HRB400)	kg	10259.5		
-d	桥头搭板带肋钢筋 (HRB400)	kg	3314.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	水下挖基坑土方, 弃置2KM	m3	112.4		
404-4	台背回填碎石土	m3	271.8		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钻孔	m	200		
-b	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.68		
405-2	检查钢管	t	1.4875		
405-3	灌注桩C30混凝土	m3	157.2		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	耳背墙C40混凝土	m3	8		
-b	抗震挡块C40混凝土	m3	1		
-c	台帽C40混凝土	m3	23.8		
-d	盖梁C40混凝土	m3	22.8		
-e	C40桥墩墩身混凝土	m3	5.4		
410-1	系梁C30混凝土基础	m3	6.2		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	现浇板梁C40混凝土	m3	123.6		
-b	桥面铺装C40防水混凝土	m3	29.2		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	桥头搭板C35混凝土	m3	31.2		
-d	桥头搭板C20混凝土	m3	24.2		
-e	C40混凝土防撞护栏	m3	37.2		
413	附属及拆除工程				
413-1	旧桥拆除				
-a	挖掘机拆除浆砌圬工，运2KM	m3	165.8		
413-2	流水踏步砂砾垫层	m3	9.1		
413-3	C20混凝土流水踏步	m3	25.9		
413-4	M7.5浆砌片石锥坡				
-i	M7.5浆砌片石锥坡	m3	54.9		
-l	桥台锥坡填土	m3	50.6		
415	桥面铺装				
415-5	桥面排水				
-a	泄水管	套	10		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY250x52(CR)支座	个	36		
416-9	C40细石混凝土支座垫石	m3	1.6		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	40型伸缩缝	m	13.4		
417-3	C50钢纤维混凝土接缝	m3	0.8		
418	脚手架工程				
418-1	脚手架工程				
418-1-1	满堂支架	m2	255		
418-1-2	支架预压	m3	127.5		
419	临时便道圆管涵安装拆除				
419-3	临时便道圆管涵安装拆除	m	30		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	122.6		
604	道路交通标志				
604-1	60单柱式铝合金标志牌	个	2		
604-5	295 × 235单悬臂式铝合金标志牌	个	2		
604-6	轮廓标De-Rb-AT2	个	12		
604-7	530 × 340桥梁信息牌	个	2		
604-8	道口标柱	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线	m2	21.6		
清单 第600章 合计 人民币 元					