

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时设施				
103-1	级配碎石面层临时便道	总额	1		
103-2	临时便道圆管涵安装拆除	m	20		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
103-4	桩基础施工平台				
-a	挖硬土方，弃置2KM（桩基础施工平台）	m ³	89		
-b	借土回填硬土方（桩基础施工平台）	m ³	89		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧路面弃置运距2KM	m3	186.38		
202-3	拆除临时便道级配碎石面层				
-b	级配碎石面层, 弃置运距2KM	m3	19.2		
203	挖方路基				
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-h	台背填碎石土	m3	271.8		
-i	桥台浆砌片石锥坡	m3	67.9		
-l	桥台锥坡填土	m3	75.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石垫层				
-a	厚150mm	m ²	532.5		
308	封层				
308-1	沥青封层	m ²	532.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚20cm (混凝土强度 $f_r=4.0\text{Mpa}$)	m ²	532.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	2929.7		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	31338.2		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	2268.9		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	24078.2		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	3314.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	水下挖基坑土方,弃置2KM	m ³	112.4		
404-2	编织袋围堰高2.0m	m	30		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.68		
-b	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,黏土)	m	40		
-c	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,黏土)	m	40		
-d	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,卵石)	m	48		
-e	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,卵石)	m	48		
-f	回旋钻机陆地上钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,次坚石)	m	12		
-g	回旋钻机水中平台上钻孔(桩径100cm以内,孔深30m以内,次坚石)	m	12		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m ³	157.2		
410-2	C30混凝土桩系梁	m ³	6.2		
410-3	混凝土下部结构				
-a	C40混凝土耳背墙	m ³	8		
-b	C20混凝土桥头搭板	m ³	24.2		
-c	C40盖梁混凝土	m ³	22.8		
-d	C35混凝土桥头搭板	m ³	31.2		
-e	C40混凝土圆柱式桥墩墩身	m ³	7.1		
-f	C40混凝土台帽	m ³	23.8		
-g	C40混凝土抗震挡块				
-g01	C40混凝土抗震挡块	m ³	1		
-h	C40混凝土支座及垫石	m ³	2.3		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞墙	m ³	30.4		
-c	C20混凝土流水踏步	m ³	25.9		
-d	踏步砂砾垫层	m ³	9.1		
415	桥面铺装				

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40防水混凝土桥面铺装	m3	23.3		
-b	C40水泥混凝土桥面连续	m3	3.4		
-c	C40水泥混凝土桥面板	m3	80.7		
415-3	防水层				
-a	聚氨酯泡沫塑料	m3	0.1		
415-4	检测 钢管				
-a	检测 钢管				
-a01	检测 钢管	kg	2471.2		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管	个	10		
-b	铸铁排水管	m	6.5		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY250x52(CR) 支座	个	42		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	6.7		
417-3	C50钢纤维现浇接缝混凝土	m3	0.4		
417-4	满堂式钢管支架	m2	204		
417-5	支架预压	m3	102		
421	圬工砼拆除(空腹拱桥)				
421-2	圬工砼拆除(空腹拱桥)				
-b	圬工砼拆除(空腹拱桥), 运2KM	m3	152.6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	79		
604	道路交通标志				
604-1	60单柱式铝合金标志牌	个	2		
604-5	295 × 235单悬臂式铝合金标志牌	个	2		
604-6	轮廓标De-Rb-AT2	个	12		
604-7	530 × 340桥梁信息牌	个	2		
604-8	道口标柱	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线	m2	7.2		
清单 第600章 合计 人民币 元					