



## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	编织袋围堰高2.0m	m	30		
103-2	桩基础施工平台				
-a	挖硬土方, 弃置2KM ( 桩基础施工平台 )	m3	225		
-d	借土回填硬土方 ( 桩基础施工平台 )	m3	225		
103-3	临时便道				
103-3-a	临时便道	总额	1		
103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	施工场地建设费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200-1	路面工程、路面病害处理工程				
200-1-1	挖除旧路面,厚200mm				
-a	拆除旧路面,弃置运距2KM	m3	856.5		
200-2	拆除临时便道级配碎石面层				
202-2-1	拆除临时便道级配碎石面层				
-c	级配碎石面层,弃置运距2KM	m3	15.75		
清单 第200章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	路面工程				
302-1	级配碎石垫层				
-a	级配碎石垫层厚150mm	m2	568		
302	路面病害处理工程				
302-2	级配碎石垫层厚50mm	m2	3232.5		
308	封层				
308-1	沥青封层封层	m2	520		
312	路面工程水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚20cm (混凝土强度 $f_r=4.0\text{Mpa}$ )	m <sup>2</sup>	520		
313	路面病害处理工程水泥混凝土面板				
313-2	水泥混凝土面板				
-a	C30混凝土, 厚200mm	m <sup>2</sup>	3232.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	桩基础钢筋				
-a	灌注桩光圆钢筋 (HPB300)	kg	1489.9		
-b	灌注桩带肋钢筋 (HRB400)	kg	23116.8		
403-2	下部结构钢筋				
-a	耳背墙带肋钢筋 (HRB400)	kg	1416.2		
-b	抗震挡块光圆钢筋 (HPB300)	kg	41.7		
-c	抗震挡块带肋钢筋 (HRB400)	kg	85.9		
-d	台帽带肋钢筋 (HRB400)	kg	5506.3		
-e	盖梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	2640.9		
-f	墩台光圆钢筋 (HPB300)	kg	70.5		
-g	墩台带肋钢筋 (HRB400)	kg	1250.2		
-h	桩系梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	425.4		
-f	支座垫石光圆钢筋 (HPB300)	kg	760.5		
403-3	上部结构钢筋				
-a	现浇板梁光圆钢筋 (HPB300)	kg	1861.8		
-b	现浇板梁带肋钢筋 (HRB400)	kg	12143.2		
-e	桥面铺装混凝土带肋钢筋 (HRB400)	kg	2534.3		
-b	伸缩缝带肋钢筋 (HRB400)	kg	166.7		
403-4	附属结构钢筋				
-b	墙式护栏带肋钢筋 (HRB400)	kg	9103.5		
-d	桥头搭板带肋钢筋 (HRB400)	kg	3314.8		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖基坑土方, 弃置2KM	m3	106.2		
404-4	台背回填碎石土	m3	271.8		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钻孔	m	92		
-b	回旋钻机陆地上钻孔	m	20		
-c	回旋钻机水中平台上钻孔	m	50		
-d	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.68		
405-2	57×3检测管、70×6套管、D73×10钢板	kg	2004.4		
405-3	灌注桩C30混凝土	m3	127.3		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-d	耳背墙C40混凝土	m3	8		
-g	抗震挡块C40混凝土	m3	0.7		
-c	台帽C40混凝土	m3	23.8		
-e	盖梁C40混凝土	m3	11.4		
-b	桥墩墩身混凝土	m3	2.7		
410-1	系梁C30混凝土基础	m3	3.1		
410-3	现浇混凝土上部结构				

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a	现浇板梁C40混凝土	m3	82.4		
-b	桥面铺装C40防水混凝土	m3	19.4		
-c	桥头搭板C30混凝土	m3	31.2		
-d	桥头搭板C20混凝土	m3	24.2		
-e	C40混凝土防撞护栏	m3	33		
413	附属及拆除工程				
413-1	旧桥拆除				
-a	拆除旧桥浆圪工, 运2KM	m3	162.5		
413-2	流水踏步砂砾垫层	m3	9.1		
413-3	C20混凝土流水踏步	m3	25.9		
313	M7.5浆砌片石锥坡				
313-3	M7.5浆砌片石锥坡	m3	91.6		
415	桥面铺装				
415-5	桥面排水				
-a	泄水管	套	10		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY250x52(CR)支座	个	24		
416-9	C40细石混凝土支座垫石	m3	1.8		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	40型伸缩缝	m	6.7		
417-3	C50钢纤维混凝土伸缩缝	m3	0.4		
418	脚手架工程				
418	脚手架工程				
418-1	满堂支架	m2	170		
418-2	支架预压	m3	82.4		
419	临时便道圆管涵安装拆除				
419-3	临时便道圆管涵安装拆除	m	25		
清单 第400章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	100		
604	道路交通标志				
604-1	60单柱式铝合金标志牌	个	2		
604-5	295 × 235单悬臂式铝合金标志牌	个	2		
604-6	轮廓标De-Rb-AT2	个	12		
604-7	530 × 340桥梁信息牌	个	2		
604-8	道口标柱	个	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线	m2	7.2		
清单 第600章 合计 人民币 元					