

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	桩基础钢筋				
-a	灌注桩光圆钢筋（HPB300）	kg	1096.7		
-b	灌注桩带肋钢筋（HRB400）	kg	16128.3		
403-2	下部结构钢筋				
-a	耳背墙带肋钢筋（HRB400）	kg	1599.7		
-b	抗震挡块带肋钢筋（HRB400）	kg	353.1		
-c	台帽带肋钢筋（HRB400）	kg	5602.2		
-d	盖梁带肋钢筋（HRB400）	kg	2794.4		
-e	墩台光圆钢筋（HPB300）	kg	137.9		
-f	墩台带肋钢筋（HRB400）	kg	2291.7		
-g	桩系梁带肋钢筋（HRB400）	kg	359		
-h	支座垫石光圆钢筋（HPB300）	kg	760.5		
403-3	上部结构钢筋				
-a	集中加工预制安装预应力箱梁带肋钢筋（HRB400）	kg	17032		
-b	现场加工现浇箱形梁带肋钢筋（HRB400）	kg	2206.4		
-c	桥面连续带肋钢筋（HRB400）	kg	506.3		
-d	桥面铺装及现浇层带肋钢筋（HRB400）	kg	4676.9		
-e	墙式护栏带肋钢筋（HRB400）	kg	10837.5		
-f	伸缩缝带肋钢筋（HRB400）	kg	321.9		
-g	钢绞线	kg	2984.8		
403-4	附属结构钢筋				
-d	桥头搭板带肋钢筋（HRB400）	kg	4603.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	水下挖基坑土方，弃置2KM	m3	105.2		
404-4	台背回填碎石土	m3	262.6		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钻孔	m	72		
-a	回旋钻机陆地上钻孔	m	18		
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.96		
405-2	检测 钢管	kg	1121		
405-3	灌注桩C30混凝土	m3	101.8		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-d	耳背墙C40混凝土	m3	8		
-g	抗震挡块C40混凝土	m3	1.4		
-c	台帽C40混凝土	m3	24		
-a	盖梁C40混凝土	m3	14.1		
-b	C40桥墩墩身混凝土	m3	7.4		
410-1	系梁C30混凝土基础	m3	2.6		
410-4	预制混凝土上部结构				

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b	桥面铺装C50防水混凝土	m3	31.1		
-a	桥头搭板C35混凝土	m3	31.2		
-d	桥头搭板C20混凝土	m3	23.4		
-e	C40混凝土防撞护栏	m3	39.3		
410-5	C50预制小箱梁混凝土	m3	86.4		
410-6	现浇C50小箱梁混凝土	m3	12		
413	附属及拆除工程				
413-1	旧桥拆除				
-a	旧桥拆除	m3	132.5		
413-2	C20混凝土流水踏步	m3	47.3		
413-3	流水踏步砂砾垫层	m3	14		
413-4	M7.5浆砌片石锥坡	m3	234		
415	桥面铺装				
415-5	桥面排水				
-a	泄水管	套	14		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200x49(CR)支座	个	16		
416-1	GBZYH200x44(CR)支座	个	16		
416-9	C40细石混凝土支座垫石	m3	1.8		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	40型伸缩缝	m	13.4		
417-3	C50钢纤维混凝土接缝	m3	0.7		
418	脚手架工程				
418	脚手架工程				
418-1	钢管支架	m2	246.5		
418-2	支架预压	m3	123.3		
419	临时便道圆管涵安装拆除				
419-3	临时便道圆管涵安装拆除	m	30		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]