

钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼
修缮

工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称：钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮

第1页 共1页

一、工程概况

该项目位于广西壮族自治区贺州市钟山县。

二、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)。
- (2) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- (3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- (4) 广西住房和城乡建设厅桂建标【2017】26号颁发的《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》及配套的费用定额2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (5) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- (6) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》。
- (7) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》。
- (8) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)。
- (10) 桂建标[2023]7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- (11) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号)。
- (12) 本工程计税方式为一般计税法，砂采用按机制砂，水泥采用袋装水泥。
- (13) 材料价采用《贺州市建设工程造价信息》2025第3期信息价计取，信息价没有的按市场询价。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
	0116	拆除工程					
1	011607001001	铲除原有屋面防水卷材，表面清扫干净	m ²	855.18			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	m ²	701.27			
3	010103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种：建筑废渣 (2) 运距：5km	m ³	21.04			
		门窗工程					
4	010807001001	90系列推拉窗 (1) 玻璃品种、厚度：无色中空玻璃（5+9A+5） (2) 框、扇材质及规格：90系列普通铝合金推拉窗，型材厚度1.8mm	m ²	294.66			
		屋面工程					
5	010902001001	屋面卷材防水 (1) 1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	m ²	940.08			
6	010902003001	屋面刚性层-屋面一 (1) 50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，内配钢筋双向Φ4@100 (2) 铺25厚中砂 (3) 干铺聚酯纤维无纺布一层 (4) 1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）（沿墙高出层面上表面300）-另列 (5) 1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	742.70			
7	010902003002	屋面刚性层-屋面二 (1) 50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，内配钢筋双向Φ4@100 (2) 干铺聚酯纤维无纺布一层 (3) 1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）（沿墙高出层面上表面300）-另列 (4) 1.5厚合成高分子防水涂料	m ²	112.48			
		内墙工程					
8	桂011204007001	块料墙面 (1) 5厚釉面砖做到板底位置（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝（面砖规400x800） (2) 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3) 刷素水泥浆一遍 (4) 15厚1:3水泥砂浆分 (5) 铲除原有墙面构造至原墙体（墙体与砼交界外挂Φ0.5@25X25镀锌铁丝网300宽）-另计	m ²	649.60			
9	桂011201005001	墙面钉(挂)网 钢丝网	m ²	19.89			
10	011201001001	内墙面抹灰挂网部分增加人工费	m ²	19.89			
		外墙工程					
11	011201002001	原批灰面凿毛，刷素水泥浆一遍	m ²	1836.19			
12	010903002001	1.5厚JS聚合物防水涂料+1.5厚JS聚合物防水涂料	m ²	1907.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	011406003001	满刮腻子 (1)基层类型:抹灰面 (2)腻子种类:成品腻子 (3)刮腻子遍数:两遍	m ²	1907.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
单价措施项目							
	011701	脚手架工程					
14	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m ²	187.07			
15	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	2273.75			
	011703	垂直运输					
16	桂011703002001	材料垂直运输	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	冷拔低碳钢丝 Φ^4	t		
2	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
3	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
4	聚酯纤维无纺布	m^2		
5	棉纱头	kg		
6	膨胀螺栓	套		
7	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
8	扣钉	kg		
9	合金钢钻头(综合)	根		
10	合金钢钻头(综合)	根		
11	石料切割锯片	片		
12	批挡铁丝网	m^2		
13	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
14	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
15	白水泥(综合)	t		
16	砂(综合)	m^3		
17	粗砂	m^3		
18	C20钢筋混凝土块	m^3		
19	C20钢筋混凝土块	m^3		
20	面砖规400x800	m^2		
21	90系列普通铝合金推拉窗, 型材厚度1.8mm	m^2		
22	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
23	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
24	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	m^2		
25	防水腻子	kg		
26	防水胶(310g/支)	支		
27	建筑胶	kg		
28	水	m^3		
29	水	m^3		
30	电	kW.h		
31	其他材料费	元		
32	回转扣件	个		
33	对接扣件	个		
34	直角扣件	个		
35	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
36	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
37	竹脚手板	m^2		
38	竹脚手板	m^2		
39	5mm钢化玻璃与中控玻璃5+9A+5的玻璃差81.42-39.82=41.6元材料费	m^2		
40	材料垂直运输 材料费	项		
41	水性外墙真石漆, 非弹性一底一中一面 8-10年保质 国产材料费	m^2		
42	碎石 GD20 商品普通砼 C20-细石(非泵砼)	m^3		
43	碎石 GD20 商品普通砼 C20-细石(非泵砼)	m^3		
44	水泥砂浆 1:1	m^3		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县两安瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
45	水泥砂浆 1:3	m³		
46	素水泥浆	m³		
47	素水泥浆	m³		
48	素水泥浆	m³		
49	机械台班人工费	元		
50	停滞费	元		
51	折旧费	元		
52	大修理费	元		
53	经常修理费	元		
54	安拆及场外运输费	元		
55	其他费用	元		
56	折旧费	元		
57	大修理费	元		
58	经常修理费	元		
59	停滞费	元		
60	其他费用	元		
61	国V汽油 92#	kg		
62	电	kW. h		
63	电	kW. h		
64	停滞费	元		
65	折旧费	元		
66	大修理费	元		
67	经常修理费	元		
68	轻柴油0#	kg		
69	机械台班工日	工日		
70	混凝土振捣器[平板式]	台班		
71	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
72	载货汽车[装载质量4t]	台班		
73	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
74	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
75	石料切割机5.5KW以内	台班		
76	电锤 520W	台班		
77	电锤 520W	台班		
78	轮胎式装载机[斗容量2m³]	台班		
79	加盖自卸汽车[4.5t]	台班		

