

昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

(一) 工程量编制依据: 《公路工程项目概算预算编办法》(JTG/T3830-2018)、《公路工程概算定额》(JTG/T3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018);

(二) 2018公路工程清单计价依据(2018范本)。

(三) 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39号。

(四) 利润: 按交通运输部办公厅文件交办公路【2016】66号文计列;

(五) 税金: 按交通运输部公告2019第26号文《关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》计列。

(六) 材料价格: 《贺州市建设工程造价信息》2025年第5期, 贺州市信息价没有的, 按周边城市信息价、网上询价、市场调查等方式确定。

(七) 本工程地处位于广西贺州市, 根据“编制办法”及“广西补充规定”, 计算人工工资为: 101.25元/工日, 机械工工资为: 101.25元/工日。

(八) 现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

(八) 本工程采用一般计税, 税金按9%计列。

(九) 本工程采用商品砼。

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1486		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11594.8		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1526.4		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	16612.9		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	14795.8		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	46.7		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	18885.8		
404	基坑开挖及回填				
404-5	筑岛填筑土方	m3	400		
404-6	3米高编织袋围堰	m	35		
405	钻孔灌注桩				
405-1	机械成孔				
-a	D130cm灌注桩，机械钻孔	m	74		
-b	D140cm灌注桩，机械钻孔	m	26		
405-2	灌注桩C30混凝土	m3	138.2		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-b	C30混凝土桥墩	m3	20.4		
-c	C30混凝土盖梁	m3	20.1		
-d	C30混凝土系梁	m3	4.8		
-e	C50混凝土支座垫石	m3	1.2		
-f	C30混凝土帽梁（含挡块）	m3	40.3		
-g	C30混凝土耳墙、背墙	m3	19.2		
410-5	C50混凝土湿接缝	m3	9.8		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土防撞墙	m3	27.4		
-b	C30混凝土桥头搭板	m3	38.1		
-c	C50混凝土伸缩缝	m3	3.2		
411	预应力混凝土工程				
411-5	钢绞线	kg	4477.2		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50预制混凝土箱梁（双导梁、龙门架和平面底座另计）	m3	122.9		
-b	平面底座	m2	204		
-c	双导梁（架设期暂按1个月，如实际架设期不同时重新组价计取）	t	115.7		
-d	跨墩门架（架设期暂按1个月，如实际架设期不同时重新组价计取）	t	29.7		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装	m3	57.12		
415-3	防水层				

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

[illegible]