

广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-  
露天运动场建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西轻工技师学院

---



造价咨询人：广西信永工程咨询有限责任公司

---



2024年08月25日



广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-  
露天运动场建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



广西轻工技师学院

（单位盖章）

造价咨询人：



广西信永工程咨询有限公司

（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年08月25日 复 核 时 间： 2024年08月25日



# 总 说 明

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本工程位于广西南宁市江南区石柱岭一路13号,地块南面贴邻菠萝岭东街,建筑面积:2936.86平方。

## 二、编制范围:

包括地下室装饰装修、车位划线、车轮挡、防撞护角、地下室顶板隔离层以上做法、升旗台、沙坑、阶梯式看台、成品座椅、单双杠、篮球架、高杆路灯等。

## 三、编制依据:

- 1、本项目设计施工图纸;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;
- 3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》修订本(2015年10月);
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 8、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 10、材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2024年第7期上半月刊中的“除税价格”,工程造价信息中没有发布的,参照市场价;
- 11、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

## 四、其他需要说明的问题:

1、本工程砂浆均干混砂浆。

2、本工程安责险暂估价为3054.68元,根据桂建价[2024]2号文的文件精神,投标人在编制投标报价文件时,安责险应按招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写,不得调整。

3、本工程为半开放地下室,装饰装修部分的暗室增加费暂按50%计算,结算时根据资料据实调整。



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共1页

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>露天运动场</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>地下室装饰装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>地上球场室外安装项目</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
露天运动场							
		分部分项工程					
		地下室顶板装饰装修					
1	010902003001	屋面刚性层  1. C20细石混凝土保护层兼做找坡层，厚度找坡最薄处70，最厚处150（平均厚度110mm）  2. (内配4@200mm双向，分隔缝宽20mm，纵横间距<6m，缝内嵌密封材料，封顶粘贴250mm宽防水材料)	m²	2990.60			
2	040203006001	细沥青混凝土  30厚细沥青混凝土，压实系数0.95	m²	2990.60			
3	040203006002	中粒式沥青混凝土  40厚中粒式沥青混凝土	m²	2990.60			
4	011103001001	聚氨酯球场面层  橡胶复合面层	m²	2990.60			
5	040205006001	球场标线	m²	89.47			
6	011101001001	集水井砂浆面层  20厚1:2水泥砂浆面层（干混砂浆）	m²	55.00			
7	010512008001	集水井盖板  1. 选用可行车热镀锌钢格板  2. 规格：1500mm*1500mm	个	11			
8	040901009001	预埋铁件  部位：盖板节点	t	0.261			
9	010607004001	运动护栏  1. 高度：4米  2. 镀锌钢管横管，管径50mm，壁厚2.5mm，表面喷涂墨绿色防锈漆  3. 镀锌钢丝网丝径4mm，钢丝网孔45*45，表面喷涂墨绿色防锈漆  4. 镀锌钢管立管，管径60mm，壁厚2.5mm，间距3米，表面喷涂墨绿色防锈漆  5. 预埋-100*100*6钢板，与钢管焊接	m²	626.20			
		沙坑					
10	010404001001	沙坑  1. 300厚中砂	m²	23.10			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 100厚粗砂 3. 50厚米石 4. 150厚级配砂石 5. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平（干混砂浆） 6. 30厚（最薄处）陶粒混凝土找坡3%，坡 向雨水口（平均厚度130） 7. 钢筋混凝土板，随浇随抹，表面清扫干 净					
		升旗台					
11	010103001001	回填方 素土回填（夯实）	m³	0. 74			
12	010404001002	120厚碎石垫层	m³	0. 34			
13	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品砼(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0. 28			
14	010401012001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页 岩砖 2. 砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 YQ5	m²	0. 90			
15	010501003001	旗杆底座 1. 混凝土种类:泵送商品砼(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0. 06			
16	010516002001	预埋铁件	t	0. 010			
17	011102001001	芝麻灰荔枝面花岗岩地面 1. 400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆（干混砂浆）	m²	4. 96			
18	011107001001	芝麻灰荔枝面花岗岩台阶面 1. 400*300*30芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆（干混砂浆）	m²	2. 34			
19	011503001001	Φ76不锈钢管 1. 壁厚1. 2m 2. 不锈钢法兰护罩 3. 不锈钢材质：304材质	m	2. 40			
20	011503001002	D94不锈钢球	个	4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	011503001003	不锈钢铰链 1. $\phi$ 6不锈钢铰链 2. 含不锈钢法兰配件等 3. 不锈钢材质: 304材质	m	12.80			
22	011506002001	金属旗杆 1. 上段: $\phi$ 102*3不锈钢 2. 中段: $\phi$ 133*3不锈钢旗杆 3. 下段: $\phi$ 159*3不锈钢旗杆 4. 距地1200mm设置 $\phi$ 30*1.5厚不锈钢光面把件 5. 不锈钢材质: 304材质 6. 旗杆共3根	m	45.30			
		阶梯式看台、单杆基础					
23	010103001002	回填方 素土回填(夯实)	m <sup>3</sup>	71.60			
24	010401012002	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10多孔页岩砖 2. 砂浆种类、强度等级: 预拌砌筑砂浆 YQ5	m <sup>2</sup>	35.79			
25	010501003002	单杆基础 1. 混凝土种类: 泵送商品砼(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.40			
26	010516002002	预埋铁件 部位: 单杆基础	t	0.070			
27	011107002001	块料台阶面 1. 规格: 陶瓷地砖500*600*20 2. 30厚1:3水泥砂浆(干混砂浆)	m <sup>2</sup>	87.05			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	11.70			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
29	桂011708002001	混凝土泵送	m³	335.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地下室装饰装修工程							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
30	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 机动车库、车库管理用房、消防控制 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光(干混砂浆) 3. 素水泥砂浆一道	m²	2971.76			
31	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 电井 2. 20厚M15水泥砂浆抹面压光(干混砂浆) 3. 素水泥浆一遍	m²	3.69			
32	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 部位: 机动车库、电井 2. 参照15ZJ001 第47页踢4	m²	42.59			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 15厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 4. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光(干混砂浆)					
33	011105003001	块料踢脚线 1. 部位: 车库管理用房、消防控制室 2. 参照15ZJ001 第49页踢16 3. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 17厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰(干混砂浆) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m <sup>2</sup>	11.94			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
34	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 部位: 地下室外墙 2. 12厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 3. 8厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)	m <sup>2</sup>	502.12			
35	011201001002	外墙面一般抹灰(挂网部分, 网另计) 1. 部位: 地下室外墙 2. 12厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 3. 8厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)	m <sup>2</sup>	36.80			
36	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 部位: 车库管理用房、机动车库、消防控制室 2. 墙体类型: 砖墙 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(干混砂浆) 4. 10厚1:1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰(干混砂浆) 5. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	1057.77			
37	011201001004	内墙面一般抹灰(挂网部分, 网另计) 1. 部位: 车库管理用房、机动车库、消防控制室 2. 墙体类型: 砖墙 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(干混砂浆)	m <sup>2</sup>	85.68			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 10厚1:1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (干混砂浆) 5. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)					
38	011201001005	内墙面一般抹灰 1. 部位: 电井 2. 墙体类型: 砖墙 3. 15厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 4. 5厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)	m²	24.35			
39	011201001006	内墙面一般抹灰(挂网部分, 网另计) 1. 部位: 电井 2. 墙体类型: 砖墙 3. 15厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 4. 5厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)	m²	6.72			
40	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 内墙 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆(干混砂浆) 3. 10厚1:1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (干混砂浆) 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m²	407.05			
41	011202001002	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 外墙 2. 12厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 3. 8厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)	m²	103.19			
42	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格: 钢丝网片 2. 固定方式: 网片沿界面两侧各延申 200mm, 每侧用钢钉固定钢丝网片, 钢钉 间距300mm	m²	122.48			
	12.	A. 12 门窗工程					
43	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 消防控制室 2. 5厚1:0.5:3水泥砂浆(干混砂浆) 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆(干混砂浆)	m²	4342.09			
44	011301001002	天棚抹灰	m²	3.65			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 电井 2. 参照15ZJ001 第86页顶3 3. 5厚1:3水泥砂浆(干混砂浆) 4. 5厚1:2水泥砂浆(干混砂浆)					
	<b>13.</b>	<b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
45	011406003001	内墙满刮腻子 刮腻子2遍	m²	1550.49			
46	011406003002	天棚满刮腻子 1. 部位: 车库管理用房、消防控制室 2. 刮腻子2遍	m²	4342.09			
47	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 刷白色乳胶漆两道	m²	1550.49			
48	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 部位: 车库管理用房、消防控制室 2. 刷白色乳胶漆两道	m²	4342.09			
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
49	040205006002	车位标线	m²	191.70			
50	040205006003	诱导箭头标线	m²	24.30			
51	桂011509002001	橡胶车轮挡 详05J927-1-30-2	个	180			
52	桂011509003001	橡胶防撞护角 详05J927-1-39	个	252			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
53	011701006001	满堂脚手架 1、搭设高度:3.6m<H<5.8m 2、脚手架材质:扣件式钢管	m²	3039.80			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地上球场室外安装项目							
		分部分项工程					
	4.	充电桩工程					
54	030404017001	充电桩配电箱 CDZ 安装方式:底距地1.0m安装	台	9			
55	030411003001	充电桩桥架CT150*75*1.0	m	68.20			
56	030413001001	桥架支架制作安装 形式:角钢吊架	kg	126.64			
57	031201003001	金属结构刷油 除锈后刷防锈漆二道	kg	126.64			
58	030411001001	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 含过路线盒 厚度符合规范要求	m	25.20			
59	030411004001	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-10mm2 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	95.40			
60	030411004002	桥架内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZR-BYJ-10mm2 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	524.76			
		B4 球场部分					
61	030404017002	配电箱AL. SW	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式: 室外落地安装 箱内元器件详见系统图					
62	030412008001	LED庭院灯 3*7W 3000K 1470Lm 防水等级IP55, 4m灯杆安装	套	8			
63	030412009001	高杆LED投光灯 100W 3000K 10000Lm 防水等级IP55, 12m灯杆安装	套	16			
64	030412009002	高杆LED投光灯 150W 3000K 12750Lm 防水等级IP55, 15m灯杆安装	套	2			
65	010501006001	混凝土基础C20 部位: 配电箱、庭院灯、高杆LED投光灯 、高杆LED投光灯基础 含混凝土的浇筑、模板的安装、拆除、运 输等工作。	m³	31.72			
66	030408003001	镀锌钢管理地敷设 SC50 国标厚度	m	8.90			
67	030408003002	埋地敷设 PC20 国标厚度	m	342.99			
68	030408001001	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*10mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	14.90			
69	030408001002	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-3*4mm² 产品具有3C认证, ISO9000认证	m	373.49			
70	030409001001	接地极 25x4热镀锌扁钢	根	27			
71	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	27			
72	桂030413013001	土方机械开挖 土壤类别: 三类土 开挖深度: 详图纸	m³	87.39			
73	桂030413014001	回填方 填方材料品种: 原土回填	m³	55.67			
		<b>排水工程</b>					
74	031001001001	镀锌钢管雨水管 DN100	m	51.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道及管件制作安装, 灌水及通球试验					
75	桂031004023001	塑料雨水斗 DN100	个	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
露天运动场						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
地下室装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
5	桂011801005002	暗室施工增加费	暗室施工人工费			
地上球场室外安装项目						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
露天运动场			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1669.78	分部分项工程费及措施项目费
地下室装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1082.41	分部分项工程费及措施项目费
地上球场室外安装项目			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	302.49	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

## 税前项目清单与计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称: 广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目 第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>露天运动场</b>				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>地下室装饰装修工程</b>				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>地上球场室外安装项目</b>				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			

## 规费、增值税计价表

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

第2页 共2页

[illegible]

# 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目								编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	494.69				
2	中砂	m³		5.00	185.44				
3	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	656.31				
4	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	290.13				
5	干混内墙抹灰砂浆 GMn10	t		5.00	321.54				
6	干混抹灰砂浆 GMn10	t		5.00	321.54				
7	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		5.00	330.09				
8	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	338.94				
9	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	330.09				
10	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	338.94				
11	陶瓷梯级砖500*600*20	m²		5.00	79.65				
12	聚氨酯主剂	kg		5.00	19.20				
13	聚氨酯面层硬化剂	kg		5.00	19.20				
14	底层硬化剂	kg		5.00	15.00				
15	画线漆硬化剂	kg		5.00	38.46				
16	镀锌钢管 50*2.5	t		5.00	4768.00				
17	不锈钢无缝钢管(综合)	kg		5.00	38.80				
18	碎石 GD20 商品普通砼 C20细石	m³		5.00	419.32				
19	中粒式沥青混凝土	m³		5.00	792.00				
20	细(微)粒沥青混凝土	m³		5.00	794.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



### 允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西轻工技师学院绿色食品产教融合培训基地项目-露天运动场建设项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。