

桂平市人民医院 2 号住院楼手术室、供应室设备采购与安装项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GGZC2024-G1-810488-XGZX

原公告的采购项目名称：桂平市人民医院 2 号住院楼手术室、供应室设备采购与安装项目

首次公告日期：2024.11.6

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：1、第二章 采购需求“序号 61 及 4、屋顶层-空调水系统 序号 62、63、64、65”，现更正详见附件。

2、四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2024 年 12 月 2 日 10 时 00 分（北京时间），现更正为“2024 年 12 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）”

更正日期：2024.11.27

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：桂平市人民医院

地址：桂平市人民西路 7 号

联系方式：0775-3388571

2. 采购代理机构信息

名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地址：广西南宁市建政路 10 号服务综合楼

联系方式：0771-2025064

3. 项目联系方式

项目联系人：梁丽

电话：18078186809

4. 监督部门：桂平市卫生健康局，投诉电话：0775-3391409



第二章 采购需求

更正后:

61	避雷网 φ10mm 镀锌圆钢	m	11.25
4、屋顶层-空调水系统			
62	风冷冷（热）水机组 10 台 ▲1、额定制冷量：≥130kw，额定制热量：≥140kw 2、额定制冷功率：≤41.5KW，额定制热功率：≤43.5KW 3、外形尺寸：2330mm*1283mm*2355mm 4、IPLV:4.55, 进出水温度：12/7℃，工作压 1.0Mpa，水压降：35kpa，冷媒 R410a。 5、供货时提供设备检测报告、节能报告，以保证产品安全性能及质量。 6、机组运行环境温度范围满足：夏季制冷运行环境温度范围-15~52℃；冬季制热工作环境温度范围-25~40℃； 7、采用模块化组合结构，最多可并联 16 个模块，任一模块故障不影响其他机组正常运行。任何模块均可以为主模块，机组互相备份，避免了整个系统瘫痪风险。 8、机组冬季制热不间断，系统按比例轮流进入化霜模式，分批化霜，防止化霜时水温大幅波动，持续保证用户使用舒适性。 9、为保证机组的高能效性，以及节流元件的准确及可靠性，要求机组节流装置采用电子膨胀阀。 10、设备采用开窗式翅片，Φ7 内螺纹高效换热管，换热效率高，气流损失少。 11、大风叶设计，无需高转速即可获得足够风量，有效降低主机运行噪音。 12、自动监控各压缩机运行状况，智能均衡压缩机工作时间，提高机组可靠性和使用寿命。 13、采用先进的微电脑控制系统，机组自带压缩机高压保护、压缩机低压保护、防冻结保护、水流开关保护、各种传感器故障保护、排气温度过高保护、驱动保护等、功能齐全，具有强大的故障自诊断功能，确保机组安全高效运行。 14、机组配置 485 接口，方便接入楼宇自控系统，实现远程开关机、远程设定机组参数和故障报警等功能。	台	10



63	冷冻水泵 1. 最大水量: 150m ³ /h 2. 电量: 200W 电压: 380v 3. 工作压力: 0.8Mpa 4. 两用一备	台	3
64	膨胀水箱 V=1m ³	个	1
65	电子除垢水处理器 SCL-1 处理水量 250m ³ /h	台	1

