

永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共1页

一、编制依据:

- (1) 施工图设计图纸;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;
- (3) 《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- (4) 2013年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》,2015《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》,2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》,2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
- (5) 自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- (6) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- (7) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- (9) 其他现行计价文件。

二、土建编制说明:

- (1) 材料价格按2024年第5期《桂林市建设工程造价信息》(永福县),永福县无信息价的按桂林市信息价。没有的材料价格参考市场价格。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-迁移原有园林绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-道路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-围墙改造、新增围栏			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-新增绿化			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-室外水电改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-衣柜桌椅			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
永福县人民法院生活区门卫室_土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
永福县人民法院办公区门卫室_土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
永福县人民法院办公区门卫室-水电安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-迁移原有园林绿化			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-道路			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-围墙改造、新增围栏			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-新增绿化			
—	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-室外水电改造			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-衣柜桌椅			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院生活区门卫室_土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院办公区门卫室_土建			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
永福县人民法院办公区门卫室-水电安装			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-拆除工程							
		分部分项工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:砖砌体 3. 碴砖外运2KM	m ³	1.79			
2	011602001001	拆除围墙混凝土基础 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:混凝土基础 3. 废墟外运2KM	m ³	32.40			
3	011602001002	拆除路口硬化 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:200mm水稳+200mm混凝土 3. 碴砖外运2KM	m ³	20.00			
4	011602001003	拆除路口透水砖 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:透水砖厚60mm 3. 碴砖外运2KM	m ³	6.00			
5	011611005001	拆除移动弱电线	工日	5.00			
6	011609001001	拆除铁艺栏杆	m ²	23.75			
7	桂011616003001	房屋整体机械拆除	m ²	18.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-迁移原有园林绿化							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
8	桂050101017001	砍伐乔木 1. 土球直径:100mm 2. 运距:5KM	株	23			
9	桂050101017002	苗木迁移运输 1. 土球直径:1.2m以内 2. 运距:8KM	株	12			
10	050102001001	樟树移植 1. 种类:樟树 2. 胸径或干径:45cm 3. 株高、冠径:4.5m 4. 养护期:1年	株	3			
11	050101003001	砍挖灌木丛及根 1. 丛高:700mm 2. 运距: 8KM	m ²	236.25			
12	050101009001	绿化种植土挖运 1. 运距: 2KM	m ³	210.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	1.	绿化工程					
13	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:树棍 长3-5m 2. 支撑材料规格:树棍 长3-5m 3. 单株支撑材料数量:4根	株	12			
14	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):20cm 2. 草绳所绕树干高度:2m	株	12			
15	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚 1. 搭设高度:4.5m 2. 搭设材料种类、规格:黑色密目遮阴网	株	12.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-道路							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
16	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	670.13			
17	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:2km	m ³	670.13			
	3.	沥青路面					
18	040202001001	路床(槽)整形 1. 路基碾压, 压实系数>93%	m ²	744.59			
19	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1. 650mm厚级配碎石掺6%水泥稳定层	m ²	744.59			
20	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25砼 2. 厚度:200mm	m ²	744.59			
21	040203006001	沥青混凝土 1. 50厚中沥青AC-20	m ²	744.59			
22	040203003001	PC-3型粘层油0.3L/m ²	m ²	744.59			
23	040203003002	PC-2型透层油0.9L/m ²	m ²	744.59			
24	050201003001	树池围牙 120*150*200米白色花岗岩	m	40.00			
25	040204005001	现浇侧(平、缘)石	m	80.00			
26	040205006001	标线	m ²	96.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			
28	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
29	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-围墙改造、新增围栏							
		分部分项工程					
		老旧围墙改造部分					
30	011608001001	铲除旧围墙青苔 1. 铲除部位名称:外墙面青苔铲除	m ²	437.00			
31	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	437.00			
32	010401012001	旧围墙砖修补,柱头顶补砖砌	m ³	3.10			
33	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	437.00			
34	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,一底两面	m ²	437.00			
35	010901001001	围墙顶贴瓦	m	190.00			
36	011407001002	围墙彩绘 最终以实际完成工程量为准	m ²	437.00			
		新建围栏部分					
37	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	41.58			
38	010103001001	回填方	m ³	18.48			
39	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:土方	m ³	23.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:3km					
40	010501001001	垫层 100厚C15混凝土垫层	m ³	9.24			
41	010501002001	带形基础 C20带形基础	m ³	13.86			
42	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.570			
43	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×53 2. 墙体厚度:墙厚260mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5 部位: 围栏基础	m ³	9.01			
44	011503001001	烤漆不锈钢方通栏杆 25*25不锈钢方通立杆压波纹烤漆 38*38不锈钢方通横杆压波纹烤漆 120*120不锈钢方通立柱压波纹烤漆 高度2.0m	m	115.20			
45	011201001002	砖基础墙面抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	99.33			
46	011407001003	外墙真石漆涂料 部位: 围栏基础	m ²	99.33			
47	050305010001	消防通道铁艺大门 1. 定制8000*2200铁艺大门	m ²	17.60			
48	011702001001	垫层模板	m ²	23.10			
49	011702001002	带形基础 模板	m ²	46.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-新增绿化							
		分部分项工程					
		绿化部分					
50	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	136.40			
51	050102001002	栽植乔木 1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:25cm 3. 高度: 400-450 3. 冠幅:300-350cm 4. 养护期:1年	株	10			
52	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	m ²	118.80			
53	桂050102017001	栽植片植花苗(含花卉、地被植物) 1. 种类:花苗 2. 养护期:一年	m ²	17.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-室外水电改造							
		分部分项工程					
54	040103001001	老旧化粪池吸粪 老旧化粪池吸粪	m ³	11.00			
55	040103001002	老旧化粪池吸粪后回填 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:利用场地内土方	m ³	11.00			
56	011602001004	混凝土路面破除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:破除混凝土路面 3. 废碴外运2KM	m ²	22.50			
57	030602001001	电表	台	1			
58	031001007001	内衬塑镀锌钢管 内衬塑镀锌钢管冷给水管及管件安装 DN50 连接方式: 螺纹连接 试验压力: PN=1.0Mpa 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验	m	62.00			
59	031003001001	截止阀 DN50, 螺纹连接, 含螺纹连接活接配件	个	4			
60	031003001002	直接 DN50, 螺纹连接直接配件	个	52			
61	031003001003	弯头 DN50, 螺纹连接弯头配件	个	11			
62	031001007002	镀锌钢管 镀锌钢管冷给水管及管件安装 DN110 连接方式: 焊接连接 试验压力: PN=1.0Mpa 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验	m	110.00			
63	030901011001	旧消防器材移位	项	1			
64	030901011002	室外消防栓 SG-100(优质)	套	1			
65	031001007003	镀锌钢管 内衬塑镀锌钢管冷给水管及管件安装 DN110 连接方式: 焊接连接 试验压力: PN=1.0Mpa 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验	m	82.00			
66	030901012001	消防水泵接合器 地下式 100	套	1			
67	030412007001	10米高市政高杆路灯移位改造	套	2			
68	FA0510013001	市政排水井盖	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	030411004001	配线 室外配线3x10mm铜芯线	m	160.00			
70	030411004002	配线 室外配线4x10mm铜芯线	m	120.00			
71	030404017001	公共照明配电箱ALG 详图,距地1.8m	台	1			
72	桂010507011001	玻璃钢化粪池 FRP-2#,有效容积3.5立方米	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区域与生活区域物理 隔离工程-衣柜桌椅							
		分部分项工程					
73	011501003001	衣柜 1.台柜规格:长3米高0.8米	个	2			
74	011501003002	厨柜 1.台柜规格:长1.5米高0.8米 人造大理石台面	个	2			
75	011501003003	桌子 长3米高0.8米	个	2			
76	010808005001	石材门窗套	m ²	2.42			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
永福县人民法院生活区门卫室_土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
77	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:1公里内	m ²	18.36			
78	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 电梯基坑	m ³	39.68			
79	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:原土	m ³	30.19			
80	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3KM	m ³	9.49			
81	桂040103003001	土石方运输每增1km	m ³ ·km	9.49			
	3.	A.3 砌筑工程					
82	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:墙厚240mm	m ³	10.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5					
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
83	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.49			
84	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.96			
85	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.12			
86	010502003001	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.34			
87	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.25			
88	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 基础框架梁	m ³	1.92			
89	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.92			
90	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.30			
91	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.587			
92	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	0.545			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
93	010901001002	钢架坡屋面挂树脂瓦 1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 树脂瓦底部配30*20镀锌角钢,焊钢架 刷防锈漆 3厚改性沥青防水卷材	m ²	32.64			
94	010902001001	屋面卷材防水 4. 40厚C20细石混凝土(配 Φ 6@500X500钢筋网)找平层,每6X6m设分格缝,缝宽20,内嵌防水油膏 3厚改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆 3厚改性沥青防水卷材 5. 隔热50mm后挤塑板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	36.50			
	9.	A. 9 楼地面工程					
95	011102003001	耐磨防滑卫生间地砖(从上至下) 8 厚 300×300 防滑、耐磨地砖铺平拍实,1:1水泥砂浆抹缝	m ²	2.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料上返至地面300; 20厚1:3水泥砂浆找平层 h厚轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥ 0.5)用1.3厚专用配套粘接剂料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平层,且倒圆角 80厚C15混凝土垫层 基土夯实					
96	011102003002	耐磨防滑地砖楼面 1.8厚800×800仿木色防滑、耐磨地砖铺 平拍实,1:1水泥砂浆抹缝; 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.80厚C15混凝土垫层 4.基土夯实	m ²	13.20			
97	011105003001	块料踢脚线 1.17厚1:3水泥砂浆 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3.10厚面砖高150mm	m ²	1.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
98	011201001003	内墙面一般抹灰 部位:多孔砖内墙面 10厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m ²	48.07			
99	桂011204007001	釉面砖防水墙面 部位:卫生间内墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m ²	18.03			
100	011201001004	外墙面一般抹灰 15厚1:3水泥石灰砂浆 5厚干粉聚合物防水砂浆,中间压入一层 耐碱玻璃纤维网	m ²	53.42			
	11.	A.11 天棚工程					
101	011301001001	天棚抹灰(用于室外檐口) 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 基层界面处理 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	20.88			
	12.	A.12 门窗工程					
102	010802004001	钢制防盗门 1.门框、扇材质及规格:钢制防盗门	m ²	1.89			
103	010802001001	普通门 1.成品单扇钢木门 2.水泥砂浆塞门缝	m ²	3.15			
104	010807001001	塑钢推拉窗>2m ² 1.玻璃品种、厚度:5厘钢化单层玻璃带纱 窗 2.含五金配件 3.含门制作、安装、运输	m ²	6.26			
105	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	35.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
106	011407001004	外墙1: 真石漆外墙面	m ²	53.42			
107	011407001005	墙面喷(刷)涂料 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 防潮乳胶漆封闭底漆两遍 3. 内墙(除卫生间墙面)	m ²	48.07			
108	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 面刮白色内墙腻子两遍 2. 面刮乳胶漆两遍	m ²	36.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
109	桂011701002001	外脚手架 1. 搭设方式:卡扣式钢管里脚手架 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	60.98			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
110	040303001001	混凝土垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	2.48			
111	010501002003	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	9.92			
112	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.44			
113	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	19.20			
114	011702004001	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	20.16			
115	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	4.96			
116	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	51.84			
117	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	18.36			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
118	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
119	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	17.22			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
120	030404017002	公共照明配电箱ALG 详图, 距地1.8m	台	1			
121	030404035001	插座(单相2+3级) 暗装, 250V, 10A, 底边距地0.8m	套	10			
122	030404035002	空调插座(单相3级) 暗装, 带开关, 250V, 16A, 底边距地 2.5m	套	1			
123	030404034001	单控单联开关 暗装, 250V, 10A, 底边距地1.1米	套	2			
124	030404034002	双控单联开关 暗装, 250V, 10A, 底边距地1.1米	套	2			
125	030412005001	LED(T5)单管日光灯 吸顶, 28W	套	1			
126	030412001001	吸顶灯 15w, 环形LED日光灯	套	2			
127	030411004003	配线 室内配线3*4铜芯线	m	110.00			
128	030413002001	凿槽及恢复 砖结构, 公称管径20mm以内	m	50.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
129	031001006001	雨水管 PVC-U, De110	m	12.40			
130	031001006002	污水管(接化粪池) PVC-U, De110	m	30.00			
131	031001006003	给水管(冷) PP-R, DN20 S4系列, 热熔连接, 1.0MPa	m	15.00			
132	031001006004	给水管(冷) PP-R, DN15 S4系列, 热熔连接, 1.0MPa	m	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
133	031001006005	给水管(热) PP-R, DN15 热熔连接, 1.0MPa	m	27.24			
134	031001006006	塑料管 PPR塑料冷给水管及管件安装 DN40 连接方式: 热熔连接 试验压力: PN=1.0Mpa 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	39.00			
135	桂031004021001	塑料地漏 De50	个	2			
136	031003013001	水表 DN40, 螺纹连接	个	1			
137	031004006001	大便器 蹲式, 带低水箱	套	1			
138	031004003001	洗脸盆 立式, 非接触式冷水嘴	套	1			
139	030404033001	排气扇	台	1			
140	030409002001	接地母线	m	49.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区门卫室_土建							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
141	010101001002	平整场地 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:1公里内	m ²	43.24			
142	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 电梯基坑	m ³	54.72			
143	010103001003	回填方 1. 填方材料品种:原土	m ³	40.65			
144	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:3KM	m ³	14.07			
145	桂040103003002	土石方运输每增1km	m ³ ·km	14.07			
	3.	A.3 砌筑工程					
146	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:墙厚240mm 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m ³	19.14			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
147	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.05			
148	010501002004	带形基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.84			
149	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.54			
150	010502003002	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.02			
151	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:基础框架梁	m ³	3.64			
152	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	12.17			
153	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.30			
154	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以内	t	1.253			
155	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	1.067			
	7.	A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
156	010901001003	钢架坡屋面挂树脂瓦 1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 树脂瓦底部配30*20镀锌角钢, 焊钢架 刷防锈漆 3厚改性沥青防水卷材	m ²	74.37			
157	010902001002	屋面卷材防水 4. 40厚C20细石混凝土(配Φ6@500X500钢筋网)找平层, 每6X6m设分格缝, 缝宽20, 内嵌防水油膏 3厚改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆 3厚改性沥青防水卷材 5. 隔热50mm后挤塑板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	74.37			
	9.	A.9 楼地面工程					
158	011102003003	耐磨防滑卫生间地砖(从上至下) 8 厚 300×300 防滑、耐磨地砖铺平拍实, 1:1水泥砂浆抹缝 25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料上返至地面300; 20厚1:3水泥砂浆找平层 h厚轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘接剂料满粘 20厚1:3水泥砂浆找平层, 且倒圆角 80厚C15混凝土垫层 基土夯实	m ²	2.14			
159	011102003004	耐磨防滑地砖楼面 1. 8厚800×800仿木色防滑、耐磨地砖铺平拍实, 1:1水泥砂浆抹缝; 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 80厚C15混凝土垫层 4. 基土夯实	m ²	41.10			
160	011105003002	块料踢脚线 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚面砖高150mm	m ²	4.46			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
161	011201001005	内墙面一般抹灰 部位: 多孔砖内墙面 10厚1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m ²	90.96			
162	桂011204007002	釉面砖防水墙面 部位: 卫生间内墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m ²	16.17			
163	011201001006	外墙面一般抹灰 15厚1:3水泥石灰砂浆 5厚干粉聚合物防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m ²	76.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	11.	A. 11 天棚工程					
164	011301001002	天棚抹灰(用于室外檐口) 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 基层界面处理 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	32.04			
	12.	A. 12 门窗工程					
165	010802004002	钢制防盗门 1. 门框、扇材质及规格:钢制防盗门	m ²	1.89			
166	010802001002	普通门 1. 成品单扇钢木门 2. 水泥砂浆塞门缝	m ²	1.47			
167	010802001003	双开1500自动感应门	樘	2			
168	010807001002	塑钢推拉窗>2m ² 1. 玻璃品种、厚度:5厘钢化单层玻璃带纱窗 2. 含五金配件 3. 含门制作、安装、运输	m ²	10.65			
169	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	48.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
170	011407001006	外墙1: 真石漆外墙面	m ²	76.22			
171	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 防潮乳胶漆封闭底漆两遍 3. 内墙(除卫生间墙面)	m ²	90.96			
172	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 面刮白色内墙腻子两遍 2. 面刮乳胶漆两遍	m ²	74.37			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
173	桂011701002002	外脚手架 1. 搭设方式:卡扣式钢管里脚手架 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	99.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
174	040303001002	混凝土垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	3.42			
175	010501002005	带形基础	m ³	13.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
176	011702005002	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	10.26			
177	011702006002	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	36.42			
178	011702004002	异形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	30.24			
179	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	106.87			
180	011703001002	建筑物垂直运输	m ²	43.24			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
181	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
182	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	29.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
永福县人民法院办公区门卫室-水电安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
183	030404017003	公共照明配电箱ALG 详图, 距地1.8m	台	1			
184	030404035003	插座(单相2+3级) 暗装, 250V, 10A, 底边距地0.8m	套	12			
185	030404035004	空调插座(单相3级) 暗装, 带开关, 250V, 16A, 底边距地 2.5m	套	1			
186	030404034003	单控单联开关 暗装, 250V, 10A, 底边距地1.1米	套	2			
187	030404034004	双控单联开关 暗装, 250V, 10A, 底边距地1.1米	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
188	030412005002	LED(T5)单管日光灯 吸顶, 38W	套	5			
189	030412001002	吸顶灯 28w, 环形LED日光灯	套	4			
190	030411004004	配线 室内配线3*4铜芯线	m	110.00			
191	030413002002	凿槽及恢复 砖结构, 公称管径20mm以内	m	50.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
192	031001006007	雨水管 PVC-U, De110	m	12.40			
193	031001006008	给水管(冷) PP-R, DN20 S4系列, 热熔连接, 1.0MPa	m	15.00			
194	031001006009	给水管(冷) PP-R, DN15 S4系列, 热熔连接, 1.0MPa	m	18.00			
195	031001006010	给水管(热) PP-R, DN15 热熔连接, 1.0MPa	m	27.24			
196	031001006011	塑料管 PPR塑料冷给水管及管件安装 DN40 连接方式: 热熔连接 试验压力: PN=1.0Mpa 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	39.00			
197	桂031004021002	塑料地漏 De50	个	2			
198	031003013002	水表 DN40, 螺纹连接	个	1			
199	031004006002	大便器 蹲式, 带低水箱	套	1			
200	031004003002	洗脸盆 立式, 非接触式冷水嘴	套	1			
201	030404033002	排气扇	台	1			
202	030409002002	接地母线	m	67.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-拆除工程						
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-迁移原有园林绿化						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-道路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-围墙改造、新增围栏						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-新增绿化						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-室外水电改造						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-衣柜桌椅						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
永福县人民法院生活区门卫室_土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
永福县人民法院办公区门卫室_土建						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
永福县人民法院办公区门卫室-水电安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.67	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-迁移原有园林绿化			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.42	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-道路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	613.40	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-围墙改造、新增围栏			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	541.62	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-新增绿化			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	123.35	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-室外水电改造			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	115.28	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-衣柜桌椅			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	16.22	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院生活区门卫室_土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	133.08	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.18	分部分项工程费及措施项目费
永福县人民法院办公区门卫室_土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+		
1.3	工程排污费	其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-迁移原有园林绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-道路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-围墙改造、新增围栏				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

规费、增值税计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-新增绿化				
一	2021绿化工程一般计税法			
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-室外水电改造				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程-衣柜桌椅				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
永福县人民法院生活区门卫室_土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
永福县人民法院生活区门卫室-水电安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
永福县人民法院办公区门卫室_土建				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第1页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103001.1	螺纹钢HRB400 Φ 6	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
5	010104001	冷轧带肋钢筋 Φ R10以内(综合)	t		
6	010307003	铁丝 Φ 4	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001.1	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
14	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
17	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
18	012102001	等边角钢(综合)	t		
19	012901031.1	镀锌方钢	t		
20	012902024	钢板 3.5~4.0mm	kg		
21	012902031	钢板 8~15mm	kg		
22	012914007	钢垫板(综合)	t		
23	014101001	铜丝(综合)	kg		
24	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
25	015302003	铅板 3mm	kg		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
27	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
28	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020901006	塑料薄膜	m ²		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	021908001	遮阴网	m ²		
33	022505001	玻璃纤维网	m ²		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706004	白布 0.9m	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第2页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022706010	破布	kg		
38	022901001	麻袋	条		
39	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
40	023301001	草袋	m ²		
41	023301002	草袋	条		
42	023301003	草袋片	片		
43	023303001	草绳	kg		
44	023303001	草绳	kg		
45	030106001	螺钉	百个		
46	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
47	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
48	030112013	木螺钉 M4×60	个		
49	030112018	木螺钉 M6×50	个		
50	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
51	030122001	镀锌瓦钩	百个		
52	030125001	螺栓(综合)	kg		
53	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
54	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
55	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
56	030127001	镀锌螺栓	kg		
57	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
58	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
59	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
60	030156001	膨胀螺栓	套		
61	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
62	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
63	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
64	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
65	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
66	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
67	030183001	铁钉(综合)	kg		
68	030188004	射钉(枪钉)	盒		
69	030191001	扣钉	kg		
70	030311031	铰链(折页) 38~40mm	副		
71	030311092	合页	副		
72	030313002	门碰珠	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第3页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030501002	木拉手	个		
74	030501004	拉手 100	个		
75	030502001	抽屉轨道	副		
76	031301006	砂轮片 Φ 400	片		
77	031301007	砂轮片 Φ 500	片		
78	031302001	尼龙砂轮片 Φ 100	片		
79	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ 100	片		
80	031311001	电焊条(综合)	kg		
81	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
82	031311003	电焊条 结422 Φ 3.2	kg		
83	031321001	焊锡丝 综合	kg		
84	031337001	冲击钻头(综合)	根		
85	031337010	冲击钻头 Φ 12	个		
86	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
87	031345001	钢锯条	根		
88	031345004	石料切割锯片	片		
89	031345007	钢割片	片		
90	031347001	砂纸	张		
91	031347002	砂纸(木)	张		
92	031347004	铁砂布	张		
93	032105001	批挡铁丝网	m ²		
94	032116001	铁件(综合)	kg		
95	040101001	水泥(综合)	t		
96	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
97	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
98	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
99	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
100	040103001	白水泥(综合)	t		
101	040301001	砂(综合)	m ³		
102	040301001	砂(综合)	m ³		
103	040301003	细砂	m ³		
104	040301004	中砂	m ³		
105	040301004	中砂	m ³		
106	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
107	040701001	陶粒	m ³		
108	040701006	石屑	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第4页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040903001	石膏粉	kg		
110	040904003	滑石粉	kg		
111	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
112	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
113	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
114	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
115	041705002	波纹脊瓦 200×140×9.5	块		
116	041705003	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块		
117	041705004	波纹滴水瓦 200×140×7	块		
118	041706001.1	树脂瓦	m ²		
119	041706002	塑料瓦脊	m		
120	042704001	混凝土预制块路缘石	m		
121	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
122	043001001	干混砌筑砂浆 GQ5	t		
123	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
124	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
125	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
126	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
127	050101001	木材(综合)	m ³		
128	050102005	周转圆木	m ³		
129	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
130	050104001	树棍 长1.2m	根		
131	050104003	树棍 长3-5m	根		
132	050301003	一等杉木枋材	m ³		
133	050303003	一等硬木枋材	m ³		
134	050306001	周转板枋材	m ³		
135	050306002	周转枋材	m ³		
136	050306003	周转板材	m ³		
137	050501001	胶合板 3mm	m ²		
138	050501008	胶合板 9mm	m ²		
139	050501009	胶合板 12mm	m ²		
140	050901001	大芯板(综合)	m ²		
141	052502006	锯木屑	m ³		
142	052502007	垫木	m ³		
143	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m ²		
144	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第5页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
146	070501013.1	陶瓷踢脚砖	m ²		
147	080101006	大理石板(综合)	m ²		
148	081701002	花岗岩门套板	m ²		
149	090301002	榉木夹板 3mm	m ²		
150	110102001.1	装饰门(成品)	m ²		
151	111104001.1	塑钢推拉窗不带亮(成品)	m ²		
152	111904002	电子感应自动门(国产、4m×2m)	樘		
153	112301001	钢防盗门(成品)	m ²		
154	113701001	电磁感应装置	套		
155	120123004	榉木 封边/直板/倒圆线 25×5mm	m		
156	130102001	调和漆(综合)	kg		
157	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
158	130131001	透明底漆	kg		
159	130132001	油灰	kg		
160	130301001	乳胶漆	kg		
161	130302001	外墙水性底漆	kg		
162	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
163	130307002	真石涂料	kg		
164	130308001	聚氨酯甲料	kg		
165	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
166	130312002	大白粉	kg		
167	130507001	防锈漆	kg		
168	130507002	红丹防锈漆	kg		
169	130508003	环氧富锌面漆	kg		
170	130519001	沥青绝缘漆	kg		
171	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
172	130705002	铅油	kg		
173	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
174	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
175	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
176	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
177	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
178	133303001.1	1厚聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m ²		
179	133317001	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m ²		
180	133501001	防水腻子	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第6页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	133503001	防水胶(310g/支)	支		
182	133504001	防水粉	kg		
183	133510002	密封油膏	kg		
184	133901001	防腐油	kg		
185	134101001	嵌缝料	kg		
186	140101001	清油	kg		
187	140501003	油漆溶剂油	kg		
188	140702001	机油(综合)	kg		
189	140901002	电力复合酯 一级	kg		
190	142110001	乙酸乙脂	kg		
191	143124001	漂白粉	kg		
192	143303001	硬酯酸 一级	kg		
193	143305003	二甲苯	kg		
194	143309001	丙酮	kg		
195	143315001	羧甲基纤维素	kg		
196	143320001	BX-12乙组份880mL	瓶		
197	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
198	143504015	聚氨酯乙料	kg		
199	143520001	隔离剂	kg		
200	143522001	银色着色剂	kg		
201	143537002	聚合物乳液	kg		
202	143901001	乙炔气	m ³		
203	143901002A	乙炔气	kg		
204	143903001	石油液化气	m ³		
205	143906001	氧气	m ³		
206	144101005	建筑胶	kg		
207	144103001	108胶	kg		
208	144103005	903胶	kg		
209	144108001	乳白胶	kg		
210	144111001	大理石胶	kg		
211	144113002	玻璃胶 310g	支		
212	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
213	144115005	氯丁胶乳	kg		
214	144116005	粘合剂	kg		
215	144116010	BX-12粘结剂	kg		
216	144116023	界面处理剂	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第7页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
218	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m ²		
219	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
220	170102003	焊接钢管 DN25	kg		
221	170103002	焊接钢管 DN20	m		
222	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
223	172502001	PP-R给水管 de20	m		
224	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
225	172508021	塑料管 Φ160	m		
226	172513000	塑料软管	kg		
227	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
228	172701000	普通胶管	m		
229	172703001	橡胶软管 Φ20	m		
230	180316006	压制弯头 DN100	个		
231	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
232	180327001	外丝 DN15	个		
233	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
234	181515006	钢制活接头 DN50	个		
235	182501001	塑料管卡 de20	个		
236	182501002	塑料管卡 de25	个		
237	182501008	塑料管卡 de110	个		
238	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
239	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
240	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
241	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
242	182529009	U型管卡子DN100	个		
243	190102002	截止阀 J11T-16 DN20	个		
244	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
245	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		
246	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
247	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
248	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
249	213321000	大便器胶皮碗	个		
250	213321001	便器接头 De130×110	个		
251	213322001	存水弯 De32	个		
252	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第8页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
254	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
255	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
256	245901001	压力表弯管 DN15	个		
257	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
258	290628002	塑料护口 15~20	个		
259	290628003	塑料护口 15~50	个		
260	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
261	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
262	290901002	瓷接头(双)	个		
263	291111001	开关盒	个		
264	291112001	接线盒	个		
265	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
266	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
267	322703001	农药	kg		
268	322704001	营养液	袋		
269	322704002	生根剂	袋		
270	323302001	支撑器	套		
271	340702001	防尘面罩	套		
272	340703001	护目镜	套		
273	341101001	水	m ³		
274	341101001	水	m ³		
275	341101001	水	m ³		
276	341101001	水	m ³		
277	341101001	水	m ³		
278	341101001	水	m ³		
279	341104001	煤	t		
280	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
281	341508001	其他材料费	元		
282	341508001	其他材料费	元		
283	341508003	其他材料费	元		
284	350102001	钢模板	kg		
285	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
286	350104002	复合木模板面板	m ²		
287	350302001	回转扣件	个		
288	350302002	对接扣件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第9页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	350302003	直角扣件	个		
290	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
291	350307002	竹脚手板	m ²		
292	351101001	钢凿	个		
293	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
294	370501001	油浸枕木	m ³		
295	370501003	枕木	m ³		
296	370905001	钢垫板	kg		
297	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
298	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
299	800102005	水泥砂浆1: 3	m ³		
300	B-C	围墙彩绘 材料费	m ²		
301	B-C	桌子 材料费	个		
302	B-C. 3	纱窗 材料费	元		
303	C0306003	圆木	m ³		
304	C1850101	其他材料费占材料费[材料费基数]	%		
305	C8001215	雨裤	条		
306	C8001218	低压行灯	个		
307		◆商品砼◆			
308	043103003. 1	碎石 GD20 商品普通细石砼 C20	m ³		
309	043104001. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m ³		
310	043104002. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
311	043104002. 2	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
312	043104003. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
313	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
314	043104004. 1	商品混凝土 C25	m ³		
315	043104004. 3	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
316	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
317		◆配合比◆			
318	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		
319	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
320	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
321	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
322	801101001	素水泥浆	m ³		
323	801104001	建筑胶素水泥浆	m ³		
324	801504006	冷底子油 30:70	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第10页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	802302002	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5	m ³		
326		◆主材◆			
327	022901003	麻袋布	m ²		
328	043117002Z.1	中粒式沥青混凝土AC-20	m ³		
329	170014000.1	镀锌钢管DN110	m		
330	172500000.1	PVC-U, De110	m		
331	172500000.4	PVC-U, De110	m		
332	172502000.1	PP-R, DN15 (热)	m		
333	172502000.2	PP-R, DN15	m		
334	172502000.3	PP-R, DN20	m		
335	172502000.4	PP-R给水管DN40	m		
336	172801000.1	内衬塑镀锌钢管DN50	m		
337	180302000.1	DN50弯头管件	个		
338	180302000.2	DN50直接管件	个		
339	180903000.1	PP-R, DN15 (热) 管件	个		
340	180903000.2	PP-R, DN15管件	个		
341	180903000.3	PP-R, DN20管件	个		
342	180903000.4	塑料给水管件DN40	个		
343	180904000.1	PVC-U, De110管件	个		
344	180904000.3	PVC-U, De110管件	个		
345	194103000.1	螺纹阀门	个		
346	211501000.1	蹲式大便器	个		
347	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
348	213301000.2	非接触式冷水嘴	个		
349	213318000	地漏De50	个		
350	213320000.1	大便器冲洗管	根		
351	213326001.1	蹲式大便器高水箱配件	套		
352	230302000.1	地上式消防栓	套		
353	230500000.1	消防水泵接合器	套		
354	240101000.2	螺纹水表	个		
355	270508000	引下线	m		
356	320101000.2	桂花树	株		
357	320701000	草皮	m ²		
358	321301001	花苗	株		
359	360703002Z.1	120*150*200米白色花岗岩	m		
360	500102001.1	轴流排气扇	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第11页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	550117001.1	配电箱ALG	台		
362	550117001.1	配电箱ALG	台		
363	550117001.1	配电箱ALG	台		
364	B5-0476.1	基表 远传脉冲电表	个		
365	B-Z	烤漆方通围栏 主材费	元		
366	B-Z.1	玻璃钢化粪池 主材费	元		
367	B-Z.1	铁艺大门 主材费	元		
368	Z210901000.1	洗脸盆	个		
369	Z250001001.7	吸顶灯15w	套		
370	Z250001001.14	成套灯具	套		
371	Z260501001.1	单控单联开关	个		
372	Z260501001.3	双控单联开关	个		
373	Z264101001.1	空调插座(单相3级)带开关	套		
374	Z264101001.2	插座(单相2+3级)	套		
375	Z280301000.1	3*4铜芯线	m		
376	Z281100000.1	3*10铜芯线	m		
377	Z281100000.2	4*10铜芯线	m		
378		◆机械台班组成◆			
379	000301001A	机械台班人工费	元		
380	000301001	机械台班人工费	元		
381	000701002	市政机械台班人工费	元		
382	000701003	市政机械第一类费用	元		
383	000903001	机械台班人工费	元		
384	000903002	机械第一类费用	元		
385	140301004	国V汽油 92#	kg		
386	140301004	国V汽油 92#	kg		
387	140301004	国V汽油 92#	kg		
388	140301004	汽油 92#	kg		
389	140304001	轻柴油 0#	kg		
390	140304001	轻柴油 0#	kg		
391	140304001	轻柴油 0#	kg		
392	341103001	电	kW. h		
393	341103001	电	kW. h		
394	341103001	电	kW. h		
395	341103001	电	kW. h		
396	341103001	电	kW. h		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第12页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	994701001	其他机械费	元		
398	994701003	停滞费	元		
399	994701004	折旧费	元		
400	994701005	大修理费	元		
401	994701006	经常修理费	元		
402	994701007	安拆及场外运输费	元		
403	994701008	其他费用	元		
404	C1403001	轻柴油0#	kg		
405	C1802001	电	kW. h		
406	J00000001	折旧费	元		
407	J00000001	折旧费	元		
408	J00000002	大修理费	元		
409	J00000002	大修理费	元		
410	J00000003	经常修理费	元		
411	J00000003	经常修理费	元		
412	J00000004	安拆及场外运输费	元		
413	J00000005	停滞费	元		
414	J00000006	其他费用	元		
415	R0800001	机械台班工日	工日		
416		◆机械◆			
417	980502012	工业用真效值万用表	台班		
418	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
419	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
420	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
421	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
422	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
423	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
424	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
425	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
426	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
427	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
428	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
429	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
430	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
431	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
432	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第13页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
434	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
435	990703002	轮胎式装载机斗容量 1m3	台班		
436	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
437	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
438	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
439	990704007	载重汽车 装载质量 8t	台班		
440	990704009	载重汽车 装载质量 12t	台班		
441	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
442	990704012	载重汽车装载质量20t	台班		
443	990705004	自卸汽车[装载质量5t]	台班		
444	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
445	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
446	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
447	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
448	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班		
449	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
450	990712002	平地机功率 120kW	台班		
451	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
452	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
453	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
454	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
455	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
456	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
457	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
458	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
459	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
460	991101001	液压叉车	台班		
461	991301002	钢轮内燃压路机工作质量8t	台班		
462	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
463	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
464	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
465	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
466	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
467	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
468	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永福县人民法院办公区域与生活区域物理隔离工程

第14页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	991318001	手推式热熔划线车	台班		
470	991504001	多用喷枪	台班		
471	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
472	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
473	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
474	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
475	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
476	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
477	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
478	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
479	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
480	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
481	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
482	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
483	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
484	992101003	木工圆锯机[直径1000mm]	台班		
485	992103001	木工压刨床[刨削宽度单面600mm]	台班		
486	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
487	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
488	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
489	992314001	角向磨光机	台班		
490	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
491	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
492	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
493	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
494	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
495	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
496	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm ³)]	台班		
497	992702001	恒温箱	台班		
498	992710001	热熔釜溶解车	台班		
499	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
500	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班		
501	993701002	高架车 11m	台班		
502	993701010	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班		
503	993701011	汽车式高空作业车 提升高度21m	台班		
504	993704001	油锯机	台班		

