

新桥镇屯侯村美丽移民村项目 工程

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

新桥镇屯侯村美丽移民村项目

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:新桥镇屯侯村美丽移民村项目

第1页 共1页

1、工程概况:依据计价内容,应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

## 2、编制依据:

(1) 预算控制价(标底):招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。

(2) 投标报价:招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。

(3) 竣工结算价(用于结算):施工合同、发包人(监理工程师)确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化(包括设计变更、招标文件清单工程量错误)情况;分析说明综合单价变化(包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素)情况;

工程费用变化的其它情况分析说明。

(4) 其他需要说明的问题



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新桥镇屯侯村美丽移民村项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>分部分项工程</b>							
		<b>土石方工程</b>					
1	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 综合考虑 开挖形式: 机械开挖 挖跑道土方, 路面土方, 路肩土方	m <sup>3</sup>	73.92			
		<b>道路工程</b>					
2	041001001001	挖除旧路水泥混凝土面层 1. 路面类型: 混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 弃渣外运5km	m <sup>2</sup>	154.00			
3	041001003001	挖除旧路级配碎石基层 1. 基层类型: 级配碎石 2. 厚度: 15cm 3. 弃渣外运5km	m <sup>2</sup>	171.60			
4	040202011001	级配碎石基层 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	386.00			
5	040203007001	18cm厚水泥混凝土面层 厚度: 18cm 混凝土强度等级: 弯拉强度4.0Mpa (C30 混凝土)	m <sup>2</sup>	354.00			
6	040204004001	培土路肩 厚度: 33cm	m <sup>3</sup>	17.69			
7	040305003001	M7.5浆砌片石重力式挡土墙 M10砂浆抹面 挖基坑土方及淤泥 墙背回填	m <sup>3</sup>	512.72			
8	040305003002	M7.5浆砌片石仰斜式挡土墙 M7.5浆砌片石 墙高3m 仰斜式挡土墙	m <sup>3</sup>	674.90			
9	040309003001	景观栏杆 现浇C30混凝土立柱底座 外购、安装立柱及栏板 含钢筋制作及安装 安装后刷栗色外墙漆	m	232.00			
10	040205025001	项目碑 C15混凝土基础 页岩标准砖240mm×115mm×53mm 大理石 珊瑚红(600mm×600mm×16mm) M7.5砂浆抹面 水泥油抹面	块	1			
11	030412007001	一般路灯 含C25混凝土基础及基础模板 含基础钢筋 6米高太阳能路灯	套	40			
		<b>涵洞工程</b>					
12	040501017001	混凝土盖板涵1-1.5×1.2 预制C30砼盖板及安装	m	8.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新桥镇屯侯村美丽移民村项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		基础: C20混凝土 涵身: C20混凝土 洞口: M7.5浆砌片石 M10砂浆抹面 台帽: C20砼 钢筋制作及安装(预制盖板、台帽) 涵洞三面 涂沥青防水层2层、沥青麻絮沉降缝、涵 身台板填充油毛毡 恢复路面18cm厚C30混凝土 挖基坑土方 涵背回填: 砂砾石					
		<b>水处理工程</b>					
13	040601013001	三面光渠道 人工挖基淤泥 挖掘机挖普通土(装车), 自卸汽车运 土1km M7.5浆砌片石渠道 M10砂浆 抹面 M10砂浆勾缝 沥青麻絮沉降缝	m	85.00			
14	040601014001	混凝土溢流口及消能坎 C20混凝土及模板 挖普通土(消能坎)	m <sup>3</sup>	3.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>单价措施项目</b>							
	<b>041106</b>	<b>大型机械、设备进出场及安拆、使用</b>					
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。







