

新桥镇大林村委仙佑、木广村渠道护坡
项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 宾阳县水库移民安置服
务中心
(单位盖章)

工程造价 广西诚华工程造价咨询
咨 询 人： 有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：新桥镇大林村委仙佑、木广村渠道护坡项目

第1页 共1页

一、工程概况：土石方工程、道路工程、浆砌片石挡土墙、波形护栏、项目碑、涵洞工程等。

二、编制依据

1. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
2. 2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、及配套费用定额和补充定额、计价相关规定；
3. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定；
4. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；
5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
6. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
7. 《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂政发[2019]20号文）；
8. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
9. 材料价格按2024年第9期《宾阳县建设工程造价信息》除税价格加运费计算,对于宾阳县没有发布价格信息的材料,参考南宁市2024年第9期下半月信息价,对于工程信息价没有发布的材料,其价格参照市场价。
10. 根据设计规范《公路水利混凝土路面设计规范》JTG D40-2011第52页,弯拉强度4.0Mpa对应抗压强度30Mpa (C30混凝土)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新桥镇大林村委仙佑、木广村渠道护坡项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
新桥镇大林村委仙佑、木广村渠道护坡项目							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:综合考虑 开挖形式:机械开挖 挖路基土方 自卸汽车运土1km	m ³	321.40			
2	040101001002	清除表土 土壤类别:一、二类土 挖土深度:综合考虑	m ³	313.00			
3	040103001001	利用土方回填 填方材料品种:符合图纸要求的土	m ³	142.10			
4	040103001002	借土方回填 清表回填 土壤类别:三类土	m ³	338.00			
5	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	172.20			
		道路工程					
6	041001001001	挖除旧路水泥混凝土面层 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cm	m ²	137.50			
7	041001003001	挖除旧路级配碎石基层 1.基层类型:碎石垫层 2.厚度:15cm	m ³	22.16			
8	040202011001	15cm厚级配碎石基层 厚度:15cm	m ²	1068.50			
9	040203007001	18cm厚水泥混凝土面层 厚度:18cm 混凝土强度等级:弯拉强度4.0Mpa (C30混凝土)	m ²	229.50			
10	040203007002	20cm厚水泥混凝土面层 厚度:20cm 混凝土强度等级:弯拉强度4.0Mpa (C30混凝土)	m ²	803.00			
11	040204004001	培土路肩 厚度:35cm	m ³	77.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:新桥镇大林村委仙佑、木广村渠道护坡项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
12	040305003001	M7.5浆砌片石重力式路肩墙 M10砂浆抹面 墙背回填砂砾石	m ³	1285.10			
13	040205012001	Gr-C-4C波形钢护栏 人工挖基础土方三类土 C25混凝土基础及模板	m	152.00			
14	040205012002	AT1-2-2波形钢护栏含端头 人工挖基础土方三类土 C25混凝土基础	m	12.00			
15	040205012003	AT2-2波形钢护栏含端头 人工挖基础土方三类土 C25混凝土基础及模板	m	12.00			
16	040205012004	轮廓标 规格、型号:如图所示	块	22			
17	040205025001	项目碑 C15混凝土基础 页岩标准砖240mm×115mm×53mm 大理石 珊瑚红(600mm×600mm×16mm) M7.5砂浆抹面 水泥油抹面	块	1			
		涵洞工程					
18	040501017001	混凝土盖板涵1-4×1.5 现浇C30砼盖板 基础: C20混凝土 涵身: C20混凝土 台帽: C20砼 钢筋制作及安装(现浇盖板、台帽) 挖基坑土方 涵背回填: 砂砾石	m	2.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

