

永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程

工程

招标控制价

招 标 人：马山县农村农业局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)



2025年4月17日

永州市五里村至五里屯道路硬化工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2600293元

(大写): 贰佰陆拾万零贰佰玖拾叁元整

招标人: 马山县农村农业局

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位:

(单位盖章)

编制时间: 2025年4月17日

复核时间: 2025年4月17日

编制说明

一、工程概况

项目名称：永州市五里村至五里屯道路硬化工程。

建设内容：全长为 3.671KM，路面宽度为 4.5M，包括挡土墙、路面工程、管涵及护栏工程。

二、编制依据

（一）公路编制依据：

1、根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)（简称编制办法）。

2、《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。

3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)

4、广西壮族自治区交通厅办公室 2019 年 5 月 01 日《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交基建）。

（二）单价

1、人工费：

本工程地处位于广西南宁市马山县，根据“编制办法”及“营改增计价方案”，人工工资为 101.25 元/工日。

2、材料费：

建筑材料价格:所有材料价格根据《南宁建设工程造价信息》2025 年第 2 期马山县对应乡镇的材料价格，信息价中没有的按市场询价。

3、本工程用电：

采用 100%电网供电，并按规定不列供电贴费和电源建设基金。

（三）、其他直接费现场经费及间接费综合费率

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、本工程地处 II 雨量区，雨季期为五个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、食品运费、财务费用按部颁标准费率计算费用，企业管理费根据广西壮族自治区交通厅文件桂交办公路[2016]66 号文《关于印发公路工程营

业税改征增值税计价依据调整方案》的有关规定计算费用。

4、工程所在地不属高原地区，不设高原地区施工增加费。

5、主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料在附近村镇购买

(四)、其他

1、税金按综合税率的 9%计列。

2、供电补贴不计列。

3、大型专用机械设备购置费不计列。

4、固定资产投资方向调节税不计列。

5、工程造价增涨预留费，按交通厅交基建[1999]1304 号文件规定，年造价增长率不计。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：永州市五井村委至弄劳屯道路硬化工程
编制范围：永州市五井村委至弄劳屯道路硬化工程

分项目编号		工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1		第100章至第700章合计			2600293		100.00	
100		清单 第100章 总则			63422		2.44	
102		工程管理			38053		1.46	
102-3		安全生产费	总额	1	38053	38053	1.46	
104		承包人驻地建设			25369		0.98	
104-1		承包人驻地建设	总额	1	25369	25369	0.98	
200		清单 第200章 路基			3771		0.15	
202		场地清理			3771		0.15	
202-1		清理与掘除			3771		0.15	
-a		清理现场	m2	19849	3771	0.19	0.15	
300		清单 第300章 路面			1833137		70.50	
306		级配碎石(砾)石底基层、基层	m2	17855	386918	21.67	14.88	
306-3		级配碎石基层	m2	17855	386918	21.67	14.88	
-a		厚100mm	m2	17855	386918	21.67	14.88	
312		水泥混凝土面板	m3	2896.92	1408627	486.25	54.17	
312-1		水泥混凝土面板	m3	2896.92	1408627	486.25	54.17	
-a		厚180mm	m3	2896.92	1408627	486.25	54.17	
313		路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	985.88	37592	38.13	1.45	
313-1		路肩培土	m3	985.88	37592	38.13	1.45	
600		清单 第600章 安全设施及预埋管线			699963		26.92	
602		护栏	m	3091	680420	220.13	26.17	
602-1		混凝土护栏(护端、立柱)	m	85	43182	508.02	1.66	
-a		现浇混凝土护栏	m	85	43182	508.02	1.66	
602-3		波形梁钢护栏	m	2966	637238	214.85	24.51	

编制：周长伟
复核：白昱

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程
编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
-a	G+B-2C	m	2774	583012	210.17	22.42	
-c	波形梁钢护栏端头	个	16	54226	3389.13	2.09	
604	道路交通标志			14881		0.57	
604-1	单柱式交通标志	块	15	13399	893.27	0.52	
-a	△70cm单柱式	块	13	11554	888.77	0.44	
-d	○60cm	块	2	1845	922.5	0.07	
604-7	轮廓标	块	267	1482	5.55	0.06	
605	道路交通标线			4662		0.18	
605-8	减速振动标线	m ²	37.8	4662	123.33	0.18	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估单价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估单价			2600293		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价			2600293		100.00	

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：永州市五井村委至弄弄屯道路硬化工程
 编制范围：永州市五井村委至弄弄屯道路硬化工程

第 1 页 共 3 页														02表		
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗				
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线						辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	2335.489		1736.167	599.322									
1051001	机械工	工日	101.25	385.287	5.756	350.582	28.948									
2001001	HPB300钢筋	t	3900	3.417		0.048	3.368									
2001019	钢丝绳（股丝6~7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	7000	0.352			0.352									
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	16.743			16.743									
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	4500	0.019		0.016	0.003									
2003005	钢板（Q235，δ=5~10mm）	t	4000	0.666			0.666									
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	4300	0.021			0.021									
2003015	钢管立柱	t	5422	21.539			21.539									
2003017	波形钢板（镀锌（包括端头板、撑	t	5800	44.463			44.463									
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5025	0.35			0.35									
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.005			0.005									
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	5.73	124.952			124.952									
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	2355.231			2355.231									
2009028	铁件（铁件）	kg	4.53	48.421			48.421									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	359.223			359.223									
3001001	石油沥青	t	4529.91	1.465		1.465										
3003002	汽油（92号）	kg	8.7	303.004			303.004									
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.3	5726.623	190.28	5516.524	19.818									
3005001	煤	t	561.95	0.29		0.29										
3005002	电	kW·h	0.59	10690.028		9404.879	1285.149									

编制：田乙佳

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程													
建设项目名称：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程													
02表													
第 2 页 共 3 页													
场外运输损耗													
分项统计													
代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线				辅助生产	%	数量
3005004	水	m3	3.34	701.392		418.444	282.948						
4003001	原木 (混合规格)	m3	1283.19	0.149			0.149						
4003002	锯材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格)	m3	1504.42	1.178		0.966	0.212						
5009007	柴油	kg	11.37	8.694			8.694						
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	130	1489.523		1359.299	130.224						
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	110	138.069			138.069						
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	110	2491.011		2452.404	38.608						
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	110	2737.886		2737.886							
5509002	42.5级水泥	t	336.44	1209.344		1113.994	95.35						
6007002	铝合金标志 (包括版面、垫板及其 他金属附件)	t	16666.67	0.018			0.018						
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280—1995 1 、2号(A类))	kg	3.33	10.017			10.017						
6007004	反光膜	m2	170.94	9.574			9.574						
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	296.692			296.692						
7801001	其他材料费	元	1	4589.207		4147.424	441.783						
7901001	设备摊销费	元	1	41.067		41.067							
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1168.27	5.695	1.588	4.107							
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	642.26	3.928		3.928							
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	388.21	2.58	2.58								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	576.46	2.143		2.143							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	739.61	14.284		14.284							

复核: 白昱

编制: 周长伟

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：永州市五里村至五里村屯道路硬化工程
 编制范围：永州市五里村至五里村屯道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZ506B)	台班	159.13	20.703		20.703									
8003075	凸起振动标线机	台班	602.65	0.507			0.507								
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥泥 凝土摊铺机 (HTG1500含模板)	台班	1319.22	5.955		5.955									
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.92	116.199		116.199									
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) (SIF)	台班	200.32	40.251		40.251									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班	158.74	79.223		78.217	1.006								
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1653.78	23.175		23.175									
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	345.51	7.701			7.701								
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	479.4	3.609			3.609								
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	482.27	0.282			0.282								
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YG15170GSS1X)	台班	1093.21	25.605		25.605									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	206.5	0.971			0.971								
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	638.35	0.25			0.25								
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机 (BX1-330)	台班	156.94	14.373			14.373								
8099001	小型机具使用费	元	1	918.774			918.774								

编制：周长生

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：永州市五井村委至弄劳屯道路硬化工程
编制范围：永州市五井村委至弄劳屯道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率(%)	税率(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章															63422	
2	102	工程管理															38053	
3	102~3	安全生产费	总额	1													38053	38053
4	104	承包人驻地建															25369	
5	104~1	承包人驻地建	总额	1													25369	25369
6	200	清单 第200章			2910.72				2856.85	2856.85		49.02	91.4	195.24	226.39	307.7	3771	
7	202	场地清理			2910.72				2856.85	2856.85		49.02	91.4	195.24	226.39	307.7	3771	
8	202~1	清理与掘除			2910.72				2856.85	2856.85		49.02	91.4	195.24	226.39	307.7	3771	
9	~a	清理现场	m2	19849	2910.72				2856.85	2856.85		49.02	91.4	195.24	226.39	307.7	3771	0.19
10	300	清单 第300章			129679		175786.8	1136529.68	146108.25	1458424.82		14529.76	37967.55	70779.93	100117.73	151363.78	1833137	
11	306	级配碎(砾)石基层	m2	17855	232616.42		3615.64	301208.49	21072.18	325896.31		2221.01	6738.89	2240.79	17924.94	31951.98	386918	21.67
12	306~3	级配碎石基层	m2	17855	232616.42		3615.64	301208.49	21072.18	325896.31		2221.01	6738.89	2240.79	17924.94	31951.98	386918	21.67
13	~a	厚100mm	m2	17855	232616.42		3615.64	301208.49	21072.18	325896.31		2221.01	6738.89	2240.79	17924.94	31951.98	386918	21.67
14	312	水泥混凝土面板	m3	2896.92	103929.438		151708.08	835321.19	121741.53	1108770.79		11791.33	30507.66	60981.73	80254.232	116307.52	1408627	486.25
15	312~1	水泥混凝土面板	m3	2896.92	103929.438		151708.08	835321.19	121741.53	1108770.79		11791.33	30507.66	60981.73	80254.232	116307.52	1408627	486.25
16	~a	厚180mm	m3	2896.92	103929.438		151708.08	835321.19	121741.53	1108770.79		11791.33	30507.66	60981.73	80254.232	116307.52	1408627	486.25
17	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加	m3	985.88	24887.76		20463.17		3294.55	23757.72		517.42	721	7557.4	1938.56	3104.29	37592	38.13
18	313~1	路肩培土	m3	985.88	24887.76		20463.17		3294.55	23757.72		517.42	721	7557.4	1938.56	3104.29	37592	38.13
19	600	清单 第600章 安全设施及预			524886.82		60681.39	490013.6	8526.18	559221.17		4113.51	17009.07	21310.13	40513.9	57795.1	699963	

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：永州市五井村委至弄弄村屯道路硬化工程
编制范围：永州市五井村委至弄弄村屯道路硬化工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	清理现场		27.3						15.1	6.52	33.8	15.1	79.9	3.55			7.89	91.4	93.2	2.91	43.7	5.83	49.5	195.
2	厚100mm		237.						1902	81	318.	1902	5645	153.			939.	6738	1070	33.4	501.	66.8	568.	2240
			21						.8		21	.8	.59	53			77	.89	.23	5	67	9	56	.79
3	厚180mm		2479						8497	813.	3293	8497	2558	737.			4185	3050	2912	910.	1365	1820	1547	6098
			.8						.9	63	.43	.9	4.2	88			.58	7.66	5.61	18	2.63	.35	2.98	1.73
4	路肩培土		233.						203.	79.8	313.	203.	604.	16.4			100.	721	3609	112.	1691	225.	1917	7557
			95						58	9	84	58	03	3			55		.5	8	.96	59	.55	.4
5	现浇混凝土护栏		39.1						285.	26.3	65.5	285.	926.	33.7			167.	1127	1354	42.3	634.	84.6	719.	2835
			8						88	7	5	88	49	1			51	.72	.48	3	91	6	57	.93
6	Gr-B-2C		168.						2944	167.	336.	2944	1082	463.			2725	1401	7669	239.	3595	479.	4074	1605
			48						.43	79	27	.43	7.33	53			.88	6.74	.96	69	.29	37	.67	8.98
7	AT1-2		10.8						115.	8.29	19.1	115.	404.	16.2			90.3	511.	403.	12.6	189.	25.2	214.	844.
									.66		.66	.66	.62				95.3	490.	282.	8.84	132.	17.6	150.	592.
8	AT2		5.96						103.	6.24	12.2	103.	379.	16.2										
									.64		.64	.64	.64				63.0	318.	156.	4.88	73.2	9.76	82.9	326.
9	BT-2		3.4						65.8	3.44	6.84	65.8	244.	10.6										
									.67		.67	.67	.67				51.7	296.	185.	5.81	87.1	11.6	98.7	389.
10	△70cm单柱式		5.26						67.8	4.19	9.45	67.8	235.	9.39										
									10.9	0.65	1.46	10.9	37.7	1.51			8.27	47.5	28.7	0.9	13.4	1.8	15.2	60.1
11	○60cm		0.81						10.9	0.65	1.46	10.9	37.7	1.51										
									.67		.67	.67	.67				5.38	48.1	30.2	0.95	14.1	1.89	16.0	63.3
12	轮廓标		1.24						43.8	2.71	9.13	43.8	130.	4.16			17	151.	66.1	2.07	31	4.13	35.1	138.
13	减速振动标线		6.42						1427	1201	4421	1427	4514	1468			8458	5506	4407	1377	2066	2754	2341	9228
			3219						1.19	.22	.1	1.19	1.56	.12			.33	8.01	6.56	.39	0.89	.79	5.67	5.3
14	合计：		.87																					

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州市五井村委至井旁屯道路硬化工程
 分项编号：-a 工程名称：清理现场

分填编号: 21-2表			工程名称: 清理现场			单位: m2			数量: 19819.0			单价: 0.19			第 1 页 共 27 页			21-2表				
代 号	工 程 项 目		整修路基															合 计				
	工 程 细 目		机械整修路拱																			
	定 额 单 位		1000m2																			
	工 程 数 量		19.849																			
	定 额 表 号		1~1~20~1																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1168.27	0.08	1.59	1855.12									1.59	1855.12						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	台班	388.21	0.13	2.58	1001.73									2.58	1001.73						
9999001	定额基价	元	1	147	2911	2911									2911	2911						
	直接费	元				2856.85										2856.85						
	措施费	I		2910.71	1.163 %	33.85										33.85						
		II		2910.71	0.521 %	15.16										15.17						
	企业管理费	元		2910.72	3.14 %	91.4										91.4						
	规费	元		582.81	33.5 %	195.24										195.24						
	利润	元		3051.13	7.42 %	226.39										226.39						
	税金	元		3418.9	9 %	307.7										307.7						
	金额合计	元				3726.6										3726.6						

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程											
分项编号：-a											
工程名称：厚100mm											
单位：m2											
数量：17855.0											
单价：21.67											
第 2 页 共 27 页											
21-2表											
代 号	工 程 项 目		级配碎石路面								合 计
	工 程 细 目		机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和,压实厚度10cm)								
	定 额 单 位		1000m2								
	工 程 数 量		17.855								
	定 额 表 号		2~2~2~8改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2	35.71	3615.64				35.71	3615.64
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	110	153.34	2737.89	301167.4				2737.89	301167.43
7901001	设备摊销费	元	1	2.3	41.07	41.07				41.07	41.07
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1168.27	0.23	4.11	4797.68				4.11	4797.68
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	642.26	0.22	3.93	2522.86				3.93	2522.86
8001081	机械自身质量12~15t光轮胎路面机3V-12/15	台班	576.46	0.12	2.14	1235.12				2.14	1235.12
8001083	机械自身质量18~21t光轮胎路面机3V-18/21	台班	739.61	0.8	14.28	10564.59				14.28	10564.59
8007043	容量10000L以内洒水汽车VC15L700SS IV	台班	1093.21	0.1	1.79	1951.93				1.79	1951.93
9999001	定额基价	元	1	13028	232616	232616				232616	232616
	直接费	元				325896.3					325896.31
	措施费	I		25234.97	1.261 %	318.21					318.21
		II		232616.12	0.818 %	1902.8					1902.8
	企业管理费	元		232616.12	2.897 %	6738.89					6738.89
	规费	元		6688.93	33.5 %	2240.79					2240.79
	利润	元		241576.02	7.42 %	17924.94					17924.94
	税金	元		355021.94	9 %	31951.98					31951.98
	金额合计	元				386973.9					386973.92

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州市五井村委至弄弄村道路硬化工程
 分项编号：-a 工程名称：厚180mm

代 号		工 程 项 目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		混凝土运输		合 计	
工 程 细 目		摊铺机铺装混凝土路面厚度 18cm(轨道式)		容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3		运输能力8m3以内搅拌运输车运 混凝土第一个1km					
定 额 单 位	工 程 单 位	定 额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	101.25	62.5	10184.8	1.7	492.48	49863.24				1498.35
2001001	HPR300钢筋	3900	0.05	188.3							0.05
2003004	型钢工字钢,角钢	4500	0.02	72.42							0.02
3001001	石油沥青	4529.91	0.09	6634.3							1.46
3005001	煤	561.95	0.02	162.79							0.29
3005004	水	3.34	26	418.44							418.44
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 由方通全规格	1504.42	0.06	1452.73							0.97
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	130	84.46	1359.3							1359.3
5505013	碎石(4cm)最大粒径1cm 堆方	110	152.38	2452.4							2452.4
5509002	42.5级水泥	336.44	69.22	1113.99							1113.99
7801001	其他材料费	1	257.7	4147.42							4147.42
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机	1319.22	0.37	7855.66							5.95
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180 HP-1500全规格400mm	249.92	7.22	29040.37							116.2
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费)田SLF	200.32	2.5	8063.1							40.25
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	158.74									78.22
8005032	容量8m3以内混凝土搅拌 车	1653.78									23.18
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170SS1X	1093.21	1.48	26039.3							23.82

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程
 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土

单位：m3 数量：985.88 单价： 38.13 第 5 页 共 27 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计			
	工 程 细 目		培路肩													
	定 额 单 位		100m3													
	工 程 数 量		9.8588													
	定 额 表 号		2~3~2~5													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	20.5	202.11	20463.17							202.11	20463.17		
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	159.13	2.1	20.7	3294.54							20.7	3294.54		
9999001	定额基价	元	1	2524	24888	24888							24888	24888		
	直接费	元				23757.72								23757.72		
	措施费	I		24887.76	1.261 %	313.83								313.84		
		II		24887.76	0.818 %	203.58								203.58		
	企业管理费	元		24887.76	2.897 %	721								721		
	规费	元		22559.4	33.5 %	7557.4								7557.4		
	利润	元		26126.17	7.42 %	1938.56								1938.56		
	税金	元		34492.09	9 %	3104.29								3104.29		
	金额合计	元				37596.38								37596.38		

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程										数量：85.0 单价：508.02 第 6 页 共 27 页 21-2表									
分项编号：-a 工程名称：现浇混凝土护栏																			
代 号	工 程 项 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏								合 计				
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋												
	定 额 单 位		10m3实体				1t												
	工 程 数 量		3.468				2.971												
	定 额 表 号		5~1~1~5改				5~1~1~6												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	16	55.49	5618.16	8.8	26.14	2647.16				81.63	8265.32					
2001001	HPB300钢筋	t	3900			13.53	1.03	3.05	11876.57				3.05	11890.1					
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79				5.1	15.15	72.58				15.15	72.58					
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5025	0.1	0.35	1760.1							0.35	1760.1					
2009028	铁件铁件	kg	4.53	13.3	46.12	208.94							46.12	208.94					
3005004	水	m3	3.34	12	41.62	139							41.62	139					
4003001	原木混合规格	m3	1283.19	0.04	0.15	191.35							0.15	191.35					
4003002	钢材中板 δ = 19~35mm, 山方混会捆枝	m3	1504.42	0.06	0.21	318.26							0.21	318.26					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	130	4.69	16.27	2115.34							16.27	2115.34					
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 植方	m3	110	8.57	29.71	3268.52							29.71	3268.52					
5509002	42.5级水泥	t	336.44	3.62	12.56	4224.89							12.56	4224.89					
7801001	其他材料费	元	1	14.2	49.25	49.25							49.25	49.25					
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机D250	台班	158.74	0.29	1.01	159.65							1.01	159.65					
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车Z10A	台班	206.5	0.28	0.97	200.52							0.97	200.52					
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	16.65	16.65	10.7	31.79	31.79				48.44	48.44					
9999001	定额基价	元	1	5099	17683	17683	4387	13034	13034				30716	30716					

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄弄屯道路硬化工程											
分项目编号：-a											
工程名称：现浇混凝土护栏											
单位：m											
数量：85.0											
单价：508.02											
第 7 页 共 27 页											
21-2表											
代 号	工 程 项 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏				合 计
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋				
	定 额 单 位		10m3实体				t				
	工 程 数 量		3.468				2.971				
	定 额 表 号		5~1~1~5改				5~1~1~6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				18284.14			14628.1		32912.25
	措施费	I		6299.35	0.884 %	55.69	2810.46	0.351 %	9.86		65.55
		II		17682.55	1.201 %	212.37	13033.94	0.564 %	73.51		285.88
	企业管理费	元		17682.55	4.167 %	736.83	13033.94	2.999 %	390.89		1127.72
	规费	元		5818.31	33.5 %	1949.13	2647.16	33.5 %	886.8		2835.93
	利润	元		18687.44	7.42 %	1386.61	13508.21	7.42 %	1002.31		2388.92
	税金	元		22624.77	9 %	2036.23	16991.48	9 %	1529.23		3565.46
	金额合计	元				24661			18520.71		43181.71

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至奉劳屯道路硬化工程
 分项编号：-a

分项目编号: -a			工程名称: Gr-B-2C		单位: m		数量: 2774.0		单价: 210.17		第 9 页 共 27 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计		
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t					
	工 程 数 量		17.338			18.952			40.728					
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			
											</			

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄芳屯道路硬化工程			单位：m		数量：60.0		单价：340.95		第 10 页 共 27 页		21-2表	
分项编号：-c-1			工程名称：AT1-2									
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t			
	工 程 数 量		1.114			0.737			0.0304			
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	14.7	16.38	1658.05	9.7	7.15	723.83	0.3	0.28	28.07
2001001	HPB300钢筋	t	3900									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝直径7.1~9mm	t	7000									
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79									
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm	t	4000				0.03	0.02	94.34			
2003015	钢管立柱	t	5422				1.01	0.74	4035.97			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、接口)	t	5800							1.01	0.93	5412.79
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				6	4.42	25.34			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									
3005004	水	m3	3.34	12	13.37	44.65						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	130	5.71	6.36	827.21						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm	m3	110	7.24	8.07	887.43						
5509002	42.5级水泥	t	336.44	4.15	4.62	1555.77						
7801001	其他材料费	元	1	2.6	2.9	2.9	11.3	8.33	8.33			
8007001	装载机2t以内载货汽车	台班	345.51				0.37	0.27	94.22			
8007003	装载机4t以内载货汽车	台班	479.4							0.06	0.06	26.58
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94				0.69	0.51	79.81			
8099001	小型机具使用费	元	1				41.7	30.73	30.73			

编制：周长伟
复核：白昱

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程
 分项编号：-c-1 工程名称：AT1-2

分项编号: -c-1			工程名称: AT1-2			单位: m			数量: 60.0			单价: 340.95			第 11 页 共 27 页			21-2表		
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			钢筋混凝土基础					
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			标志牌基础钢筋								
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t			1t								
	工 程 数 量		1.114			0.737			0.924			0.0304								
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5			5~1~4~2								
9999001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	定额	金额(元)		
	定额基价	元	1	4262	4748	4748	6665	4912	4912	5853	5408	5408	4366	132	132					
	直接费	元				4976.01				5092.56					149.05					
	措施费	I	元		1740.42	0.884 %	15.39	977.49	0.351 %	3.43	55.52	0.351 %	0.19	28.06	0.351 %	0.1				
II		元		4747.95	1.201 %	57.02	4912.1	0.564 %	27.7	5408.37	0.564 %	30.5	132.67	0.564 %	0.75					
	企业管理费	元		4747.95	4.167 %	197.85	4912.1	2.999 %	147.31	5408.37	2.999 %	162.2	132.72	2.999 %	3.98					
	规费	元		1658.05	33.5 %	555.45	802.93	33.5 %	268.98	33.68	33.5 %	11.28	26.78	33.5 %	8.97					
	利润	元		5018.21	7.42 %	372.35	5090.55	7.42 %	377.72	5601.27	7.42 %	415.61	137.55	7.42 %	10.21					
	税金	元		6174.07	9 %	555.67	5917.71	9 %	532.59	6502.31	9 %	585.21	173.06	9 %	15.58					
	金额合计	元				6729.73			6450.3			7087.52			188.63					

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至井旁屯道路硬化工程										第 12 页 共 27 页										21-2表																													
分项编号：-c-1										工程名称：AT1-2										单位：m										数量：60.0										单价：340.95									
代 号	工 程 项 目																																																
	工 程 细 目																																																
	定 额 单 位																																																
	工 程 数 量																																																
	定 额 表 号																																																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)																			
1001001	人工	工日	101.25																																														
2001001	HPB300钢筋	t	3900																																														
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×27，绳径14.1~16mm	t	7000																																														
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79																																														
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm	t	4000																																														
2003015	钢管立柱	t	5422																																														
2003017	波形钢板镀锌(包括端头加焊)	t	5800																																														
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73																																														
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35																																														
3005004	水	m3	3.34																																														
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用灰	m3	130																																														
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm	m3	110																																														
5509002	42.5级水泥	t	336.44																																														
7801001	其他材料费	元	1																																														
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	345.51																																														
8007003	装载质量1t以内载货汽车	台班	479.4																																														
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机	台班	156.94																																														
8009001	小型机具使用费	元	1																																														

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

分项目编号：-c-2			工程名称：AT2			单位：m			数量：84.0			单价：242.92			第 14 页 共 27 页			21-2表				
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏					波形钢板护栏					波形钢板护栏					合 计				
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土					波形钢板护栏立柱钢管柱埋入					波形钢板护栏单面波形钢板									
	定 额 单 位		10m3实体					1t					1t									
	工 程 数 量		0.613					0.741					1.332									
	定 额 表 号		5~1~2~1改					5~1~2~2					5~1~2~5									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	14.7	9.01	912.37	9.7	7.19	727.75	0.3	0.4	40.46	16.6		1680.59							
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×27，绳径14.1mm	t	7000							0.01	0.01	74.59	0.01		74.59	0.01						
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm	t	4000				0.03	0.02	94.85				0.02		94.85	0.02						
2003015	钢管立柱	t	5422				1.01	0.75	4057.88				0.75		4057.88	0.75						
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5800							1.01	1.35	7802.86	1.35		7802.86	1.35						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				6	4.45	25.48				4.45		25.48	4.45						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									53.5	71.26	523.78	71.26		523.78					
3005004	水	m3	3.34	12	7.36	24.57								7.36	24.57	7.36						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆山推方	m3	130	5.71	3.5	455.19									455.19	3.5						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	110	7.24	4.44	488.33									488.33	4.44						
5509002	42.5级水泥	t	336.44	4.15	2.54	856.09									856.18	2.54						
7801001	其他材料费	元	1	2.6	1.59	1.59	11.3	8.37	8.37						9.97	9.97						
8007001	装载机质量2t以内载货汽车	台班	345.51				0.37	0.27	94.73				0.27		94.73	0.27						
8007003	装载机质量4t以内载货汽车	台班	479.4									38.31			38.31	0.08						
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94				0.69	0.51	80.24				0.51		80.24	0.51						
8099001	小型机具使用费	元	1				41.7	30.9	30.9				30.9		30.9	30.9						
9999001	定额基价	元	1	4262	2613	2613	6665	4939	4939	5853	7796	7796	15348		15348	15348						

复核：白显

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程

分项编号：-c-2

工程名称：AT2

单位：m

数量：84.0

单价：

242.92

第 15 页 共 27 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计		
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t					
	工 程 数 量		0.613			0.741			1.332					
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费					2738.15				5120.2				16338.35
		I	元	957.7	0.884 %	8.47	982.8	0.351 %	3.45	80.04	0.351 %	0.28		12.2
	措施费	II	元	2612.65	1.201 %	31.38	4938.76	0.564 %	27.85	7796.48	0.564 %	43.97		103.21
		企业管理费	元		2612.65	4.167 %	108.87	4938.76	2.999 %	148.11	7796.49	2.999 %	233.82	
	规费	元		912.37	33.5 %	305.65	807.28	33.5 %	270.44	48.55	33.5 %	16.27		592.35
	利润	元		2761.36	7.42 %	204.89	5118.18	7.42 %	379.77	8074.56	7.42 %	599.13		1183.79
	税金	元		3397.4	9 %	305.77	5949.83	9 %	535.49	9373.47	9 %	843.61		1684.86
	金额合计	元				3703.16			6485.31			10217.08		20405.55

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程												
分项编号：-c-3												
工程名称：BT-2												
单位：m												
数量：48.0												
单价：278.42												
第 16 页 共 27 页												
21-2表												
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t			
	工 程 数 量		0.35			0.383			1.039			
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	14.7	5.15	520.93	9.7	3.72	376.15	0.3	0.31	31.56
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×27，绳径14.1~16mm	t	7000							0.01	0.01	58.18
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm	t	4000				0.03	0.01	49.02			
2003015	钢管立柱	t	5422				1.01	0.39	2097.39			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5800							1.01	1.05	6086.46
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				6	2.3	13.17			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							53.5	55.59	408.56
3005004	水	m3	3.34	12	4.2	14.03						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆山座方	m3	130	4.69	1.64	213.49						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm座方	m3	110	8.57	3	329.87						
5509002	42.5级水泥	t	336.44	3.62	1.27	426.39						
7801001	其他材料费	元	1	2.6	0.91	0.91	11.3	4.33	4.33			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	345.51				0.37	0.14	48.96			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CALIOB	台班	479.4							0.06	0.06	29.89
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94				0.69	0.26	41.47			
8099001	小型机具使用费	元	1				41.7	15.97	15.97			
9999001	定额基价	元	1	4079	1428	1428	6665	2553	2553	5853	6081	6081

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程															
分项目编号：-c-3 工程名称：BT-2 单位：m 数量：48.0 单价：278.42 第 17 页 共 27 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		合 计				
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板						
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t						
	工 程 数 量		0.35			0.383			1.039						
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5						
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		数量	金额(元)		
		直接费	元				1505.61			2646.47		6614.65	10766.74		
		措施费	I	元		546.81	0.884 %	4.83	507.98	0.351 %	1.78	62.43	0.351 %	0.22	6.84
			II	元		1427.54	1.201 %	17.14	2552.69	0.564 %	14.4	6081.49	0.564 %	34.3	65.84
		企业管理费	元			1427.54	4.167 %	59.49	2552.69	2.999 %	76.56	6081.49	2.999 %	182.38	318.43
		规费	元			520.93	33.5 %	174.51	417.26	33.5 %	139.78	37.87	33.5 %	12.69	326.98
		利润	元			1509	7.42 %	111.97	2645.43	7.42 %	196.29	6298.4	7.42 %	467.34	775.6
		税金	元			1873.56	9 %	168.62	3075.28	9 %	276.78	7311.59	9 %	658.04	1103.44
		金额合计	元					2042.18			3352.06			7969.63	13363.86

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程												
分项编号：-a												
工程名称：△70cm单柱式												
单位：块												
数量：13.0												
单价：888.77												
第 18 页 共 27 页												
21-2表												
代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			轮廓标		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10t			10t			10m2		
	工 程 数 量			0.071			0.0021			0.6032		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.67	68.29	23.4	0.05	4.93	1.5	0.04	4.15
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4500									800.07
2003015	钢管立柱	t	5422	6.31	0.45	2430.65						10.86
2003026	组合钢模板	t	4700.85									19.85
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	0.9	0.06	0.37						
2009028	铁件铁件	kg	4.53									9.02
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.9	266.95	1529.64	3033.7	6.31	36.16			
3005004	水	m3	3.34									24.18
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 山方湿会扣板	m3	1504.42									0.91
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用灰方	m3	130									384.24
5505013	碎石(4cm)最大粒径1cm 填方	m3	110									562
5509002	42.5级水泥	t	336.44									693.45
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.01	243.57			
6007004	反光膜	m2	170.94				963.1	2	342.44	110	3	513.33
7801001	其他材料费	元	1							22.3	0.61	0.61
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CAL41K CAL09LK	台班	482.27	3.2	0.23	109.57	7.9	0.02	7.92			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重045	台班	638.35	2.83	0.2	128.26	6.98	0.01	9.27			
8015028	容量32kV·A以内交流电源柜和BY1-330	台班	156.94	0.15	0.01	1.67						

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程										第 20 页 共 27 页										21-2表																													
分项编号：-a										工程名称：△70cm单柱式										单位：块										数量：13.0										单价：888.77									
代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础																																														
	工 程 细 目		标志牌基础钢筋																																														
	定 额 单 位		t																																														
	工 程 数 量		0.244																																														
	定 额 表 号		5~1~4~2																																														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)																			
1001001	人工	工日	101.25	8.7	2.12	214.93																																											
2001001	HPB300钢筋	t	3900	1.03	0.25	975.39																																											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	1.24	5.96																																											
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4500																																														
2003015	钢管立柱	t	5422																																														
2003026	组合钢模板	t	4700.85																																														
2009011	电焊条结122(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73																																														
2009028	铁件铁件	kg	4.53																																														
2009029	镀锌铁件	kg	5.73																																														
3005004	水	m3	3.34																																														
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,山方湿方	m3	1504.42																																														
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆山灰方	m3	130																																														
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	110																																														
5509002	42.5级水泥	t	336.44																																														
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67																																														
6007004	反光膜	m2	170.94																																														
7801001	其他材料费	元	1																																														
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	482.27																																														

编制：周长伟 复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 永州镇五弄村委至弄劳屯道路硬化工程									
分项目编号: -a									
工程名称: △70cm单柱式									
单位: 块									
数量: 13.0									
单价: 888.77									
第 21 页 共 27 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础				合 计		
	工 程 细 目		标志牌基础钢筋						
	定 额 单 位		1t						
	工 程 数 量		0.244						
	定 额 表 号		5~1~4~2						
8009025	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	提升质量5t以内汽车式起重0.5	台班	638.35						137.53
8015028	容量32kV·A以内交流电	台班	156.94						1.67
8099001	小型机具使用费	元	1						2.11
9999001	定额基价	元	1	4366	1065	1065		8748	8748
	直接费	元				1196.29			9160.25
	措施费	I		225.61	0.351 %	0.79			9.45
		II		1065.24	0.564 %	6.01			67.82
	企业管理费	元		1065.24	2.999 %	31.95			296.36
	规费	元		214.93	33.5 %	72			389.22
	利润	元		1103.99	7.42 %	81.92			677.29
	税金	元		1388.96	9 %	125.01			954.04
	金额合计	元				1513.96			11554.43

复核: 白景

编制: 周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州镇五弄村委至弄旁屯道路硬化工程
 分项编号：-d 工程名称：Ø60cm

分项编号: -d			工程名称: O60cm			单位: 块			数量: 2.0			单价: 922.5			第 23 页 共 27 页			21-2表		
代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			轮廓标			钢筋混凝土基础							
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			立面标记反光膜			标志牌基础混凝土							
	定 额 单 位			10t			10t			100m2			10m3							
	工 程 数 量			0.011			0.0004			0.0056			0.0928							
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~7~4			5~1~1~1改							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
8099001 小型机具使用费	元	1												3.5	0.32	0.32				
9999001 定额基价	元	1	58345	642	642	309941	138	138	18985	106	106			3941	366	366				
	直接费	元			661.31						123.9					388.76				
	措施费	I	48.58	0.351 %	0.17	4.81	0.351 %	0.02	0.89	0.884 %	0.01	129.53	0.884 %			1.15				
		II	641.8	0.564 %	3.62	124.45	0.564 %	0.7	106.32	1.201 %	1.28	365.75	1.201 %			4.39				
	企业管理费	元	641.8	2.999 %	19.25	123.98	2.999 %	3.72	106.32	4.167 %	4.43	365.75	4.167 %			15.24				
	规费	元	20.61	33.5 %	6.91	1.83	33.5 %	0.61	0.85	33.5 %	0.29	123.09	33.5 %			41.23				
	利润	元	664.84	7.42 %	49.33	128.41	7.42 %	9.53	112.04	7.42 %	8.31	386.52	7.42 %			28.68				
	税金	元	740.59	9 %	66.65	138.48	9 %	12.46	120.59	9 %	10.85	479.46	9 %			43.15				
	金额合计	元			807.24			150.94			131.44					522.61				

复核：白昱

编制：周长伟

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：永州市五洲村至永州市道路硬化工程									
分项编号：604-7									
工程名称：轮廓标									
单位：块									
数量：267.0									
单价：5.55									
第 26 页 共 27 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目		轮廓标						
	工 程 细 目		栏式轮廓标						
	定 额 单 位		100块						
	工 程 数 量		2.67						
	定 额 表 号		5~1~7~3						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	0.7	1.87	189.24			
	镀锌钢板 $\delta=1\text{mm}$, $\delta=3\text{mm}$	t	4300	0.01	0.02	91.85			
	镀锌铁件	kg	5.73	16.2	43.25	247.85			
	反光膜	m ²	170.94	1.32	3.52	602.46			
	其他材料费	元	1	3.5	9.35	9.35			
	定额基价	元	1	433	1155	1155			
	直接费	元				1140.74			1140.74
	措施费	元		198.64	0.884 %	1.76			1.76
		I		1155.23	1.201 %	13.87			13.87
		II		1155.23	4.167 %	48.14			48.14
	企业管理费	元		189.24	33.5 %	63.39			63.39
	规费	元		1219	7.42 %	90.45			90.45
	利润	元		1358.34	9 %	122.25			122.25
	税金	元							
	金额合计	元				1480.6			1480.6

编制：周长伟

复核：白昱

表A.0.3-2 分项工程预算表

分项目编号: 605-8			工程名称: 减速振动标线			单位: m2		数量: 37.8		单价: 123.33		第 27 页 共 27 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		路面标线										合 计		
	工 程 细 目		振动标线												
	定 额 单 位		100m2												
	工 程 数 量		0.378												
	定 额 表 号		5~1~5~8												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	6.9	2.61	264.08						2.61	264.08		
5009007	底油	kg	11.37	23	8.69	98.85						8.69	98.85		
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1005 1-2mm(1米)	kg	3.33	26.5	10.02	33.36						10.02	33.36		
6007010	振动标线涂料	kg	8.12	784.9	296.69	2409.14						296.69	2409.14		
7801001	其他材料费	元	1	194.2	73.41	73.41						73.41			
8003075	凸起振动标线机	台班	602.65	1.34	0.51	305.25						0.51	305.25		
8007003	装载质量4t以内载货汽车CAL08	台班	479.4	2.56	0.97	463.91						0.97	463.91		
9999001	定额基价	元	1	9649	3647	3647						3647	3647		
	直接费	元				3648								3648	
	措施费	I		1032.64	0.884 %	9.13								9.13	
		II		3647.4	1.201 %	43.81								43.81	
	企业管理费	元		3647.4	4.167 %	151.99								151.99	
	规费	元		413.34	33.5 %	138.47								138.47	
	利润	元		3852.32	7.42 %	285.84								285.84	
	税金	元		4277.23	9 %	384.95								384.95	
	金额合计	元				4662.18								4662.18	

复核：白昱

编制：周长伟