

里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化
道路工程

工程

招标控制价

招 标 人：马山县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)

2025年4月17日



里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化
道路工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2381458元

(大写): 贰佰叁拾捌万壹仟肆佰伍拾捌元整

招标人: 马山县农村农业局

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

复核人:

审核单位:

(单位盖章)

编制时间: 2025年4月17日

复核时间: 2025年4月17日

编制说明

一、工程概况

项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程。

建设内容：全长为 2.179KM，路面宽度为 4.5M，包括挡土墙、路面工程、管涵及护栏工程。

二、编制依据

（一）公路编制依据：

1、根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)（简称编制办法）。

2、《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。

3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)

4、广西壮族自治区交通厅办公室 2019 年 5 月 01 日《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交基建）。

（二）单价

1、人工费：

本工程地处位于广西南宁市马山县，根据“编制办法”及“营改增计价方案”，人工工资为 101.25 元/工日。

2、材料费：

建筑材料价格:所有材料价格根据《南宁建设工程造价信息》2025 年第 2 期马山县对应乡镇的材料价格，信息价中没有的按市场询价。

3、本工程用电：

采用 100%电网供电，并按规定不列供电贴费和电源建设基金。

（三）、其他直接费现场经费及间接费综合费率

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、本工程地处 II 雨量区，雨季期为五个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

3、食品运费、财务费用按部颁标准费率计算费用，企业管理费根据广

西壮族自治区交通厅文件桂交办公路[2016]66 号文《关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的有关规定计算费用。

4、工程所在地不属高原地区，不设高原地区施工增加费。

5、主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料在附近村镇购买

(四)、其他

1、税金按综合税率的 9%计列。

2、供电补贴不计列。

3、大型专用机械设备购置费不计列。

4、固定资产投资方向调节税不计列。

5、工程造价增涨预留费，按交通厅交基建[1999]1304 号文件规定，年造价增长率不计。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那屯至金钗镇把凉村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那屯至金钗镇把凉村朝鲜屯硬化道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.179	2381458	1092913.26	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km	2.179	952131	436957.78	39.98	
LJ01	场地清理	km	2.179	4408	2022.95	0.19	
LJ0101	清理与掘除	km	2.179	4408	2022.95	0.19	
LJ010102	伐树、挖根	1000m ²	4.358	4408	1011.47	0.19	
LJ02	路基挖方	m ³	25527	945484	37.04	39.70	
LJ0201	挖土方	m ³	2553	28496	11.16	1.20	
LJ0202	挖石方	m ³	23446	916988	39.11	38.51	
LJ03	路基填方	m ³	476	2239	4.7	0.09	
LJ0301	利用土方填筑	m ³	476	2239	4.7	0.09	
103	路面工程	km	2.179	877280	402606.7	36.84	
LM02	水泥混凝土路面	m ²	8831	852207	96.5	35.79	
LM0203	路面基层	m ²	9920	183790	18.53	7.72	
LM020304	级配碎（砾）石基层	m ²	9920	183790	18.53	7.72	
LM0205	水泥混凝土面层	m ²	8831	668417	75.69	28.07	
LM020501	水泥混凝土	m ²	8831	654991	74.17	27.50	
LM020502	钢筋	t	2.669	13426	5030.35	0.56	
LM03	其他路面	m ²	9806	1866	0.19	0.08	
	整修路基	m ²	9806	1866	0.19	0.08	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m ²	2.179	23207	10650.3	0.97	
LM0402	路肩	km	2.179	23207	10650.3	0.97	
LM040201	培路肩	m ³	610.12	23207	38.04	0.97	
104	桥梁涵洞工程	km	2.179	31639	14519.96	1.33	
10401	涵洞工程	m/道	36 / 6	31639	878.86 / 5273.17	1.33	

编制：团荣兰

复核：黄品

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程										第 2 页 共 2 页		01表
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程												
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注					
HD01	管涵	m/道	36 / 6	31639	878.86 / 5273.17	1.33						
HD0101	1-Φ0.5	m/道	36 / 6	31639	878.86 / 5273.17	1.33						
107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.179	462512	212258.83	19.42						
10701	交通安全设施	公路公里	2.179	462512	212258.83	19.42						
JA01	护栏	m	1786	441006	246.92	18.52						
JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏	m3/m	90.58 / 222	106760	1178.63 / 480.9	4.48						
JA0105	钢护栏	m	1564	334246	213.71	14.04						
JA03	标志牌	块	18	15756	875.33	0.66						
JA0301	铝合金标志牌	块	18	15756	875.33	0.66						
JA04	标线	m2	37.88	4670	123.28	0.20						
JA0401	路面标线	m2	37.88	4670	123.28	0.20						
JA06	轮廓标	个	196	1080	5.51	0.05						
JA0603	柱式轮廓标	个	196	1080	5.51	0.05						
110	专项费用	元	1	57896	57896	2.43						
11001	施工场地建设费	总额	1	23043	23043	0.97						
11002	安全生产费	总额	1	34853	34853	1.46						
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里										
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里										
4	第四部分 预备费	公路公里										
401	基本预备费	元										
402	价差预备费	元										
5	第一至四部分合计	公路公里	1.426	2381458	1670026.65	100.00						
6	建设期贷款利息	公路公里										
7	公路基本造价	公路公里	1.426	2381458	1670026.65	100.00						

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施					辅助生产	%
1001001	人工	工日	101.25	2794.539	1468.21	760.883	59.453	505.993						
1051001	机械工	工日	101.25	685.469	474.889	184.917	4.613	21.051						
2001001	HPB300钢筋	t	3670	8.232		0.051		8.181						
2001002	HRB400钢筋	t	3431	2.685		2.685								
2001019	钢丝绳 (股丝6~7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	5970.09	0.189				0.189						
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.36	1.435			1.435							
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	54.274		13.612		40.662						
2003001	型钢 (L型钢,角钢)	t	4322	0.012		0.009		0.003						
2003005	钢板 (Q235, δ=5~10mm)	t	3990	0.36				0.36						
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4272	0.01			0.01							
2003012	镀锌钢板 (δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm)	t	4213	0.016				0.016						
2003015	钢管立柱	t	5385	12.068				12.068						
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑板)	t	5765	23.808				23.808						
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.923			0.009	0.915						
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.006				0.006						
2009003	空心钢杆 (优质碳素工具钢)	kg	6.84	503.242	502.414		0.828							
2009004	Φ50mm以内合金钻头 (Φ43mm)	个	31.88	699.058	697.798		1.26							
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.73	67.63				67.63						
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	1262.13			1.028	1261.102						
2009028	铁件 (铁件)	kg	4.53	127.203			3.975	123.228						
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	458.168				458.168						

编制：闭荣兰

复核：黄品

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把没村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把没村朝鲜屯硬化道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施				辅助生产	%	数量
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	4.7	4.905			4.905							
3001001	石油沥青	t	4529.91	1.16		1.113	0.048							
3003002	汽油 (92号)	kg	9.02	215.305			23.296	192.009						
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.59	37224.501	35209.34	1914.978	62.483	37.694						
3005001	煤	t	561.95	0.23		0.23								
3005002	电	kW·h	0.59	6072.054		5215.142	48.192	808.72						
3005004	水	m3	3.5	535.125		238.437	48.526	248.162						
4003001	原木 (混合规格)	m3	1283.19	0.389				0.389						
4003002	铝材 (中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格)	m3	1504.42	1.146			0.592	0.553						
5005002	硝酸炸药 (1号、2号岩石硝酸炸药)	kg	11.97	5005.657	4996.231		9.426							
5005008	非电毫秒雷管 (导爆管长3~7m)	个	3.16	5454.881	5442.821		12.06							
5005009	导爆索 (爆速6000~7000m/s)	m	2.05	2880.374	2874.926		5.448							
5009007	底油	kg	11.37	8.712				8.712						
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	3.42	15.84			15.84							
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	111.93	870.504		745.866	23.348	101.29						
5505005	片石 (码方)	m3	86.95	27.878			27.878							
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	91.38	1544.254		1345.668	23.468	175.118						
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	91.38	1521.133		1521.133								
5509002	42.5级水泥	t	310.94	692.732		611.264	10.803	70.664						
6007002	铝合金标志 (包括板面、垫板及其他金属附件)	t	16666.67	0.021				0.021						
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280--1995 I类、2号(A类))	kg	3.33	10.038				10.038						

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施					辅助生产	%	数量
6007004	反光膜	m ²	170.94	9.81				9.81							
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	297.32				297.32							
7801001	其他材料费	元	1	3724.654	714.545	2520.367	96.527	393.215							
7901001	设备摊销费	元	1	22.816		22.816									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1196.19	5.308	5.308										
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1051.84	0.208			0.208								
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	588.07	140.357	140.118		0.239								
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1192.09	3.766	0.7	3.066									
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	658	2.182		2.182									
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	394.94	1.275		1.275									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	588.06	1.19		1.19									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	756.78	7.936		7.936									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZ506B)	台班	160.06	12.813		12.813									
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZ110B)	台班	902.5	0.852	0.852			0.508							
8003075	凸起振动标线机	台班	613.85	0.508											
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 (SF30)	台班	2630.04	2.561		2.561									
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.92	63.76		63.76									
8003085	电动混凝土切缝机(含切片摊销费 用) (SLF)	台班	200.32	24.965		24.965									

编制：团荣兰

复核：黄品

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施					辅助生产	%	数量
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	158.74	46.292		42.919	0.747	2.627							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (LJ325)	台班	127.17	0.359			0.359								
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	351.95	4.164				4.164							
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	490.38	2.384				2.384							
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	493.65	0.379				0.379							
8007014	装载质量8t以内自卸汽车	台班	683.17	321.052	321.052										
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YG15170GSSJN)	台班	1108.52	14.062		14.062									
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	209.11	3.349			0.813	2.536							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	646.58	1.24			0.905	0.335							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1354.29	0.115			0.115								
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机 (BX1-330)	台班	156.94	7.783				7.783							
8017049	排气量9m³/min以内机动空气压缩机 (VY-9/7)	台班	728.15	198.595	198.175		0.42								
8099001	小型机具使用费	元	1	12768.431	12113.76	26.156	29.762	598.746							

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	I02	路基工程	km	2.179	728276		148656	109295	466099	724050		9415	18065	65908	56077	78616	952131	436957.7	
2	LJ01	场地清理	km	2.179	2872		2736			2736		60	106	917	225	364	4408	2022.95	
3	LJ0101	清理与掘除	km	2.179	2872		2736			2736		60	106	917	225	364	4408	2022.95	
4	LJ0101	伐树、挖根	1000m2	4.358	2872		2736			2736		60	106	917	225	364	4408	1011.47	
5	LJ02	路基挖方	m3	25527	723696		145819	109295	464496	719610		9326	17910	64852	55719	78067	945484	37.04	
6	LJ0201	挖土方	m3	2553	22269		841		21458	22299		313	431	1392	1708	2353	28496	11.16	
7	LJ0202	挖石方	m3	23446	701427		144978	109295	443038	697311		9013	17479	63460	54011	75714	916988	39.11	
8	LJ03	路基填方	m3	476	1708		101		1603	1704		29	49	139	133	185	2239	4.7	
9	LJ0301	利用土方填筑	m3	476	1708		101		1603	1704		29	49	139	133	185	2239	4.7	
10	I03	路面工程	km	2.179	685948		77040	553569	64450	695059		7426	17530	32080	52749	72436	877280	402606.7	
11	LM02	水泥混凝土路	m2	8831	669108		64376	553569	60960	678905		7082	17105	27307	51442	70366	852207	96.5	
12	LM0203	路面基层	m2	9920	129238		2009	139024	11961	152994		1234	3222	1245	9920	15175	183790	18.53	
13	LM020304	级配碎(砾)石基层	m2	9920	129238		2009	139024	11961	152994		1234	3222	1245	9920	15175	183790	18.53	
14	LM0205	水泥混凝土面	m2	8831	539870		62367	414545	48999	525911		5848	13883	26062	41522	55191	668417	75.69	
15	LM0205	水泥混凝土	m2	8831	529527		61070	405081	48973	515124		5785	13640	25628	40732	54082	654991	74.17	
16	LM0205	钢筋	t	2.669	10343		1297	9464	26	10787		63	243	434	790	1109	13426	5030.35	
17	LM03	其他路面	m2	9806	1438				1439	1439		24	41	96	112	154	1866	0.19	
18		修路基	m2	9806	1438				1439	1439		24	41	96	112	154	1866	0.19	
19	LM04	路槽、路肩及 边坡防护	m2	2.179	15402		12664		2051	14715		320	384	4677	1195	1916	23207	10650.3	
20	LM0402	路肩	km	2.179	15402		12664		2051	14715		320	384	4677	1195	1916	23207	10650.3	
21	LM0402	培路肩	m3	610.12	15402		12664		2051	14715		320	384	4677	1195	1916	23207	38.04	
22	I04	桥梁涵洞工程	km	2.179	23370		6019	16057	1771	23847		348	838	2173	1822	2611	31639	14519.96	

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
23	10401	涵洞工程	m/道	36	23370		6019	16057	1771	23847		348	838	2173	1822	2611		31639	878.86
24	11001	管涵	m/道	36	23370		6019	16057	1771	23847		348	838	2173	1822	2611		31639	878.86
25	110101	1-Φ0.5	m/道	36	23370		6019	16057	1771	23847		348	838	2173	1822	2611		31639	878.86
26	107	交通工程及沿线设施	公路工程	2.179	352788		51231	309378	6119	366728		3008	9594	17880	27112	38190		462512	212258.8
27	10701	交通安全设施	公路工程	2.179	352788		51231	309378	6119	366728		3008	9594	17880	27112	38190		462512	212258.8
28	JA01	护栏	m	1786	335916		49413	295345	4923	349681		2835	9083	17184	25810	36413		441006	246.92
29	JA0102	现浇钢筋混凝土防撞墩	m ³ /m	90.58	79629		21586	58321	1074	80981		911	2485	7407	6161	8815		106760	1178.63
30	JA010201	现浇钢筋混凝土防撞墩	m ³ /m	90.58	79629		21586	58321	1074	80981		911	2485	7407	6161	8815		106760	1178.63
31	JA0105	钢护栏	m	1564	256287		27827	237024	3849	268700		1924	6598	9777	19649	27598		334246	213.71
32	JA0105	波形钢板护栏	m	1564	256287		27827	237024	3849	268700		1924	6598	9777	19649	27598		334246	213.71
33	~a	G-B-2C	m	1372	214794		22581	199610	3220	225411		1596	5505	7943	16465	23123		280043	204.11
34	~c	AT1-2	m	72	17758		2895	15162	281	18338		156	489	1005	1365	1921		23274	323.25
35	~d	AT2	m	48	8677		959	7991	141	9091		64	222	338	665	934		11314	235.71
36	~e	BT-2	m	72	15058		1392	14261	207	15860		108	382	491	1154	1620		19615	272.43
37	JA03	标志牌	块	18	12369		1414	10716	409	12539		109	345	510	951	1302		15756	875.33
38	JA0301	铝合金标志牌	块	18	12369		1414	10716	409	12539		109	345	510	951	1302		15756	875.33
39	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	18	12369		1414	10716	409	12539		109	345	510	951	1302		15756	875.33
40	JA03010101	△70cm单柱式	块	16	10947		1256	9478	363	11097		97	305	453	842	1152		13946	871.63
41	JA03010102	○60cm单柱式	块	2	1422		158	1238	46	1442		12	40	57	109	150		1810	905
42	JA04	标线	m ²	37.88	3655		265	2620	787	3672		53	135	139	285	386		4670	123.28
43	JA0401	路面标线	m ²	37.88	3655		265	2620	787	3672		53	135	139	285	386		4670	123.28

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	伐树、挖根		18						34	8	26	34	103	3				106	438	14	205	27	233	917	
2	挖土方		212						61	40	252	61	405	27					431	665	21	312	41	353	1392
3	挖石方		5356						2654	1003	6359	2654	1670	778					1747	3030	947	1420	1895	1610	6346
4	利用土方填筑		16						9	4	20	9	47	2					49	66	2	31	4	35	139
5	级配碎（砾）石基层		132						1057	45	177	1057	3137	85					3222	595	19	279	37	316	1245
6	水泥混凝土		966						4471	348	1314	4471	1327	366					1364	1224	383	5738	765	6502	2562
7	钢筋								58	5	5	58	232	11					243	208	6	97	13	110	434
8	整修路基		14						7	3	17	7	40	2					41	46	1	22	3	24	96
9	培路肩		145						126	49	194	126	374	10					384	2234	70	1047	140	1187	4677
10	1-Φ0.5		57						267	24	81	267	812	23					838	1038	31	485	65	551	2173
11	现浇钢筋混凝土防撞护栏端体混凝土		102						740	69	171	740	2398	87					2485	3538	111	1658	221	1880	7407
12	G1-B-2C		83						1430	83	166	1430	5278	227					5505	3793	119	1778	237	2015	7943
13	AT1-2		13						134	9	22	134	469	19					489	479	15	224	30	254	1005
14	AT2		3						58	3	6	58	213	10					222	161	5	76	10	85	338
15	BT-2		5						98	5	10	98	367	15					382	234	7	110	15	124	491
16	△70cm单柱式		6						85	6	12	85	293	12					305	217	7	101	14	115	453
17	○60cm单柱式		1						11		1	11	38	1					40	27	1	13	1	14	57
18	振动标线		6						44	3	9	44	131	4					135	66	2	31	4	35	139

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
 编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

序号	工程名称	措施费												企业管理费						规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	栏式轮廓标		1						10		1	10	30	1				31	22	1	10	1	12	47
20	合计:		7136						1135	1707	8843	1135	4434	1683				4602	5637	1762	2642	3523	2994	1180

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

序号		工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费		[定额建安安装工程费2018]*1.0%	23043	23043
11002	安全生产费		(A)-{A}DESCD II)*1.5%	34853	34853

编制：闭荣兰

复核：黄品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：甲当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程										单位：1000m2		数量：4.358	单价：1011.47	第 1 页 共 40 页		21-2表
分项编号：LJ010102										工程名称：伐树、挖根						
代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土												
	工 程 细 目			人工砍挖稀灌木林(直径10cm以下)												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			4.358												
	定 额 表 号			1~1~1~4												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
1001001	人工	工日	101.25	6.2	27.02	2735.73							27.02	2735.73		
9999001	定额基价	元	1	659	2872	2872							2872	2872		
	直接费														2736	
	措施费	I		2872	0.884 %	25									26	
		II		2872	1.201 %	34									34	
	企业管理费				2872	3.701 %	106								106	
	规费				2737	33.5 %	917								917	
	利润				3032	7.42 %	225								225	
	税金				4044	9 %	364								364	
	金额合计						4408								4408	

编制：闭荣兰
复核：黄品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方

单位：m³

数量：2553.0

单价：11.16

第 2 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		合 计					
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	金 额 (元)
1001001	斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	工日	101.25	3.1	8.31	841.39				8.31		841.39
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机挖装普通土	台班	1196.19	1.98	5.31	6349				5.31		6349
8007014	装载机质量8t以内自卸汽车	台班	683.17				8.25	22.12	15108.55	22.12		15108.55
9999001	定额基价	元	1	2696	7226	7226	5611	15042	15042	22268		22268
	直接费	元				7190			15109			22299
	措施费	I		7226	1.163 %	84	15042	1.116 %	168			252
		II		7226	0.521 %	38	15042	0.154 %	23			61
	企业管理费	元		7226	2.869 %	207	15043	1.492 %	224			431
	规费	元		1916	33.5 %	642	2239	33.5 %	750			1392
	利润	元		7561	7.42 %	561	15458	7.42 %	1147			1708
	税金	元		8722	9 %	785	17422	9 %	1568			2353
	金额合计	元				9507			18989			28496

编制：陈荣兰

复核：黄品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程													
分项编号：LJ0202 工程名称：挖石方													
单位：m3 数量：23446.0 单价：39.11 第 3 页 共 40 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目		开炸石方				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方		合 计
	工 程 细 目		机械打眼开炸次坚石				斗容量1m3以内装载机装次坚石、 碎石				装载质量8t以内自卸汽车运石第 一个1km		
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				1000m3天然密实方				1000m3天然密实方		
	工 程 数 量		27.9119				27.9119				27.9119		
	定 额 表 号		1~1~14~5				1~1~10~7				1~1~11~17		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	51.3	1431.88	144977.9					1431.88	144977.92	
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	18	502.41	3436.51					502.41	3436.51	
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	25	697.8	22245.79					697.8	22245.79	
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝 硫炸药	kg	11.97	179	4996.23	59804.88					4996.23	59804.88	
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	195	5442.82	17199.32					5442.82	17199.32	
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05	103	2874.93	5893.6					2874.93	5893.6	
7801001	其他材料费	元	1	25.6	714.54	714.54					714.54	714.54	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	588.07				5.02	140.12	82399.05		140.12	82399.05	
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 0025	台班	683.17							10.71	298.94	204224.45	
8017049	排气量9m3/min以内机动 空气压缩机VW-9/7	台班	728.15	7.1	198.17	144300.78					198.17	144300.78	
8099001	小型机具使用费	元	1	434	12113.77	12113.77					12113.77	12113.77	
9999001	定额基价	元	1	14907	416096	416096	2938	82000	82000	7285	203331	701426	

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程										单位：m3		数量：476.0		单价：4.7		第 5 页 共 40 页		21-2表	
分项编号：LJ0301										工程名称：利用土方填筑									
代 号	工 程 项 目			填方路基												合 计			
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方															
	定 额 单 位			1000m3压实方															
	工 程 数 量			0.476															
	定 额 表 号			1~1~18~11															
1001001	人 工	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
8001058	功率120kW以内平地机	工日	101.25	2.1	1	101.21										1	101.21		
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	1192.09	1.47	0.7	834.13										0.7	834.13		
9999001	定额基价	台班	902.5	1.79	0.85	768.97										0.85	768.97		
		元	1	3588	1708	1708										1708	1708		
	直接费	元				1704											1704		
	措施费	I		1708	1.163 %	20											20		
		II		1708	0.521 %	9											9		
	企业管理费		元	1708	2.869 %	49											49		
	规费		元	415	33.5 %	139											139		
	利润		元	1792	7.42 %	133											133		
	税金		元	2056	9 %	185											185		
	金额合计		元			2239											2239		

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程										数量: 9920.0 单价: 18.53 第 6 页 共 40 页 21-2表										
分项编号: LM020304 工程名称: 级配碎石(砾)石基层										单位: m2										
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面																
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和, 压实厚度10cm)																
	定 额 单 位			1000m2																
	工 程 数 量			9.92																
	定 额 表 号			2~2~2~2~8改																
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
1001001	人工			工日	101.25	2	19.84	2008.8									19.84		2008.8	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方			m3	91.38	153.34	1521.13	139001.1									1521.13		139001.12	
7901001	设备摊销费			元	1	2.3	22.82	22.82									22.82		22.82	
8001058	功率120kW以内平地机			台班	1192.09	0.23	2.28	2719.87									2.28		2719.87	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉			台班	658	0.22	2.18	1436.02									2.18		1436.02	
8001081	机械自身质量12~15t光 轴装载机3V-12/15			台班	588.06	0.12	1.19	700.03									1.19		700.03	
8001083	机械自身质量18~21t光 轴装载机3V-18/21			台班	756.78	0.8	7.94	6005.81									7.94		6005.81	
8007043	容量10000L以内洒水汽车			台班	1108.52	0.1	0.99	1099.65									0.99		1099.65	
9999001	定额基价			元	1	13028	129238	129238									129238		129238	
	直接费			元				152994											152994	
	措施费	I		元		14020	1.261 %	177											177	
		II		元		129238	0.818 %	1057											1057	
	企业管理费			元		129238	2.493 %	3222											3222	
	规费			元		3716	33.5 %	1245											1245	
	利润			元		133693	7.42 %	9920											9920	
	税金			元		168611	9 %	15175											15175	
	金额合计			元				183790											183790	

编制: 团荣兰

复核: 黄晶

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把拔村朝鲜屯硬化道路工程
 分项编号：LM020501 工程名称：水泥混凝土

工程项目		普通混凝土		混凝土搅拌机拌和		合计			
代 号	工程细目	摊铺机浇筑混凝土路面厚度 18cm(滑模式)		容量250L以内混凝土搅拌机拌和					
	定额单位	1000m2路面		10m3					
	工程数量	8.831		158.958					
	定额表号	2~2~17~5改		4~11~11~1					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				480950			34174
	措施费	I	78699	1.261 %	992	36353	0.884 %	321	321
		II	493173	0.818 %	4034	36353	1.201 %	437	437
	企业管理费	元	493174	2.493 %	12295	36353	3.701 %	1345	1345
	规费	元	44794	33.5 %	15006	31707	33.5 %	10622	10622
	利润	元	510499	7.42 %	37879	38450	7.42 %	2853	2853
	税金	元	551156	9 %	49604	49756	9 %	4478	4478
	金额合计	元			600761				54230
									654991

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那屯至金钗镇把拔村朝鲜屯硬化道路工程									
分项编号：LM020502 工程名称：钢筋									
单位：t 数量：2.669 单价：5030.35 第 9 页 共 40 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋					
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钢筋					
	定 额 单 位			t					
	工 程 数 量			2.669					
	定 额 表 号			2~2~17~15					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	12.81	1297.13			
2001001	HPB300钢筋	t	3670	0.02	0.05	186.11			
2001002	HRB400钢筋	t	3431	1.01	2.69	9212.28			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	13.61	65.2			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	26.16	26.16			
9999001	定额基价	元	1	3875	10343	10343			
	直接费	元				10787			10787
	措施费	I		1388	0.351 %	5			5
		II		10343	0.564 %	58			58
	企业管理费	元		10343	2.346 %	243			243
	规费	元		1296	33.5 %	434			434
	利润	元		10647	7.42 %	790			790
	税金	元		12322	9 %	1109			1109
	金额合计	元				13426			13426

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程									
分项目编号：工程名称：整修路基									
单位：m2数量：9806.0单价：0.19第 10 页 共 40 页21-2表									
代 号	工 程 项 目			整修路基					
	工 程 细 目			机械整修路拱					
	定 额 单 位			1000m2					
	工 程 数 量			9.806					
	定 额 表 号			1~1~20~1					
8001058 8001079 9999001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	功率120kW以内平地机	台班	1192.09	0.08	0.78	935.17			
	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	394.94	0.13	1.27	503.46			
	定额基价	元	1	147	1438	1438			
	直接费	元				1439			1439
	措施费	I		1438	1.163 %	17			17
		II		1438	0.521 %	7			7
	企业管理费	元		1438	2.869 %	41			41
	规费	元		287	33.5 %	96			96
	利润	元		1509	7.42 %	112			112
	税金	元		1711	9 %	154			154
	金额合计	元				1866			1866

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把拔村朝鲜屯硬化道路工程												
分项目编号: HD0101 工程名称: 1-Φ0.5 单位: m/道 数量: 36.0 单价: 878.86 第 12 页 共 40 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			Φ 0.5 圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵		
	工 程 细 目			Φ 0.5 圆管涵			起重機安装圆管涵管径1.0m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位			m			10m3实体			10m2		
	工 程 数 量			36			0.526			2.592		
	定 额 表 号			1			4~7~5~3改			4~11~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				5.3	2.79	282.26	6.2	16.07	1627.13
2009028	铁件铁件	kg	4.53							1.3	3.37	15.26
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7							1.8	4.67	21.93
3001001	石油沥青	t	4529.91									
3005001	水	m3	3.5				1	0.53	1.84	10	25.92	90.72
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 由方混全扣枋	m3	1504.42							0.21	0.54	818.89
5009012	油毛毡	m2	3.42									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田硬方	m3	111.93				0.48	0.25	28.26	5	12.95	1450.03
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 田硬方	m3	91.38							8.57	22.21	2029.39
5509002	42.5级水泥	t	310.94				0.2	0.11	33.04	3.04	7.88	2450.11
7801001	其他材料费	元	1				2.6	1.37	1.37	16.7	43.29	43.29
8009025	提升质量5t以内汽车式起重機AN5	台班	646.58				1.08	0.57	367.31	0.13	0.34	217.87
8099001	小型机具使用费	元	1				0.7	0.37	0.37	2.7	7	7
9999001	定额基价	元	1	104	36	3737	1374	723	723	3413	8846	8846

复核: 黄品

编制: 团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程													
分项编号：HD0101 工程名称：I-Φ0.5 单位：m/道 数量：36.0 单价：878.86 第 13 页 共 40 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目		Φ0.5圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵			防水层	
	工 程 细 目		Φ0.5圆管涵			起重機安裝圓管涵管徑1.0m以內			現澆圓管涵管座混凝土			拋青油毡(防水层)	
	定 额 单 位		m			10m3实体			10m3实体			10m2	
	工 程 数 量		36			0.526			2.592			0.72	
	定 额 表 号		I			4~7~5~3改			4~7~5~5改			4~11~4~4	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费	元				3737			715			8772	
	措施费	I					659	0.884 %	6	1930	0.884 %	17	
		II					723	1.201 %	9	8847	1.201 %	106	
	企业管理费	元					723	3.701 %	27	8846	3.701 %	327	
	规费	元					397	33.5 %	133	1696	33.5 %	568	
	利润	元					3733	7.42 %	277	9299	7.42 %	690	
	税金	元					4011	9 %	361	10478	9 %	943	
	金额合计	元				4375			1032			11423	
												280	
												1	
												4	
												14	
												19	
												22	
												31	
												370	

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程

分項編號: HD0101 工程名稱: 1-Φ0.5

单位: m/道

单位:

878 86

第14頁 共40頁

01 0 10

代 号	工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝				浆砌卵石				水泥砂浆勾缝及抹面				混凝土	
	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	数量	金额(元)	工 程 细 目	定 额	数量	金额(元)	工 程 细 目	定 额	数量	金额(元)	工 程 细 目	定 额
号	1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.1	10.57	7.8	18.65	1888.29	2.9	0.17	16.91	12.4	2.16	218.46
	2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36				0.6	1.43	6.25						
	2003008	钢管无缝钢管	t	4272					0.01	40.86						
	2003025	钢板板各类定型大块钢板	t	5384.62										0.05	0.01	45.91
	2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										5.91	1.03	7.56
	2009028	铁件铁件	kg	4.53										3.48	0.61	2.74
	2009030	铁钉混合规格	kg	4.7				0.1	0.24	1.12						
	3001001	石油沥青	t	4529.91	0.02	0.01	49.66									
	3005004	水	m3	3.5				8	19.13	66.95	15	0.86	3.02	12	2.09	7.31
	4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 山方湿合规格	m3	1504.42				0.02	0.05	71.94						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	111.93				3.87	9.25	1035.71	2.78	0.16	17.92	4.18	0.73	81.45	
5505005	卵石(4cm) 最大粒径4cm 堆方	m3	86.95				11.5	27.5	2390.82				2.19	0.38	33.18	
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm 堆方	m3	91.38										7.24	1.26	115.15	
5509002	42.5级水泥	t	310.94				0.95	2.26	704.05	0.84	0.05	14.99	2.91	0.51	157.28	
7801001	其他材料费	元	1	53.4	27.87	27.87	2.7	6.46	6.46				86.2	15	15	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	588.07				0.1	0.24	140.61							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1925	台班	127.17				0.15	0.36	45.61							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机组QX25	台班	1354.29										0.66	0.11	155.53	

编制：闭荣兰

复核：苗品

表A.0.3-2 分项工程预算表

分项编号: HD0101 工程名称: 1-Φ0.5										单位: m/道		数量: 36.0		单价: 878.86		第 16 页 共 40 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计						
	工 程 细 目			机械挖基坑≤1500m3石方			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m									
	定 额 单 位			1000m3			10m3			100m3									
	工 程 数 量			0.06			2.766			0.2766									
	定 额 表 号			4~1~3~5			4~11~11~1			4~11~11~20									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	237.3	14.24	1441.6	1.7	4.7	476.1				59.45	6019.64					
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										1.43	6.25					
2003008	钢管无缝钢管	t	4272										0.01	40.86					
2003025	钢板板各类定型大块钢模	t	5384.62										0.01	45.91					
2009003	空心钢杆优质碳素工具钢	kg	6.84	13.8	0.83	5.66							0.83	5.66					
2009001	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	21	1.26	40.17							1.26	40.17					
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										1.03	7.56					
2009028	铁件铁件	kg	4.53										3.98	18.01					
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7										4.9	23.05					
3001001	石油沥青	t	4529.91										0.05	216					
3005004	水	m3	3.5										48.53	169.84					
4003002	铝材中板 δ=19~35mm,由工厂抽移	m3	1504.42										0.59	890.83					
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97	157.1	9.43	112.83							9.43	112.83					
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	201	12.06	38.11							12.06	38.11					
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05	90.8	5.45	11.17							5.45	11.17					
5009012	油毛毡	m2	3.42										15.84	54.17					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.93										23.35	2613.37					
5505005	片石码方	m3	86.95										27.88	2424					
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	91.38										23.47	2144.54					

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

分项目编号: HD0101 工程名称: 1-Φ0.5 单位: m/道 数量: 36.0 单价: 878.86 第 17 页 共 40 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			合 计		
	工 程 细 目			机械挖基坑≤1500m3石方			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m					
	定 额 单 位			1000m3			10m3			100m3					
	工 程 数 量			0.06			2.766			0.2766					
	定 额 表 号			4~1~3~5			4~11~11~1			4~11~11~20					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
5509002	42.5级水泥	t	310.94										10.8	3359.15	
7801001	其他材料费	元	1	22	1.32	1.32							96.53	96.53	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1051.84	3.46	0.21	218.36							0.21	218.36	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	588.07										0.24	140.61	
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	158.74				0.27	0.75	118.55				0.75	118.55	
8005010	出料容量100L以内灰浆搅 拌机J1325	台班	127.17										0.36	45.61	
8007046	装载质量1.0t以内机动翻 斗车F10A	台班	209.11							2.94	0.81	170.05	0.81	170.05	
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QV5	台班	646.58										0.91	585.18	
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QV25	台班	1354.29										0.11	155.53	
8017049	排气量9m3/min以内机动 空气压缩机JW-0.7	台班	728.15	7	0.42	305.82							0.42	305.82	
8099001	小型机具使用费	元	1	340.2	20.41	20.41							29.76	29.76	
9999001	定额基价	元	1	37722	2263	2263	229	633	633	625	173	173	23370	23370	

编制：闭荣兰

复核：黄品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把拔村朝鲜屯硬化道路工程													
分项目编号：HD0101 工程名称：1-Φ0.5													
单位：m/道 数量：36.0 单价：878.86 第 18 页 共 40 页 21-2表													
代	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			混凝土运输			
	工 程 细 目			机械挖基坑≤1500m3石方			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m			
	定 额 单 位			1000m3			10m3			100m3			
	工 程 数 量			0.06			2.766			0.2766			
	定 额 表 号			4~1~3~5			4~11~11~1			4~11~11~20			
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接费	元				2196				595		170	23847
	措施费	I		2054	1.075 %	22	633	1.075 %	7	173	1.116 %	2	81
II			2263	1.537 %	35	633	1.537 %	10	173	0.154 %		267	
	企业管理费	元		2263	4.852 %	110	633	4.852 %	31	173	1.492 %	3	838
	规费	元		1484	33.5 %	497	552	33.5 %	185	81	33.5 %	27	2173
	利润	元		2426	7.42 %	180	687	7.42 %	51	175	7.42 %	13	1822
	税金	元		3044	9 %	274	878	9 %	79	211	9 %	19	2611
	金额合计	元				3314			958		234		31639

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程										21-2表									
分项编号：JA010201 工程名称：现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土										第 19 页 共 40 页									
单位：m3/m										数量：90.58 单价：1178.63									
代 号	工 程 项 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏				
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				
	定 额 单 位		10m3实体				1t				1t				1t				
	工 程 数 量		9.058				7.758				7.758				7.758				
	定 额 表 号		5~1~1~5改				5~1~1~6				5~1~1~6				5~1~1~6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	16	144.93	14673.96	8.8	68.27	6912.38						21586.34				
2001001	HPB300钢筋	t	3670		0.01	33.24	1.03	7.95	29183.66						29216.9				
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79				5.1	39.57	189.52						189.52				
2003025	钢模板各类定型大钢模	t	5384.62	0.1	0.91	4926.16									4926.16				
2009028	铁件铁件	kg	4.53	13.3	120.47	545.74									545.74				
3005004	水	m3	3.5	12	108.7	380.44									380.44				
4003001	原木混台规格	m3	1283.19	0.04	0.39	499.79									499.79				
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,山左混全细格	m3	1504.42	0.06	0.55	831.25									831.25				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	111.93	4.9	44.38	4967.92									4967.92				
5505013	碎石(4cm)最大粒径1cm	m3	91.38	8.47	76.72	7010.79									7010.79				
5509002	42.5级水泥	t	310.94	3.42	30.95	9623.96									9623.96				
7801001	其他材料费	元	1	14.2	128.62	128.62									128.62				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.74	0.29	2.63	416.98									416.98				
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车E10A	台班	209.11	0.28	2.54	530.35									530.35				
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	43.48	43.48	10.7	83.01	83.01						126.49				
9999001	定额基价	元	1	5034	45594	45594	4387	34035	34035						79628				

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程											
分项编号：JA010201 工程名称：现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 单位：m3/m 数量：90.58 单价：1178.63 第 20 页 共 40 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏				现浇钢筋混凝土防撞护栏				合 计
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土				现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋				
	定 额 单 位		10m3实体				1t				
	工 程 数 量		9.058				7.758				
	定 额 表 号		5~1~1~5改				5~1~1~6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				44613			36368		80981
	措施费	I		16453	0.884 %	145	7339	0.351 %	26		171
		II		45593	1.201 %	548	34035	0.564 %	192		740
	企业管理费	元		45594	3.701 %	1687	34035	2.346 %	798		2485
	规费	元		15197	33.5 %	5091	6913	33.5 %	2316		7407
	利润	元		47978	7.42 %	3560	35054	7.42 %	2601		6161
	税金	元		55644	9 %	5008	42300	9 %	3807		8815
	金额合计	元				60652			46108		106760

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程																		
分项编号：-a			工程名称：Gr-B-2C			单位：m		数量：1372.0		单价：204.11		第 22 页 共 40 页		21-2表				
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏				合 计			
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土				波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位		10m3实体				1t				1t							
	工 程 数 量		8.575				9.374				20.144							
	定 额 表 号		5~1~2~1改				5~1~2~2				5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
	直接费	元				33589				64442		127380		225411				
	措施费	I		13397	0.884 %	118	12433	0.351 %	44	1210	0.351 %	4		166				
		II		34409	1.201 %	413	62478	0.564 %	352	117907	0.564 %	665		1430				
	企业管理费	元		34409	3.701 %	1273	62478	2.346 %	1466	117907	2.346 %	2766		5505				
	规费	元		12764	33.5 %	4276	10212	33.5 %	3421	734	33.5 %	246		794				
	利润	元		36213	7.42 %	2687	64340	7.42 %	4774	121348	7.42 %	9004		16466				
	税金	元		42356	9 %	3812	74500	9 %	6705	140067	9 %	12606		2312				
	金额合计	元				46168			81204			152671		28004				

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程														
分项目编号：-c 工程名称：AT1-2 单位：m 数量：72.0 单价：323.25 第 23 页 共 40 页 21-2表														
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏			
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土				波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				波形钢板护栏单面波形钢板			
	定 额 单 位		10m3实体				1t				1t			
	工 程 数 量		1.337				0.884				1.108			
	定 额 表 号		5~1~2~1改				5~1~2~2				5~1~2~5			
1001001	人 工	工 日	101.25	14.7	1989.96	9.7	8.57	868.2	0.3	0.33	33.66	8.7	0.03	3.21
2001001	HPB300钢筋	t	3670									1.03		13.7
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝 径2.2~4.4mm	t	5970.09											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79						0.01	0.01	52.92			
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm	t	3990			0.03	0.03	112.87				5.1	0.02	0.09
2003015	钢管立柱	t	5385			1.01	0.89	4807.94						
2003017	波形钢板镀锌(包括端头 板、绑带)	t	5765						1.01	1.12	6451.5			
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73			6	5.3	30.39						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35											
3005004	水	m3	3.5	12	56.15									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	111.93	4.9	732.69									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	91.38	8.47	1034.33									
5509002	42.5级水泥	t	310.94	3.42	1420.54									
7801001	其他材料费	元	1	2.6	3.48	11.3	9.99	9.99						
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	351.95			0.37	0.33	115.12						
8007003	装载质量1t以内载货汽车 CALOR	台班	490.38						0.06	0.07	32.6			
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机RX1-330	台班	156.94			0.69	0.61	95.73						
8099001	小型机具使用费	元	1			41.7	36.86	36.86						

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程															
分项目编号：-d 工程名称：AT2 单位：m 数量：48.0 单价：235.71 第 27 页 共 40 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏				合 计
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土				波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				波形钢板护栏单面波形钢板				
	定 额 单 位		10m3实体				1t				1t				
	工 程 数 量		0.35				0.423				0.761				
	定 额 表 号		5~1~2~1改				5~1~2~2				5~1~2~5				
			工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工		工日	101.25	14.7	5.15	520.93	9.7	4.1	415.44	0.3	0.23	23.12	9.48	959.49
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝直径7.1~9mm		t	5970.09							0.01	0.01	36.35	0.01	36.35
2003005	钢板Q235，δ=5~10mm		t	3990				0.03	0.01	54.01				0.01	54.01
2003015	钢管立柱		t	5385				1.01	0.43	2300.63				0.43	2300.63
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、接板)		t	5765							1.01	0.77	4431.04	0.77	4431.04
2009011	电焊条结122(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.73				6	2.54	14.54				2.54	14.54
2009013	螺栓混合规格		kg	7.35							53.5	40.71	299.24	40.71	299.24
3005004	水		m3	3.5	12	4.2	14.7							4.2	14.7
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用细石		m3	111.93	4.9	1.71	191.8							1.71	191.8
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm		m3	91.38	8.47	2.96	270.77							2.96	270.77
5509002	42.5级水泥		t	310.94	3.42	1.2	371.87							1.2	371.87
7801001	其他材料费		元	1	2.6	0.91	0.91	11.3	4.78	4.78				5.69	5.69
8007001	装载机质量2t以内载货汽车		台班	351.95				0.37	0.16	55.08				0.16	55.08
8007003	装载机质量4t以内载货汽车		台班	490.38							0.06	0.05	22.39	0.05	22.39
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330		台班	156.94				0.69	0.29	45.81				0.29	45.81
8099001	小型机具使用费		元	1				41.7	17.64	17.64				17.64	17.64
9999001	定额基价		元	1	4013	1404	1404	6665	2819	2819	5853	4454	4454	8678	8678

编制：团荣兰
复核：黄品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程											
分项目编号：-d 工程名称：AT2 单位：m 数量：48.0 单价：235.71 第 28 页 共 40 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				合 计
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土				波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				
	定 额 单 位		10m3实体				1t				
	工 程 数 量		0.35				0.423				
	定 额 表 号		5~1~2~1改				5~1~2~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				1371			2908		4812
	措施费	I		547	0.884 %	5	561	0.351 %	2	46	0.351 %
		II		1405	1.201 %	17	2819	0.564 %	16	4455	0.564 %
	企业管理费			1404	3.701 %	52	2819	2.346 %	66	4454	2.346 %
	规费			522	33.5 %	175	460	33.5 %	154	27	33.5 %
	利润			1482	7.42 %	110	2898	7.42 %	215	4582	7.42 %
	税金			1733	9 %	156	3356	9 %	302	5289	9 %
	金额合计					1885			3663		5766
		元									9091
		元									6
		元									58
		元									222
		元									338
		元									665
		元									934
		元									11314

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程									
分项编号：-c									
工程名称：BT-2									
单位：m									
数量：72.0									
单价：272.43									
第 30 页 共 40 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.525			1.559		
	定 额 表 号			5~1~2~1改			5~1~2~5		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
直接费	元				2056			3946	
	I		820	0.884 %	7	761	0.351 %	3	94
措施费	元		2106	1.201 %	25	3825	0.564 %	22	9125
	II		2107	3.701 %	78	3826	2.346 %	90	9125
企业管理费	元								
规费	元		782	33.5 %	262	627	33.5 %	210	57
利润	元		2224	7.42 %	165	3935	7.42 %	292	9394
税金	元		2589	9 %	233	4567	9 %	411	10844
金额合计	元				2826			4974	11815
合 计									
15860									
10									
98									
382									
491									
1154									
1620									
19615									

复核：黄品

编制：闭荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程												
分项目编号: JA03010101 工程名称: △70cm单柱式												
单位: 块												
数量: 16.0 单价: 871.63												
第 31 页 共 40 页												
21-2表												
代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			轮廓标		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10t			10t			10m2		
	工 程 数 量			0.0986			0.0026			0.0338		
	定 额 表 号			5~1~1~4~3			5~1~1~4~4			5~1~1~4~1改		
1001001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
2003004	人工	工日	101.25	9.5	0.94	94.82	23.4	0.06	6.07	1.5	0.05	5.13
2003015	型钢工字钢,角钢	t	4322									
2003026	钢管立柱	t	5385	6.31	0.62	3351.67						
2009011	组合钢模板	t	4700.85									
2009028	电焊条结22(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	0.9	0.09	0.51						
2009029	铁件铁件	kg	4.53									
3005004	镀锌铁件	kg	5.73	3759.9	370.64	2123.74	3033.7	7.77	44.5			
4003002	水	m3	3.5									
5503005	锯材中板δ=19~35mm,山方湿合细板	m3	1504.42									
5505013	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	111.93									
5509002	田砾五	m3	91.38									
6007002	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	310.94									
6007004	12.5级水泥	t	16666.67									
7801001	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	170.94									
8007005	反光膜	m2	1									
8009025	其他材料费	元	493.65									
8015028	装载机质量6t以内载货汽车	台班	646.58	3.2	0.32	155.72	7.9	0.02	9.98			
	提升质量5t以内汽车式起重机械	台班	156.94	2.83	0.28	180.38	6.98	0.02	11.55			
	容量32kV·A以内交流电	台班		0.15	0.01	2.32						
	容量32kV·A以内交流电	台班										

复核: 黄品

编制: 团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程										
分项编号：JA03010101 工程名称：△70cm单柱式										
单位：块			数量：16.0		单价：871.63		第 33 页 共 40 页			
21-2表										
代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础							
	工 程 细 目		标志牌基础钢筋							
	定 额 单 位		1t							
	工 程 数 量		0.1878							
	定 额 表 号		5~1~1~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计
1001001	人工	工日	101.25	8.7	1.63	165.46				
2001001	HPB300钢筋	t	3670	1.03	0.19	706.61				
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	0.96	4.59				
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4322							
2003015	钢管立柱	t	5385							
2003026	组合钢模板	t	4700.85							
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73							
2009028	铁件铁件	kg	4.53							
2009029	镀锌铁件	kg	5.73							
3005004	水	m3	3.5							
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,山左粗全规格	m3	1504.42							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	111.93							
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	91.38							
5509002	42.5级水泥	t	310.94							
6007002	铝合金标志包扣板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67							
6007004	反光膜	m2	170.94							
7801001	其他材料费	元	1							
8007005	装载机质量6t以内载货汽车CAL41K CAL100LK	台班	493.65							
										1256.17
										706.61
										4.59
										12.83
										3351.67
										24.43
										0.51
										11.1
										2168.24
										31.18
										1.12
										407.17
										574.61
										788.79
										299.78
										1056.26
										25.7
										165.7

复核：黄品

编制：团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程
 分项编号：JA03010101 工程名称：△70cm单柱式 单位：块 数量：16.0 单价：871.63 第34页共40页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计		
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.1878											
	定 额 表 号			5~1~1~2											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重1005	台班	646.58										0.3	191.93	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94										0.01	2.32	
8099001	小型机具使用费	元	1										2.6	2.6	
9999001	定额基价	元	1	4366	820	820							10932	10932	
	直接费	元				876								11097	
	措施费	I		174	0.351 %	1								12	
		II		820	0.564 %	5								85	
	企业管理费	元		820	2.346 %	19								305	
	规费	元		164	33.5 %	55								453	
	利润	元		849	7.42 %	63								842	
	税金	元		1022	9 %	92								1152	
	金额合计	元				1111								13946	

编制：闭荣兰 复核：黄品

复核: 黃品

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把该村朝鲜屯硬化道路工程 分项编号: JA03010102 工程名称: 060cm单柱式										单位: 块				数量: 2.0		单价: 905		第 37 页 共 40 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础																	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋																	
	定 额 单 位			1t																	
	工 程 数 量			0.0235																	
	定 额 表 号			5~1~1~2																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
人工	工日	101.25	8.7	0.2	20.68							1.56	157.61								
HPB300钢筋	t	3670	1.03	0.02	88.33							0.02	88.33								
20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	0.12	0.57							0.12	0.57								
型钢工字钢、角钢	t	4322												1.6							
钢管立柱	t	5385												422.01							
组合钢模板	t	4700.85										0.08			3.05						
电焊条结122(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										0.01	0.06		0.06						
铁件铁件	kg	4.53										0.31	1.39		1.39						
镀锌铁件	kg	5.73										48.01	275.12		275.12						
水	m3	3.5										1.11	3.9		3.9						
锯材中板δ=19~35mm,山方混合捆枝	m3	1504.42												0.14	0.14						
中(粗)砂混凝土、砂浆山堆方	m3	111.93												50.9	50.9						
碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	91.38										0.79	71.83		71.83						
42.5级水泥	t	310.94										0.32	98.6		98.6						
铝合金标志包板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67												51.99	51.99						
反光膜	m2	170.94												178.4	178.4						
其他材料费	元	1												3.24	3.24						
装载质量6t以内载货汽车CAL41K CAL401K	台班	493.65										0.04	21.34		21.34						

复核: 黄品

编制: 团荣兰

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：里当瑶族乡龙那村龙纳屯至金钗镇把读村朝鲜屯硬化道路工程
 分项编号：JA0603 工程名称：栏式轮廓标 单位：个 数量：196.0 单价：5.51 第 40 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		轮 廓 标								合 计	
	工 程 细 目		栏 式 轮 廓 标									
	定 额 单 位		100块									
	工 程 数 量		1.96									
	定 额 表 号		5~1~7~3									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人 工	工日	101.25	0.7	1.37	138.92					1.37	138.92
2003012	镀锌钢板 $\delta = 1mm, \delta = 1.5mm, \delta = 3mm$	t	4213	0.01	0.02	66.06					0.02	66.06
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	16.2	31.75	181.94					31.75	181.94
6007004	反光膜	m ²	170.94	1.32	2.59	442.26					2.59	442.26
7801001	其他材料费	元	1	3.5	6.86	6.86					6.86	6.86
9999001	定额基价	元	1	433	848	848					848	848
	直接费	元				836						836
	措施费	I		146	0.884 %	1						1
		II		848	1.201 %	10						10
	企业管理费	元		848	3.701 %	31						31
	规费	元		140	33.5 %	47						47
	利润	元		889	7.42 %	66						66
	税金	元		989	9 %	89						89
	金额合计	元				1080						1080

复核：黄品

编制：闭荣兰