

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				764645.44	
1	040101002001	机械挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,	m ³	1643.45	10.68	17552.05	
2	040101002002	机械挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m 3.采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.2m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽。	m ³	716.13	11.68	8364.40	
3	040305001001	管道碎石垫层 干铺	m ³	4.51	268.11	1209.18	
4	040305001002	管道C15自拌混凝土垫层	m ³	2.26	460.20	1040.05	
5	桂040501021001	管道C20自拌混凝土基础	m ³	23.10	492.17	11369.13	
6	040305001003	管道中粗砂垫层 材质:机制中粗砂	m ³	191.57	257.01	49235.41	
7	040103001001	沟槽回填中粗砂 1.材质:机制中粗砂	m ³	700.36	190.36	133320.53	
8	040103001002	沟槽土方回填 1.利用挖方土回填	m ³	1418.19	23.97	33994.01	
9	040103002001	余方弃置 1.部位:沟槽土方 2.运距:起步1km	m ³	716.13	6.95	4977.10	
10	桂040103003001	土方运输每增1km 1.运距:暂按4km,结算按实计	m ³ ·km	2864.52	1.96	5614.46	
11	040501004001	PE塑料管De75 1、公称压力:1.60Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.含管道试压及消毒冲洗,不含管件	m	2336.59	43.57	101805.23	
12	040502003001	PE塑料管件安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 75	个	392	48.11	18859.12	
13	010103001001	回填C15自拌混凝土封堵作废水井	m ³	20.52	416.53	8547.20	
14	040504002001	取水井 1.井径0.2m,井深180m,出水量10m ³ /h 2.井壁:219×5mm镀锌钢管井壁 3.含水文地质勘探、打井、清淤、机井套管 4.具体详见图纸 5.包工包料,包出水量	座	3	113400.00	340200.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	041001001001	拆除混凝土路面 18cm厚C30混凝土路面 破除方式:切缝,机械拆除	m ²	109.68	36.48	4001.13	
16	040103002002	余石方弃置 废弃料品种:拆除混凝土路面 运距:起步1km	m ³	19.74	11.03	217.73	
17	桂040103003002	石方运输每增1km 运距:暂按4km,结算按实计	m ³ ·km	78.96	2.60	205.30	
18	040203007001	水泥混凝土路面恢复 18cm厚C30自拌混凝土路面 含塑料膜养生	m ²	109.68	92.02	10092.75	
19	040203007002	水泥混凝土 80厚C20自拌混凝土面层 含塑料膜养生、模板	m ²	36.00	40.90	1472.40	
20	040202002001	300厚3:7灰土层分层夯实 素土夯实,压实度<90%	m ²	36.00	38.69	1392.84	
21	040501002001	过路段镀锌钢管DN100套管制作、安装	m	152.15	73.45	11175.42	
		小计				764645.44	
		Σ人工费				67753.73	
		Σ材料费				567439.96	
		Σ机械费				36505.81	
		Σ管理费				20437.68	
		Σ利润				9378.83	
		Σ增值税				63129.40	
		单价措施项目				1238.00	
22	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1	1238.00	1238.00	
		小计				1238.00	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				112.44	
		Σ机械费				615.62	
		Σ管理费				207.53	
		Σ利润				100.19	
		Σ增值税				102.22	
		合计				765883.44	
		Σ人工费				67853.73	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

(适用于单价合同)

第3页 共3页

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		分部分项工程										
1	040101002001	机械挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,	m³	1643.45	10.68	0.52		7.65	1.14	0.49	0.88	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000m³	1.64345	10681.91	520.00		7646.60	1143.32	490.00	881.99	
2	040101002002	机械挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m 3.采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.2m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽。	m³	716.13	11.68	0.52		8.41	1.25	0.54	0.96	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000m³	0.71613	11676.65	520.00		8407.10	1249.79	535.63	964.13	
3	040305001001	管道碎石垫层 干铺	m³	4.51	268.11	67.85	146.68	1.58	20.14	9.72	22.14	
	C5-1023	非定型管道垫层 碎石 干铺	10m³	0.451	2681.11	678.50	1466.82	15.84	201.36	97.21	221.38	
4	040305001002	管道C15自拌混凝土垫层	m³	2.26	460.20	51.96	333.17	10.30	18.05	8.72	38.00	
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C15}	10m³	0.226	4166.69	342.80	3325.74	4.69	100.77	48.65	344.04	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）

简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.231	425.93	173.00	5.80	96.20	78.07	37.69	35.17	
5	桂040501021001	管道C20自拌混凝土基础	m³	23.10	492.17	60.09	350.90	10.28	20.41	9.85	40.64	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	10m³	2.310	4487.37	424.50	3503.10	4.69	124.47	60.09	370.52	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	2.356	425.93	173.00	5.80	96.20	78.07	37.69	35.17	
6	040305001003	管道中粗砂垫层 材质: 机制中粗砂	m³	191.57	257.01	51.99	158.86	1.81	15.60	7.53	21.22	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m³	19.157	2570.17	519.90	1588.61	18.10	156.02	75.32	212.22	
7	040103001001	沟槽回填中粗砂 1. 材质: 机制中粗砂	m³	700.36	190.36	12.60	156.40	2.60	2.13	0.91	15.72	
	C1-0111换	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100m³	7.0036	19036.15	1260.00	15640.28	260.07	212.81	91.20	1571.79	
8	040103001002	沟槽土方回填 1. 利用挖方土回填	m³	1418.19	23.97	15.12	0.07	3.14	2.56	1.10	1.98	
	C1-0113换	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 土	100m³	14.1819	2396.03	1512.00	6.58	314.34	255.69	109.58	197.84	
9	040103002001	余方弃置 1. 部位: 沟槽土方 2. 运距: 起步1km	m³	716.13	6.95			5.32	0.74	0.32	0.57	
	C1-0145换	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m³	0.71613	6955.69			5317.81	744.49	319.07	574.32	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
10	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 运距: 暂按4km, 结算按实计	m³·km	2864. 52	1. 96			1. 50	0. 21	0. 09	0. 16	
	C1-0148换	自卸汽车运土方 (每增加1km运距) 20t	1000m³	2. 86452	1965. 25			1502. 48	210. 35	90. 15	162. 27	
11	040501004001	PE塑料管De75 1、公称压力: 1. 60Mpa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管道试压及消毒冲洗, 不含管件	m	2336. 59	43. 57	5. 31	32. 23	0. 10	1. 57	0. 76	3. 60	
	C5-1416换	塑料管安装 (对接熔接) 公称管外径 (mm以内) 75	10m	233. 659	378. 70	23. 00	314. 06	0. 33	6. 77	3. 27	31. 27	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径 (mm以内) 100	100m	23. 3659	329. 06	162. 90	59. 13	6. 86	49. 23	23. 77	27. 17	
	C5-1645	给水管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	23. 3659	240. 80	138. 10	23. 44		40. 05	19. 33	19. 88	
12	040502003001	PE塑料管件安装 (对接熔接) 管外径 (mm以内) 75	个	392	48. 11	19. 00	15. 60	0. 96	5. 79	2. 79	3. 97	
	C5-2018换	塑料管件安装 (对接熔接) 管外径 (mm以内) 75	个	392	48. 11	19. 00	15. 60	0. 96	5. 79	2. 79	3. 97	
13	010103001001	回填C15自拌混凝土封堵作废水井	m³	20. 52	416. 53	28. 33	327. 60	10. 44	10. 68	5. 09	34. 39	
	C1-0313换	回填无砂大孔混凝土 {换:碎石 GD40 中砂水泥32. 5 C15}	10m³	2. 052	3730. 80	106. 80	3270. 07	6. 30	27. 14	12. 44	308. 05	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	2. 093	425. 93	173. 00	5. 80	96. 20	78. 07	37. 69	35. 17	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
14	040504002001	取水井 1. 井径0.2m, 井深180m, 出水量10m3/h 2. 井壁: 219×5mm镀锌钢管井壁 3. 含水文地质勘探、打井、清淤、机井套管 4. 具体详见图纸 5. 包工包料, 包出水量	座	3	113400.00		104036.70				9363.30	
	B-换	取水井	座	3	113400.00		104036.70				9363.30	
15	041001001001	拆除混凝土路面 18cm厚C30混凝土路面 破除方式: 切缝, 机械拆除	m²	109.68	36.48	9.33	5.11	10.68	5.64	2.71	3.01	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.7317	1248.88	537.60	323.67	37.29	166.72	80.48	103.12	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m²	1.0968	1535.66	67.53		917.69	285.71	137.93	126.80	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.01974	7802.91	912.00		5053.53	835.17	357.93	644.28	
16	040103002002	余石方弃置 废弃料品种: 拆除混凝土路面 运距: 起步1km	m³	19.74	11.03			8.43	1.18	0.51	0.91	
	C1-0151换	自卸汽车运石方(运距1km内) 20t	1000m³	0.01974	11029.42			8432.27	1180.52	505.94	910.69	
17	桂040103003002	石方运输每增1km 运距: 暂按4km, 结算按实计	m³·km	78.96	2.60			1.99	0.28	0.12	0.21	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）

简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0154换	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 20t	1000m³	0.07896	2601.22			1988.70	278.42	119.32	214.78	
18	040203007001	水泥混凝土路面恢复 18cm厚C30自拌混凝土路面 含塑料膜养生	m²	109.68	92.02	9.10	68.78	1.84	3.17	1.53	7.60	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	10m³	1.974	4680.83	330.00	3815.60	4.78	97.09	46.87	386.49	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	2.004	425.93	173.00	5.80	96.20	78.07	37.69	35.17	
19	040203007002	水泥混凝土 80厚C20自拌混凝土面层 含塑料膜养生、模板	m²	36.00	40.90	4.03	30.60	0.81	1.40	0.68	3.38	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际8]{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20}	100m²	0.3600	3744.50	263.00	3055.44	2.65	77.04	37.19	309.18	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10m³	0.292	425.93	173.00	5.80	96.20	78.07	37.69	35.17	
20	040202002001	300厚3:7灰土层分层夯实 素土夯实,压实度<90%	m²	36.00	38.69	16.01	0.21	10.15	6.26	2.87	3.19	
	C1-0311换	机械回填 灰土 含灰量5%[实际30]	10m³	1.080	1278.86	531.00	6.88	332.99	207.36	95.04	105.59	
	C1-0104	机械原土碾压	1000m²	0.03600	324.31	84.00		163.94	34.71	14.88	26.78	
21	040501002001	过路段镀锌钢管DN100套管制作、安装	m	152.15	73.45	8.60	55.09		2.49	1.20	6.07	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）

简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:取水井及管网建设工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-1277换	钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	15.215	734.57	86.00	550.94		24.94	12.04	60.65	
		单价措施项目										
22	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1	1238.00	100.00	112.44	615.62	207.53	100.19	102.22	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1238.00	100.00	112.44	615.62	207.53	100.19	102.22	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）

简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称:取水井及管网建设工程								编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	镀锌铁丝 (综合)	kg	5.000		5.53				
2	电焊条 (综合)	kg	7.010		6.50				
3	碎石 20~40mm	m³	5.980		108.74				
4	周转板枋材	m³	0.009		1039.82				
5	乙炔气	kg	2.056		6.64				
6	氧气	m³	6.169		3.98				
7	镀锌钢管 DN100	m	152.150		54.86				
8	水	m³	352.019		2.90				
9	轻柴油 0#	kg	1659.168		7.82				
10	电	kW·h	792.869		0.59				
11	电	kW·h	336.358		0.59				
12	合计								

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:取水井及管网建设工程					第1页 共2页
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg	5.000	5.53
3	012902027	钢板 3～10mm	kg	19.090	3.73
4	020102004	石棉橡胶板 1～6mm	kg	14.020	16.26
5	020901006	塑料薄膜	m²	39.600	2.56
6	022706002	棉布	kg	8.292	3.10
7	023301002	草袋	条	10.000	1.06
8	030125001	螺栓（综合）	kg	3.505	7.96
9	031311001	电焊条（综合）	kg	7.010	6.50
10	031345011	切缝机刀片	片	2.251	234.69
11	040102001	砌筑水泥M32.5	t	21.592	468.14
12	040301004	中砂	m³	38.886	185.44
13	040301004.1	机制中粗砂	m³	892.959	122.43
14	040301004.2	机制中粗砂	m³	244.252	122.43
15	040502004	碎石 5～40mm	m³	59.758	108.74
16	040502006	碎石 20～40mm	m³	5.980	108.74
17	040902002	生石灰	t	5.508	0.78
18	050306001	周转板枋材	m³	0.009	1039.82
19	143124002	漂白粉 32%	kg	3.271	1.69
20	143304005	三氯乙烯	kg	1.018	6.86
21	143901002	乙炔气	kg	2.056	6.64
22	143906001	氧气	m³	6.169	3.98
23	170303009	镀锌钢管 DN100	m	152.150	54.86
24	172801006	钢塑复合管 DN50	m	23.833	34.96
25	341101001	水	m³	352.019	2.90
26	341508001	其他材料费	元	972.072	0.90
27	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
28	B-C.1	取水井 材料费	座	3.000	104036.70
29		◆配合比◆			
30	B802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³	23.235	320.38
31	B802102024	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20	m³	26.485	335.63
32	B802102026	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m³	20.036	375.35
33		◆主材◆			
34	172500000Z.1	PE塑料管De75 1.6MPa	m	2359.956	31.09
35	180901000Z.1	PE塑料管件De75 1.6MPa	个	392.000	15.55
36		◆机械台班组成◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:取水井及管网建设工程

第2页 共2页

[illegible]