

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
取水泵房建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
取水泵房水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
取水泵房建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m²	30.72			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	22.68			
3	010103001001	房心回填土 1. 密实度:满足设计要求	m³	1.18			
4	010103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求	m³	12.96			
5	010103002001	余土弃置 1. 运距:起步1km	m³	6.42			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 运距: 暂按4km, 结算按实计	m³·km	25.68			
7	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:5m以内	孔	16			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 240×115×53 2. 墙体厚度:18cm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	14.01			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.88			
10	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.48			
11	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类:泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.34			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.89			
13	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.24			
14	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	010505003001	平板 1. 混凝土种类:泵送自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.56			
16	010507001001	散水 1. C25非泵送自拌混凝土找坡8%, 最薄处80mm厚 2. 素土夯实	m²	38.40			
17	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.405			
18	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.534			
19	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.111			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
20	011101006001	平面砂浆找平层 1. 1:2水泥砂浆找平(20mm)	m²	48.00			
21	010902002001	屋面涂膜防水 2. 2mm厚聚氨酯防水涂料	m²	48.00			
22	010902003001	屋面保护层 1. 25mm厚1:2水泥砂浆保护层	m²	48.00			
23	010903003001	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	100.66			
	9.	A. 9 楼地面工程					
24	011101003001	混凝土地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30非泵送自拌混凝土随打随抹光	m²	23.52			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
25	011201001001	墙面一般抹灰(内墙) 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m²	83.73			
26	011201001002	墙面一般抹灰(外墙) 1. 墙体类型:砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆	m²	98.31			
27	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网 1. 不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与基体的搭接宽度不应小于100mm	m²	27.84			
	11.	A. 11 天棚工程					
28	011301001001	天棚抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:2水泥砂浆抹灰(掺5%防水粉)	m²	40.80			
	12.	A. 12 门窗工程					
29	010801001001	成品钢木门 1. 运距:运距自行考虑 2. 包含安装及五金配件	m²	6.30			
30	010807001001	铝合金推拉窗(不带亮) 1. 洞口面积: >2m²	m²	6.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框、扇材质:铝合金,壁厚≥1.8,其他满足设计要求 3. 铝型材系列: 90系列深灰色铝合金推拉窗 4. 玻璃品种、厚度: 6厚普通玻璃					
31	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	m	33.60			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
32	011406003001	内墙满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2厚抗裂防水保温腻子粉分遍刮平	m²	86.07			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
33	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	127.01			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
34	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	7.20			
35	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m²	21.60			
36	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	23.91			
37	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	19.50			
38	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	3.84			
39	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m²	45.60			
40	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 [实际112]	m²	38.40			
	011703	垂直运输					
41	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 混合结构 卷扬机	m²	30.72			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
42	桂011708002001	混凝土泵送	m³	16.84			
取水泵房水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
43	030404017001	水泵房配电箱 SBAP 1. 安装方式: 底边距地1.5m挂墙安装 2. 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	1			
44	030404017002	水泵电源总箱 SB 1. 安装方式: 落地安装 2. 含箱体及箱内所有元器件, 详见系统图	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	030404016001	水泵控制箱（一控一） 1. 安装方式：落地安装 2. 含箱体及箱内所有元器件，详见系统图 3. 品牌：相当于万事达	台	2			
46	030411001001	配管 JDG20 暗配	m	19.30			
47	030411001002	配管 JDG25 暗配	m	49.61			
48	030411001003	配管 SC40 暗配	m	4.68			
49	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZB(B1)-450V/750V- BYJ-2.5mm ²	m	66.90			
50	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZB(B1)-450V/750V- BYJ-4mm ²	m	160.82			
51	030408001001	电力电缆YJLV22-1kV-3*35+1*16mm ²	m	182.10			
52	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-1kV-5×4mm ²	m	5.13			
53	030408001003	电力电缆 ZR-YJV-1kV-4×4mm ²	m	359.45			
54	030411001004	室外埋地电缆保护管 PE75	m	2073.39			
55	030411001005	引上电杆电缆保护管 PE75	m	4.25			
56	030408001004	电杆引上电力电缆 YJLV22-1kV- 3*35+1*16mm ²	m	6.41			
57	030408001005	室外埋地电力电缆 YJLV22-1kV- 3*35+1*16mm ²	m	2155.97			
58	030408006001	电力电缆终端头 YJLV22-1kV-3*35+1*16m m ²	个	6			
59	030408006002	热缩式电缆中间头 YJLV22-1kV- 3*35+1*16mm ²	个	8			
60	030412005001	单管荧光灯 1. 规格型号：14W 2. 安装方式：吸顶安装	套	3			
61	030404034001	单联单控开关 10A~220V 1. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	3			
62	030404035001	二三孔带插座(220V~10A) 1. 安装方式：底边距地0.3m暗装	套	9			
63	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以 内）	m	9.60			
64	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径32mm以 内）	m	28.80			
65	030409008001	总等电位联结端子板	块	2			
66	030904008001	输入输出模块	个	1			
67	030411004003	配线 ZBN-BVR-1.5mm ²	m	20.00			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
68	030503003001	剩余电流报警控制器	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	030411004004	配线 NH-RVSP-2×1.5mm ²	m	2.80			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
70	031006013001	紫外线消毒器 1. 参数: SZX-4 Q=15m ³ /h, P=300W	台	3			
71	031001006001	PVC-U塑料雨水管 De75 1. 连接方式: 粘接连接	m	8.55			
72	桂031004023001	塑料侧排雨水斗 De75	个	3			
73	031001001001	镀锌钢管DN50 1. 公称压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 法兰连接 3. 含管道冲洗、消毒	m	529.28			
74	031003001001	铜芯闸阀 DN50 1. 压力等级: 1.6Mpa 2. 连接形式: 螺纹法兰连接	个	3			
75	030109011001	304不锈钢深井潜水泵 150QJ10-150/7.5KW 1. Q=10m ³ /h, H=150m, P=7.5KW 2. 品牌: 相当于万事达 3. 配纯铜电机	台	3			
		10kV以下架空配电线路					
76	桂030413013001	杆坑土石方工程 普通土	m ³	114.20			
77	桂030413011001	电杆基础 (1m×1m×0.5m) 1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	座	8			
78	030410001001	汽车组立锥形水泥杆 高10m 稍径150mm	根	2			
79	030410001002	汽车组立锥形水泥杆 高8m 稍径150mm	根	6			
80	030410002001	1kV以下横担安装 四线 单根 1. 型号、规格: 四线铁横担 角钢∠50×5×1000	组	8			
81	030410002002	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm ² 以内)35 1. 杆高: 8m、10m 2. 材质、规格: 钢绞线 GJ-35	根	6			
82	030410003001	导线、进户线架设 JKLGYJ-1kV-35mm ²	km	1.524			
83	桂030410006001	导线跨越及进户线架设 导线跨越 电力、公路、通讯 跨越(m)内60	处	1			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共1页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程								编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t			3696.00				
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t			3603.00				
3	镀锌铁丝(综合)	kg			5.53				
4	镀锌铁丝 Φ4	kg			5.26				
5	镀锌铁丝 Φ2.8	kg			5.26				
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg			5.26				
7	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			3849.00				
8	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg			3.85				
9	膨胀螺栓	套			0.53				
10	铁钉(综合)	kg			5.58				
11	电焊条（综合）	kg			6.50				
12	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg			6.50				
13	电焊条 结422 Φ3.2	kg			6.50				
14	批挡铁丝网	m²			1.59				
15	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			468.14				
16	砂(综合)	m³			179.61				
17	细砂	m³			185.44				
18	粗砂	m³			174.76				
19	周转圆木	m³			840.71				
20	周转板枋材	m³			1039.82				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程								编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	周转枋材	m³			967.26				
22	周转板材	m³			967.26				
23	成品钢木门	m²			398.23				
24	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品) 壁厚≥1.8洞口面积: >2m²	m²			325.00				
25	调和漆(综合)	kg			10.62				
26	聚氨酯甲料	kg			10.62				
27	沥青漆	kg			9.52				
28	防锈漆	kg			11.06				
29	聚氨酯防水涂料	kg			10.44				
30	聚氨酯乙料	kg			10.62				
31	隔离剂	kg			1.33				
32	建筑胶	kg			1.06				
33	接线盒	个			1.05				
34	水	m³			2.90				
35	组合钢模板	kg			5.42				
36	胶合板模板 1830×915×18	m²			28.32				
37	模板支撑钢管及扣件	kg			4.97				
38	零星卡具	kg			4.16				
39	回转扣件	个			5.93				
40	对接扣件	个			5.75				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
41	直角扣件	个			6.37				
42	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t			4891.06				
43	竹脚手板	m²			18.58				
44	镀锌钢管DN50 1.6MPa	m			24.47				
45	电缆保护管PE75	m			11.42				
46	PVC-U塑料雨水管 De75(含管件)	m			10.62				
47	镀锌钢管管件DN50 1.6MPa	个			7.34				
48	铜芯闸阀DN50	个			265.49				
49	法兰(各种材质带螺栓) DN50	套			17.50				
50	塑料侧排水斗 De75	个			7.39				
51	剩余电流报警控制器	个			100.00				
52	输入输出模块	个			60.18				
53	配管 SC40	m			6.52				
54	配管 JDG20	m			2.12				
55	配管 JDG25	m			2.80				
56	水泵房配电箱 SBAP	台			1503.79				
57	水泵电源总箱 SB	台			774.53				
58	304不锈钢深井潜水泵 150QJ10-150/7.5KW(Q=10m³/h, H=150m, P=7.5KW)	台			8790.00				
59	单管荧光灯 14W	套			11.33				
60	单联单控开关 10A~220V	个			5.66				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
61	二三孔带插座(220V~10A)	套			9.82				
62	WDZB(B1)-BYJ-2.5mm2	m			2.63				
63	NH-RVSP-2×1.5mm2	m			4.40				
64	ZR-YJV-1kV-5×4mm2	m			30.61				
65	ZR-YJV-1kV-4×4mm2	m			22.30				
66	电缆保护管PE75	m			11.42				
67	钳接管 QL-35	只			6.84				
68	套接管	m			11.42				
69	总等电位联结端子板	个			16.90				
70	并沟线夹JB-1	只			17.70				
71	国V汽油 92#	kg			9.27				
72	轻柴油 0#	kg			7.82				
73	电	kW. h			0.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
6	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
7	010308003	铁线 Φ 2	m		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
12	010701002.1	钢绞线 GJ-35	t		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
14	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
15	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
16	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
17	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
18	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
19	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
20	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
21	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
22	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
23	022705003	棉丝	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706010	破布	kg		
26	023301001	草袋	m ²		
27	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
28	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
29	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
30	030114004	半圆头螺钉 M10×100	个		
31	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
32	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
33	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
34	030156001	膨胀螺栓	套		
35	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
36	030156026	膨胀螺栓 M12	套		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
38	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
39	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
40	030183001	铁钉(综合)	kg		
41	030191001	扣钉	kg		
42	031301006	砂轮片 Φ400	片		
43	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
44	031311001	电焊条(综合)	kg		
45	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
46	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
47	031321001	焊锡丝 综合	kg		
48	031321003	焊锡	kg		
49	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
50	031337001	冲击钻头(综合)	根		
51	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
52	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
53	031345001	钢锯条	根		
54	031345007	钢割片	片		
55	031347001	砂纸	张		
56	031347004	铁砂布	张		
57	032105001	批挡铁丝网	m²		
58	032124007	尼龙线卡	只		
59	040101001	水泥(综合)	t		
60	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
61	040301001	砂(综合)	m³		
62	040301003	细砂	m³		
63	040301004	中砂	m³		
64	040301005	粗砂	m³		
65	040502004	碎石 5~40mm	m³		
66	040901004	二级粉煤灰	kg		
67	040902004	石灰膏	m³		
68	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
69	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
70	050101001	木材(综合)	m³		
71	050102005	周转圆木	m³		
72	050306001	周转板枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
73	050306002	周转枋材	m³		
74	050306003	周转板材	m³		
75	052501001	木桩	m³		
76	052502006	锯木屑	m³		
77	110102001.1	成品钢木门	m²		
78	110908001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品) 壁厚≥1.8洞口面积: >2 m²	m²		
79	130102001	调和漆(综合)	kg		
80	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
81	130308001	聚氨酯甲料	kg		
82	130311004	成品腻子粉（防水型）	kg		
83	130503001	沥青漆	kg		
84	130507001	防锈漆	kg		
85	130519001	沥青绝缘漆	kg		
86	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
87	130705002	铅油	kg		
88	133503001	防水胶(310g/支)	支		
89	133504001	防水粉	kg		
90	133508001	建筑油膏	kg		
91	134101001	嵌缝料	kg		
92	140101001	清油	kg		
93	140303001	煤油	kg		
94	140702001	机油（综合）	kg		
95	140717001	黄油	kg		
96	140901002	电力复合酯 一级	kg		
97	143303001	硬酯酸 一级	kg		
98	143305003	二甲苯	kg		
99	143309001	丙酮	kg		
100	143503004	高效减水剂(粉)	kg		
101	143504015	聚氨酯乙料	kg		
102	143520001	隔离剂	kg		
103	143537002	聚合物乳液	kg		
104	144101005	建筑胶	kg		
105	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
106	144116003	胶合剂	kg		
107	144116005	粘合剂	kg		
108	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
109	144309001	塑料粘胶带	卷		
110	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
111	150107001	油浸石棉绳	kg		
112	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
113	172513000	塑料软管	kg		
114	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
115	182501007	塑料管卡 de75	个		
116	182511000	接地卡子(综合)	个		
117	182519002	固定卡子 3×80	套		
118	200104006	螺纹法兰 0.6MPa DN50	副		
119	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
120	243301001	色带20mm×20m	卷		
121	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
122	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
123	290621005	电线管接头 40	个		
124	290623002	直管接头Φ20	个		
125	290623003	直管接头Φ25	个		
126	290624005	硬塑料管接头D70	个		
127	290627003	铜压接管 Φ35	个		
128	290628002	塑料护口 15~20	个		
129	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
130	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
131	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
132	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个		
133	290905007	铜接线端子 DT-35mm²	个		
134	291111001	开关盒	个		
135	291112001	接线盒	个		
136	291720001	胶木线夹	个		
137	292301001.1	镀锌角钢横担∠50×5×1000	根		
138	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
139	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
140	340701001	塑料手套 ST型	付		
141	340702001	防尘面罩	套		
142	340703001	护目镜	套		
143	341101001	水	m³		
144	341105003	木柴	kg		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
145	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
146	341508001	其他材料费	元		
147	350102003	组合钢模板	kg		
148	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
149	350104002	复合木模板面板	m²		
150	350201001	模板钢支撑	kg		
151	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
152	350203001	零星卡具	kg		
153	350302001	回转扣件	个		
154	350302002	对接扣件	个		
155	350302003	直角扣件	个		
156	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
157	350306003	脚手杆(杉木) Φ100×6000	根		
158	350307002	竹脚手板	m²		
159	350501003	防护网	m²		
160	351101001	钢凿	个		
161	370905001	钢垫板	kg		
162	B-C.1	玻璃补差 材料费	元		
163	B-C.2	静电粉末喷涂 材料费	元		
164		◆配合比◆			
165	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		
166	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
167	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
168	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
169	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³		
170	800501008	混合砂浆 1：0.5：3	m³		
171	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³		
172	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
173	801101001	素水泥浆	m³		
174	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³		
175	802102026	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m³		
176	802110012	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C15	m³		
177	802110014	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C25	m³		
178		◆主材◆			
179	170014000.1	镀锌钢管DN50 1.6MPa	m		
180	172500000.1	电缆保护管PE75	m		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
181	172500000.2	PVC-U塑料雨水管 De75(含管件)	m		
182	180300000.1	镀锌钢管管件DN50 1.6MPa	个		
183	194110000.1	铜芯闸阀DN50	个		
184	200001000.1	法兰(各种材质带螺栓) DN50	套		
185	213331000.1	塑料侧排水水斗 De75	个		
186	234001000.1	剩余电流报警控制器	个		
187	234001000.2	输入输出模块	个		
188	281125000.1	YJLV22-1kV-3*35+1*16mm²	m		
189	281125000.1	YJLV22-1kV-3*35+1*16mm²	m		
190	281125000.2	YJLV22-1kV-3*35+1*16mm²	m		
191	290602000.2	配管 SC40	m		
192	290603000.1	配管 JDG20	m		
193	290603000.2	配管 JDG25	m		
194	290703000.1	热缩式电缆中间头 YJLV22-1kV-3*35+1*16mm²	套		
195	291902001.1	锥形水泥杆 高10m 稍径150mm	根		
196	291902001.2	锥形水泥杆 高8m 稍径150mm	根		
197	550117001.1	水泵房配电箱 SBAP	台		
198	550117001.2	水泵电源总箱 SB	台		
199	550117001.3	水泵控制箱（一控一）	台		
200	B-0920.1	304不锈钢深井潜水泵 150QJ10-150/7.5KW(Q=10m³/h, H=150m, P=7.5KW)	台		
201	B9-0670.1	紫外线消毒器	台		
202	Z250001001.1	单管荧光灯 14W	套		
203	Z260501001.1	单联单控开关 10A~220V	个		
204	Z264101001.1	二三孔带插座 (220V~10A)	套		
205	Z280301000.1	WDZB (B1)-BYJ-2.5mm²	m		
206	Z280301000.2	NH-RVSP-2×1.5mm²	m		
207	Z280301000.3	JKLGYJ-1kV-35mm²	m		
208	Z280301000.5	ZBN-BVR-1.5mm²	m		
209	Z280301000.6	WDZB (B1)-BYJ-4mm²	m		
210	Z281100000.2	ZR-YJV-1kV-5×4mm²	m		
211	Z281100000.3	ZR-YJV-1kV-4×4mm²	m		
212	Z290606000.1	电缆保护管PE75	m		
213	Z290626001	钳接管 QL-35	只		
214	Z290635003	套接管	m		
215	Z290910001.1	总等电位联结端子板	个		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治（伶俐段）人饮工程

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
216	Z291701001	并沟线夹JB-1	只		
217		◆机械台班组成◆			
218	000301001A	机械台班人工费	元		
219	000301001	机械台班人工费	元		
220	140301004	国V汽油 92#	kg		
221	140304001	轻柴油 0#	kg		
222	341103001	电	kW. h		
223	994701001	其他机械费	元		
224	994701003	停滞费	元		
225	994701004	折旧费	元		
226	994701005	大修理费	元		
227	994701006	经常修理费	元		
228	994701007	安拆及场外运输费	元		
229	994701008	其他费用	元		
230		◆机械◆			
231	980502011	手持式万用表	台班		
232	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
233	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
234	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
235	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
236	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
237	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
238	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
239	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
240	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
241	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
242	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
243	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
244	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
245	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
246	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
247	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
248	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
249	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
250	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
251	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(伶俐段)人饮工程

第8页 共8页

[illegible]