

南宁市江南区
那寻水库除险加固工程

工 程 量 清 单

广西鸿涛工程设计有限公司

二〇二五年四月

南宁市江南区那寻水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区康宁水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： _____ (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： _____ (签字)

编制人： _____ 核对人： _____
(造价工程师签字或盖章) (造价工程师盖专用章)

编制时间： 2025年4月7日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	大坝加固工程	
2	溢洪道工程	
3	放水设施加固工程	
4	值班房防汛道路道路硬化	
5	管理房工程	
6	水库公告牌及标识牌工程	
7	水库电气设备及安装工程	
8	放水闸门金属结构防腐	
9	临时导流工程	
10	临时施工道路	
11	措施项目	
12	其他项目	
	合计	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		坝体防渗工程						
1.1.1	500101002001	土方开挖	m ³	46.26				
1.1.2	500103001001	土方回填	m ³ 实方	11.07				
1.1.3	500109001001	C20混凝土压浆板	m ³	17.09				
1.1.4	500108009001	钻机钻岩石层灌浆孔	m	452				
1.1.5	500108009002	坝基岩石帷幕灌浆 透水率5Lu	m	452				
1.1.6	500108009003	帷幕灌浆钻机钻检查孔	m	41				
1.1.7	500109001002	新建C25砼排水沟	m ³	15.36				
1.1.8	500114001001	量水堰(钢板,厚15mm)	m ²	0.38				
1.1.9	500110001001	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	109.1				
1.2		坝顶工程						
1.2.1	500105010001	交通桥桥面及扶手栏杆1:2水泥砂浆抹面,平均厚3cm	m ²	134.64				
2		溢洪道工程						
2.1	500101002002	土方开挖	m ³	54.12				
2.2	500103001002	土方回填	m ³ 实方	28.4				
2.3	500109001003	新建C20砼底板厚300mm	m ³	15.12				
2.4	500109001004	C20埋石砼挡墙厚500mm	m ³	18				
2.5	500114001002	Φ50PVC排水管	m	2				
2.6	500114001003	土工布(包扎排水管)	m ²	0.13				
2.7	500110001002	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	36				
3		放水设施加固工程						
3.1	500114001004	墙面脱落涂料清理	m ²	82.5				
3.2	500114001005	刮腻子墙面	m ²	82.5				
3.3	500114001006	黄色涂料墙面	m ²	82.5				
4		值班房防汛道路道路硬化						
4.1	500101001001	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1050				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2	500103007001	碎石垫层(200mm厚)	m ²	1050				
4.3	500114001007	C30砼路面(200mm厚)	m ²	1050				
4.4	500109009001	伸缩缝(沥青砂浆,厚20mm)	m ²	42				
4.5	500114001008	路面压纹	m ²	1050				
5		管理房工程						
5.1		新建管理用房150m ² 及加压泵房(含管理用房建筑装修工程、管理用房电气工程、管理用房给排水工程、供水加压泵房工程建筑装修工程、供水加压泵房工程电气工程、围墙及管理区	项	1				
5.2		水库办公管理设备						
5.2.1	500114001009	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm)	个	1				
5.2.2	500114001010	文件柜(2000×900×550)	套	3				
5.2.3	500114001011	办公桌椅	套	2				
5.2.4	500114001012	办公电脑(Intel®十三代酷睿 I5 13400 16G DDR4 内存/1TB HDD+512G SSD 硬盘/操作系统Win11/有线、无限网卡/光电套装鼠标键盘/27英寸 LED显示器/多媒体音箱)	套	1				
5.2.5	500114001013	壁挂式空调1.5P	台	4				
5.3		水库生活器具						
5.3.1	500114001014	值班房木质工作桌椅	套	1				
5.3.2	500114001015	宿舍间木质工作桌椅	套	3				
5.3.3	500114001016	宿舍间木质床	套	3				
5.3.4	500114001017	厨房橱柜	m	1				
5.3.5	500114001018	厨房餐桌椅	套	1				
5.3.6	500114001019	厨房燃气炉	套	1				
5.3.7	500114001020	卫生间卫浴及洗手台	套	2				
5.3.8	500114001021	卫生间电热水器	套	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.4		管理区供水工程						
5.4.1		管道开挖工程						
5.4.1.1	500101002003	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	440.89				
5.4.1.2	500103001003	开挖土回填夯实	m ³ 实方	435				
5.4.1.3	500109010001	原砼路面拆除	m ³	0.9				
5.4.1.4	500103007002	碎石垫层厚100mm	m ²	0.4				
5.4.1.5	500114001022	恢复C25砼地面(厚200mm)	m ²	4.3				
5.4.1.6	500114001023	切割混凝土路面	m	16				
5.4.1.7	500109001005	C20砼镇支墩	m ³	2.1				
5.4.1.8	500110001003	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	4				
5.4.2		闸阀井(4个)						
5.4.2.1	500101002004	土方开挖(弃运0.5km)	m ³	13.15				
5.4.2.2	500103001004	回填土石方,机械夯填土石	m ³ 实方	5.01				
5.4.2.3	500105006001	多孔页岩砖,尺寸240×190×90mm	m ³	3.84				
5.4.2.4	500109001006	C20砼墙下基础	m ³	1.38				
5.4.2.5	500103007003	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.35				
5.4.2.6	500103007004	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.35				
5.4.2.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m ²	16				
5.4.2.8	500110001004	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	11.52				
5.4.2.9	500114001024	铸铁闸阀井盖板	个	4				
5.4.2.10		铁锁	把	4				
6		水库公告牌及标识牌工程						
6.1		公告牌工程						
6.1.1	500101002005	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	2.23				
6.1.2	500103001005	土方回填	m ³ 实方	1.15				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.3	500109001007	C20砼基础 (m ³	0.99				
6.1.4	500114001025	不锈钢立柱 (220mm×220mm×2600mm	根	6				
6.1.5	500114001026	304不锈钢方管 (105mm×105mm), 厚	m	46.64				
6.1.6	500114001027	304不锈钢背板 (1780mm×1000mm), 厚1.2mm	m ²	11.75				
6.1.7	500114001028	亚克力板 (1780mm×1000mm),	m ²	11.75				
6.1.8	500114001029	环氧底漆	m ²	49.24				
6.1.9	500114001030	高级氟碳汽车漆(仿木漆面)	m ²	49.24				
6.1.10	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
6.2		标识牌工程						
6.2.1	500114001031	标识牌1, 10mmpvc板材 (500×700mm)	块	10				
6.2.2	500114001032	标识牌2, 10mmpvc板材 (250×400mm)	块	6				
6.2.3	500114001033	标识牌3, 10mmpvc板材 (400×2300mm)	块	6				
6.2.4	500114001034	标识牌4, 10mmpvc板材 (400×600mm)	块	2				
6.2.5	500114001035	标识牌5, 10mmpvc板材 (900×2000mm)	块	1				
6.2.6	500114001036	标识牌6, 10mmpvc板材 (210×297mm)	块	1				
6.2.7	500114001037	标识牌7, 10mmpvc板材 (130×300mm)	块	6				
6.2.8	500114001038	标识牌8, 10mmpvc板材 (80×250mm)	块	1				
6.2.9	500114001039	标识牌9, 10mmpvc板材 (100×250mm)	块	1				
6.2.10	500114001040	大理石标志牌 (600×800mm)	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		水库电气设备及安装工程									
7.1		0.4kV架空线路部分									
7.1.1	500201034001	0.4KV电力计量箱	台	1							
7.1.2	500201034002	0.4kV架空线路 (BLV-4×25mm ²)	km/单线	1.36							
7.1.3	500201034003	8m砼杆	根	7							
7.1.4	500201034004	电力电缆YJV-1kV-3×10+1×6	m	30							
7.1.5	500201034005	令克横担 (L632×6×1600)	条	8							
7.1.6	500201034006	复合绝缘子 (FXBW4-10/70)	串	8							
7.2		消防措施									
7.2.1	500201034007	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器 MF/ABC3型	具	4							
7.2.2	500201034008	灭火器箱XMDDG21型	个	2							
7.3		管理房给排水工程									
7.3.1	500202009001	PE管 φ40 (壁厚 δ=3.7mm 1.6Mpa), 热熔连接	m	850							
7.3.2	500202009002	dn40阀门	个	2							
7.3.3	500202009003	螺翼式水表LXLC DN40	个	1							
7.3.4	500202009004	泄水阀 DN25	个	1							
7.3.5	500202009005	排气阀 DN20	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		放水闸门金属结构防腐									
8.1	500202009006	闸门、螺杆除锈	m ²	20							
8.2	500202009007	闸门防腐	m ²	12							
8.3	500202009008	门槽防腐(除锈、涂漆)	m ²	8							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		临时导流工程						
9.1	500114002001	堆土围堰(利用开挖土)	m ³ 堰体方	330				
9.2	500114002002	堆土围堰运0.5km	m ³	437.34				
9.3	500114002003	土围堰拆除	m ³	767.34				
9.4	500114002004	袋装土土围堰(利用开挖土)	m ³ 堰体方	160.65				
9.5	500114002005	袋装土石围堰拆除, 麻袋粘土	m ³ 堰体方	160.65				
9.6	500114002006	彩条布	m ²	408				
9.7	500114002007	dn500预制混凝土排水导流管	m	14				
10		临时施工道路						
10.1	500114002008	临时施工道路(泥结碎石, 宽度3.5m, 厚20cm)	m ²	110.25				

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	施工房屋建筑工程		
2	其他施工临时工程		

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	建筑工程意外伤害保险费		

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	4.5	8	7.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	4.5	9	8.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	4.5	9	7.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	4.5	8	4.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	4.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	4.5	8	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	4.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	4.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	4.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	4.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	4.5	7	6.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	5.2	45	47	32.8	7	0	9	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	管理用房-建筑工程			
1.1.2	管理用房-电气工程			
1.1.3	管理用房-给排水工程			
1.2.1	供水加压泵房-建筑工程			
1.2.2	供水加压泵房-电气工程			
1.2.3	围墙及管理区			
	招标控制价合计			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理用房-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
供水加压泵房-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
供水加压泵房-电气工程			
围墙及管理区			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管理用房-建筑装饰工程							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
1	010101001001	平整场地 含:土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价	m ²	90.95			
2	010101004001	挖基坑土方 含:1、土壤类别:详见地勘报告 2、挖土深度:符合设计要求	m ³	261.80			
3	010103001001	基础回填方 含:1、密实度:按设计要求 2、填方来源、运距:原土回填 3、运距:自行考虑	m ³	227.75			
4	010103001002	回填方(房心回填) 含:1、密实度:按设计要求 2、填方来源、运距:原土回填 3、运距:自行考虑	m ³	7.72			
5	010103001003	回填方 含:1、部位:卫生间 2、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向蹲便器	m ³	0.64			
A.3 砌筑工程							
6	010402001001	小型空心砌块墙 含:1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 190X190X390 2、墙体厚度:20cm 3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	44.54			
7	010401004001	多孔砖墙 含:1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土型多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 4、部位:±0.000以下多孔砖墙	m ³	3.87			
8	010404001001	垫层 含:卫生间1:6水泥炉渣垫层	m ³	5.14			
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程							
9	010501006001	多孔砖孔洞灌实 1、混凝土种类:细石混凝土(自拌混凝土) 2、混凝土强度等级:C20 3、孔洞率为20%~25% 4、部位:±0.000以下多孔砖	m ³	1.12			
10	010501001001	基础垫层 含:1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m ³	4.35			
11	010501003001	独立基础 含:1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	16.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010502001001	矩形柱 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	18.31			
13	010502002001	构造柱 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.64			
14	010503001001	基础梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	8.80			
15	010503004001	圈梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.85			
16	010503005001	过梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.55			
17	010505001001	有梁板 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	29.41			
18	010505002001	坡屋面无梁板(斜板) 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、坡度: 26° 34' 至45° 内	m ³	3.65			
19	010505008001	雨篷、悬挑板 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.88			
20	010506001001	直形楼梯 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度: 120mm	m ²	9.62			
21	010507001001	散水、坡道 含: 1、做法详98ZJ901 2/4 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、60厚C15混凝土 4、60厚中砂铺垫 5、素土夯实	m ²	20.90			
22	010507004001	台阶 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.95			
23	010507005001	扶手、压顶 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、部位: 窗台压顶、女儿墙压顶	m ³	1.06			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	2.316			
25	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.060			
26	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	5.165			
27	010515001004	砌体加筋 含: 1、圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.281			
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
29	桂010515013001	楼地面钢筋网片 含: 1、混凝土内配 Φ 4钢筋双向中距150	m ²	91.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、部位:露台、上人平屋面					
30	010516001001	螺栓 含:1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	0.003			
		A.6 金属结构工程					
31	010603003001	钢管柱 含:1、钢材品种、规格:方管 B140mm×6mm 2、制作安装运输	t	0.131			
32	010604001001	钢梁 含:1、钢材品种、规格:方管 B140mm×6mm、矩形管150mm×100mm×5mm 2、制作安装运输	t	1.216			
33	010516001002	螺栓 1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	0.003			
		A.7 屋面及防水工程					
34	010901001001	瓦屋面(屋面2) 含:1、红色琉璃瓦 2、结合层:挂瓦条40×25,顺水条 40×30。(木材需防腐处理)。	m ²	30.48			
35	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 含:40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层, 表面压光	m ²	91.03			
36	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 含:4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	108.35			
37	010902002001	屋面涂膜防水(屋面2) 含:高聚物改性沥青防水涂料一道	m ²	30.48			
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面1、楼面1) 含:聚氨酯防水,1.5厚	m ²	10.71			
39	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面1、楼面1) 含:0.7厚厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚 度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m ²	10.71			
40	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 含:1、部位:卫生间内墙面 2、墙体类型:砖墙 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	78.05			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 含:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板	m ²	91.03			
42	011001001002	保温隔热屋面(屋面1) 含:40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡	m ²	91.03			
		A.9 楼地面工程					
43	011102003001	块料楼地面(屋面1) 含:1、800×800地砖铺平拍实,缝宽5- 8,1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	91.03			
44	011102003002	块料楼地面(地面1、楼面1) 含:1、防滑地砖(300×300,浅灰色)铺实 拍平,水泥砂浆擦缝	m ²	10.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、25厚1:2水泥砂浆					
45	011101006001	平面砂浆找平层(地面1、楼面1) 含: 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	10.71			
46	011101006002	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面2) 含: 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	41.19			
47	011101006003	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面1、 屋面2) 含: 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	91.03			
48	011102003003	块料楼地面(地面2、楼面2) 含: 1、地砖(800×800浅灰色地砖)铺实 拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	123.33			
49	011102003004	块料楼地面(楼梯) 含: 1、防滑地砖(300×300)铺实拍 平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	9.62			
50	011105003001	块料踢脚线 含: 1、面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴室内,面与内墙面平齐 3、17厚1:3水泥砂浆	m ²	15.66			
		A.10 墙、柱面工程					
51	011201001001	内墙墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、部位:除卫生间外的内墙面 3、5厚1:2水泥砂 4、15厚1:3水泥砂浆	m ²	323.88			
52	011201001002	外墙墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、12厚1:2.5水泥砂浆 3、8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	233.79			
53	桂011204007001	块料墙面 含: 1、(米黄色300×600),白水泥擦缝釉 面砖防水墙面 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆	m ²	78.05			
		A.11 天棚工程					
54	011302001001	吊顶天棚 含: 1、轻钢龙骨 2、300×300×0.6铝合金扣板	m ²	20.23			
55	011301001001	天棚抹灰 含: 1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底 2、板底打磨平整 3、钢筋砼板 4、除卫生间、厨房外顶棚	m ²	132.04			
		A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	010804002001	钢木门 含:含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	9.45			
57	010804002002	钢木大门 含:含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	3.15			
58	010802001001	90系列平开弹簧门,洞口面积>2m ² 含:1、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 2、含制作、运输、安装及五金配件及地弹簧、拉手、地锁等	m ²	12.78			
59	010802001002	90系列铝合金玻璃门,洞口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.36			
60	010807001001	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积>2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.24			
61	010807001002	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	14.40			
62	010807001003	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢化玻璃带磨砂 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.08			
63	010807001004	90系列铝合金不带纱固定窗,洞口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.62			
64	桂010811002001	门窗周边塞缝 含:水泥砂浆 1:2.5	m	128.08			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
65	011406003001	墙面满刮腻子 含:1、腻子种类:成品腻子 2、刮腻子遍数:2遍	m ²	323.88			
66	011407002001	天棚喷(刷)涂料 含:油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m ²	132.04			
		A.14 其他装饰工程					
67	011502004001	石膏装饰线 含:1、部位:顶棚1(室内顶棚四周) 2、线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰条 100×10×10	m	137.20			
68	011503001001	楼梯栏杆	m	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、做法参照 11ZJ401, 2W/17, 15/37, 1/39, 4/42 2、高度: H=1050mm, 间距110mm 3、材质: 201不锈钢 4、扶手: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈 钢管 5、栏杆: 主竖杆φ50×1mm; 20*0.8mm不锈钢管 6、横杆: φ25*0.8mm不锈钢管 7、弯头: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈 钢管	m ³				
69	011503001002	铁艺栏杆 含: 1、高度: 1m 2、部位: 露台 3、规格1350×300 (7.5kg/件) 4、样式参照南宁2025年第一期(上 半月)信息价13页铸铁栏杆图2	m	23.70			
70	010607004001	304不锈钢防盗网 含: 1、材料品种、规格:方钢12×12 2、边框及立柱型钢品种、规格:方钢 12×12	m ²	20.34			
71	桂010401015001	砖砌化粪池 含: 做法:02S701-Z1-2F	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701001001	外脚手架 含: 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	265.86			
73	桂011701002001	里脚手架 含: 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	109.89			
74	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 含: 1、运输道材质:钢管架 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:非泵送	m ²	155.27			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
75	011702001001	基础垫层 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	10.52			
76	011702001002	独立基础 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	48.24			
77	011702002001	矩形柱	m ²	189.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支模高度:3.6m以内					
78	011702003001	构造柱 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	17.39			
79	011702005001	基础梁 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	86.58			
80	011702009001	过梁 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	21.86			
81	011702008001	圈梁 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	38.77			
82	011702014001	有梁板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	248.99			
83	011702015001	斜板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	33.00			
84	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	30.01			
85	011702024001	楼梯 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	9.62			
86	011702028001	扶手、压顶 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m	32.60			
87	011702029001	散水 含: 1、散水厚度:60mm 2、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑	m ²	20.89			
88	011702027001	台阶	m ²	4.35			
	011703	垂直运输					
89	011703001001	建筑物垂直运输 含: 建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	155.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理用房-电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
90	030404017001	总配电箱AW1 (动力配电箱XL-21) 含: 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 600×400×200mm	台	1			
91	030404017002	分配电箱(ALS1)防雨箱 含: 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400×500×200mm	台	1			
92	030404017003	弱电箱 含: 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400×300×100mm	台	1			
93	030412005001	吸顶条灯 (节能型) 含: 1. 55W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
94	030412001001	吸顶灯 (节能型、防水防尘) 含: 1. 20W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
95	030412001002	吸顶灯 (节能型) 含: 1. 40W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	7			
96	030412005002	吸顶灯 (大厅主灯) 含: 1. 140W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	1			
97	030404033001	排气扇 31W 含: 安装方式: 壁装	台	2			
98	030404034001	暗装单极开关 含: 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	8			
99	030404034002	双极开关【新增项】 含: 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	1			
100	030404035001	五孔插座【新增项】	套	49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1.规格、型号: 250V、10A 2.安装高度: 距地0.4m暗装 3.含接线盒					
101	030404035002	三孔热水器专用插座 含: 1.规格、型号: 250V、16A 2.安装高度: 距地1.8m暗装 3.含接线盒	套	2			
102	030404035003	三孔空调专用插座 含: 1.规格、型号: 250V、16A 2.安装方式: 底边距地1.8m暗装 3.含接线盒	套	4			
103	030404035004	五孔插座(地面安装) 含: 1.规格、型号: 250V、10A 2.安装高度: 地面安装 3.含接线盒	套	2			
104	030411001001	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 20 含: 规格: ϕ 20	m	83.72			
105	030411001002	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 25 含: 规格: ϕ 25	m	132.33			
106	030413002001	凿(压)槽及恢复 ϕ 20 含: 1.类型: 砖结构 2.规格: 管径20mm以内	m	15.30			
107	030413002002	凿(压)槽及恢复 ϕ 25 含: 1.类型: 砖结构 2.规格: 管径32mm以内	m	20.50			
108	030411004001	管内穿线BV-10mm ² 含: 配线形式: 管内穿线	m	5.00			
109	030411004002	管内穿线 BV-6.0mm ² 含: 配线形式: 管内穿线	m	106.72			
110	030411004003	管内穿线BV-4mm ² 含: 配线形式: 管内穿线	m	169.94			
111	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm ² 含: 配线形式: 管内穿线	m	359.47			
112	030411002001	PVC线槽80×40	m	6.30			
	030409	防雷及接地装置					
113	030409005001	避雷网 ϕ 12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 含: 安装形式: 沿女儿墙敷设	m	32.30			
114	030409003001	避雷引下线 含: 利用建筑内的混凝土柱内两根(ϕ >16) 通长焊接作防雷引下线, 其下端与接地体焊接, 上端伸出天面 与屋面接闪带焊接。	m	20.00			
115	030409002001	接地母线40×4热镀锌扁钢	m	4.30			
116	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	20.00			
117	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
118	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1			
119	030414011001	接地装置	系统	1			
120	030409001001	接地极	根	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 规格、型号: 镀锌角钢L50×50 L=2500mm					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理用房-给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
121	031001006001	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn40 含: 1. 公称压力: PN=1.0Mpa 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.30			
122	031001006002	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn32 含: 1. 公称压力: PN=1.0Mpa 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.60			
123	031001006003	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn20 含: 1. 公称压力: PN=1.0Mpa 2. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	031001006004	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn110	m	12.40			
125	031001006005	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn50	m	13.25			
126	031001006006	PVC-U塑料直通雨水管及管件(螺纹连接)安装 dn110	m	28.75			
127	031003001001	铜截止阀DN32 含:公称压力:PN=1.0Mpa	个	2			
128	031004006001	低水箱蹲式大便器	套	2			
129	桂031004023001	圆型雨水斗 De110	个	5			
130	031004008001	洗涤盆	套	1			
131	031004003001	立式洗脸盆 含:含普通水龙头DN15	套	2			
132	桂031004021001	带存水弯地漏 DN50	个	2			
133	070103003001	水塔水箱 含:1.水箱容积:5 2.材质:304不锈钢 3.含消毒冲洗	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
供水加压泵房-建筑装修工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
134	010101001002	平整场地 含: 土壤类别:详地质勘察报告	m ²	25.31			
135	010101004002	挖基坑土方 含: 1、土壤类别:详地质勘察报告 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、弃土运距:投标人自行考虑	m ³	31.60			
136	010103001004	回填方 含: 1、土质要求:场内符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:满足设计要求 3、取土运距:场内运输距离自行考虑	m ³	19.59			
		A.3 砌筑工程					
137	010401001001	砖基础 含: 砖墙为混合砂浆砌红中砖	m ³	1.58			
138	010403001001	石基础 含: M7.5水泥砂浆砌石	m ³	5.18			
139	010401003001	实心砖墙 含: 1、砖品种、规格、强度等级:红中砖 2、墙体厚度:24cm 3、砂浆种类、强度等级:砌筑砂浆M7.5	m ³	6.22			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
140	010503001002	基础梁 含: 1、混凝土强度等:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)	m ³	1.04			
141	010505001002	有梁板 含: 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)	m ³	3.22			
142	010503005002	过梁 含: 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)	m ³	0.39			
143	010507001002	散水 含: 1、C20砼100mm厚 2、干铺石垫层100mm厚	m ²	4.92			
144	桂010507009001	C20排水沟		2.02			
145	010515001005	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.247			
146	010515001006	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.105			
		A.7 屋面及防水工程					
147	010901002001	屋面 含: 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	25.31			
		A.9 楼地面工程					
148	010404001002	碎石垫层	m ²	2.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、部位: 卫生间 2、炉渣等轻骨料填充下沉空间	m ²				
149	011101001001	水泥砂浆楼地面 含: C20砼100mm厚	m ²	11.47			
		A.10 墙、柱面工程					
150	011201001003	内墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型: 砖墙 2、20mm厚1:2混合砂浆抹面	m ²	30.74			
151	011201001004	外墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型: 砖墙 2、20mm厚1:2混合砂浆抹面	m ²	20.18			
152	桂011204007002	墙裙 含: 陶瓷墙面砖 200×150	m ²	15.20			
		A.12 门窗工程					
153	010802001003	钢板门 含: 钢板门	m ²	2.10			
154	010807001005	90系列铝合金不带纱推拉窗 含: 1、铝型材种类、厚度: 1.8mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	6.60			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
155	011406003002	墙面刮腻子 含: 1、部位: 内墙 2、满刮腻子	m ²	30.74			
156	011406003003	天棚满刮腻子 含: 1、部位: 天棚 2、双飞粉仿瓷腻子	m ²	11.47			
157	010607004002	304不锈钢防盗网 1、材料品种、规格: 方钢12×12 2、边框及立柱型钢品种、规格: 方钢12×12	m ²	6.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
158	桂011701001002	外脚手架 含: 1、搭设方式: 单排 2、搭设高度: 10m以内 3、脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	60.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
159	011702005002	基础梁	m ²	8.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑					
160	011702009002	过梁 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支撑高度:3.6m以内	m ²	3.26			
161	011702014002	有梁板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案 自行考虑 2、支撑高度:3.6m以内	m ²	31.07			
162	011702029002	散水 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	9.36			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
供水加压泵房-电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
163	030404017004	动力配电箱 含: 1、型号: XL-21 2、安装方式: 照明箱中心距地1.4m 挂墙明装 3、按箱内元器件计价, 元器件详系统 图	台	1			
164	030404017005	水泵控制箱 含: 1、型号: 4kW 0.4kV 2、安装方式: 底边距地1.8m挂墙明 装 3、按箱内元器件计价, 元器件详系统 图 4、随设备带来, 仅计安装费	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
165	030412005003	LED吸顶条灯(节能型) 含: 1、规格型号: WMY426-2×32W 2、含接线盒 3、安装方式: 吸顶安装	套	1			
166	030412001003	吸顶灯(节能型.防水防尘) 含: 1、20W LED吸顶灯 2、安装形式:吸顶安装 3、含接线盒	套	1			
167	030412001004	应急照明灯 含: 1、规格型号: SMJ2015	套	1			
168	030404035005	五孔插座 含: 1、规格、型号: 250V、10A 2、安装高度: 距地0.4m暗装 3、含接线盒	套	1			
169	030404034003	暗装单极开关 含: 1、规格: 10A~250V 2、安装方式:底边距地 1.5m暗装 3、含开关盒	套	1			
170	030411002002	PVC线槽80×40	m	40.00			
171	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	m	4.20			
172	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-1kV- 3×6m 含: 配线形式:普通敷设	m	6.00			
173	030411004005	管内穿线BV-4mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	12.00			
174	030411004006	管内穿线 BV-2.5mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	30.00			
175	031002003001	过墙塑料套管制作、安装 φ70 PVC	个	2			
		防雷及接地装置					
176	030409005002	防雷接闪带 φ10热镀锌圆钢 含: 沿女儿墙敷设	m	14.40			
177	030409006001	避雷针制作、安装 φ12圆钢 h=1000mm	根	4			
178	030409002003	接地母线40×4热镀锌扁钢	m	5.00			
179	030409003002	避雷引下线 含: 1、利用建筑内的混凝土柱内两根(Φ>16)通长焊接作防雷引下线, 2、其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面接闪带焊接。	m	12.00			
		设备安装工程					
180	030211002001	IHG型立式单级单吸不锈钢防爆离心泵 (20-160, Q=1.8m ³ /h, H=33m, N=1.5KW, 一用一备)	台	2			
181	030807001001	DN40闸阀 含: 连接方式: 螺纹连接	个	1			
182	010501003002	C20砼基座 含: 1、规格: 800×800×800mm 2、材质: C20 3、含模板安装制作	m ³	0.51			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
围墙及管理区							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
183	010101001003	平整场地 含:土壤类别:详地质勘察报告	m ²	274.84			
184	010101004003	挖基坑土方 含:1、土壤类别:详地质勘察报告 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、弃土运距:投标人自行考虑	m ³	35.27			
185	010103001005	回填方 含:1、土质要求:场内符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:满足设计要求 3、取土运距:场内运输距离自行考虑	m ³	17.79			
186	010404001003	100mm碎石垫层		4.40			
187	桂010507008001	地坪 含:1、部位:室外地坪 2、C20砼地面厚150 3、碎石垫层厚150 4、伸缩缝20mm宽,沥青砂浆填缝	m ²	250.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.3 砌筑工程					
188	010401004002	多孔砖墙 含: 1、部位: 围墙 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90) 3、墙体厚度:24cm	m ³	24.12			
189	010401004003	多孔砖墙 含: 1、部位: 防汛物料池 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90) 3、墙体厚度:30cm	m ³	5.55			
190	010401010001	多孔砖柱 含: 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90)	m ³	1.54			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
191	010501001002	防汛池底板 含: 混凝土强度等级:C20	m ³	2.48			
192	010501002001	带形基础 含: 混凝土强度等级:C20	m ⁴	9.42			
193	010507005002	压顶 含: 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ⁵	8.20			
194	010507005003	压顶 含: 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)	m ⁶	7.16			
195	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.360			
196	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.795			
		A.7 屋面及防水工程					
197	010901001002	天蓝色琉璃瓦	m ²	77.87			
		A.10 墙、柱面工程					
198	011201001005	外墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、20mm厚1:2水泥防水砂浆	m ²	301.39			
199	桂011204007003	块料墙面 含: 1、部位: 围墙 2、贴瓷砖壁画1000*2000*4.5mm	m ²	20.00			
200	桂011204007004	块料墙面 含: 1、部位: 大门门柱 2、表面贴500mm*500mm大理石瓷砖	m ²	10.40			
		A.12 门窗工程					
201	010802001004	平开钢大门	m ²	10.08			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
202	011407004001	停车位画线	m ²	4.16			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
203	桂011701001003	外脚手架 含: 1、搭设方式: 单排 2、搭设高度: 10m以内 3、脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	204.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
204	011702005003	基础梁 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	206.27			
205	011702028002	扶手、压顶 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m	125.60			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
206	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
管理用房-建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (244723.79+44003.39)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
管理用房-电气工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (4538.26+350.88+0+0)	12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
10	桂031401010001	脚手架搭拆费	224.80			
管理用房-给排水工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (2070.24+8.04+0+0)	12.12		
2	桂031401002002	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09		
10	桂031401010002	脚手架搭拆费	103.50			
供水加压泵房-建筑工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (20466.56+2609.89)	7.36		
2	桂011801002002	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003002	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004002	工程定位复测费		0.05		
围墙及管理区						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (89966.08+14556.95)	2.50		
2	桂011801002003	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003003	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004003	工程定位复测费		0.05		

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
管理用房-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
供水加压泵房-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
供水加压泵房-电气工程			
围墙及管理区			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
管理用房-建筑装饰工程						
1	011407001001	外墙真石漆 含: 1、水性外墙真石漆 2、非弹性, 一底一中一面, 八至十年保质 3、含人工、腻子基层、抗碱底漆、面漆等全部施 工工序	m²	233.79		
供水加压泵房-建筑装饰工程						
2	011407001002	外墙白色彩砂涂料	m²	20.18		
围墙及管理区						
3	011407001003	外墙面喷涂真石漆 含: 1、水性外墙真石漆 2、非弹性, 一底一中一面, 八至十年保质 3、含人工、腻子基层、抗碱底漆、面漆等全部施 工工序	m²	244.39		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理用房-装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (70204.94+27769.74)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (244723.79+44003.39)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (327642.28+23242.53+701.77+10487.82+31809.63)	9.00	
管理用房-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4538.26+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (14115.61+1042.26+30.32+0+1434.09)	9.00	
管理用房-给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2070.24+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2070.24+0)	10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (8772.27+450.99+18.45+0+654.20)	9.00	
供水加压泵房-建筑装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (6044.19+1655.99)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金	1.85		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (20466.56+2609.89)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (25987.95+1857.66+55.69+905.27+2501.68)	9.00	
供水加压泵房-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
围墙及管理区				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (30851.06+9022.86)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金	1.85		

