

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		坝体防渗工程						
1.1.1	500108009001	钻机钻土坝(堤)高喷灌浆孔	m	1211.48				
1.1.2	500108009002	高压旋喷灌浆土坝(堤)	m	1211.48				
1.1.3	500108009003	钻机钻土坝(堤)高喷灌浆孔(围井实验)	m	122				
1.1.4	500108009004	高压旋喷灌浆土坝(堤)(围井实验)	m	122				
1.1.5	500108009005	高压旋喷灌浆钻机钻土坝(堤)高喷灌浆检查孔	m	121.15				
1.1.6	500108009006	高压旋喷灌浆检查孔封孔灌浆	m	121.15				
1.1.7	500108009007	注水试验	试段	3				
1.2		坝顶加固工程						
1.2.1	500101002001	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	93.84				
1.2.2	500101002002	一般土方开挖,弃运0.5km	m ³	589.36				
1.2.3	500103001001	开挖土回填夯实	m ³ 实方	81.6				
1.2.4	500105009001	浆砌石路肩拆除	m ³	17.6				
1.2.5	500114001001	路基碾压	m ²	1192				
1.2.6	500114001002	C30混凝土路面厚200mm	m ²	1192				
1.2.7	500103007001	级配碎石垫层厚200mm	m ²	1192				
1.2.8	500109009001	沥青砂浆伸缩缝厚20mm	m ²	53.76				
1.2.9	500114001003	白色热熔标线涂料	m ²	42				
1.2.10	500109001001	新建C30砼路肩	m ³	89.6				
1.2.11	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	448				
1.3		内坡加固工程						
1.3.1	500114001004	100厚砂砾石垫层拆除	m ³	20.7				
1.3.2	500109010001	100厚C20砼护坡拆除	m ³	20.7				
1.3.3	500109001002	恢复C20砼护坡100mm	m ³	20.7				
1.3.4	500103007002	护坡砂砾石垫层厚100mm	m ³	20.7				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.5	500109009002	沥青砂浆伸缩缝厚10mm	m ²	20.7				
1.3.6	500114001005	Φ50PVC排水管（含反滤包）	m	10.56				
1.3.7	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	27.6				
1.4		外坡加固工程						
1.4.1	500101002003	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	73.32				
1.4.2	500101002004	一般土方开挖，弃运0.5km	m ³	259.7				
1.4.3	500103001002	开挖土回填夯实	m ³ 实方	63.76				
1.4.4	500101001001	清理表土	m ²	1400				
1.4.5	500114001006	下游坝坡植草皮（大叶油草）	m ²	1400				
1.4.6	500109001003	新建C20砼踏步	m ³	14.75				
1.4.7	500109001004	新建C25砼排水沟	m ³	75.38				
1.4.8	500109009003	伸缩缝（沥青砂浆，厚20mm）	m ²	14.76				
1.4.9	500105001001	新建贴坡式干砌石排水棱体	m ³	269.55				
1.4.10	500103007003	新建排水棱体卵石垫层厚200	m ³	27.36				
1.4.11	500103007004	新建排水棱体砂石层厚200	m ³	27.36				
1.4.12	500114001007	Φ50PVC排水管（含反滤包）	m	20.4				
1.4.13	500110001003	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	384.66				
1.5		坝顶限高限宽门工程						
1.5.1	500101002005	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	6.38				
1.5.2	500101002006	一般土方开挖，弃运0.5km	m ³	1.46				
1.5.3	500103001003	开挖土回填夯实	m ³ 实方	5.28				
1.5.4	500114001008	钢制限高限宽门(2.5m宽，3.2m高，Q235钢管Φ219×8)	kg	807.54				
1.5.5	500109001005	C20砼基础800mm×800mm×1000mm	m ³	2.56				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.6	500114001009	螺栓M24（预埋，L=800）	个	48				
1.5.7	500110001004	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	12.8				
2		溢洪道加固工程						
2.1		溢洪道进口段加固工程						
2.1.1	500101002007	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	182.76				
2.1.2	500101002008	一般土方开挖，弃运0.5km	m ³	79.94				
2.1.3	500103001004	土方回填（利用土方开挖回填，不够外运1km）	m ³ 实方	158.92				
2.1.4	500109001006	新建C25砼挡墙	m ³	100.8				
2.1.5	500109001007	新建C25砼底板（厚300mm）	m ³	43.4				
2.1.6	500109001008	新建C25砼齿墙	m ³	1.03				
2.1.7	500114001010	Φ50PVC排水管	m	64				
2.1.8	500114001011	土工布（包扎排水管的）	m ²	4.32				
2.1.9	500109009004	伸缩缝（沥青砂浆，厚20mm）	m ²	18.9				
2.1.10	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	181.05				
2.2		溢洪道出口段加固工程						
2.2.1	500101002009	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	286.3				
2.2.2	500101002010	一般土方开挖，弃运0.5km	m ³	334.54				
2.2.3	500103001005	土方回填（利用土方开挖回填，不够外运1km）	m ³ 实方	248.96				
2.2.4	500109010002	C25砼路面拆除（厚200mm）	m ³	11.73				
2.2.5	500109001009	新建C25砼挡墙	m ³	80				
2.2.6	500109001010	新建C25砼底板（厚200mm）	m ³	21.6				
2.2.7	500109001011	新建C30砼板桥	m ³	10.5				
2.2.8	500109001012	板桥C30砼铺装层（厚100mm）	m ³	10.5				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.9	500109001013	新建C30砼桥台	m ³	47.28				
2.2.10	500109001014	新建C20砼垫层	m ³	2.96				
2.2.11	500114001012	C25砼路面恢复(厚200mm)	m ²	58.66				
2.2.12	500109001015	C30砼栏杆(高1m)	m ³	12				
2.2.13	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 三毡四油	m ²	8				
2.2.14	500109009006	伸缩缝(沥青木浆, 厚20mm)	m ²	18.9				
2.2.15	500109009007	伸缩缝(沥青砂浆, 厚20mm)	m ²	2.64				
2.2.16	500114001013	Φ50PVC排水管(含反滤包)	m	51.2				
2.2.17	500111001001	一般钢筋制作安装	t	1.43				
2.2.18	500110001006	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	291.58				
2.3		其他工程						
2.3.1	500114001014	溢洪道除草(Y0+27.0~Y1+0.0)	m ²	700				
2.3.2	500109009008	溢洪道底板裂缝填缝(沥青填缝, 厚300mm)	m ²	13.8				
3		护岸加固工程						
3.1	500101002011	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	30.36				
3.2	500101002012	土方开挖(弃运0.5km)	m ³	98.34				
3.3	500103001006	土方回填(利用土方开挖回填)	m ³ 实方	26.4				
3.4	500109001016	新建C20砼护坡厚100mm	m ³	55				
3.5	500103007005	护坡砂砾石垫层厚100mm	m ³	55				
3.6	500109009009	沥青砂浆伸缩缝厚10mm	m ²	54.9				
3.7	500114001015	Φ50PVC排水管	m	5.5				
3.8	500114001016	土工布(包扎排水管的)	m ²	28				
3.9	500110001007	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	117.2				
4		水库管理房工程						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1	500114001017	管理用房土建及安装、围墙工程、路灯工程	项	1				
4.2		管理房配套设施						
4.2.1	500114001018	304不锈钢成品水箱(5m³),含浮球阀	套	1				
4.2.2	500114001019	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm)	个	4				
4.3		水库办公管理设备						
4.3.1	500114001020	文件柜(2000×900×550)	套	3				
4.3.2	500114001021	办公桌椅	套	2				
4.3.3	500114001022	办公电脑(Intel® 十三代酷睿 I5 13400 16G DDR4 内存/1TB HDD+512G SSD 硬盘/操作系统Win11/有线、无限网卡/光电套装鼠标键盘/27英寸 LED显示器/多媒体音箱)	套	1				
4.3.4	500114001023	壁挂式空调1.5P	台	4				
4.4		水库生活器具						
4.4.1	500114001024	值班房木质工作桌椅	套	1				
4.4.2	500114001025	宿舍间木质工作桌椅	套	3				
4.4.3	500114001026	宿舍间木质床	套	3				
4.4.4	500114001027	厨房橱柜	m	4.2				
4.4.5	500114001028	厨房餐桌椅	套	1				
4.4.6	500114001029	厨房燃气炉	套	1				
4.4.7	500114001030	卫生间卫浴及洗手台	套	2				
4.4.8	500114001031	卫生间电热水器	套	1				
4.5		管理区供水工程						
4.5.1	500101002013	一般土方开挖(就近堆放)	m³	329.94				
4.5.2	500103001007	开挖土回填夯实	m³ 实方	329.94				
4.5.3	500109010003	原砼路面拆除	m³	1.99				
4.5.4	500114001032	恢复C25砼地面(厚200mm)	m²	9.94				
4.5.5	500114001033	切割混凝土路面	m	18.4				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		水库公告牌及标识牌工程						
5.1		公告牌工程						
5.1.1	500101002014	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	2.7				
5.1.2	500103001008	土方回填	m ³ 实方	1.62				
5.1.3	500109001017	C20砼基础 600mm×600mm×500mm	m ³	1.08				
5.1.4	500114001034	不锈钢立柱 220mm×220mm×2600mm，壁厚1.5mm	根	6				
5.1.5	500114001035	304不锈钢方管 105mm×105mm 厚1.2mm	m	37.6				
5.1.6	500114001036	304不锈钢背板 1780mm×1000mm厚1.2mm	m ²	9.79				
5.1.7	500114001037	亚克力板 1780mm×1000mm厚8mm	m ²	9.79				
5.1.8	500114001038	环氧底漆	m ²	49.1				
5.1.9	500114001039	高级氟碳汽车漆（仿木漆面）	m ²	49.1				
5.1.10	500110001008	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
5.2		标识牌工程						
5.2.1	500114001040	标识牌1，10mmpvc板材（500×700mm）	块	10				
5.2.2	500114001041	标识牌2，10mmpvc板材（250×400mm）	块	6				
5.2.3	500114001042	标识牌3，10mmpvc板材（400×2300mm）	块	6				
5.2.4	500114001043	标识牌4，10mmpvc板材（400×600mm）	块	2				
5.2.5	500114001044	标识牌5，10mmpvc板材（900×2000mm）	块	1				
5.2.6	500114001045	标识牌6，10mmpvc板材（210×297mm）	块	1				
5.2.7	500114001046	标识牌7，10mmpvc板材（130×300mm）	块	6				
5.2.8	500114001047	标识牌8，10mmpvc板材（80×250mm）	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第7页 共10页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		大坝安全监测设备安装									
7.1	500201034001	量水堰计	支	1							
7.2	500201034002	三角堰板	块	1							
8		水库电气设备及安装工程									
8.1	500201034003	0.4kV架空线路部分									
8.1.1	500201034004	0.4KV电力计量箱	台	1							
8.1.2	500201034005	动力配电箱（XL-21）	面	1							
8.1.3	500201034006	0.4kV架空线路（BLV-4×25mm ² ）	km/ 单线	2.6							
8.1.4	500201034007	8m砼杆（含土方、运输及安装）	根	14							
8.1.5	500201034008	电力电缆YJV-1kV-3×10+1×6	m	0.03							
8.1.6	500201034009	令克横担（L632×6×1600）	条	15							
8.1.7	500201034010	复合绝缘子（FXBW4—10/70）	串	15							
9		放水设施加固工程									
9.1	500202009001	闸门防腐	m ²	55							
9.2	500202009002	门槽防腐（除锈、涂漆）	m ²	35							
10		消防措施									
10.1	500202009003	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器MF/ABC3型	具	4							
10.2	500202009004	灭火器箱XMDDG21型	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第9页 共10页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第10页 共10页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

总 说 明

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程),其中新建管理用房的建筑面积为155.27m²,2层;新建太阳能路灯5盏,新建砖砌围墙25m。

二、审核依据

(一)项目单位提供的初步设计图纸,送审概算书、初步设计报告、安全鉴定评价报告编制服务合同等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。

(二)取费定额和标准:

- 1、(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。
- 2、(桂人社桂[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。
- 3、广西水利厅、发改委、财政厅文件桂水基(2016)1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
- 4、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。
- 5、广西水利厅、发改委、财政厅已桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概预算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。
- 6、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号)。
- 7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设(2019)4号)。
- 8、广西水利厅桂水建设[2023]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。
- 9、安全文明施工措施费按(南水规(2024)1号)规定,以直接工程费的2.5%计算。
- 10、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- 11、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)及其广西实施细则。
- 12、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 13、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- 14、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- 15、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号。
- 16、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。
- 17、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2018】19号。
- 18、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号)。
- 19、材料价格审核主要按2025年第1月上半月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格计取,缺项材料价格按同期市场询价。

单项工程概算汇总表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理 用房-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地 1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价	m²	90.95			
2	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：符合设计要求	m³	464.81			
3	010103001001	基础回填方 1、密实度：按设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 3、运距：自行考虑	m³	438.86			
4	010103001002	回填方(房心回填) 1、密实度：按设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 3、运距：自行考虑	m³	20.28			
5	010103001003	回填方 1、部位：卫生间 2、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向蹲便器	m³	0.65			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010402001001	小型空心砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级：小型空心砌块墙 190X190X390 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	41.92			
7	010402001002	小型空心砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级：小型空心砌块墙 190X190X390 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	5.83			
8	010404001001	垫层	m³	3.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、卫生间1:6水泥炉渣垫层					
9	桂010401015001	砖砌化粪池 1、做法:02S701-Z1-2F	座	1			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m³	5.25			
11	010501001002	地面垫层 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m³	7.78			
12	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	15.93			
13	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.62			
14	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	17.29			
15	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.15			
16	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	9.43			
17	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	2.45			
18	010503005001	过梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.50			
19	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:自拌混凝土	m³	31.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程 (管理用房、路灯、围墙工程)

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C25					
20	010505002001	坡屋面无梁板 (斜板) 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、坡度:26° 34' 至45° 内	m³	1.98			
21	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:120mm	m²	9.33			
22	010507001001	散水、坡道 1、做法详98ZJ901 2/4 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、60厚C15混凝土 4、60厚中砂铺垫 5、素土夯实	m²	20.90			
23	010507004001	台阶 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.19			
24	010507005001	扶手、压顶 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:窗台压顶、女儿墙压顶	m³	0.99			
25	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	3.487			
26	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.022			
27	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	5.244			
28	010515001004	砌体加筋 圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.345			
29	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
30	桂010515013001	楼地面钢筋网片 1、混凝土内配 Φ 4钢筋双向中距150 2、部位:露台、上人平屋面	m²	90.90			
31	010516001001	螺栓 1、螺栓种类:膨胀螺栓	t	0.003			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、规格:2M10×60					
32	010516002001	预埋铁件 1、部位:楼梯扶手、栏杆	t	0.100			
	6.	A.6 金属结构工程					
33	010603003001	钢管柱 1、钢材品种、规格:方管B140mm×6mm 2、制作安装运输	t	0.129			
34	010602001001	钢制白色葡萄架 1、矩形管150*100*5@300均布 2、方管B140*6(横撑) 3、角钢L63*5(横撑) 4、制作安装运输	t	1.231			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
35	010901001001	瓦屋面(屋面2) 1、红色琉璃瓦 2、结合层:挂瓦条40×25,顺水条 40×30.(木材需防腐处理)。	m²	27.35			
36	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光	m²	90.90			
37	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1、4厚APP改性沥青防水卷材	m²	113.33			
38	010902002001	屋面涂膜防水(屋面2) 1、高聚物改性沥青防水涂料一道	m²	27.35			
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面1、楼面1) 1、聚氨酯防水,1.5厚	m²	10.83			
40	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面1、楼面1) 1、0.7厚厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 ≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	16.77			
41	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1、部位:卫生间、厨房墙面 2、墙体类型:砖墙 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	84.55			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板	m²	90.90			
43	011001001002	保温隔热屋面(屋面1) 1、40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡	m²	90.90			
9.		A.9 楼地面工程					
44	011101006001	平面砂浆找平层(屋面1) 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	90.90			
45	011101006002	平面砂浆找平层(地面1、楼面1) 1、20厚1:3水泥砂浆找平(在填充层上)	m²	10.83			
46	011101006003	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面2) 1、20厚1:3水泥砂浆找平(在硬基层上)	m²	38.18			
47	011102003001	块料楼地面(屋面1) 1、600*600防滑地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	33.10			
48	011102003002	块料楼地面(地面1、楼面1) 1、防滑地砖(300×300,浅灰色)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆	m²	10.83			
49	011102003003	块料楼地面(地面2、楼面2) 1、地砖(800×800浅灰色地砖)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m²	132.72			
50	011102003004	块料楼地面(楼梯) 1、防滑地砖(300×300)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m²	9.33			
51	011105003001	块料踢脚线 1、面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴室内,面与内墙面平齐 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	15.67			
52	011107002001	块料台阶面	m²	6.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、防滑地砖(300×300)铺实拍平,水泥 砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
53	011201001001	内墙墙面一般抹灰 1、墙体类型:砖墙 2、部位:除卫生间、厨房外的内墙面 3、5厚1:2水泥砂 4、15厚1:3水泥砂浆	m²	309.17			
54	011201001002	外墙墙面一般抹灰 1、墙体类型:砖墙 2、12厚1:2.5水泥砂浆 3、8厚1:2.5水泥砂浆	m²	225.39			
55	011201001003	外墙墙面一般抹灰 1、墙体类型:砖墙 2、部位:女儿墙内侧 3、20厚1:2水泥砂浆	m²	31.60			
56	桂011204007001	块料墙面 1、5厚釉面砖(米黄色300×600),白水泥擦 缝釉面砖防水墙面 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆	m²	83.79			
	11.	A.11 天棚工程					
57	011302001001	吊顶天棚 1、轻钢龙骨 2、300×300×0.6铝合金扣板	m²	20.24			
58	011301001001	天棚抹灰 1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底 2、板底打磨平整 3、钢筋砼板 4、除卫生间、厨房外顶棚	m²	141.30			
	12.	A.12 门窗工程					
59	010804002001	钢木门(木纹暗红色)	m²	9.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、含五金配件、油漆、运输及安装等					
60	010804002002	平开钢木门(原木红色) 1、含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	3.15			
61	010802001001	90系列平开弹簧门,洞口面积>2m ² 1、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 2、含制作、运输、安装及五金配件及地弹簧、拉手、地锁等	m ²	12.78			
62	010802001002	90系列铝合金玻璃门,洞口面积≤2m ² 1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.36			
63	010807001001	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积>2m ² 1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.24			
64	010807001002	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积≤2m ² 1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	14.40			
65	010807001003	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞口面积≤2m ² 1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色双层钢化玻璃带磨砂 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.08			
66	010807001004	90系列铝合金不带纱固定窗,洞口面积≤2m ² 1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.62			
67	桂010811002001	门窗周边塞缝 1、水泥砂浆 1:2.5	m	129.40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	011405001001	金属面油漆 防锈漆两底两面	m²	79.64			
69	011406003001	墙面满刮腻子 1、腻子种类:成品腻子 2、刮腻子遍数:2遍	m²	309.17			
70	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、油漆品种、刷漆遍数:刷底漆1遍、乳胶漆2遍	m²	309.17			
71	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、油漆品种、刷漆遍数:刷底漆1遍、乳胶漆2遍	m²	141.30			
	14.	A.14 其他装饰工程					
72	011502004001	石膏装饰线 1、部位:顶棚1(室内顶棚四周) 2、线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰条 100×10×10	m	137.20			
73	011503001001	楼梯栏杆 1、做法参照 11ZJ401,2W/17,15/37,1/39,4/42 2、高度:H=1050mm,间距110mm 3、材质:201不锈钢 4、扶手:不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管 5、栏杆:主竖杆Φ50×1mm;20*0.8mm不锈钢管 6、横杆:Φ25*0.8mm不锈钢管 7、弯头:不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管	m	7.13			
74	011503001002	铁艺栏杆 1、高度:1m 2、部位:露台 3、规格1350×300 (7.5kg/件) 4、样式参照南宁2025年第一期(上半月)信息价13页铸铁栏杆图2	m	23.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
75	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	307.23			
76	桂011701002001	里脚手架 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	101.43			
77	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管架 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:非泵送	m²	155.27			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	基础垫层 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	10.20			
79	011702001002	独立基础 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	46.80			
80	011702001003	带形基础 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	2.09			
81	011702002001	矩形柱 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m²	178.67			
82	011702003001	构造柱 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m²	11.49			
83	011702005001	基础梁 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	79.20			
84	011702009001	过梁 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	21.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程) 第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、支模高度:3.6m以内					
85	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	28.61			
86	011702014001	有梁板 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m²	270.64			
87	011702015001	斜板 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m²	23.60			
88	011702024001	楼梯 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	9.33			
89	011702027001	台阶 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	6.51			
90	011702028001	扶手、压顶 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m	30.44			
91	011702029001	散水 1、散水厚度:60mm 模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m²	20.90			
	011703	垂直运输					
92	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物垂直高度: 20m以内	m²	155.27			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
93	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m³ 内	台次	1			
94	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机 90kW以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理 用房-给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
95	031001006001	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn20 公称压力: PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	27.08			
96	031001006002	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn32 公称压力: PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	6.30			
97	031001006003	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) 安装 dn50	m	2.54			
98	031001006004	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接) 安装 dn110	m	25.35			
99	031001006005	PVC-U塑料直通雨水管及管件(粘接连接) 安装 de110	m	28.75			
100	031003013001	螺翼式水表LXLC DN50 公称压力: PN=1.6Mpa	组	1			
101	031003001001	闸阀dn50 1.公称压力: PN=1.0Mpa	个	2			
102	031004006001	脚踏式蹲式大便器 1.含脚踏阀	套	2			
103	桂031004023001	圆型雨水斗 De110	个	5			
104	031004008001	洗涤盆	套	1			
105	031004003001	立式洗脸盆	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含普通水龙头DN15					
106	桂031004021001	带存水弯地漏 DN50	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理 用房-电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
107	030404017001	总配电箱AW1 (动力配电箱XL-21) 1. 安装方式:底边距地1.8m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 600*400*200	台	1			
108	030404017002	分配电箱(ALS1)防雨箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400*500*200	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
109	030412005001	吸顶条灯(节能型) 1. 55W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
110	030412001001	吸顶灯(节能型、防水防尘) 1. 20W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	5			
111	030412001002	吸顶灯(节能型) 1. 40W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	7			
112	030412005002	吸顶灯(大厅主灯) 1. 140W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	1			
113	030404033001	排气扇 31W 1. 安装方式:壁装	台	2			
114	030404034001	暗装单极开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	7			
115	030404034002	双极开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	1			
116	030404035001	五孔插座 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度:距地0.4m暗装 3. 含接线盒	套	48			
117	030404035002	三孔热水器专用插座 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装高度:距地1.8m暗装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.含接线盒					
118	030404035003	三孔空调专用插座 1.规格、型号:250V、16A 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 3.含接线盒	套	6			
119	030404035004	五孔插座(地面安装) 1.规格、型号:250V、10A 2.安装高度:地面安装 3.含接线盒	套	1			
120	030411001001	阻燃塑料穿线管PVC Φ20 规格:Φ20	m	50.00			
121	030411001002	阻燃塑料穿线管PVC Φ25 规格:Φ25	m	50.00			
122	030413002001	凿(压)槽及恢复Φ20 1.类型:砖结构 2.规格:管径20mm以内	m	15.30			
123	030413002002	凿(压)槽及恢复Φ25 1.类型:砖结构 2.规格:管径32mm以内	m	20.50			
124	030411004001	管内穿线BV-10mm ² 1.配线形式:管内穿线	m	200.00			
125	030411004002	管内穿线 BV-6.0mm ² 1.配线形式:管内穿线	m	100.00			
126	030411004003	管内穿线BV-4mm ² 1.配线形式:管内穿线	m	600.00			
127	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm ² 1.配线形式:管内穿线	m	600.00			
128	030411002001	PVC线槽80*40	m	6.30			
	030409	防雷及接地装置					
129	030409005001	避雷网Φ12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 1.安装形式:沿女儿墙敷设 1.安装形式:沿隔热板敷设	m	60.00			
130	030409003001	避雷引下线	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.利用建筑内的混凝土柱内两根(Φ>16)通长焊接作防雷引下线, 其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面接闪带焊接。 1.规格材质:Φ12热镀锌圆钢,L=300mm 2.安装形式:屋面阳角、屋脊处设置					
131	030409002001	接地母线40x4热镀锌扁钢	m	40.10			
132	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	20.00			
133	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
134	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1			
135	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
136	030409001001	接地极 规格、型号:镀锌角钢L50*50 L=2500MM	根	10			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
137	030404017003	弱电箱 1.安装方式:距地1.5m暗装 2.按箱内元器件计价 3.规格、型号:400*300*100	台	1			
138	030502012001	RJ45网络面板 1.安装方式:距地0.4m暗装	个	7			
139	030502012002	RJ45网络面板(地面)	个	1			
140	030502004001	RJ11固定电话口面板 1.安装方式:距地0.4m暗装	个	5			
141	030502004002	RJ11固定电话口面板(地面)	个	1			
142	030502006001	电信光缆专线	m	1000.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 太阳能路灯工程					
143	桂030413013001	土方开挖(就近堆放)	m³	7.87			
144	桂030413014001	开挖土回填夯实	m³	6.25			
145	030412007001	太阳能路灯 包含1个灯头,灯杆高6m,2块效单晶硅电 池150w,LED灯具,40W	套	5			
146	040303002001	C25钢筋砼基础 尺寸:(500mmx500mmx1300mm)	m³	1.63			
147	桂010516005001	地脚螺栓M24(预埋,L=800)	个	20			
148	040901001001	一般钢筋机械制作安装 10以内	t	0.029			
149	040901001002	一般钢筋机械制作安装 10以上	t	0.057			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程 (管理用房、路灯、围墙工程)

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管 理区围墙及大门							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
150	010101003001	挖沟槽、基坑土方 1、土壤类别:详见地勘报告 2、挖土深度:符合设计要求	m³	15.28			
151	010103001004	回填方 1、密实度:按设计要求 2、填方来源、运距:原土回填 3、运距: 自行考虑	m³	7.83			
152	010103002001	余土弃置 1、各类土石类别综合考虑 2、运距: 0.5KM	m³	6.28			
		A.3 砌筑工程					
153	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等 级:240*115*90mm 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm	m³	8.40			
154	010401010001	多孔砖柱	m³	1.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm 2、砖柱尺寸:500*500mm					
155	010401012001	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:围墙压顶 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm	m ³	2.38			
156	010404001002	垫层 1、人工铺筑碎石垫层厚100mm	m ³	0.20			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
157	010501002002	带形基础 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土种类:普通砼 现场拌制	m ³	4.24			
158	010507005002	压顶 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:普通砼 现场拌制	m ³	0.97			
159	010507005003	压顶 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土种类:普通砼 现场拌制	m ³	2.69			
160	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 10以内(综合)	t	0.109			
161	010515001006	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 10以上(综合)	t	0.366			
		A.7 屋面及防水工程					
162	010901001002	瓦屋面 1、天蓝色琉璃瓦	m ²	28.28			
		A.10 墙、柱面工程					
163	011201001004	外墙面一般抹灰(砖墙) 1、1:2水泥砂浆抹面,平均厚2cm,立面(围墙内外侧)	m ²	143.50			
164	桂011204007002	块料墙面 1、围墙外墙贴1000*2000*4.5mm瓷砖壁画	m ²	16.00			
165	桂011205007001	块料柱面	m ²	12.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、大门立柱面贴500*500mm大理石瓷砖					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
166	011702001004	带形基础 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m ²	15.00			
167	011702001005	独立基础 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m ²	2.80			
168	011702008002	圈梁 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑 2、支撑高度:3.6m以内	m ²	7.50			
169	011702028002	扶手、压顶 1、模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m	50.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第20页 共20页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程 管理用房-装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
南宁市江南区那勤水库除险加固工程 管理用房-给排水工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
南宁市江南区那勤水库除险加固工程 管理用房-电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002002	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09		

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程 (管理用房、路灯、围墙工程)

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002003	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003003	雨季施工增加费		4.09		
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	5.14		
2	桂011801002002	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003002	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004002	工程定位复测费		0.05		
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程（管理用房、路灯、围墙工程） 第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房- 建筑装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房- 给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房- 电气工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程- 太阳能路灯工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
南宁市江南区那勤水库除险加固工程- 管理区围墙及大门			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-建筑装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9	
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程(管理用房、路灯、围墙工程)

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9	
南宁市江南区那勤水库除险加固工程管理用房-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9	
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-太阳能路灯工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市江南区那勤水库除险加固工程 (管理用房、路灯、围墙工程)

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9	
南宁市江南区那勤水库除险加固工程-管理区围墙及大门				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
	合 计			