

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区三八水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		主坝灌浆工程						
1.1.1	500108009001	钻机钻土坝(堤)高喷灌浆孔	m	1293.6				
1.1.2	500108009002	高压旋喷灌浆土坝(堤)	m	1277.9				
1.1.3	500108009003	钻机钻帷幕灌浆孔(岩石部分,孔深≤35m)	m	202.95				
1.1.4	500108009004	坝基岩石帷幕灌浆 透水率5Lu	m	202.95				
1.1.5	500108009005	帷幕灌浆钻机钻检查孔	m	20.3				
1.1.6	500108009006	帷幕灌浆检查孔封孔灌浆	m	20.3				
1.1.7	500108009007	压水试验(三压力五阶段,帷幕试验)	试段	7				
1.1.8	500108009008	注水试验(高喷试验)	试段	1				
1.1.9	500108009009	土坝(堤)高压喷射钻机钻灌浆孔,钻孔孔径91mm(围井试验)	m	102.6				
1.1.10	500108009010	高压旋喷灌浆土坝(堤),42.5普通硅酸盐水泥(围井试验)	m	102.6				
1.2		临时围堰工程						
1.2.1	500114002001	麻袋装土围堰(利用开挖土方)	m³	272.2				
1.2.2	500114002002	拆除袋装土围堰	m³	272.2				
1.2.3	500114002003	租用高喷专用变压器租用(100Kva),租用2个月	项	1				
1.3		坝顶加固工程						
1.3.1	500101002001	坝顶土方开挖(厚0.4m,弃运0.5km)	m³	205				
1.3.2	500105009001	拆除原M7.5浆砌石路肩	m³	38				
1.3.3	500109001001	新建C25混凝土路肩	m³	38				
1.3.4	500105009002	拆除原C20混凝土防浪墙	m³	71.25				
1.3.5	500109001002	新建C25混凝土防浪墙	m³	71.25				
1.3.6	500114001001	铺设砂碎石垫层厚0.2m	m²	300				

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.7	500114001002	新建C25混凝土路面厚0.2m	m ²	300				
1.4		左岸坝坡加固工程						
1.4.1	500101002002	土方开挖，弃运1km	m ³	65.8				
1.4.2	500109001003	C20护坡厚100	m ³	21.18				
1.4.3	500103007001	粗砂碎石层厚100	m ³	21.18				
1.4.4	500103001001	黏土土方，小型机械夯填土(压实度≥93%)	m ³ 实方	21.18				
1.4.5	500109001004	C25砼齿墙	m ³	2.25				
1.4.6	500109009001	伸缩缝（沥青杉木板，厚20mm）	m ²	4.2				
1.4.7	500114001003	DN50PVC排水管（管内口包粗砂反滤袋）	m	10.59				
1.4.8	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	6.9				
1.5		坝坡白蚁防治						
1.5.1	500114001004	坝坡白蚁药物预防治理	m ²	3624.97				
2		放水设施加固工程						
2.1		放水斜管局部修复						
2.1.1	500114001005	清理放水斜管被混凝土封堵的放水口	m ³	8.67				
2.1.2	500114001006	拆除原有C25砼塞	m ³	9				
2.1.3	500109001005	C25砼塞	m ³	9				
2.1.4	500109001006	C25砼栏杆柱	m ³	0.2				
2.1.5	500109001007	C25砼栏杆横梁	m ³	0.3				
2.1.6	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.22				
2.1.7	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	6.98				
2.1.8	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	31.91				
3		防汛道路加固工程						
3.1		防汛道路部分拆除重建						
3.1.1	500101002003	土石方开挖（运距1km）	m ³	129.08				
3.1.2	500103001002	原土压实	m ³ 实方	215.13				
3.1.3	500114001007	铺设粗砂垫层厚100mm	m ³	21.51				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4	500114001008	铺设碎石垫层厚100mm	m ³	21.51				
3.1.5	500114001009	C25公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm	m ²	215.13				
3.1.6	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	27.72				
3.1.7	500110001003	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	173				
3.1.8	500109001008	C25混凝土路肩	m ³	43.25				
4		其他附属工程						
4.1		广告牌工程						
4.1.1	500101002004	土方开挖	m ³	2.23				
4.1.2	500103001003	土方回填	m ³ 实方	1.15				
4.1.3	500109001009	C20砼基础（	m ³	1.08				
4.1.4	500110001004	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
4.1.5	500114001010	不锈钢立柱（	根	6				
4.1.6	500114001011	304不锈钢方管（105mm×105mm），厚	m	34.28				
4.1.7	500114001012	304不锈钢背板（1780mm×1000mm），厚1.2mm	m ²	9.79				
4.1.8	500114001013	环氧底漆	m ²	49				
4.1.9	500114001014	高级氟碳汽车漆（仿木漆面）	m ²	49				
4.1.10	500114001015	亚克力板（1780mm×1000mm），	m ²	9.79				
4.2		坝顶限高限宽门工程						
4.2.1	500101002005	人工挖III级土	m ³	3.55				
4.2.2	500103001004	开挖土回填夯实	m ³ 实方	2.27				
4.2.3	500109001010	C20砼基础（	m ³	1.28				
4.2.4	500110001005	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	6.4				
4.2.5	500114001016	螺栓M24（预埋，L=800）	个	24				
4.2.6		柱底座钢板20mm、加劲肋	t	0.28				

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.7	500114001017	钢制限高限宽门(2.5m宽, 3.2m高, Q235钢管Φ219×8)	t	0.37				
4.3		标识牌工程						
4.3.1	500114001018	标识牌1, 10mmpvc板材(500×700mm)	块	10				
4.3.2	500114001019	标识牌2, 10mmpvc板材(250×400mm)	块	4				
4.3.3	500114001020	标识牌3, 10mmpvc板材(400×2300mm)	块	0				
4.3.4	500114001021	标识牌4, 10mmpvc板材(400×600mm)	块	2				
4.3.5	500114001022	标识牌5, 10mmpvc板材(900×2000mm)	块	1				
4.3.6	500114001023	标识牌6, 10mmpvc板材(210×297mm)	块	1				
4.3.7	500114001024	标识牌7, 10mmpvc板材(130×300mm)	块	6				
4.3.8	500114001025	标识牌8, 10mmpvc板材(80×250mm)	块	1				
4.3.9	500114001026	标识牌9, 10mmpvc板材(100×250mm)	块	3				
4.3.10	500114001027	大理石标志牌(600×800mm)	块	1				
5		新建管理用房						
5.1		管理房土建	项	1				
5.2		管理房安装(给排水、电气工程)	项	1				
6		管理房配套设施						
6.1	500114001028	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm)	个	4				
6.2	500114001029	304不锈钢成品水箱(5m³), 含浮球阀	套	1				
7		水库办公管理设备						
7.1	500114001030	文件柜(2000×900×550)	套	3				
7.2	500114001031	办公桌椅	套	2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第5页 共7页

[illegible]

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		管理用房架空线路部分									
10.1	500201034001	0.4kV架空线路（BLV-4×25mm ² ）	km/单线	3.2							
10.2	500201034002	8m砼杆（含土建安装）	根	12							
10.3		架空线路安装配件	套	12							
11		路灯工程									
11.1		太阳能路灯工程	项	1							

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区三八水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

总 说 明

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共1页

一、项目概况 工程名称：南宁市江南区三八水库除险加固工程 工程建设地点：南宁市江南区 主要工程内容有：本工程建设范围为1、大坝：大坝坝体高压旋喷防渗；坝顶新建C25混凝土道路；坝顶防浪墙拆除重建；对上下游坝坡进行白蚁防治；上游侧左岸新建C20砼护坡；新建C25砼齿墙；新建太阳能路灯6盏；坝顶左岸坝首设限高限宽门；2、放水设施：在坝顶高压旋喷灌浆和帷幕灌浆防渗时对穿坝涵管部分上下游侧加密灌浆孔，间距0.8m；修复被封堵的放水斜管；修复放水斜管；3、管理设施：新建管理房等其他管理设施配套；增设公告牌；4、防汛道路：新建C25混凝土防汛道路。送审总概算为3590500.00元。 二、审核依据 （一）项目单位提供的初步设计图纸，送审概算书、初步设计报告、安全鉴定评价报告编制服务合同等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。 （二）取费定额和标准： 1、(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版)。 2、(桂人社桂[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。 3、广西水利厅、发改委、财政厅文件桂水基(2016)1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。 4、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。 5、广西水利厅、发改委、财政厅已桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概预算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。 6、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号)。 7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设〔2019〕4号)。 8、广西水利厅桂水建设[2023]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。 9、安全文明施工措施费按(南水规(2024)1号)规定，以直接工程费的2.5%计算。 10、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。 11、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）及其广西实施细则。 12、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 13、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 14、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 15、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号。 16、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标【2016】17号。 17、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2018】19号。 18、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）。 19、材料价格审核主要按2025年第1月上半月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格计取，缺项材料价格按同期市场询价。
--

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理用房--装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
太阳能路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
管理用房—建筑装修工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地 1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价	m²	90.95			
2	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：符合设计要求		27.28			
3	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：符合设计要求		464.78			
4	010103001001	基础回填方 1、密实度：按设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 3、运距：自行考虑		421.67			
5	010103001002	回填方(房心回填) 1、密实度：按设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 3、运距：自行考虑		20.44			
6	010103001003	回填方 1、部位：卫生间 2、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向蹲便器		0.65			
7	010103002001	余土弃置 1、废弃料品种：详见地勘报告 2、运距：投标人自行考虑		49.95			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010402001001	小型空心砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级：小型空心砌块墙 190X190X390 2、墙体厚度：20cm 3、砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M7.5		45.81			
9	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土型多孔砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M7.5 4、部位：±0.000以下多孔砖墙		4.49			
10	010404001001	垫层 1、卫生间1:6水泥炉渣垫层		3.66			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501006001	多孔砖孔洞灌实 1、混凝土种类：细石混凝土（自拌混凝土） 2、混凝土强度等级：C20 3、孔洞率为20%~25% 4、部位：±0.000以下多孔砖		1.12			
12	010501001001	基础垫层 1、混凝土种类：自拌混凝土		11.47			

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C20					
13	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		15.93			
14	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		17.29			
15	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		0.27			
16	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		9.82			
17	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		4.18			
18	010503005001	过梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		1.57			
19	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		30.82			
20	010505002001	坡屋面无梁板(斜板) 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、坡度:26° 34' 至45° 内		2.74			
21	010505008001	雨篷、悬挑板 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		2.35			
22	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:120mm	m ²	9.23			
23	010507001001	散水、坡道 1、做法详98ZJ901 2/4 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、60厚C15混凝土 4、60厚中砂铺垫 5、素土夯实	m ²	20.90			
24	010507004001	台阶 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		2.90			
25	010507005001	扶手、压顶 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:窗台压顶、女儿墙压顶		0.65			
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	3.695			
27	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.015			
28	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	5.116			
29	010515001004	砌体加筋 圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.254			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
31	桂010515013001	楼地面钢筋网片 1、混凝土内配Φ4钢筋双向中距150 2、部位:露台、上人平屋面	m²	96.40			
32	010516001001	螺栓 1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	0.003			
	6.	A.6 金属结构工程					
33	010603003001	钢管柱 1、钢材品种、规格:方管B140mm×6mm 2、制作安装运输	t	0.131			
34	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:方管B140mm×6mm、 矩形管150mm×100mm×5mm 2、制作安装运输	t	1.216			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
35	010901001001	瓦屋面(屋面2) 1、红色琉璃瓦 2、结合层:挂瓦条40×25,顺水条 40×30。(木材需防腐处理)。	m²	37.00			
36	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表 面压光	m²	96.40			
37	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1、4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	117.64			
38	010902002001	屋面涂膜防水(屋面2) 1、高聚物改性沥青防水涂料一道	m²	37.00			
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面1、楼面1) 1、聚氨酯防水,1.5厚	m²	10.83			
40	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面1、楼面1) 1、0.7厚厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚 度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m²	10.83			
41	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1、部位:卫生间内墙面 2、墙体类型:砖墙 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	83.91			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
42	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板	m²	96.40			
43	011001001002	保温隔热屋面(屋面1) 40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡	m²	96.40			
	9.	A.9 楼地面工程					
44	011102003001	块料楼地面(屋面1) 1、800×800地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1 水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	96.40			
45	011102003002	块料楼地面(地面1、楼面1) 1、防滑地砖(300×300,浅灰色)铺实拍 平,水泥砂浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆	m²	10.83			

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	011101006001	平面砂浆找平层(地面1、楼面1) 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	10.83			
47	011101006002	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面2) 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	47.83			
48	011101006003	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面1、屋面2) 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	96.40			
49	011102003003	块料楼地面(地面2、楼面2) 1、地砖(800×800浅灰色地砖)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	114.71			
50	011102003004	块料楼地面(楼梯) 1、防滑地砖(300×300)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	9.23			
51	011105003001	块料踢脚线 1、面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴室内,面与内墙面平齐 3、17厚1:3水泥砂浆	m ²	15.76			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
52	011201001001	内墙墙面一般抹灰 1、墙体类型:砖墙 2、部位:除卫生间外的内墙面 3、5厚1:2水泥砂 4、15厚1:3水泥砂浆	m ²	310.41			
53	011201001002	外墙墙面一般抹灰 1、墙体类型:砖墙 2、12厚1:2.5水泥砂浆 3、8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	236.08			
54	桂011204007001	块料墙面 1、5厚釉面砖(米黄色300×600),白水泥擦缝釉面砖防水墙面 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆	m ²	83.91			
	11.	A.11 天棚工程					
55	011302001001	吊顶天棚 1、轻钢龙骨 2、300×300×0.6铝合金扣板	m ²	20.24			
56	011301001001	天棚抹灰 1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底 2、板底打磨平整 3、钢筋砼板 4、除卫生间、厨房外顶棚	m ²	132.01			
	12.	A.12 门窗工程					
57	010804002001	钢木门 1、含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	9.45			
58	010804002002	钢木大门	m ²	3.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、含五金配件、油漆、运输及安装等					
59	010802001001	90系列平开弹簧门, 洞口面积>2m² 1、玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃 2、含制作、运输、安装及五金配件及地 弹簧、拉手、地锁等	m²	12.78			
60	010802001002	90系列铝合金玻璃门, 洞口面积≤2m² 1、铝型材种类、厚度: 1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 6厚磨砂钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m²	3.36			
61	010807001001	90系列铝合金不带纱推拉窗, 不带亮, 洞 口面积>2m² 1、铝型材种类、厚度: 1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 5厚白色双层钢化玻 璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m²	3.24			
62	010807001002	90系列铝合金不带纱推拉窗, 不带亮, 洞 口面积≤2m² 1、铝型材种类、厚度: 1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 5厚白色双层钢化玻 璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m²	14.40			
63	010807001003	90系列铝合金不带纱推拉窗, 不带亮, 洞 口面积≤2m² 1、铝型材种类、厚度: 1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 5厚白色双层钢化玻 璃带磨砂 3、含制作、运输、安装及五金配件	m²	1.08			
64	010807001004	90系列铝合金不带纱固定窗, 洞口面积≤ 2m² 1、铝型材种类、厚度: 1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 5厚白色钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m²	1.62			
65	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆 1:2.5	m	128.08			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
66	011406003001	墙面满刮腻子 1、腻子种类: 成品腻子 2、刮腻子遍数: 2遍	m²	310.41			
67	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 喷刷涂料部位: 内墙面2(室内除卫生间 、厨房外) 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二遍(白色 油性乳胶漆)	m²	310.41			
68	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍	m²	132.01			
	14.	A.14 其他装饰工程					
69	011502004001	石膏装饰线 1、部位: 顶棚1(室内顶棚四周) 2、线条材料品种、规格、颜色: 石膏装饰 条 100×10×10	m	137.20			
70	011503001001	楼梯栏杆	m	6.00			

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、做法参照 11ZJ401, 2W/17, 15/37, 1/39, 4/42 2、高度: H=1050mm, 间距110mm 3、材质: 201不锈钢 4、扶手: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管 5、栏杆: 主竖杆Φ50×1mm; 20*0.8mm不 锈钢管 6、横杆: Φ25*0.8mm不锈钢管 7、弯头: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管					
71	011503001002	铁艺栏杆 1、高度: 1m 2、部位: 露台 3、规格1350×300 (7.5kg/件) 4、样式参照南宁2025年第一期(上半 月)信息价13页铸铁栏杆图2	m	23.70			
72	010607004001	304不锈钢防盗网 1.材料品种、规格:方钢12×12 2.边框及立柱型钢品种、规格:方钢 12×12	m ²	20.34			
73	桂010401015001	砖砌化粪池 1、做法:02S701-Z1-2F	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
74	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	265.86			
75	桂011701002001	里脚手架 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	109.26			
76	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管架 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:非泵送	m ²	155.27			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
77	011702001001	基础垫层 模板、支撑材质:投标人根据方案自行考 虑	m ²	10.20			
78	011702001002	独立基础 模板、支撑材质:投标人根据方案自行考 虑	m ²	46.80			
79	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:投标人根据方案自行考 虑 支模高度:3.6m以内	m ²	188.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
80	011702003001	构造柱 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 支模高度:3.6m以内	m ²	3.06			
81	011702005001	基础梁 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	87.09			
82	011702009001	过梁 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 支模高度:3.6m以内	m ²	21.91			
83	011702008001	圈梁 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	42.70			
84	011702014001	有梁板 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 支模高度:3.6m以内	m ²	263.45			
85	011702015001	斜板 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 支模高度:3.6m以内	m ²	33.00			
86	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	46.19			
87	011702024001	楼梯 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	9.23			
88	011702028001	扶手、压顶 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m	32.45			
89	011702029001	散水 散水厚度:60mm 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	27.35			
90	011702027001	台阶 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	6.45			
	011703	垂直运输					
91	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	155.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理用房-给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
92	031001006001	PP-R塑料给水管及管件（热熔连接）安装 dn40 公称压力：PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.30			
93	031001006002	PP-R塑料给水管及管件（热熔连接）安装 dn32 公称压力：PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.60			
94	031001006003	PP-R塑料给水管及管件（热熔连接）安装 dn20 公称压力：PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.97			
95	031001006004	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）安装 dn110	m	12.40			
96	031001006005	PVC-U承插塑料排水管及管件（粘接连接）安装 dn50	m	13.25			
97	031001006006	PVC-U塑料直通雨水管及管件（粘接连接）安装 de110	m	28.75			
98	031003001001	铜截止阀DN32 1. 公称压力：PN=1.0Mpa	个	2			
99	031004006001	脚踏式蹲式大便器 1. 含脚踏阀	套	2			
100	桂031004023001	圆型雨水斗 De110	个	5			
101	031004008001	洗涤盆	套	1			
102	桂031004020001	普通水龙头DN15	个				
103	031004003001	立式洗脸盆 含普通水龙头DN15	套	2			
104	桂031004021001	带存水弯地漏 DN50	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理用房-电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
105	030404017001	总配电箱AW1（动力配电箱XL-21） 1. 安装方式:底边距地1.8m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 600*400*200	台	1			
106	030404017002	分配电箱(ALS1)防雨箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400*500*200	台	1			
107	030412005001	吸顶条灯（节能型） 1. 55W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
108	030412001001	吸顶灯（节能型、防水防尘） 1. 20W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
109	030412001002	吸顶灯（节能型） 1. 40W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	7			
110	030412005002	吸顶灯（大厅主灯） 1. 140W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	1			
111	030404033001	排气扇 31W 1. 安装方式: 壁装	台	2			
112	030404034001	暗装单极开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装	套	8			

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含开关盒					
113	030404034002	双极开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	1			
114	030404035001	五孔插座 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 距地0.4m暗装 3. 含接线盒	套	49			
115	030404035002	三孔热水器专用插座 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装高度: 距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	2			
116	030404035003	三孔空调专用插座 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	4			
117	030404035004	五孔插座(地面安装) 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 地面安装 3. 含接线盒	套	2			
118	030411001001	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 20 规格: ϕ 20	m	83.72			
119	030411001002	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 25 规格: ϕ 25	m	132.33			
120	030413002001	凿(压)槽及恢复 ϕ 20 1. 类型: 砖结构 2. 规格:管径20mm以内	m	15.30			
121	030413002002	凿(压)槽及恢复 ϕ 25 1. 类型: 砖结构 2. 规格:管径32mm以内	m	20.50			
122	030411004001	管内穿线BV-10mm ² 1. 配线形式:管内穿线	m	5.00			
123	030411004002	管内穿线 BV-6.0mm ² 1. 配线形式:管内穿线	m	106.72			
124	030411004003	管内穿线BV-4mm ² 1. 配线形式:管内穿线	m	169.94			
125	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm ² 1. 配线形式:管内穿线	m	359.47			
126	030411002001	PVC线槽80*40【新增项】	m	6.30			
127	030408001001	0.4kV架空线路BLV-4 $\times$ 25mm ² 【已在水利软件中计取此部分, 此处不再单独计取】	m				
	030409	防雷及接地装置					
128	030409005001	避雷网 ϕ 12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 1. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	32.30			
129	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑内的混凝土柱内两根(Φ >16)通长焊接作防雷引下线, 其下端与接地体焊接, 上端伸出屋面与屋面接闪带焊接。	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	030409002001	接地母线40x4热镀锌扁钢	m	4.30			
131	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	20.00			
132	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
133	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1			
134	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
135	030409001001	接地极【新增项】 规格、型号:镀锌角钢L50*50 L=2500MM	根	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
太阳能路灯工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 太阳能路灯工程					
136	桂030413013001	土方开挖(就近堆放)		8.45			
137	桂030413014001	开挖土回填夯实		6.50			
138	030412007001	太阳能路灯 包含1个灯头,灯杆高6m,2块效单晶硅电 池150w,LED灯具,40W	套	6			
139	040303002001	C25钢筋砼基础 尺寸:(500mmx500mmx1300mm)		1.95			

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
140	桂010516005001	地脚螺栓M24(预埋, L=800)	个	24			
141	040901001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.040			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
管理用房—建筑装饰装修工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
管理用房-给排水工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
管理用房-电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
太阳能路灯工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
管理用房--建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
太阳能路灯工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

南宁市江南区三八水库除险加固工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市江南区六冬水库管理所 (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： 李国栋 (签字)

编 制 单 位： 广西鸿涛工程设计有限公司 (盖单位公章)

编 制 单 位
法定代表人： 刘晓莹 (签字)

编制人： 李国栋
(造价工程师签字或盖章)

核对人：



编制时间： 2025年4月7日

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理用房--建筑装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
管理用房-给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
管理用房-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区三八水库除险加固工程管理用房及太阳能路灯工程

第2页 共2页

[illegible]