

单位工程投标报价汇总表

工程名称：梨木镇沙琴村中坡乡村振兴示范点建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
给水工程			
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
排水工程			
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
道路工程			
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇沙琴村中坡乡村振兴示范点建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
给水工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 部位:给水管	m ³	352.50			
2	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	352.50			
		给水管					
3	040501004001	钢丝网骨架PE复合塑料给水管DN50 1. 连接形式:电熔连接 2. 管道冲洗、消毒、试压 3. 管材价格参考贺州市2024年6月信息价	m	5200.00			
4	040502005001	截止阀DN50	个	16			
5	040502005002	截止阀DN20 1. 现按暂估, 具体数量以实际施工为准	个	150			
6	040502009001	水表DN20 1. 现按暂估, 具体数量以实际施工为准	个	150			
7	040504001001	集中给水点 1. 具体做法详见剖面图	座	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
8	041106001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇沙琴村中坡乡村振兴示范点建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
排水工程							
分部分项工程							
	0401	土石方工程					
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 部位:排污管	m ³	710.78			
10	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位:检修井/沉沙井	m ³	13.10			
11	040103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 部位: 排污管	m ³	643.19			
12	040101003002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 部位:污水池	m ³	217.12			
13	040103001002	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	111.56			
14	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:自行考虑	m ³	186.25			
污水池							
15	040601001001	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土C15	m ³	4.91			
16	040601006001	现浇混凝土池底板 1. 混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土C25 P6	m ³	9.89			
17	040601009001	现浇混凝土池梁 1. 混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土C25 P6	m ³	3.60			
18	040601007001	现浇混凝土池壁 1. 混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土C25 P6	m ³	16.62			
19	040601010001	现浇混凝土池顶板 1. 混凝土种类、强度等级:普通商品混凝土C25 P6	m ³	3.48			
20	040901001001	现浇构件钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	2.876			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇沙琴村中坡乡村振兴示范点建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
21	040901001002	现浇构件钢筋HRB400 Φ 10以上（综合）	t	1.070			
22	040601010002	成品盖板	块	3			
23	040501004001	进粪管 1. 材质及规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹排水管DN400	m	1.00			
24	040501004002	过粪管/出水管 1. 材质及规格：PVC-U塑料排水管DN150	m	3.00			
25	040501004003	透气管 1. 材质及规格：PVC-U塑料排污管DN110	m	2.00			
		排污管					
26	040501004004	排污管 1. 材质及规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹排水管DN300 2. 连接形式：橡胶圈粘结连接	m	1924.00			
27	040501004005	排污管 1. 材质及规格：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹排水管DN400 2. 连接形式：橡胶圈粘结连接	m	430.00			
28	040501004006	排污管 1. 材质及规格：PVC-U塑料排污管DN110 2. 连接形式：粘结连接	m	2000.00			
29	040501001001	钢筋混凝土排水管DN600	m	48.00			
30	040504001001	检修井 1. 具体做法详见剖面图	座	40			
31	040504001002	沉沙井 1. 具体做法详见剖面图	座	5			
32	040504004001	清理原有水沟	m	1924.00			
33	040504004002	雨污同路排水沟 1. 50mmC15素混凝土垫层 2. 120mm实心砖壁 3. 20mm水泥砂浆1:3三面光 4. 5cm厚成品水泥盖板	m	1924.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
34	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
35	041106001002	履带式挖掘机 0.4m ³ 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨木镇沙琴村中坡乡村振兴示范点建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
道路工程							
		分部分项工程					
		道路工程					
36	040202011001	垫层 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m ²	2473.50			
37	040203007001	混凝土路面 1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土C25 2. 厚度:180mm	m ²	2182.50			
38	040501004001	渗水管 1. 材质及规格:PVC-U塑料排水管DN50	m	572.30			
39	040202009001	砾石路肩 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:180mm	m ²	291.00			
		排水沟					
40	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.3m	m ³	169.75			
41	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:自行考虑	m ³	169.75			
42	040504004001	排水沟 1. 200mmC15素混凝土垫层 2. 200mm实心砖壁 3. 20mm水泥砂浆1:3三面光	m	485.00			
		挡土墙					
43	040305003001	挡土墙 1. 材料品种、规格:砼空心砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	873.00			
		屯内道路升级(白改黑)					
44	040203006001	屯内道路升级(白改黑) 1. 原混凝土路面层,表面凿毛处理,清扫洗刷	m ²	880.00			

