

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
立面改造							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011608002001	铲除涂料面 (1)铲除部位名称:清除原有涂料	m ²	2822.37			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
2	桂011205007001	块料柱面 (1)面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 (2)其他要求:对于凹凸不平的地方(约15%),使用1:2水泥砂浆进行修补平整。	m ²	117.60			
3	桂011204007001	块料墙面 (1)面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 (2)其他要求:对于凹凸不平的地方(约15%),使用1:2水泥砂浆进行修补平整。	m ²	271.35			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
4	011407001001	墙面喷(刷)涂料 (1)涂料品种、刷涂遍数:喷或滚刷底涂料一遍、喷或滚刷面层涂料二遍 (2)喷刷涂料部位:外墙面 (3)基层类型:对于凹凸不平的地方(计15%),使用腻子进行修补,如果墙面存在严重损坏,应彻底铲除并抹上白水泥(计5%)。	m ²	2433.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
5	桂011701003001	外装修脚手架 (1)脚手架材质:竹制脚手架	m ²	1810.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
运动场							
		分部分项工程					
		分部工程					
6	桂011104006001	球场面层 (1)底层材料材料种类:原有混凝土面层,打磨找平 (2)面层材料品种、厚度:340*340*18红色流星软连接悬浮地板	m ²	501.59			
7	桂011104006002	球场面层 (1)底层材料材料种类:原有混凝土面层,打磨找平 (2)面层材料品种、厚度:340*340*18天蓝色流星软连接悬浮地板	m ²	1217.28			
8	桂011104006003	球场面层 (1)面层材料品种、厚度:340*340*18绿色流星软连接悬浮地板 (2)底层材料材料种类:原有混凝土面层,打磨找平	m ²	363.00			
9	桂011104006004	跑道、场地面层 (1)基层材料材料种类:50厚砂石调平层 (2)底层材料材料种类:150厚C30混凝土 (3)面层材料品种、厚度:13mm厚混合型塑胶面层(颜色详见图纸)	m ²	2052.92			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石 (1)基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土强度等级:C15混凝土垫层,厚度详见施工图 (2)材料品种、规格:600×250×120预制混凝土路缘石	m	790.60			
11	010401014001	砖地沟、明沟 (1)砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌M10标准砖 (2)沟截面尺寸:内空220×240 (3)垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 (4)砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 (5)盖板:500×300×80混凝土盖板	m	242.00			
12	010401012001	零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:沙池壁 (2)砖品种、规格、强度等级:M7.5标准砖 (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5	m ³	2.02			
13	010103001001	回填方	m ³	13.17			

表-08



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)填方材料品种:沙池回填砂 (2)填方材料粒径:沙池400厚浅色细砂,粗砂滤层 (3)其他:100软式透水管					
14	040205006001	标线 (1)材料品种:热熔标线 (2)线型:50mm、150mm	m ²	54.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
加固工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
15	011601001001	砖砌体拆除 (1)拆除方式:台阶拆除	m ³	60.90			
	0101	土石方工程					
16	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5米内	m ³	152.25			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:现浇混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m ³	2.50			
18	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C35	m ³	9.10			
19	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:商品砼	m ³	9.44			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)混凝土强度等级:C35					
20	010507007001	其他构件 (1)构件的类型:柱线脚、挂板 (2)构件规格:详见图纸 (3)凝土种类:现浇混凝土 (4)凝土强度等级:C35	m ³	10.64			
21	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB 400 Φ 10以内	t	1.449			
22	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB 400 Φ 10以上	t	3.173			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1)柱(梁)体类型:独立柱 (2)底层厚度、砂浆种类、配合比:14厚1:3水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆种类、配合比:6厚1:2水泥砂浆	m ²	159.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
24	011702001001	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	7.28			
25	011702001002	基础 (1)模板、支撑材质:木模板、木支撑 (2)基础类型:独立基础	m ²	31.20			
26	011702002001	矩形柱 (1)模板、支撑材质:胶合模板、木支撑 (2)支模高度:3.6米内	m ²	177.84			
27	011702025001	其他现浇构件 (1)构件类型:挂板、柱脚线 (2)模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	148.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
	0503	文化阶梯、舞台					
28	050307010001	砖砌花池 (1) 墙体厚度:200mm厚 (2) 墙体材料种类、规格:混凝土砌块 (3) 混凝土、砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M5	m ³	11.26			
29	050201002001	仿石砖台阶面 (1) 垫层厚度、宽度、材料种类:原混凝土面、M5水泥砂浆砌台阶 (2) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平, (3) 面层厚度、宽度、材料种类:1.2厚仿石面砖	m ²	223.02			
30	桂050201017001	花池顶面 (1) 面层厚度、宽度、材料种类:1.2厚仿石面砖 (2) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	28.14			
31	桂050201017002	花池、雕塑台、舞台侧面 (1) 面层厚度、宽度、材料种类:1.2厚仿石面砖 (2) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	72.21			
32	桂050201017003	舞台面层 (1) 面层厚度、宽度、材料种类:1.2厚仿石面砖 (2) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 (3) 垫层:15cm厚C20混凝土垫层 (4) 基层:20cm厚级配碎石垫层	m ²	75.00			
33	桂050201017004	雕塑文字面层 (1) 面层厚度、宽度、材料种类:1.2厚仿石面砖 (2) 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 (3) 垫层:15cm厚C20混凝土垫层 (4) 基层:原有台阶	m ²	93.84			
34	020202003001	栏杆 (1) 石料种类、构件规格:芝麻白花岗岩栏杆 (2) 砂浆强度等级:水泥砂浆1:2 (3) 雕刻种类、形式:做法详见施工图	m	20.40			
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1) 栏杆类型:舞台防护矮栏杆 27cm高	m	15.00			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)扶手材料种类、规格、颜色:304不锈钢					
36	011508004001	金属字 (1)基层类型:花岗岩面层 (2)镏字材料品种、颜色:钛金不锈钢字 (3)字体规格:25cm×25cm	个	7			
37	011508004002	金属字 (1)基层类型:花岗岩面层 (2)镏字材料品种、颜色:钛金不锈钢字 (3)字体规格:18cm×18cm	个	452			
38	011508004003	金属字 (1)基层类型:花岗岩面层 (2)镏字材料品种、颜色:钛金不锈钢字 (3)字体规格:7cm×7cm	个	73			
	0501	绿化工程					
39	050102001001	栽植乔木 (1)种类:香樟 (2)胸径或干径:胸径 9-12cm (3)株高、冠径:高度4.0-4.5米以上,冠幅2.5-3.0米 (4)养护期:6个月	株	7			
40	050102001002	栽植乔木 (1)种类:小叶槐仁 (2)胸径或干径:胸径 9-10cm (3)株高、冠径:高度5.0-5.5米,冠幅2.5-3米 (4)养护期:6个月	株	1			
41	050102002001	栽植孤植灌木 (1)种类:四季桂 (2)冠丛高:高度2-2.5米,冠幅1.5-1.8米 (3)养护期:6个月 (4)蓬径:多枝	株	1			
42	050102002002	栽植孤植灌木 (1)冠丛高:高度1.5-1.8米,冠幅1.3-1.5米 (2)种类:红花檵木球 (3)蓬径:球形 (4)养护期:6个月	株	10			
43	050102002003	栽植孤植灌木 (1)冠丛高:高度1.5-1.8米,冠幅1.3-1.5米 (2)种类:非洲茉莉球 (3)蓬径:球形 (4)养护期:6个月	株	1			
44	050102002004	栽植孤植灌木 (1)种类:黄素梅球 (2)冠丛高:高度1.2-1.3米,冠幅1.0-1.2米 (3)蓬径:球形	株	12			

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4) 养护期:6个月					
45	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 种类:红花檵木 (2) 冠丛高:高度20-25cm, 冠幅20-25cm (3) 单位面积株数:36株/m ² (4) 养护期:6个月	m ²	218.00			
46	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 冠丛高:高度20-25cm, 冠幅20-25cm (2) 单位面积株数:36株/m ² (3) 种类:黄素梅 (4) 养护期:6个月	m ²	303.40			
47	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 冠丛高:高度20-25cm, 冠幅20-25cm (2) 单位面积株数:36株/m ² (3) 种类:花叶假连翘 (4) 养护期:6个月	m ²	212.40			
48	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) (1) 单位面积株数:49株/m ² (2) 养护期:6个月 (3) 冠丛高:高度10-12cm, 冠幅8-12cm (4) 种类:沿阶草	m ²	141.40			
49	050102012001	铺种草皮 (1) 养护期:6个月 (2) 草皮种类:马尼拉草 (3) 铺种方式:25×25cm/块, 满铺	m ²	962.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

表-08



规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市筋竹中心小学运动场工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
立面改造				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
运动场				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
加固工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				
—	2021绿化工程(单价合同)一般计税法			
	合计			

表-15

