

2025 年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工  
程

一阶段施工图预算文件

第二册 共二册

广西业恒建设有限公司

2025 年 1 月

# 2025 年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

## 一 阶 段 施 工 图 预 算

(线路全长：1.992768 公里，主线长：0.852 公里，支线一长：0.4605 公里，支线二长：0.080268 公里，支线三长：0.23 公里，支线四长：0.37 公里)


第二册 共二册

单位负责人：



勘察设计单位：广西业恒建设有限公司

项目负责人：



设计证书：公路专业乙级

技术负责人：



证书编号：A145011490

# 工程设计证书



**营业执照**

统一社会信用代码  
91450107595114348W

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称	广西业恒建设有限公司	注册资本	伍仟伍佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2012年04月26日
法定代表人	陈龙	住所	南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场1栋八层817、819
经营范围	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；测绘服务；国土空间规划编制；水利工程建设监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程质量检测；水力发电；天然水收集与分配；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专业设计服务；市政设施管理；灌溉服务；土地整治服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；信息技术咨询服务；水资源管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

登记机关   
2023年03月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制



**工程设计  
资质证书**

企业名称：广西业恒建设有限公司  
经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)  
资质等级：水利行业乙级；公路行业(公路)专业乙级。  
\*\*\*\*\*

证书编号：A145011490(临)  
有效期至：至2025年09月29日

发证机关   
2024年09月29日  
No.AZ 0112723

中华人民共和国住房和城乡建设部制



**乙级测绘资质证书**

专业类别：乙级：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。\*\*\*  
单位名称：广西业恒建设有限公司  
注册地址：南宁市西乡塘区安吉万达广场1栋八楼817、819号  
法定代表人：陈龙  
证书编号：乙测资字45505887  
有效期至：2027年2月22日

发证机关(印章)  
  
2022年2月23日



No. 014553 中华人民共和国自然资源部监制



## 第十二篇

# 施工图预算

# 预算说明

## 一、编制依据

- 1、交通部《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018（简称编制办法）。
- 2、交通部《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。
- 3、交通部《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018。
- 4、广西交通厅桂交建管发[2019]39号文发布的《关于印发公路工程项目估算、概算、预算编制办法广西补充规定的通知》（简称广西补充规定）。
- 5、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号文发布的《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]26号文发布的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告。
- 7、广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心桂交监造价发[2023]1号文《关于印发广西高速公路工程概预算编制指导意见（暂行）（2023年版）的通知》。
- 8、广东同望科技股份有限公司的公路工程造价管理系统软件-WECOST10.8.1进行计算、编制。
- 9、一阶段施工图设计文件的工程量及相关的图表。

## 二、人工费标准、材料单价等

### 1、人工费

根据“编制办法”及“广西补充规定”，计算人工工资为101.25元/工日。

### 2、主要材料单价

材料单价（原价）采用广西建设工程造价管理总站发布的2024年11月份《柳州市建设工程造价信息》鹿寨县信息价除税价，缺项部分采用柳州市信息价或市场询价；预算中的材料预算单价已减去信息价包含的10km运杂费、运输损耗费、采购保管费；材料采用社会运输方式，由汽车运往工地，计取材料运输费用。各种材料预算价格详见“表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表（09表）及表A.0.3-3材料预算单价计算表（22表）”。

## 三、其他工程费及间接费综合费率

- 1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- 2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、夜间施工增加费、施工辅助费、基本费用、职工探亲路费、财务费用、辅助生产费按部颁标准费率计算费用。
- 4、工程所在地不属高原、风沙、沿海地区，不设高原地区、风沙地区、沿海地区施工增加费不计列。
- 5、工地转移费：根据编制办法规定，施工队伍从柳州市调遣。
- 6、行车干扰工程施工增加费：根据编制办法规定，改建工程按51~100车次/昼夜计列。
- 7、规费根据“广西补充规定”按以下费率计列：养老保险费16%、失业保险费0.5%、医疗保险费7.5%、工伤保险费1%、住房公积金8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 8、主副食品运费补贴：粮食、蔬菜、燃料在项目附近乡镇市场购买，

## 四、专项费用

- 1、施工场地建设费根据交通部“概算预算编制办法”（JTG 3830-2018）规定，以定额建筑安装工程费为基数，按累进办法计列。
- 2、安全生产费根据交通部“概算预算编制办法”（JTG 3830-2018）规定，以建筑安装工程费总额为基数按1.5%计列。

## 五、其他

- 1、计划利润根据交通部“概算预算编制办法”（JTG 3830-2018）规定，按7.42%计列。
- 2、税金根据桂造价[2019]10号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》规定，按9%计列。
- 3、暂列金额以清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计的3%计算。

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

第 1 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			967711.55		97.09	
100	<b>清单 第100章 总则</b>			42156.73		4.23	
101	通则			3798.67		0.38	
101-1	保险费			3798.67		0.38	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2849	2849	0.29	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	949.67	949.67	0.10	
102	工程管理			14245.02		1.43	
102-3	安全生产费	总额	1	14245.02	14245.02	1.43	
104	施工场地建设费（含承包人驻地建设费）			24113.04		2.42	
104-1	施工场地建设费（含承包人驻地建设费）	总额	1	24113.04	24113.04	2.42	
200	<b>清单 第200章 路基</b>			25931.24		2.60	
203	挖方路基			23708.42		2.38	
203-1	路基挖方			23708.42		2.38	
-a	挖土方	m3	1979	23708.42	11.98	2.38	
204	填方路基			2222.82		0.22	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			2222.82		0.22	
-a	利用土方	m3	466	2222.82	4.77	0.22	
300	<b>清单 第300章 路面</b>			868814.27		87.17	
306	级配碎石底基层、基层			191495.06		19.21	
306-3	级配碎石基层			191495.06		19.21	
-a	厚12cm	m2	8462	191495.06	22.63	19.21	
312	水泥混凝土面板			654234.29		65.64	
312-1	水泥混凝土面板			652328.96		65.45	
-a	厚18cm	m3	1305.18	652328.96	499.8	65.45	
312-2	钢筋			1905.33		0.19	
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	301	1905.33	6.33	0.19	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			23084.92		2.32	
313-1	路肩培土			23084.92		2.32	
-a	厚30cm	m3	597.9	23084.92	38.61	2.32	
400	<b>清单 第400章 桥梁、涵洞</b>			28538.12		2.86	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			28538.12		2.86	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			28538.12		2.86	
-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	26	28538.12	1097.62	2.86	
600	<b>清单 第600章 安全设施及预埋管线</b>			2271.19		0.23	
604	道路交通标志			1764.23		0.18	
604-1	单柱式交通标志	个	1	1764.23	1764.23	0.18	
610	竣工碑			506.96		0.05	
610-1	竣工碑	块	1	506.96	506.96	0.05	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			967711.55		97.09	

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

第 2 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）			29031.35		2.91	
13	预算价			996742.9		100.00	

编制：付四洲

复核：陈龙



## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计									场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1483.772	7.213	1416.362	58.992	1.206									
1051001	机械工	工日	101.25	155.052	33.242	119.306	2.423	0.081									
2001001	HPB300钢筋	t	3792.04	0.383		0.372		0.011									
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	6	1.617			1.617										
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	6	0.268		0.211		0.057									
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3787.61	0.349		0.348	0.001										
2003015	钢管立柱	t	5384	0.01				0.01									
2003026	组合钢模板	t	5300	0.033			0.032	0.001									
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.31	0.182		0.181		0.001									
2009028	铁件(铁件)	kg	5.71	49.111			48.854	0.257									
2009029	镀锌铁件	kg	5.76	21.994				21.994									
2009030	铁钉(混合格格)	kg	4.25	3.654			3.654										
3001001	石油沥青	t	3980	0.734		0.662	0.072										
3003002	汽油(92号)	kg	9.08	7.456			6.793	0.663									
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.51	3234.752	1381.857	1834.532	17.219	1.144									
3005001	煤	t	517.09	0.131		0.131											
3005002	电	kW·h	0.55	2624.585		2511.559	113.011	0.015									
3005004	水	m3	2.82	237.473		195.777	40.76	0.936									
4003001	原木(混合格格)	m3	1017.09	0.037			0.037										
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合格格)	m3	1042.74	0.934		0.508	0.426										
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)(Φ50mm)	m	6.1	1.386			1.386										
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m2	5.31	14.3			14.3										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	98.98	631.791		612.39	19.013	0.387									
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m3	85	5.175			5.175										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	85	1139.386		1118.278	20.442	0.666									
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	85	6.437			6.437										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	85	1557.177		1557.177											
5509001	32.5级水泥	t	354	13.533			13.286	0.247									
5509002	42.5级水泥	t	389	472.606		472.606											
6007001	钢板标志(包括板面、垫板及其他金属附件)	t	6989	0.034				0.034									
6007004	反光膜	m2	280	3.091				3.091									
7801001	其他材料费	元	1	2017.748		1870.892	144.235	2.621									
7901001	设备摊销费	元	1	21.155		21.155											
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28	26			26										
1b004	外购大理石碑	块	200	1				1									
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	825.01	0.325			0.325										

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗					
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量	
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1190.19	4.029	4.029													
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1185.52	0.685	0.685													
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	653.66	1.862		1.862												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	584.86	1.015		1.015												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	752.04	6.77		6.77												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	159.8	12.556		12.556												
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	897.76	0.834	0.834													
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	131.94	17.91		17.91												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	199.56	18.026		18.026												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	156.57	34.894		34.515	0.379											
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机（JS750）	台班	286.41	0.512			0.512											
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K, CA1091K）	台班	490.51	0.029				0.029										
8007013	装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X）	台班	574.3	39.634	22.145	17.489												
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1104.3	9.137		9.137												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	648.13	0.29			0.264	0.026										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	706.04	0.177			0.177											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	153.51	0.027		0.027												
8099001	小型机具使用费	元	1	1659.512		1642.762	16.477	0.273										

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

第 1 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															42156.73	
2	101	通则															3798.67	
3	101~1	保险费															3798.67	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													2849	2849
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1													949.67	949.67
6	102	工程管理															14245.02	
7	102~3	安全生产费	总额	1													14245.02	14245.02
8	104	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)															24113.04	
9	104~1	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)	总额	1													24113.04	24113.04
10	200	清单 第200章 路基			19900.58		730.27		19074.47	19804.74		610.52	449.17	1372.16	1555.25	2141.27	25931.24	
11	203	挖方路基			18228.47		631.18		17513.51	18144.7		554.26	396.61	1235.92	1423.11	1957.91	23708.42	
12	203~1	路基挖方			18228.47		631.18		17513.51	18144.7		554.26	396.61	1235.92	1423.11	1957.91	23708.42	
13	~a	挖土方	m3	1979	18228.47		631.18		17513.51	18144.7		554.26	396.61	1235.92	1423.11	1957.91	23708.42	11.98
14	204	填方路基			1672.11		99.08		1560.96	1660.05		56.25	52.56	136.25	132.14	183.35	2222.82	
15	204~1	路基填筑(包括填前压实)			1672.11		99.08		1560.96	1660.05		56.25	52.56	136.25	132.14	183.35	2222.82	
16	~a	利用土方	m3	466	1672.11		99.08		1560.96	1660.05		56.25	52.56	136.25	132.14	183.35	2222.82	4.77
17	300	清单 第300章 路面			644272.78		143406.6	480276.57	42053.24	665736.42		10639.48	18600.28	52087.94	49974.63	71733.49	868814.27	
18	306	级配碎石底基层、基层			140280		13622.76	132381.22	8023.13	154027.11		1775.77	4074.71	4925.27	10842.88	15808.12	191495.06	
19	306~3	级配碎石基层			140280		13622.76	132381.22	8023.13	154027.11		1775.77	4074.71	4925.27	10842.88	15808.12	191495.06	
20	~a	厚12cm	m2	8462	140280		13622.76	132381.22	8023.13	154027.11		1775.77	4074.71	4925.27	10842.88	15808.12	191495.06	22.63
21	312	水泥混凝土面板			488899.27		117373.68	347895.35	32023.68	497292.71		8315.65	14087.14	42579.39	37938.61	54019.22	654234.29	
22	312~1	水泥混凝土面板			487521.96		117172.54	346581.34	32016.21	495770.08		8307.09	14045.8	42511.09	37832.71	53862.01	652328.96	
23	~a	厚18cm	m3	1305.18	487521.96		117172.54	346581.34	32016.21	495770.08		8307.09	14045.8	42511.09	37832.71	53862.01	652328.96	499.8
24	312~2	钢筋			1377.3		201.14	1314.01	7.47	1522.63		8.56	41.35	68.3	105.9	157.21	1905.33	
25	~a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	301	1377.3		201.14	1314.01	7.47	1522.63		8.56	41.35	68.3	105.9	157.21	1905.33	6.33
26	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			15093.51		12410.16		2006.43	14416.6		548.06	438.42	4583.29	1193.14	1906.16	23084.92	
27	313~1	路肩培土			15093.51		12410.16		2006.43	14416.6		548.06	438.42	4583.29	1193.14	1906.16	23084.92	
28	~a	厚30cm	m3	597.9	15093.51		12410.16		2006.43	14416.6		548.06	438.42	4583.29	1193.14	1906.16	23084.92	38.61
29	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			20871.29		5972.96	14443.84	786.64	21203.44		390.2	863.29	2083.13	1641.66	2356.35	28538.12	

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	419	圆管涵及倒虹吸管涵			20871.29		5972.96	14443.84	786.64	21203.44		390.2	863.29	2083.13	1641.66	2356.35	28538.12	
31	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			20871.29		5972.96	14443.84	786.64	21203.44		390.2	863.29	2083.13	1641.66	2356.35	28538.12	
32	~a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	26	20871.29		5972.96	14443.84	786.64	21203.44		390.2	863.29	2083.13	1641.66	2356.35	28538.12	1097.62
33	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			1504.12		122.05	1717.16	31.25	1870.46		11.48	42.49	43.62	115.61	187.53	2271.19	
34	604	道路交通标志			1111.32		51.75	1387.91	31.07	1470.72		7.72	34.45	20.07	85.59	145.67	1764.23	
35	604~1	单柱式交通标志	个	1	1111.32		51.75	1387.91	31.07	1470.72		7.72	34.45	20.07	85.59	145.67	1764.23	1764.23
36	610	竣工碑			392.81		70.3	329.25	0.19	399.74		3.76	8.04	23.55	30.02	41.86	506.96	
37	610~1	竣工碑	块	1	392.81		70.3	329.25	0.19	399.74		3.76	8.04	23.55	30.02	41.86	506.96	506.96
<b>合计</b>					686548.77		150231.88	496437.57	61945.61	708615.05		11651.68	19955.22	55586.86	53287.15	76418.63	967711.55	

编制：付四洲

复核：陈龙

### 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.23016	2.84316	0.521	2.747	0.12515			0.271	3.14315	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.17888	2.47588	0.47	2.792	0.11115			0.259	3.16215	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.16068	2.74768	0.154	1.374	0.1222			0.264	1.7602	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.33012	2.81312	0.818	2.427	0.0737			0.404	2.9047	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.26452	0.26452	1.195	3.569	0.0988			0.513	4.1808	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.753					0.924	1.201	0.26912	1.94612	1.201	3.587	0.1161			0.466	4.1691	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.26912	1.94612	1.201	3.587	0.1161			0.466	4.1691	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.883					1.007	1.537	0.34228	2.23228	1.537	4.726	0.1309			0.545	5.4019	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.73					0.948	2.729	0.63952	3.31752	2.729	5.976	0.23305			1.094	7.30305	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729	0.63952	1.58752	2.729	5.976	0.23305			1.094	7.30305	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.63952	3.31752	2.729	5.976	0.23305			1.094	7.30305	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729	0.63952	1.58752	2.729	5.976	0.23305			1.094	7.30305	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.39972	1.45172	1.677	4.143	0.1059			0.637	4.8859	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.36076	0.36076	0.564	2.242	0.10715			0.653	3.00215	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.36076	0.36076	0.564	2.242	0.10715			0.653	3.00215	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.36076	0.36076	0.564	2.242	0.10715			0.653	3.00215	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

### 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖土方		205.87					267.12	48.17	33.1	506.09	48.17	325.67	22.44			48.51	396.61	590.29	18.45	276.7	36.89	313.59	1235.92
2	利用土方		18.63					25.07	8.71	3.85	47.54	8.71	45.93	2.09			4.53	52.56	65.07	2.03	30.5	4.07	34.57	136.25
3	厚12cm		244.11					310.44	1147.49	73.73	628.28	1147.49	3404.6	103.39			566.73	4074.71	2352.37	73.51	1102.67	147.02	1249.7	4925.27
4	厚18cm		1711.02					2176.59	3921.06	498.41	4386.03	3921.06	11726.12	364.19			1955.49	14045.8	20303.8	634.49	9517.41	1268.99	10786.4	42511.09
5	光圆钢筋（HPB235、HPB300）							7.77	0.79	0.79	0.79	7.77	30.88	1.48			8.99	41.35	32.62	1.02	15.29	2.04	17.33	68.3
6	厚30cm		164.97					209.8	123.47	49.83	424.6	123.47	366.32	11.12			60.98	438.42	2189.03	68.41	1026.11	136.81	1162.92	4583.29
7	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵		55.84					69.41	246.12	18.84	144.08	246.12	743.04	24.29			95.96	863.29	994.93	31.09	466.37	62.18	528.55	2083.13
8	单柱式交通标志		0.26					0.32	6.86	0.28	0.86	6.86	26.17	1.2			7.08	34.45	9.59	0.3	4.5	0.6	5.1	20.07
9	竣工碑		0.56					0.68	2.32	0.2	1.44	2.32	6.92	0.22			0.9	8.04	11.25	0.35	5.27	0.7	5.98	23.55
10	合计：		2401.26					3059.44	5511.97	679.01	6139.71	5511.97	16675.64	530.42			2749.17	19955.22	26548.95	829.65	12444.82	1659.31	14104.13	55586.86

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		31	反光膜	m2	6007004	280	
2	机械工	工日	1051001	101.25		32	其他材料费	元	7801001	1	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3792.04		33	设备摊销费	元	7901001	1	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6		34	外购管径0.5m圆管	m	1b001001	136.28	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6		35	外购大理石碑	块	1b004	200	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3787.61		36	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	825.01	
7	钢管立柱	t	2003015	5384		37	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1190.19	
8	组合钢模板	t	2003026	5300		38	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1185.52	
9	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.31		39	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	653.66	
10	铁件铁件	kg	2009028	5.71		40	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	584.86	
11	镀锌铁件	kg	2009029	5.76		41	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.04	
12	铁钉混合规格	kg	2009030	4.25		42	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.8	
13	石油沥青	t	3001001	3980		43	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	897.76	
14	汽油92号	kg	3003002	9.08		44	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	131.94	
15	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.51		45	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	199.56	
16	煤	t	3005001	517.09		46	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	156.57	
17	电	kW·h	3005002	0.55		47	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	8005005	286.41	
18	水	m3	3005004	2.82		48	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	490.51	
19	原木混合规格	m3	4003001	1017.09		49	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	574.3	
20	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1042.74		50	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.3	
21	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	6.1		51	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	648.13	
22	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5009012	5.31		52	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	706.04	
23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	98.98		53	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	153.51	
24	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	85		54	小型机具使用费	元	8099001	1	
25	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	85		55	定额基价	元	1999	1	
26	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	85							
27	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	85							
28	32.5级水泥	t	5509001	354							
29	42.5级水泥	t	5509002	389							
30	钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007001	6989							

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
101	通则						
101-1	保险费						
101-1-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	2849	2849		
101-1-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	949.67	949.67		
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	14245.02	14245.02		
104	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)						
104-1	施工场地建设费(含承包人驻地建设费)	总额	1	24113.04	24113.04		
200	清单第200章路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
203-1-a	挖土方	m3	1979	11.98	23708.42		
1-1-9-4	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	0.198	3093.1	612.43	01.土方	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	1.187	3595.21	4267.51	01.土方	
1-1-9-6	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土	1000m3天然密实方	0.594	4080.92	2424.07	01.土方	
1-1-11-1	装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	1.979	8291.3	16408.49	03.运输	
204	填方路基						
204-1	路基填筑(包括填前压实)						
204-1-a	利用土方	m3	466	4.77	2222.82		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基,自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.466	4765.24	2220.6	01.土方	
300	清单第300章路面						
306	级配碎石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	厚12cm	m2	8462	22.63	191495.06		
2-2-2-2换	人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和,压实厚度12cm)	1000m2	8.462	22625.13	191453.86	04.路面	实际厚度(cm):12cm;
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	厚18cm	m3	1305.18	499.8	652328.96		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	7.251	88176.76	639369.68	04.路面	实际厚度(cm):18cm;普C30-32.5-4换 普C30-42.5-4;
2-2-19-1	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	1.3052	9928.82	12958.9	03.运输	
312-2	钢筋						
312-2-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	301	6.33	1905.33		
2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.301	6325.39	1903.94	10.钢材及钢结构(一般)	钢筋抽换:[2001002]换[2001001];

编制：付四洲

复核：陈龙



## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土						
313-1-a	厚30cm	m3	597.9	38.61	23084.92		
2-3-2-5	培路肩	100m3	5.979	3861.12	23085.66	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
419-1-a	1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	26	1097.62	28538.12		
LB-001	外购管径0.5m圆管	m	26	168.14	4371.54	06.构造物 I	[1b001001]外购管径0.5m圆管 量 1.0;
4-7-5-1	人工安装圆管涵管径0.75m以内	10m3实体	0.26	2047.74	532.41	06.构造物 I	
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	2.03	4608.09	9354.42	06.构造物 I	普C15-32.5-4 换 普C30-32.5-4;
1-1-7-1	人工夯实填土	1000m3压实方	0.074	13942.35	1031.73	01.土方	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.65	526.74	342.38	06.构造物 I	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	1.54	203.67	313.64	06.构造物 I	
1-4-19-2	现浇混凝土端墙	10m3	0.77	5905.19	4547	06.构造物 I	
1-3-4-8	现浇混凝土跌井	10m3实体	0.52	5636.73	2931.1	06.构造物 I	
4-11-5-6换	基础混凝土铺砌	10m3实体	0.38	3695.46	1404.28	06.构造物 I	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4;
4-7-25-2换	预制桥涵缘(帽)石混凝土钢模	10m3	0.1	7483.85	748.39	06.构造物 I	普C25-32.5-2 换 普C20-32.5-2;
4-7-26-1	安装桥涵缘(帽)石	10m3构件	0.1	1242.21	124.22	06.构造物 I	
4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.1	22064.29	2206.43	06.构造物 I	
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	2.5592	246.38	630.53	06.构造物 I	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志	个	1	1764.23	1764.23		
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3	0.025	5286.88	132.17	06.构造物 I	
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0112	6091.07	68.28	10.钢材及钢结构(一般)	
5-1-4-15	单柱式钢板标志面板	10t	0.0051	286874.9	1463.06	10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-4-14	单柱式钢板标志立柱	10t	0.0014	71982.14	101.78	10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)	
610	竣工碑						
610-1	竣工碑	块	1	506.96	506.96		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.053	5146.87	272.78	06.构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-4;
LB-004	外购大理石碑	块	1	234.18	234.18	12.利润和税金	[1b004]外购大理石碑 量 1.0;
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	预算价						

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 分项编号：-a 工程名称：挖土方

单位：m3

数量：1979.0

单价：11.98

第 1 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装松土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土			装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.198			1.187			0.594			1.979				
	定 额 表 号			1~1~9~4			1~1~9~5			1~1~9~6			1~1~11~1				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.7	0.53	54.13	3.1	3.68	372.57	3.4	2.02	204.48				6.23	631.18
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1190.19	1.7	0.34	400.62	1.98	2.35	2797.26	2.26	1.34	1597.76				4.03	4795.63
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	574.3										11.19	22.15	12717.88	22.15	12717.88
9999001	定额基价	元	1	2318	459	459	2696	3200	3200	3062	1819	1819	6443	12751	12751	18228	18228
<b>直接费</b>			元			454.75			3169.83			1802.24			12717.88		18144.7
<b>措施费</b>			I 元	459.06	2.84316%	13.05	3199.66	2.84316%	90.97	1818.87	2.84316%	51.71	12750.88	2.74768%	350.35		506.09
			II 元	459.06	0.521%	2.39	3199.66	0.521%	16.67	1818.87	0.521%	9.48	12750.88	0.154%	19.64		48.17
<b>企业管理费</b>			元	459.06	3.14315%	14.43	3199.66	3.14315%	100.57	1818.87	3.14315%	57.17	12750.88	1.7602%	224.44		396.61
<b>规费</b>			元	122.29	33.5%	40.97	848.5	33.5%	284.25	476.33	33.5%	159.57	2242.18	33.5%	751.13		1235.92
<b>利润</b>			元	488.94	7.42%	36.28	3407.87	7.42%	252.86	1937.24	7.42%	143.74	13345.31	7.42%	990.22		1423.11
<b>税金</b>			元	561.87	9%	50.57	3915.14	9%	352.36	2223.91	9%	200.15	15053.67	9%	1354.83		1957.91
<b>金额合计</b>			元			612.43			4267.51			2424.07			16408.49		23712.5

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 分项编号：-a 工程名称：利用土方

单位：m3

数量：466.0

单价：4.77

第 2 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计			
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方												
	定 额 单 位			1000m3压实方												
	工 程 数 量			0.466												
	定 额 表 号			1~1~18~11												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.98	99.08									0.98	99.08
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1185.52	1.47	0.69	812.1									0.69	812.1
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	897.76	1.79	0.83	748.86									0.83	748.86
9999001	定额基价	元	1	3588	1672	1672									1672	1672
直接费		元				1660.05										1660.05
措施费		I	元	1672.11	2.84316%	47.54										47.54
		II	元	1672.11	0.521%	8.71										8.71
企业管理费		元		1672.11	3.14315%	52.56										52.56
规费		元		406.71	33.5%	136.25										136.25
利润		元		1780.92	7.42%	132.14										132.14
税金		元		2037.24	9%	183.35										183.35
金额合计		元				2220.6										2220.6

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：厚12cm

单位：m<sup>2</sup>

数量：8462.0

单价：22.63

第 3 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计			
	工 程 细 目			人工摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度12cm)												
	定 额 单 位			1000m <sup>2</sup>												
	工 程 数 量			8.462												
	定 额 表 号			2~2~2~2改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	15.9	134.55	13622.76									134.55	13622.76
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	85	184.02	1557.18	132360.07									1557.18	132360.07
7901001	设备摊销费	元	1	2.5	21.16	21.16									21.16	21.16
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	653.66	0.22	1.86	1216.88									1.86	1216.88
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.86	0.12	1.02	593.89									1.02	593.89
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	752.04	0.8	6.77	5091.01									6.77	5091.01
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1104.3	0.12	1.02	1121.35									1.02	1121.35
9999001	定额基价	元	1	16578	140280	140280									140280	140280
<b>直接费</b>		<b>元</b>				154027.11										154027.11
<b>措施费</b>	<b>I</b>	<b>元</b>		22333.82	2.81312%	628.28										628.28
	<b>II</b>	<b>元</b>		140280	0.818%	1147.49										1147.49
<b>企业管理费</b>		<b>元</b>		140280	2.9047%	4074.71										4074.71
<b>规费</b>		<b>元</b>		14702.3	33.5%	4925.27										4925.27
<b>利润</b>		<b>元</b>		146130.49	7.42%	10842.88										10842.88
<b>税金</b>		<b>元</b>		175645.74	9%	15808.12										15808.12
<b>金额合计</b>		<b>元</b>				191453.86										191453.86

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：厚18cm

单位：m3

数量：1305.18

单价：499.8

第 4 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土						合 计			
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm			6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km									
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m3路面实体									
	工 程 数 量			7.251			1.3052									
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~19~1									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	159.6	1157.26	117172.53									1157.26	117172.53
2001001	HPB300钢筋	t	3792.04		0.03	109.98								0.03	109.98	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3787.61	0.05	0.35	1318.27								0.35	1318.27	
3001001	石油沥青	t	3980	0.09	0.66	2626.17								0.66	2626.17	
3005001	煤	t	517.09	0.02	0.13	67.49								0.13	67.49	
3005004	水	m3	2.82	27	195.78	552.09								195.78	552.09	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1042.74	0.07	0.51	529.26								0.51	529.26	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	98.98	84.46	612.39	60614.41								612.39	60614.41	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85	154.22	1118.28	95053.65								1118.28	95053.65	
5509002	42.5级水泥	t	389	65.18	472.61	183843.61								472.61	183843.61	
7801001	其他材料费	元	1	257.4	1866.41	1866.41								1866.41	1866.41	
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	131.94	2.47	17.91	2363.04								17.91	2363.04	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.56	2.49	18.03	3597.27								18.03	3597.27	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	156.57	4.76	34.51	5403.98								34.51	5403.98	
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	574.3				13.4	17.49	10044.17					17.49	10044.17	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1104.3	1.12	8.12	8968.15								8.12	8968.15	
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	1639.45	1639.45								1639.45	1639.45	
9999001	定额基价	元	1	65846	477452	477452	7716	10070	10070					487522	487522	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				485725.76			10044.32							495770.08
	<b>措施费</b>	<b>I 元</b>		146077.22	2.81312%	4109.33	10070.23	2.74768%	276.7							4386.03
		<b>II 元</b>		477451.58	0.818%	3905.55	10070.23	0.154%	15.51							3921.06
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		477451.58	2.9047%	13868.54	10070.38	1.7602%	177.26							14045.8
	<b>规费</b>	<b>元</b>		125127.93	33.5%	41917.86	1770.83	33.5%	593.23							42511.09
	<b>利润</b>	<b>元</b>		499335	7.42%	37050.66	10539.85	7.42%	782.06							37832.71
	<b>税金</b>	<b>元</b>		586577.69	9%	52791.99	11889.08	9%	1070.02							53862.01
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				639369.68			12959.09							652328.78

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB235、HPB300）

单位：kg

数量：301.0

单价：6.33

第 5 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋												合 计	
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆													
	定 额 单 位			1t													
	工 程 数 量			0.301													
	定 额 表 号			2~2~17~13改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	6.6	1.99	201.14										1.99	201.14
2001001	HPB300钢筋	t	3792.04	1.14	0.34	1298.92										0.34	1298.92
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6	0.7	0.21	1.26										0.21	1.26
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.31	0.6	0.18	0.96										0.18	0.96
3001001	石油沥青	t	3980	0.01		8.39											8.39
7801001	其他材料费	元	1	14.9	4.48	4.48										4.48	4.48
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	153.51	0.09	0.03	4.16										0.03	4.16
8099001	小型机具使用费	元	1	11	3.31	3.31										3.31	3.31
9999001	定额基价	元	1	4576	1377	1377										1377	1377
<b>直接费</b>		<b>元</b>				1522.63											1522.63
<b>措施费</b>		<b>I</b>	<b>元</b>		219.44	0.36076%	0.79										0.79
		<b>II</b>	<b>元</b>		1377.3	0.564%	7.77										7.77
<b>企业管理费</b>		<b>元</b>			1377.3	3.00215%	41.35										41.35
<b>规费</b>		<b>元</b>			203.89	33.5%	68.3										68.3
<b>利润</b>		<b>元</b>			1427.21	7.42%	105.9										105.9
<b>税金</b>		<b>元</b>			1746.73	9%	157.21										157.21
<b>金额合计</b>		<b>元</b>				1903.94											1903.94

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 分项编号：-a 工程名称：厚30cm

单位：m3

数量：597.9

单价：38.61

第 6 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽												合 计		
	工 程 细 目		培路肩														
	定 额 单 位		100m3														
	工 程 数 量		5.979														
	定 额 表 号		2~3~2~5														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	20.5	122.57	12410.16										122.57	12410.16
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	159.8	2.1	12.56	2006.43										12.56	2006.43
9999001	定额基价	元	1	2524	15094	15094										15094	15094
直接费		元				14416.6											14416.6
措施费		I	元		15093.51	2.81312%	424.6										424.6
		II	元		15093.51	0.818%	123.46										123.47
企业管理费		元			15093.51	2.9047%	438.42										438.42
规费		元			13681.45	33.5%	4583.29										4583.29
利润		元			16080	7.42%	1193.14										1193.14
税金		元			21179.5	9%	1906.16										1906.16
金额合计		元				23085.66											23085.66

编制：付四洲

复核：陈龙



## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：26.0

单价：1097.62

第 7 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			外购管径0.5m圆管			安装圆管涵			安装圆管涵			夯实填土			防水层			
	工 程 细 目			外购管径0.5m圆管			人工安装圆管涵管径0.75m以内			现浇圆管涵管座混凝土			人工夯实填土			沥青油毡(防水层)			
	定 额 单 位			m			10m3实体			10m3实体			1000m3压实方			10m2			
	工 程 数 量			26			0.26			2.03			0.074			0.65			
	定 额 表 号			补001改			4~7~5~1			4~7~5~5改			1~1~7~1			4~11~4~4			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25			11	2.86	289.58	6.2	12.59	1274.33	85	6.29	636.86	0.8	0.52	52.65		
2009028	铁件铁件	kg	5.71						1.3	2.64	15.07								
2009030	铁钉混合规格	kg	4.25						1.8	3.65	15.53								
3001001	石油沥青	t	3980												0.05	0.03	131.94		
3005004	水	m3	2.82			1	0.26	0.73	10	20.3	57.25								
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1042.74						0.21	0.43	444.52								
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5.31												22	14.3	75.93		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	98.98			0.74	0.19	19.04	4.69	9.52	942.76								
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85						8.47	17.19	1460.81								
5509001	32.5级水泥	t	354			0.31	0.08	28.9	3.85	7.81	2763.09								
7801001	其他材料费	元	1			2.6	0.68	0.68	16.7	33.9	33.9				1.7	1.11	1.11		
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28	1	26	3543.28													
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	648.13						0.13	0.26	171.04								
8099001	小型机具使用费	元	1			1.2	0.31	0.31	2.7	5.48	5.48								
9999001	定额基价	元	1	136	3543	3543	1337	348	348	3443	6990	6990	9034	669	669	393	255	255	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>			3543.28			339.24			7183.78			636.86			261.63		
	<b>措施费</b>	<b>I 元</b>				1.94612%		304.27	1.94612%	5.92	1511.28	1.94612%	29.41	668.5	2.84316%	19.01	55.27	1.94612%	1.08
		<b>II 元</b>		3543.28	1.201%	42.55	347.59	1.201%	4.17	6989.81	1.201%	83.95	668.5	0.521%	3.48	255.44	1.201%	3.07	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		3543.28	4.1691%	147.72	347.59	4.1691%	14.49	6989.81	4.1691%	291.41	668.5	3.14315%	21.01	255.44	4.1691%	10.65	
	<b>规费</b>	<b>元</b>			33.5%		289.58	33.5%	97.01	1327.77	33.5%	444.8	636.86	33.5%	213.35	52.65	33.5%	17.64	
	<b>利润</b>	<b>元</b>		3733.56	7.42%	277.03	372.17	7.42%	27.62	7394.58	7.42%	548.68	712.01	7.42%	52.83	270.24	7.42%	20.05	
	<b>税金</b>	<b>元</b>		4010.59	9%	360.95	488.46	9%	43.96	8582.03	9%	772.38	946.54	9%	85.19	314.11	9%	28.27	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>			4371.54			532.41			9354.42			1031.73			342.38		

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：26.0

单价：1097.62

第 8 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青麻絮沉降缝			现浇混凝土挡土墙			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			基础垫层			预制小型构件		
	工 程 细 目			沥青麻絮沉降缝			现浇混凝土端墙			现浇混凝土跌井			基础混凝土铺砌			预制桥涵缘(帽)石混凝土钢模		
	定 额 单 位			10m2			10m3			10m3实体			10m3实体			10m3		
	工 程 数 量			1.54			0.77			0.52			0.38			0.1		
	定 额 表 号			4~11~1~1			1~4~19~2			1~3~4~8			4~11~5~6改			4~7~25~2改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.31	31.19	13.5	10.4	1052.49	14.3	7.44	752.9	5.1	1.94	196.22	22.5	2.25	227.81
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6				2.1	1.62	9.7									
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3787.61													0.01		3.41
2003026	组合钢模板	t	5300				0.02	0.01	65.3	0.03	0.01	71.66				0.06	0.01	33.39
2009028	铁件铁件	kg	5.71				50.7	39.04	222.91	7.8	4.06	23.16				31.2	3.12	17.82
3001001	石油沥青	t	3980	0.02	0.03	128.71				0.01	0.01	26.9						
3005004	水	m3	2.82				10	7.7	21.71	12	6.24	17.6	12	4.56	12.86	16	1.6	4.51
4003001	原木混合规格	m3	1017.09				0.04	0.03	31.33							0.06	0.01	6.1
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.1				1.8	1.39	8.45									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	98.98				5.51	4.24	419.94	5	2.6	257.35	5	1.9	187.99	4.95	0.49	48.99
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	85							8.36	4.35	369.51				8.28	0.83	70.4
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	85										8.57	3.26	276.75			
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm 堆方	m3	85				8.36	6.44	547.16									
5509001	32.5级水泥	t	354				2.88	2.21	783.94	3.21	1.67	591.45	3.04	1.16	408.94	3.44	0.34	121.6
7801001	其他材料费	元	1	53.4	82.24	82.24	19.9	15.32	15.32	16.2	8.42	8.42	2	0.76	0.76	18.1	1.81	1.81
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	156.57				0.31	0.24	37.37	0.27	0.14	21.98						
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	706.04				0.23	0.18	125.04									
8099001	小型机具使用费	元	1				13.2	10.16	10.16							5.2	0.52	0.52
9999001	定额基价	元	1	170	261	261	4147	3194	3194	3997	2079	2079	2689	1022	1022	5225	523	523
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				242.13			3350.84			2140.93			1083.52			536.35
	<b>措施费</b>	<b>I 元</b>		32.73	1.94612%	0.64	1283.74	1.94612%	24.98	815.27	1.94612%	15.87	205.97	1.94612%	4.01	239.65	1.94612%	4.66
		<b>II 元</b>		261.47	1.201%	3.14	3193.53	1.201%	38.35	2078.56	1.201%	24.96	1021.87	1.201%	12.27	522.52	1.201%	6.28
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		261.47	4.1691%	10.9	3193.53	4.1691%	133.14	2078.56	4.1691%	86.66	1021.87	4.1691%	42.6	522.52	4.1691%	21.78
	<b>规费</b>	<b>元</b>		31.19	33.5%	10.45	1112.53	33.5%	372.7	767.11	33.5%	256.98	196.22	33.5%	65.74	227.81	33.5%	76.32
	<b>利润</b>	<b>元</b>		276.15	7.42%	20.49	3390.01	7.42%	251.54	2206.04	7.42%	163.69	1080.75	7.42%	80.19	555.24	7.42%	41.2
	<b>税金</b>	<b>元</b>		287.74	9%	25.9	4171.56	9%	375.44	2689.08	9%	242.02	1288.32	9%	115.95	686.59	9%	61.79
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				313.65			4547			2931.1			1404.28			748.39

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：26.0

单价：1097.62

第 9 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装小型构件			机械挖基坑土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计				
	工 程 细 目			安装桥涵缘(帽)石			斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			容量750L以内混凝土搅拌机拌和							
	定 额 单 位			10m3构件			1000m3			10m3							
	工 程 数 量			0.1			0.1			2.5592							
	定 额 表 号			4~7~26~1			4~1~3~2			4~11~11~4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					定额
1001001	人工	工日	101.25	6.7	0.67	67.84	111.8	11.18	1131.98	1	2.56	259.12				58.99	5972.96
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6												1.62	9.7	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3787.61													3.41	
2003026	组合钢模板	t	5300												0.03	170.34	
2009028	铁件铁件	kg	5.71												48.85	278.96	
2009030	铁钉混合格格	kg	4.25												3.65	15.53	
3001001	石油沥青	t	3980												0.07	287.56	
3005004	水	m3	2.82	1	0.1	0.28									40.76	114.94	
4003001	原木混合格格	m3	1017.09												0.04	37.43	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格格	m3	1042.74												0.43	444.52	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.1												1.39	8.45	
5009012	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5.31												14.3	75.93	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	98.98	0.59	0.06	5.84									19.01	1881.91	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	85												5.18	439.91	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85												20.44	1737.55	
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	85												6.44	547.16	
5509001	32.5级水泥	t	354	0.14	0.01	5.1									13.29	4703.24	
7801001	其他材料费	元	1												144.24	144.24	
1b001001	外购管径0.5m圆管	m	136.28												26	3543.28	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	825.01				3.25	0.33	268.13						0.33	268.13	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	156.57												0.38	59.36	
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	286.41							0.2	0.51	146.6			0.51	146.6	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	648.13												0.26	171.04	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	706.04												0.18	125.04	
8099001	小型机具使用费	元	1												16.48	16.48	
9999001	定额基价	元	1	811	81	81	14588	1459	1459	175	449	449			20871	20871	

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

分项编号：-a

工程名称：1-Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：26.0

单价：1097.62

第 10 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安 装 小 型 构 件			机 械 挖 基 坑 土、石 方			混 凝 土 搅 拌 机 拌 和			合 计				
	工 程 细 目			安 装 桥 涵 缘 (帽) 石			斗 容 量 0.6m³ 以 内 挖 掘 机 挖 基 坑 ≤1500m³ 土 方			容 量 750L 以 内 混 凝 土 搅 拌 机 拌 和							
	定 额 单 位			10m³ 构 件			1000m³			10m³							
	工 程 数 量			0.1			0.1			2.5592							
	定 额 表 号			4~7~26~1			4~1~3~2			4~11~11~4							
	工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量
						79.06			1400.1			405.72					21203.44
措施费		I	元	71.21	1.94612%	1.39	1458.76	1.94612%	28.39	448.9	1.94612%	8.74					144.08
		II	元	81.07	1.201%	0.97	1458.76	1.201%	17.52	448.9	1.201%	5.39					246.12
企业管理费			元	81.07	4.1691%	3.38	1458.76	4.1691%	60.82	448.9	4.1691%	18.72					863.29
规费			元	67.84	33.5%	22.73	1197.79	33.5%	401.26	310.94	33.5%	104.17					2083.13
利润			元	86.81	7.42%	6.44	1565.49	7.42%	116.16	481.74	7.42%	35.75					1641.66
税金			元	113.97	9%	10.26	2024.24	9%	182.18	578.47	9%	52.06					2356.35
金额合计			元			124.22			2206.43			630.53					28538.07

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 分项编号：604-1      工程名称：单柱式交通标志

单位：个

数量：1.0

单价：1764.23

第 11 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢板标志牌			钢板标志牌			合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式钢板标志面板			单柱式钢板标志立柱				
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t				
	工 程 数 量			0.025			0.0112			0.0051			0.0014				
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~15			5~1~4~14				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.1	0.33	33.16	8.7	0.1	9.87	14.7	0.07	7.59	8	0.01	1.15	0.51	51.77
2001001	HPB300钢筋	t	3792.04				1.03	0.01	43.57						0.01	43.57	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	6				5.1	0.06	0.34						0.06	0.34	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3787.61			0.38										0.38	
2003015	钢管立柱	t	5384										6.9	0.01	52.54	0.01	52.54
2003026	组合钢模板	t	5300	0.01		0.93										0.93	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.31										0.8		0.01	0.01	
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.3	0.08	0.47									0.08	0.47	
2009029	镀锌铁件	kg	5.76							3436.1	17.52	100.94	3161.1	4.47	25.75	21.99	126.68
3005004	水	m3	2.82	12	0.3	0.85									0.3	0.85	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1042.74			0.03										0.03	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	98.98	4.9	0.12	12.13									0.12	12.13	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85	8.47	0.21	18									0.21	18	
5509001	32.5级水泥	t	354	3.42	0.09	30.24									0.09	30.24	
6007001	钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6989							6.63	0.03	236.35			0.03	236.35	
6007004	反光膜	m2	280							606	3.09	865.37			3.09	865.37	
7801001	其他材料费	元	1	33.6	0.84	0.84									0.84	0.84	
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K	台班	490.51							4.97	0.03	12.43	2.69		1.87	0.03	14.3
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	648.13							4.39	0.02	14.51	2.38		2.18	0.03	16.69
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	153.51										0.12		0.03	0.03	
8099001	小型机具使用费	元	1	3.5	0.09	0.09									0.09	0.09	
9999001	定额基价	元	1	3737	93	93	4366	49	49	174292	889	889	57221	81	81	1112	1112
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				97.1			53.74			1237.2			82.68		1470.72
	<b>措施费</b>	<b>I</b>	<b>元</b>	34.89	1.94612%	0.68	10.37	0.36076%	0.04	34.72	0.36076%	0.13	5.25	0.36076%	0.02		0.86
		<b>II</b>	<b>元</b>	93.42	1.201%	1.12	48.91	0.564%	0.28	888.89	0.564%	5.01	80.16	0.564%	0.45		6.86
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		93.42	4.1691%	3.89	48.9	3.00215%	1.47	888.89	3.00215%	26.69	80.11	3.00215%	2.41		34.45
	<b>规费</b>	<b>元</b>		33.16	33.5%	11.11	9.87	33.5%	3.31	14.69	33.5%	4.92	2.21	33.5%	0.74		20.07
	<b>利润</b>	<b>元</b>		99.11	7.42%	7.35	50.67	7.42%	3.76	920.71	7.42%	68.32	82.99	7.42%	6.16		85.59
	<b>税金</b>	<b>元</b>		121.26	9%	10.91	62.59	9%	5.63	1342.26	9%	120.8	92.46	9%	8.32		145.67
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				132.17			68.22			1463.06			100.78		1764.23

编制：付四洲

复核：陈龙

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 分项编号：610-1 工程名称：竣工碑

单位：块

数量：1.0

单价：506.96

第 12 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			外购大理石碑									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			外购大理石碑										
	定 额 单 位			10m3			块										
	工 程 数 量			0.053			1										
	定 额 表 号			5~1~4~1改			补004改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.1	0.69	70.3									0.69	70.3	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3787.61			0.8										0.8	
2003026	组合钢模板	t	5300	0.01		1.97										1.97	
2009028	铁件铁件	kg	5.71	3.3	0.17	1									0.17	1	
3005004	水	m3	2.82	12	0.64	1.79									0.64	1.79	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1042.74			0.06										0.06	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	98.98	5	0.26	26.22									0.26	26.22	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	85	8.57	0.45	38.6									0.45	38.6	
5509001	32.5级水泥	t	354	3.04	0.16	57.04									0.16	57.03	
7801001	其他材料费	元	1	33.6	1.78	1.78									1.78	1.78	
1b004	外购大理石碑	块	200				1	1	200						1	200	
8099001	小型机具使用费	元	1	3.5	0.19	0.19									0.19	0.19	
9999001	定额基价	元	1	3638	193	193	200	200	200						393	393	
<b>直接费</b>			元			199.74			200							399.74	
<b>措施费</b>	I	元		73.98	1.94612%	1.44										1.44	
	II	元		192.81	1.201%	2.32										2.32	
<b>企业管理费</b>			元	192.81	4.1691%	8.04										8.04	
<b>规费</b>			元	70.3	33.5%	23.55										23.55	
<b>利润</b>			元	204.6	7.42%	15.18	200	7.42%	14.84							30.02	
<b>税金</b>			元	250.26	9%	22.52	214.84	9%	19.34							41.86	
<b>金额合计</b>			元			272.78			234.18							506.96	

编制：付四洲

复核：陈龙

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程  
 编制范围：2025年鹿寨县鹿寨镇思贤村思贤屯土城码头桑蚕产业基地道路工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机	825.01	341.26	341.26	2	202.5					37.45	281.25												483.75
2	8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机	1190.19	425.12	425.12	2	202.5					74.91	562.574												765.074
3	8001058	功率120kW以内平地机	1185.52	365.13	365.13	2	202.5					82.13	616.796										1.09	820.386	
4	8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	653.66	144.84	144.84	1	101.25					54.27	407.568												508.818
5	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	584.86	183.21	183.21	1	101.25					40	300.4												401.65
6	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	752.04	206.2	206.2	1	101.25					59.2	444.592												545.842
7	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	159.80	34.52	34.52	1	101.25					3.2	24.032												125.282
8	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	897.76	250.67	250.67	2	202.5					59.2	444.592												647.092
9	8003079	混凝土电动真空吸水机组	131.94	21.57	21.57	1	101.25									16.58	9.119								110.369
10	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	199.56	87.89	87.89	1	101.25									18.95	10.423								111.673
11	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	156.57	25.51	25.51	1	101.25									54.2	29.81								131.06
12	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机	286.41	85.8	85.8	1	101.25									180.65	99.358								200.608
13	8007005	装载质量6t以内载货汽车	490.51	94.22	94.22	1	101.25					39.24	294.692										0.35	396.292	
14	8007013	装载质量6t以内自卸汽车	574.30	142.15	142.15	1	101.25					44	330.44										0.46	432.15	
15	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1104.30	605.76	605.76	1	101.25					52.8	396.528										0.76	498.538	
16	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	648.13	211.28	211.28	2	202.5			25.74	233.719												0.63	436.849	
17	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	706.04	288.76	288.76	2	202.5					28.5	214.035										0.74	417.275	
18	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	153.51	5.17	5.17	1	101.25									85.62	47.091								148.341