

广西正德工程造价咨询有限公司

2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目

(大村养猪场二期)

建设工程预算审核报告



咨询报告编号：正德造价报字 LZ〔2025〕0046 号

委托单位全称：鹿寨县鹿寨镇人民政府

咨询单位全称：广西正德工程造价咨询有限公司

咨询单位地址：柳州市城中区晨华路 9 号碧桂苑 5 栋 12 层

咨询联系电话：0772—3858810

咨询报告日期：2025 年 4 月 14 日

目 录

一、工程概况	3
二、审核依据	4
三、审核内容	5
四、审核原则和审核方法.....	6
五、审核程序及过程.....	6
六、审核增减情况说明.....	6
七、审核结果	7
八、特别说明	7
九、附件	8

广西正德工程造价咨询有限公司

GUANGXI ZHENGDE ENGINEERING COST CONSULTION CO.LTD

2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目

(大村养猪场二期)

建设工程预算审核报告

正德造价报字 LZ〔2025〕0046 号

鹿寨县鹿寨镇人民政府:

我们接受委托,审核了贵单位提供的 2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)的预算书。该预算书由广西住友工程咨询有限公司负责编制。建设单位的责任是对提供的与审核相关的有关资料的合法性、真实性和完整性负责。我们的责任是在贵单位提供的相关资料的基础上实施审核工作并发表意见。我们的审核是依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》、中价协〔2002〕第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》、施工设计图和其他资料及相关定额规定进行的。在审核过程中,我们根据预算书编制的内容,及时向建设单位了解工程情况,并进行实地查勘项目的真实性等我们认为必要的审核程序,最后得出了以下结论:

经审核,该工程预算情况为:项目送审造价 2,221,290.80 元(含暂列金额 0 元),审定造价 2,265,498.92 元(含暂列金额 0 元),净核增 44,208.12 元,净核增率为 1.99%。具体详见建设工程预算审核定案表。

以上审核结果已经建设单位共同鉴证确认,足以公允地反映建设单位提供的 2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)造价的实际情况。

现就审核情况说明如下:

一、工程概况

(一) 工程简介: 2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目 (大村养猪场二期) 位于广西鹿寨县鹿寨镇大村村古丁屯。工程内容主要为图纸范围内的程内容主要为新建猪养殖场 (约 3,690.00 m²) 涉及的建筑装饰装修工程 (包括新建栏舍内面积、栏舍内部地面硬化等内容)。具体详见设计图纸及相关说明。

(二) 项目立项批复: 《鹿寨县十八届人民政府常务会议第 104 次会议决定事项批复单》第 50 号关于县农业农村局、县财政局关于 2025 年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 (第一批) 分配方案的请示; 鹿寨县 2025 年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 (第一批) 实施项目计划表。

(三) 项目送审情况: 本工程建设单位为鹿寨县鹿寨镇人民政府。预算编制单位为广西住友工程咨询有限公司。送审造价 2,221,290.80 元 (含暂列金额 0 元)。

二、审核依据

(一) 送审依据:

1. 由广西兴桂建筑综合设计院有限公司设计的《2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目 (大村养猪场二期) 施工图》。
2. 由广西住友工程咨询有限公司编制的《2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目 (大村养猪场二期) 预算书》。
3. 其它相关资料。

(二) 定额与标准依据:

1. 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648 号)、《财政投资评审质量控制办法 (试行)》(财建〔2005〕1065 号)、《财政投资项目评审操作规程 (试行)》(财办〔2002〕619 号)。
2. 《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC3-2010)、《建设项目施工图预算编审规程》(CECA/GC5-2010)、《建设工程招标控制价编审规程》



(CECA/GC6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)等。

3. 财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》。
4. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国建设部令第107号)等相关法律、法规及有关部门规定。
5. 《工程造价咨询业务操作指导规程》(中国建设工程造价管理协会中价协〔2002〕第016号)等相关行业文件。
6. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕43号)和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(桂建标〔2015〕46号)等相关规范文件。
7. 《广西壮族自治区建设工程计价办法》(桂建管〔2006〕61号)等相关主管部门文件。
8. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等。
9. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各政策性调整文件等。
10. 计税依据: 财税〔2016〕36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。

(三) 材料价格依据:

《柳州市建设工程造价信息》2025年第2期含税价(鹿寨县部分)和询价等。

三、审核内容

对 2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）的工程预算书编制的真实性、准确性，工程量的计算、价格和费用的计取等实施必要的审核程序，在上述审核的基础上对本工程项目的最终预算审核金额发表审核意见。

四、审核原则和审核方法

（一）审核原则：

独立、公平、公正、客观原则。

（二）审核方法：

1. 首先，审查项目建设单位所提供的资料是否齐全、完整，以施工图纸为依据进行计算并审核工程量计算的准确性。

2. 其次，对建设项目的各项内容按专业定额、标准、规定，逐项进行审核，审核套用定额的准确性。

3. 审核各分部分项项目计算的合理性。

4. 现场踏勘，核实实际是否与施工图一致。

5. 提交初步审核结果，与编制预算书单位进行数据核对，澄清存在争议的问题。

6. 最后，根据复核意见修改初步审核结果，确定工程总造价。

五、审核程序及过程

（一）审核人员严格按评审中心评审流程开展工作，组建评审小组，制定评审方案。根据建设单位反馈的问题及业主答复进行修改后提交审核报告。

（二）在审核的过程中，按国家及自治区计价规定进行评审，积极征求建设（代建）单位、招标控制价编制单位意见，出现争议问题时，各方协商解决，最终合理地确定工程造价，确保审核结果合理、真实。

六、审核增减情况说明

（一）钢支撑、钢拉条：送审工程量 6.228t，送审综合单价 9,238.52 元



/t, 审定工程量 2.750t, 审定综合单价 8,402.03 元/t, 核减造价 28,774.68 元。核减主要原因为工程量和综合单价核减。

(二) 0.5+40+0.5mm 压型彩钢夹心板: 送审工程量 1,903.81 m², 送审综合单价 40.48 元/m², 审定工程量 1,903.81 m², 审定综合单价 91.75 元/m², 核增造价 97,608.34 元。核增主要原因为送审按 0.426 单层钢板, 审核根据建设单位意见调整按 0.5+40+0.5mm 压型彩钢夹心板, 单价核增。

(三) 金属结构除锈: 送审工程量 1,683.96 m², 送审综合单价 10.90 元/m², 审定工程量 318.19 m², 审定综合单价 10.90 元/m², 核减造价 14,893.63 元。核减主要原因为工程量核减。

(四) 框架现浇混凝土运输道: 送审工程量 1,171.76 m², 送审综合单价 24.79 元/m², 审定工程量 1,845.00 m², 审定综合单价 6.16 元/m², 核减造价 17,682.73 元。核减主要原因为综合单价核减。

(五) 框架现浇混凝土运输道: 送审工程量 421.28 m², 送审综合单价 21.00 元/m², 审定工程量 1,105.88 m², 审定综合单价 19.41 元/m², 核增造价 12,618.25 元。核增主要原因为工程量核增。

(六) 其他分部分项、措施项目、规费和税金等合计核减 4,667.43 元。

七、审核结果

2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)审定结论为: 项目送审造价 2,221,290.80 元(含暂列金额 0 元), 审定造价 2,265,498.92 元(含暂列金额 0 元), 净核增 44,208.12 元, 净核增率为 1.99%。

八、特别说明

(一) 本工程预算软件采用博奥云(增值税简易计税方法)。

(二) 本工程预算各项取费费率按相关规定计取, 按增值税简易计税方法(3%), 含建安劳保费。

(三) 本结论中相关数据计取来源和范围包括但不限于有如下定义:

1. 本工程材料价格采用《柳州市建设工程造价信息》2025 年第 2 期信息价含税价（鹿寨县部分），鹿寨县部分未刊登的材料价，采用同期柳州市部分含税价格，柳州市部分也未刊登的材料价，按市场询价中等含税价格计取。

2. 本工程材料计价原则：本工程位于鹿寨县鹿寨镇，不计算材料运费。

3. 本工程采用商品混凝土和自拌砂浆。

4. 本工程采用增值税简易计税法，其中水为甲供材料，甲供材为 $673.839 \times 2.91 = 1,960.87$ 元。

（四）本结论仅作为 2025 年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）进行采购上限价使用，不能作为其他用途。

（五）本评审报告仅对送审设计图纸（文件）的工程及价格合理性进行审核，评审结果不作为财政部门资金安排依据。

（六）其他相关事项详见编制清单及相关说明。

（七）上述事项提醒报告使用单位予以注意。

九、附件

（一）建设工程预算审核定案表。

（二）工程预算书。

（签署页）

广西正德工程造价咨询有限公司



中国·广西



2025 年 4 月 14 日

广西正德工程造价咨询有限公司

建设工程预算审核定案表

建设单位：鹿寨县鹿寨镇人民政府 报告编号：正德造价报字LZ（2025）0046号

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）

金额单位：人民币元

序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)
1	2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）	2,221,290.80	2,265,498.92	75,720.08	-31,511.96	44,208.12	1.99%
	以下无正文						
	合计	2,221,290.80	2,265,498.92	75,720.08	-31,511.96	44,208.12	1.99%

说明 1. 本审定结论含暂列金额0元，专业暂估价0元，含建安劳保费。2. 本工程采用增值税简易计税方法（3%）。

建设单位意见及盖章： 	审核单位意见及盖章： 
经办人： 	经办人： 
负责人： 	负责人： 
2025年 4 月 15 日	
A11214500002394 广西正德工程造价咨询有限公司 有效期至：2025年09月29日	
B11024500004957 广西正德工程造价咨询有限公司 有效期至：2026年12月31日	

2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目
(大村养猪场二期)


预 算 价

预算价(小写):2265498.92元

(大写):贰佰贰拾陆万伍仟肆佰玖拾捌元玖角贰分

建设单位: 鹿寨县鹿寨镇人民政府
(单位盖章)




法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 
(造价工程师签字)



工程造价
咨询人: 广西正德工程造价咨询
有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

复核人: 
(造价工程师签字)



编制时间: 2025年04月02日

复核时间: 2025年04月14日

总 说 明

工程名称: 2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)
2. 工程地点: 鹿寨县鹿寨镇大村村古丁屯
3. 工程内容: 工程内容主要为新建猪养殖场(约3690m²)涉及的建筑装饰装修工程(包括新建扩建栏舍内面积、栏舍内部地面硬化等内容)
4. 建设单位: 鹿寨县鹿寨镇人民政府
5. 设计单位: 广西兴桂建筑综合设计院有限公司
6. 编制单位: 广西住友工程咨询有限公司

二、编制依据:

1. 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)、《财政投资评审质量控制办法(试行)》(财建〔2005〕1065号)、《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办〔2002〕619号)。
 2. 《建设工程项目工程结算编审规程》(CECA/GC3-2010)、《建设工程施工图预算编审规程》(CECA/GC5-2010)、《建设工程招标控制价编审规程》(CECA/GC6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)等。
 3. 财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》。
 4. 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国建设部令第107号)等相关法律、法规及有关部门规定。
 5. 《工程造价咨询业务操作指导规程》(中国建设工程造价管理协会中价协〔2002〕第016号)等相关行业文件。
 6. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013〕43号)和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(桂建标〔2015〕46号)等相关规范性文件。
 7. 《广西壮族自治区建设工程计价办法》(桂建管〔2006〕61号)等相关主管部门文件。
 8. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各消耗量定额及其配套费用定额等。
 9. 广西壮族自治区建设厅、财政厅和发改委颁布的各政策性调整文件等。
 10. 计税依据: 财税〔2016〕36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)、桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。
 11. 工程设计施工图和相关编制要求。
 12. 信息价: 按《柳州市建设工程造价信息》(鹿寨县)2025年第2期发布的信息价(含税价), 信息价中没有的材料参考目前市场价。
- ## 三、其他说明
1. 本工程预算软件采用博奥云(简易计税法)。
 2. 本工程预算价格各项取费费率按相关规定计取, 按营改增后简易计税方法计税(3%), 含建安劳保费。
 3. 人工费和费率等按桂建标〔2023〕7号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》调整。
 4. 本工程弃土(渣)或借方暂按自卸车挖、装、运5km考虑, 即按基础运距1km+增运4km计价。
 5. 本工程采用袋装水泥、商品混凝土、机制砂。
 6. 本工程采用增值税简易计税法计算, 甲供材水, 甲供材料=2.91*673.839=1960.87元。
 7. 根据建设单位要求, 本次评审不包含平整场地、基础钎插、内外墙装饰、水帘、门窗、栏杆、漏粪格栅板、钢结构防火涂料(钢结构仅计算除锈、防锈漆一道和调和漆两道)、屋面天沟、防雷、水电安装、风机设备等内容。
 8. 根据建设单位要求, 本工程设计文件中标注的50mm厚灰色耐蚀(镀铝锌)压型金属板改为(0.5+40+0.5mm)压型彩钢夹心板, 面板底板为0.5mm压型彩钢板, 40mmJYB35-320-950型岩棉(容重120kg/m³)夹心板材料燃烧性能等级为A)。
 9. 本工程位于鹿寨镇, 预算送审未计取材料运费, 审核遵循送审原则。
 10. 具体详见预算书及分部分项算式工程量。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经 济项目（大村养猪场二期）					1939800.57		
		分部分项工程				1486287.15	
	1.	A.1 土（石）方工程				34291.90	
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 3.土方场内平衡运输：由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价	m³	2658.54	8.62	22916.61	
2	010103001001	回填方 1.密实度要求：满足设计和规范要求 2.填方材料品种：满足设计和规范要求 3.填方来源、运距：利用场内开挖土，运 距自行考虑	m³	2381.78	4.13	9836.75	
3	010103002001	借方第1km 1.废弃料品种：余土 2.运距：第1km	m³	80.51	10.46	842.13	
4	桂010103003001	借方运输增（减）m³·km 1.清单量按定额工程量乘以增运公里数计 算 2.暂按增运4km 3.结算按实际签证执行，不足1km部分按比 例计算 4.清单量按广西2013定额规则计算	m³·km	402.55	1.73	696.41	
	3.	A.3 砌筑工程				83045.50	
5	010401004001	200mm多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔 砖240×180×90 2.墙体厚度：200mm 3.砂浆种类、强度等级：M5混合砂浆	m³	139.96	425.94	59614.56	
6	010401004002	120mm多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔 砖240×115×90 2.墙体厚度：120mm 3.砂浆种类、强度等级：M5混合砂浆	m³	41.75	561.22	23430.94	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				906252.24	
7	010501001001	C15基础垫层 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15	m³	87.88	378.29	33244.13	
8	010501001002	C15地面垫层 1.混凝土种类：泵送商品混凝土	m³	70.31	378.29	26597.57	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位: 粪沟地面					
9	010505003001	C30混凝土抗渗板-P6 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 部位: 粪沟地面	m³	140.61	458.89	64524.52	
10	010404001001	C30混凝土地面垫层 1. 100厚C30混凝土 2. 部位: 猪舍通道地面	m²	57.77	420.71	24304.42	
11	010503001001	C30基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	63.06	400.55	25258.68	
12	010501003001	C30独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	178.62	441.25	78816.08	
13	010502001001	C30矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	84.69	453.45	38402.68	
14	010503002001	C25矩形梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.84	397.82	6301.47	
15	010505001001	C25有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	374.65	412.99	154726.70	
16	010505001002	C25有梁板-斜板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.74	420.78	1994.50	
17	010503005001	C25过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.44	519.34	2825.21	
18	010506001001	C25直形楼梯-130mm 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m²	5.93	120.95	717.23	
19	010507004001	C20台阶 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm	m³	1.11	447.73	496.98	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	010508001001	C30后浇带 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5.04	460.26	2319.71	
21	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	1.560	5210.15	8127.83	
22	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:HPB400 Φ10以内	t	35.846	5451.19	195403.36	
23	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 1. 钢筋种类、规格:HPB400 Φ10以上	t	49.042	4790.68	234944.53	
24	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.450	6058.72	2726.42	
25	010516001001	地脚螺栓 1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M18	t	0.345	13102.08	4520.22	
6.		A.6 金属结构工程				124298.54	
26	010603002001	钢管柱 1. 无缝钢管Φ100×6 2. 材质均为Q355B 3. 钢材品种、规格:焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距:金属结构构件运输 运距 1km 以内	t	0.864	8353.07	7217.05	
27	010602001001	钢屋架 1. 矩形钢管□60*30*2.5、□60*30*3.0、□60*40*3.0 2. 材质均为Q355B 3. 钢材品种、规格:焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距:金属结构构件运输 运距 1km 以内	t	4.046	7628.00	30862.89	
28	010606002001	冷镀C型钢檩条 1. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.0 (冷镀C型钢) 2. 材质均为Q355B 3. 构件运距:金属结构构件运输 运距 1km 以内	t	9.704	5642.18	54751.71	
29	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 矩形钢管□60*30*3.0、□60*40*3.0、□60*40*2.5 2. 材质均为Q355B 3. 钢材品种、规格:焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距:金属结构构件运输 运距 1km 以内	t	2.750	8402.03	23105.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	010606013001	零星钢构件 1. 材质均为Q355B 2. 钢材品种、规格:焊接圆钢管、焊接矩形管 3. 构件运距:金属结构构件运输 运距 1km 以内 4. 部位: 连接件	t	0.784	10664.94	8361.31	
7.		A.7 屋面及防水工程				275539.67	
31	010901002001	(0.5+40+0.5mm)压型彩钢夹心板 1. (0.5+40+0.5mm)彩钢夹心压型金属板 2. 0.5厚彩钢板(面板、底板厚0.5mm) 3. JYB35-320-950型岩棉(容重120kg/m3)夹芯复合板,夹心材料燃烧性能等级A	m²	1903.81	91.75	174674.57	
32	010904002001	2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 1. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 部位: 粪沟楼地面	m²	2343.52	43.04	100865.10	
9.		A.9 楼地面工程				55257.75	
33	011101001001	20mm水泥砂浆楼地面(粪沟楼地面) 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(另列项) 3. 120mm厚C30混凝土抗渗混凝土(另列项) 4. 60厚C15素混凝土垫层(另列项) 5. 部位: 粪沟楼地面	m²	2343.52	17.92	41995.88	
34	011101001002	20mm水泥砂浆楼地面(猪舍通道楼面) 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一遍 3. 部位: 猪舍通道楼面	m²	577.72	17.92	10352.74	
35	011101003001	40厚细石混凝土楼面 1. 40厚C20细石混凝土 2. 素水泥浆一遍 3. 部位: 露台、猪走坡道	m²	121.67	23.91	2909.13	
13.		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				7601.55	
36	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. C160*60*20*2.0(冷镀锌型钢)无需除锈	m²	318.19	10.90	3468.27	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011405001001	防锈漆一道 1. 防锈漆一道 2. C160*60*20*2.0 (冷镀C型钢) 无需刷漆	m²	318.19	4.86	1546.40	
38	011405001002	调和漆两道 1. 调和漆两道 2. C160*60*20*2.0 (冷镀C型钢) 无需刷漆	m²	318.19	8.13	2586.88	
		小 计				1486287.15	
		Σ人工费				221397.52	
		Σ材料费				1125669.44	
		Σ机械费				46967.86	
		Σ管理费				72114.69	
		Σ利 润				20137.67	
		单价措施项目				453513.42	
	011701	脚手架工程				45646.11	
39	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1. 搭设高度:10m以内 2. 脚手架材质:钢管	m²	1013.94	24.32	24659.02	
40	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管	m²	1556.94	6.18	9621.89	
41	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道 1. 结构类型:框架结构 2. 泵送、非泵送:泵送 3. 特别说明:本工程混凝土板仅二层楼面 ，屋面采用彩钢板	m²	1845.00	6.16	11365.20	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				312236.28	
42	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	274.54	26.20	7192.95	
43	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	364.56	46.08	16798.92	
44	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	622.72	51.80	32256.90	
45	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	844.96	46.93	39653.97	
46	011702006001	矩形梁胶合板模板 钢支撑	m²	192.24	60.12	11557.47	
47	011702009001	过梁胶合板模板 木支撑	m²	73.20	80.25	5874.30	
48	011702014001	有梁板胶合板模板 钢支撑	m²	3274.93	58.86	192762.38	
49	011702014002	有梁板斜板胶合板模板 钢支撑	m²	31.12	67.04	2086.28	
50	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	5.93	154.12	913.93	
51	011702027001	台阶木模板木支撑	m²	11.08	40.58	449.63	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）											
		分部分项工程									
	1.	A.1 土（石）方工程									
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 土方场内平衡运输：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m³	2658.54	8.62	4.06		3.77	0.62	0.17	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	2.6585	4040.86	3669.84			289.92	81.10	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	2.39269	5088.17	432.00		4188.99	365.06	102.12	
2	010103001001	回填方 1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计和规范要求 3. 填方来源、运距：利用场内开挖土，运距自行考虑	m³	2381.78	4.13	0.43		3.32	0.30	0.08	
	A1-105	挖掘机回填土	100m³	23.8178	412.72	43.20		331.63	29.61	8.28	
3	010103002001	借方第1km 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：第1km	m³	80.51	10.46	0.43		9.07	0.75	0.21	
	A1-158换	液压挖掘机挖土 斗容量1m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t	1000m³	0.08051	10464.93	432.00		9072.07	750.82	210.04	
4	桂010103003001	借方运输增（减）m³·km 1. 清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 2. 暂按增运4km 3. 结算按实际签证执行，不足1km部分按比例计算 4. 清单量按广西2013定额规则计算	m³·km	402.55	1.73			1.58	0.12	0.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3.	A1-175	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 15t	1000m³	0.40255	1735.87			1576.49	124.54	34.84	
		A.3 砌筑工程									
5	010401004001	200mm多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 240×180×90 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m³	139.96	425.94	133.55	236.54	3.35	41.03	11.47	
A3-14换		混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	13.996	4259.47	1335.51	2365.42	33.52	410.30	114.72	
	6	120mm多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m³	41.75	561.22	172.63	317.92	3.23	52.70	14.74	
A3-10换		混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	4.175	5612.08	1726.25	3179.16	32.28	527.03	147.36	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010501001001	C15基础垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	87.88	378.29	35.74	327.69	0.83	10.96	3.07	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[泵商砼]}	10m³	8.788	3782.83	357.39	3276.85	8.33	109.61	30.65	
8	010501001002	C15地面垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:粪沟地面	m³	70.31	378.29	35.74	327.69	0.83	10.96	3.07	
A4-3换		混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[泵商砼]}	10m³	7.031	3782.83	357.39	3276.85	8.33	109.61	30.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9	010505003001	C30混凝土抗渗板-P6	m³	140.61	458.89	42.24	398.55	1.37	13.07	3.66
		1.混凝土种类:泵送商品混凝土								
		2.混凝土强度等级:C30P6								
	A4-33换	3.部位:粪沟地面								
		混凝土 平板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30P6[泵商砼]}				422.37	3985.48	13.74	130.70	36.55
			10m³	14.061	4588.84					
10	010404001001	C30混凝土地面垫层	m³	57.77	420.71	35.74	370.11	0.83	10.96	3.07
		1.100厚C30混凝土								
		2.部位:猪舍通道地面								
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[泵商砼]}				357.39	3701.05	8.33	109.61	30.65
			10m³	5.777	4207.03					
11	010503001001	C30基础梁	m³	63.06	400.55	17.96	373.76	1.41	5.80	1.62
		1.混凝土种类:泵送商品混凝土								
		2.混凝土强度等级:C30								
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[泵商砼]}				179.55	3737.62	14.09	58.03	16.23
			10m³	6.306	4005.52					
12	010501003001	C30独立基础	m³	178.62	441.25	48.99	372.27	0.87	14.94	4.18
		1.混凝土种类:泵送商品混凝土								
		2.混凝土强度等级:C30								
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[泵商砼]}				489.92	3722.71	8.68	149.43	41.78
			10m³	17.862	4412.52					
13	010502001001	C30矩形柱	m³	84.69	453.45	58.06	371.19	1.40	17.82	4.98
		1.混凝土种类:泵送商品混凝土								
		2.混凝土强度等级:C30								
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[泵商砼]}				580.55	3711.90	13.97	178.18	49.82
			10m³	8.469	4534.42					
14	010503002001	C25矩形梁	m³	15.84	397.82	28.47	356.48	1.41	8.96	2.50
		1.混凝土种类:泵送商品混凝土								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-22换	混凝土 单梁、连续梁[换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[泵商砼]]	10m³	1.584	3978.23	284.72	3564.83	14.09	89.55	25.04	
15	010505001001	C25有梁板	m³	374.65	412.99	37.54	359.16	1.37	11.66	3.26	
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土									
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-31换	混凝土 有梁板[换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[泵商砼]]	10m³	37.465	4129.92	375.35	3591.61	13.74	116.61	32.61	
16	010505001002	C25有梁板-斜板	m³	4.74	420.78	43.17	359.16	1.37	13.35	3.73	
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土									
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-31换	混凝土 有梁板[换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[泵商砼]]	10m³	0.474	4207.80	431.65	3591.61	13.74	133.48	37.32	
17	010503005001	C25过梁	m³	5.44	519.34	111.57	363.03	1.41	33.86	9.47	
		1. 混凝土种类:商品混凝土									
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-25换	混凝土 过梁[换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]]	10m³	0.544	5193.40	1115.73	3630.29	14.09	338.61	94.68	
18	010506001001	C25直形楼梯-130mm	m²	5.93	120.95	24.71	86.06	0.51	7.56	2.11	
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土									
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-49换	混凝土 直形楼梯 板厚100mm[实际130][换:碎石 GD20 商品普通砼 C30[泵商砼]]	10m²	0.593	1209.47	247.10	860.59	5.07	75.58	21.13	
19	010507004001	C20台阶	m³	1.11	447.73	69.34	348.68	2.25	21.46	6.00	
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土									
		2. 混凝土强度等级:C20									
		3. 厚度: 100mm									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A4-58换	混凝土 台阶{换：碎石 GD20 商品普通砼 C20[泵商砼]}	10m³	0.111	4477.27	693.41	3486.75	22.54	214.57	60.00	
20	010508001001	C30后浇带 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	5.04	460.26	51.04	387.68	1.42	15.72	4.40	
	A4-67换	混凝土后浇带 梁、板{换：碎石 GD20 商品普通砼 C30[泵商砼]}	10m³	0.504	4602.53	510.44	3876.75	14.16	157.22	43.96	
21	010515001001	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内 1. 钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内	t	1.560	5210.15	818.24	4057.25	15.08	249.75	69.83	
	A4-236	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内	t	1.560	5210.15	818.24	4057.25	15.08	249.75	69.83	
22	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 φ10以内 1. 钢筋种类、规格：HPB400 φ10以内	t	35.846	5451.19	1014.03	4022.36	18.73	309.52	86.55	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 φ10以内	t	35.846	5451.19	1014.03	4022.36	18.73	309.52	86.55	
23	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上 1. 钢筋种类、规格：HPB400 φ10以上	t	49.042	4790.68	601.07	3802.92	112.89	213.97	59.83	
	A4-241换	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上	t	49.042	4790.68	601.07	3802.92	112.89	213.97	59.83	
24	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.450	6058.72	1432.98	4057.20	13.73	433.58	121.23	
	A4-317	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.450	6058.72	1432.98	4057.20	13.73	433.58	121.23	
25	010516001001	地脚螺栓 1. 螺栓种类：Q235B 2. 规格：M18	t	0.345	13102.08	1710.00	10208.00	381.85	626.93	175.30	
	A4-339	地脚螺栓	t	0.345	13102.08	1710.00	10208.00	381.85	626.93	175.30	
6.		A.6 金属结构工程									
26	010603002001	钢管柱 1. 无缝钢管φ100×6 2. 材质均为Q355B	t	0.864	8353.07	736.50	5094.72	1618.65	705.84	197.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		3. 钢材品种、规格：焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距：金属结构构件运输 运距 1km以内									
	A6-15	卷板钢管柱制作	t	0.864	7003.75	347.13	4860.95	1201.70	464.18	129.79	
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	0.864	1236.30	380.48	228.94	347.64	218.22	61.02	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0864	1130.20	88.92	48.27	693.11	234.37	65.53	
27	010602001001	钢屋架 1. 矩形钢管□60*30*2.5、□60*30*3.0、□60*40*3.0 2. 材质均为Q355B 3. 钢材品种、规格：焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距：金属结构构件运输 运距 1km以内	t	4.046	7628.00	897.24	4518.37	1350.42	673.62	188.35	
	A6-2	钢屋架制作 3t以内	t	4.046	6229.17	436.05	4478.52	829.33	379.23	106.04	
	A6-65	钢屋架安装 3t以内	t	4.046	1285.81	452.30	35.02	451.78	270.95	75.76	
	A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.4046	1130.20	88.92	48.27	693.11	234.37	65.53	
28	010606002001	冷镀锌C型钢檩条 1. 钢材品种、规格：C160*60*20*2.0（冷镀锌C型钢） 2. 材质均为Q355B 3. 构件运距：金属结构构件运输 运距 1km以内	t	9.704	5642.18	698.71	4189.48	351.31	314.69	87.99	
	A6-33	C型钢檩条制作	t	9.704	4868.76	348.84	4172.34	154.54	150.86	42.18	
	A6-87	C型钢檩条 安装	t	9.704	671.61	339.44	14.91	135.22	142.26	39.78	
	A6-119	3类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.9704	1018.16	104.31	22.28	615.52	215.73	60.32	
29	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	2.750	8402.03	1047.55	4556.14	1732.28	833.11	232.95	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. 矩形钢管□60*30*3.0、□60*40*3.0、□60*40*2.5 2. 材质均为Q355B 3. 钢材品种、规格：焊接圆钢管、焊接矩形管 4. 构件运距：金属结构构件运输 运距 1km以内									
	A6-30	柱间钢支撑制作	t	2.750	6570.51	596.79	4430.08	950.32	463.67	129.65	
	A6-83	柱间钢支撑 安装	t	2.750	1729.71	440.33	123.83	720.41	347.87	97.27	
	A6-119	3类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.2750	1018.16	104.31	22.28	615.52	215.73	60.32	
30	010606013001	零星钢构件 1. 材质均为Q355B 2. 钢材品种、规格：焊接圆钢管、焊接矩形管 3. 构件运距：金属结构构件运输 运距 1km以内 4. 部位：连接件	t	0.784	10664.94	2635.28	4759.45	1633.24	1279.27	357.70	
	A6-54	金属零星构件制作	t	0.784	8881.50	1701.45	4725.32	1302.66	900.33	251.74	
	A6-100	金属零星构件 安装	t	0.784	1681.63	923.40	31.90	269.03	357.37	99.93	
	A6-119	3类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.0784	1018.16	104.31	22.28	615.52	215.73	60.32	
	7.	A.7 屋面及防水工程									
31	010901002001	(0.5+40+0.5mm) 压型彩钢夹心板 1. (0.5+40+0.5mm) 彩钢夹心压型金属板 2. 0.5厚彩钢板(面板、底板厚0.5mm) 3. JYB35-320-950型岩棉(容重120kg/m3)夹芯复合板,夹心材料燃烧性能等级A	m²	1903.81	91.75	10.86	76.73		3.25	0.91	
	A7-28换	(0.5+40+0.5mm) 压型彩钢夹心板屋面	100m²	19.0381	9175.01	1085.85	7672.74		325.43	90.99	
32	010904002001	2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m²	2343.52	43.04	3.72	37.90		1.11	0.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 部位：粪沟楼地面 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜1mm厚 平面[实际厚度(mm)=2]	100m²	23.4352	4304.85	371.93	3790.28		111.47	31.17	
9.		A.9 楼地面工程									
33	011101001001	20mm水泥砂浆楼地面（粪沟楼地面） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（另列项） 3. 120mm厚C30混凝土抗渗混凝土（另列项） 4. 60厚C15素混凝土垫层（另列项） 5. 部位：粪沟楼地面	m²	2343.52	17.92	7.50	7.47	0.42	1.98	0.55	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换：素水泥浆 换：水泥砂浆 1：2}	100m²	23.4352	1792.26	749.84	747.00	42.21	197.85	55.36	
34	011101001002	20mm水泥砂浆楼地面（猪舍通道楼面） 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一遍 3. 部位：猪舍通道楼面	m²	577.72	17.92	7.50	7.47	0.42	1.98	0.55	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换：素水泥浆 换：水泥砂浆 1：2}	100m²	5.7772	1792.26	749.84	747.00	42.21	197.85	55.36	
35	011101003001	40厚细石混凝土楼面 1. 40厚C20细石混凝土 2. 素水泥浆一遍 3. 部位：露台、猪走坡道	m²	121.67	23.91	6.47	15.33	0.03	1.63	0.45	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm{换：素水泥浆 换：碎石GD20 商品普通砼 C20细石[泵商砼]}	100m²	1.2167	2391.62	647.24	1533.14	3.27	162.50	45.47	
13.		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
36	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈级别:Sa2.5级 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. C160*60*20*2.0 (冷镀锌型钢) 无需除锈	m ²	318.19	10.90	2.19	0.32	5.83	2.00	0.56	
	A13-138	钢结构 抛丸除锈	100m ²	3.1819	1090.40	218.88	32.25	582.93	200.29	56.05	
37	011405001001	防锈漆一道 1. 防锈漆一道 2. C160*60*20*2.0 (冷镀锌型钢) 无需刷漆	m ²	318.19	4.86	2.51	1.54		0.63	0.18	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	3.1819	486.26	251.46	154.41		62.81	17.58	
38	011405001002	调和漆两道 1. 调和漆两道 2. C160*60*20*2.0 (冷镀锌型钢) 无需刷漆	m ²	318.19	8.13	4.60	2.06		1.15	0.32	
	A13-150	调和漆 金属面 二遍	100m ²	3.1819	813.79	460.35	206.26		115.00	32.18	
	011701	脚手架工程									
39	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1. 搭设高度:10m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	1013.94	24.32	13.83	4.32	0.63	4.33	1.21	
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	10.1394	2432.88	1382.54	432.43	63.39	433.35	121.17	
40	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	1556.94	6.18	3.71	0.73	0.23	1.18	0.33	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m ²	15.5694	617.33	371.07	72.64	22.64	117.99	32.99	
41	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道	m ³	1845.00	6.16	3.11	1.27	0.42	1.06	0.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
		1. 结构类型:框架结构 2. 泵送、非泵送:泵送 3. 特别说明：本工程混凝土板仅二层楼面，屋面采用彩钢板								
	A15-28换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	18.4500	614.89	310.79	126.97	41.88	105.70	29.55
	011702	混凝土模板及支架(撑)								
42	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m³	274.54	26.20	10.37	11.34	0.37	3.22	0.90
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	2.7454	2619.64	1037.12	1133.98	36.72	321.83	89.99
43	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m³	364.56	46.08	24.74	11.22	0.46	7.55	2.11
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	3.6456	4608.45	2474.37	1121.73	45.85	755.31	211.19
44	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m³	622.72	51.80	24.57	17.04	0.55	7.53	2.11
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	6.2272	5179.93	2457.27	1703.97	55.17	752.98	210.54
45	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m³	844.96	46.93	25.90	10.03	0.77	7.99	2.24
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	8.4496	4693.46	2589.80	1003.30	77.46	799.38	223.52
46	011702006001	矩形梁胶合板模板 钢支撑	m³	192.24	60.12	31.55	14.48	1.44	9.89	2.76
	A17-66	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑	100m²	1.9224	6012.54	3154.95	1447.85	144.43	988.82	276.49
47	011702009001	过梁胶合板模板 木支撑	m³	73.20	80.25	41.06	22.45	0.72	12.52	3.50
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.7320	8024.98	4105.71	2245.25	71.91	1252.03	350.08
48	011702014001	有梁板胶合板模板 钢支撑	m³	3274.93	58.86	29.58	16.16	1.28	9.25	2.59
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	32.7493	5885.39	2958.30	1615.55	127.96	924.95	258.63
49	011702014002	有梁板斜板胶合板模板 钢支撑	m³	31.12	67.04	35.50	16.16	1.28	11.02	3.08
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.3112	6703.95	3549.96	1615.55	127.96	1102.27	308.21
50	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m³	5.93	154.12	84.56	30.66	4.68	26.74	7.48
	A17-115	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m²投影面积	0.593	1541.18	845.60	306.61	46.75	267.44	74.78
51	011702027001	台阶木模板木支撑	m³	11.08	40.58	22.06	9.40	0.48	6.75	1.89
	A17-122	台阶 木模板木支撑	10m²投影面积	1.108	405.73	220.59	93.96	4.76	67.54	18.88

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目（大村养猪场二期）

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
52	桂011702042001	梁、板沉降后浇带胶合板钢支撑增加费	m³	5.04	533.64	229.82	201.97	9.91	71.85	20.09	
	A17-130	温度后浇带模板增加费 梁、板 胶合板模板钢支撑	10m³	0.504	5336.37	2298.24	2019.66	99.09	718.48	200.90	
	011703	垂直运输									
53	011703001001	建筑物垂直运输 1. 特别说明：本工程仅施工主体，未计算装修，且混凝土板仅二层楼面，屋面采用彩钢板 2. 计算采用楼层分列，一层定义为主体施工，二层钢结构定义为装配式主体施工	m²	3690.00	19.83			18.01	1.42	0.40	
	A16-2换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	18.4500	2143.99			1947.14	153.82	43.03	
	A16-2换	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	18.4500	1822.40			1655.07	130.75	36.58	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
54	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	993.20	85.50	142.34	687.23	61.05	17.08	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	993.20	85.50	142.34	687.23	61.05	17.08	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
55	桂011708002001	混凝土泵送	m³	1105.88	19.41	2.88	6.11	9.20	0.95	0.27	
	A18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [换:碎石 GD20 商品普通砼 C20 [泵商砼]]	100m³	0.0492	1954.40	288.00	624.03	920.22	95.45	26.70	
	A18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [换:碎石 GD20 商品普通砼 C20 [泵商砼]]	100m³	0.0113	1909.40	288.00	579.03	920.22	95.45	26.70	
	A18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [换:碎石 GD20 商品普通砼 C30 [泵商砼]]	100m³	0.0138	1955.90	288.00	625.53	920.22	95.45	26.70	
	A18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [换:碎石 GD40 商品普通砼 C15 [泵商砼]]	100m³	1.5977	1892.90	288.00	562.53	920.22	95.45	26.70	
	A18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [换:碎石 GD40 商品普通砼 C25 [泵商砼]]	100m³	4.0116	1930.40	288.00	600.03	920.22	95.45	26.70	

规费、增值税计价表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)			208742.62
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			208742.62
1	规费	1.1+1.2+1.3		134248.46
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (221397.52+186810.4)	29.35	119809.02
1.1.1	养老保险费		17.22	70293.40
1.1.2	失业保险费		0.34	1387.91
1.1.3	医疗保险费		10.25	41841.31
1.1.4	生育保险费		0.64	2612.53
1.1.5	工伤保险费		0.90	3673.87
1.2	住房公积金		1.85	7551.85
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (1394034.82+372012.69)	0.39	6887.59
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (1939800.57+112850.43+4105.3+0+134248.46)	3.40	74494.16
2.1	增值税		3.00	65730.14
2.2	城市维护建设税		0.15	3286.51
2.3	教育附加费		0.09	1971.90
2.4	地方教育附加费		0.06	1314.60
2.5	水利建设基金		0.10	2191.00
	合 计			208742.62

表-15

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	272134.835	1.50
3		◆材料◆			
4	010000102	型钢(综合)	t	0.097	3905.00
5	010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	37.459	3820.00
6	010103002	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	51.249	3580.00
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	903.697	5.10
8	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	91.356	5.10
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	328.218	5.40
10	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.658	9.50
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	2.050	3930.00
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.039	3890.00
13	012102001	等边角钢(综合)	t	1.342	3815.00
14	012104001	不等边角钢(综合)	t	4.828	3820.00
15	012701001	C型钢(综合)	t	10.092	3915.00
16	012901001	钢板(综合)	t	1.708	4115.00
17	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	1.131	4320.00
18	012914007	钢垫板(综合)	t	0.034	6350.00
19	014902002	角铝 25.4×1	kg	47.595	4.20
20	014903003	槽铝 100mm	m	639.680	13.20
21	014904002	工字铝 75mm	m	1603.008	8.30
22	020303002	橡胶密封条 20×4	m	3299.303	2.40
23	020310001	密封带 3×20mm	m	110.421	0.70
24	022706004	白布 0.9m	m²	0.251	3.00
25	022901001	麻袋	条	0.450	3.50
26	022902001	麻绳	kg	0.017	0.80
27	023301001	草袋	m²	752.426	4.50
28	023301003	草袋片	片	10.000	1.50
29	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个	241.784	15.00
30	030108001	自攻螺钉	百个	26.653	10.50
31	030125001	螺栓(综合)	kg	33.529	9.00
32	030143001	对拉螺栓	kg	0.904	6.20
33	030148002	地脚螺栓	kg	348.450	10.00
34	030183001	铁钉(综合)	kg	1054.314	4.80
35	031311001	电焊条(综合)	kg	784.741	6.00
36	032104003	钢丝网(综合)	m²	34.267	13.00
37	032124005	固定卡子	只	816.068	2.00
38	032125003	彩钢内外扣槽	m	1603.008	7.50

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	43.267	400.00
40	040301001	砂(综合)	m³	66.267	102.54
41	040301004	中砂	m³	33.944	102.54
42	040902004	石灰膏	m³	4.286	375.22
43	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	14.846	780.00
44	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	31.771	860.00
45	042903001	C20钢筋混凝土块	m³	0.203	350.00
46	050102005	周转圆木	m³	0.340	1149.32
47	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.037	1216.92
48	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³	0.042	800.00
49	050306001	周转板枋材	m³	0.027	1178.29
50	050306002	周转枋材	m³	26.225	1178.29
51	050306003	周转板材	m³	2.527	1178.29
52	052502007	垫木	m³	0.019	900.00
53	053501002	竹篾	百根	72.527	3.60
54	091103001.2	(0.5+40+0.5mm)压型彩钢夹心板	m²	2018.039	46.70
55	130102001	调和漆(综合)	kg	52.928	11.60
56	130507002	红丹防锈漆	kg	38.943	12.00
57	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	7311.782	12.14
58	134101001	嵌缝料	kg	542.137	2.80
59	140501003	油漆溶剂油	kg	9.460	6.10
60	143506001	催干剂	kg	0.923	8.50
61	143520001	隔离剂	kg	569.591	1.26
62	143901001	乙炔气	m³	24.412	7.50
63	143906001	氧气	m³	56.198	4.03
64	144113003	玻璃胶 350g	支	576.854	7.50
65	341101001	水	m³	673.839	2.91
66	341508001	其他材料费	元	2318.330	1.00
67	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	810.718	32.84
68	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	2320.239	5.80
69	350203001	零星卡具	kg	1.684	6.20
70	350302001	回转扣件	个	6.420	6.20
71	350302002	对接扣件	个	10.463	6.72
72	350302003	直角扣件	个	59.946	6.20
73	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.457	4075.00
74	350306001	木脚手板(松杂)	m³	0.646	560.17
75	350307002	竹脚手板	m²	88.674	19.80
76	350907003	钢支架摊销	kg	0.776	8.50

主要材料及价格表

工程名称:2025年鹿寨县鹿寨镇发展新型农村集体经济项目(大村养猪场二期)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	350908001	钢丸	kg	13.682	7.50
78	370501001	油浸枕木	m³	0.080	1273.00
79		◆商品砼◆			
80	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20[泵商砼]	m³	1.144	334.00
81	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20细石[泵商砼]	m³	4.989	364.00
82	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30[泵商砼]	m³	1.400	365.00
83	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[泵商砼]	m³	162.169	323.00
84	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³	5.522	348.00
85	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25[泵商砼]	m³	407.176	348.00
86	043104005	碎石 GD20 商品普通砼 C30[泵商砼]	m³	5.269	365.00
87	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[泵商砼]	m³	395.457	365.00
88	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30P6[泵商砼]	m³	144.860	385.00
89		◆配合比◆			
90	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	59.009	338.82
91	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³	28.767	258.04
92	801101001	素水泥浆	m³	3.044	608.31
93		◆机械台班组成◆			
94	000301001	机械台班人工费	元	32767.772	1.50
95	140301004	国V汽油 92#	kg	367.147	10.74
96	140304001	轻柴油 0#	kg	1391.149	8.97
97	341103001	电	kW.h	20289.084	0.66
98	994701003	停滞费	元	67878.642	
99	994701004	折旧费	元	34597.424	1.00
100	994701005	大修理费	元	4220.672	1.00
101	994701006	经常修理费	元	9374.527	1.00
102	994701007	安拆及场外运输费	元	3321.906	1.00
103	994701008	其他费用	元	659.973	1.00
104		◆机械◆			
105	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班	10.463	1647.75
106	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	50.694	10.54
107	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	68.217	11.27
108	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班	5.861	1707.47
109	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	14.797	124.14
110	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	1.012	927.80
111	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	11.803	452.80
112	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班	1.045	1058.05
113	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.258	1090.84
114	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	3.186	45.11

