

灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

单项工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外路面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
围墙拆除及室内拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
围墙恢复工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外给水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
改扩建工程_土建部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
改扩建工程-安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
精装修-土建部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
精装修-安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
改扩建工程-市政部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外工程-市政部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外工程-通信部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
室外路面工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
1	041001001001	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:10cm	m²	172.13			
2	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:10cm	m³	19.02			
3	040202001001	路床(槽)整形	m²				
4	040202011001	级配碎石基层 1.石料规格:级配碎石基层 2.厚度:15cm	m²	172.13			
5	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 2.厚度:10cm 3.含模板制安	m²	172.13			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格:700*300*120mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土 强度等级:100mm厚C20非泵送商品砼	m	86.00			
		单价措施项目					
室外绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
7	050101009001	人工种植土回(换)填	m³	31.34			
8	050102002001	栽植灌木 1.种类:茶花树 2.胸径:10cm 3.冠幅:200cm 4.养护期一年	株	7			
9	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1.品种:小叶女贞 2.冠幅:30-40cm 3.高度:25-30cm 4.密度:36株/M2 5.养护期一年	m²	87.30			
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
围墙拆除及室内拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
10	011602002001	拆除基础 混凝土 基础	m³	0.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	m³	1.43			
12	011601001001	拆除砌体 砖柱	m³	0.64			
13	011601001002	砖砌体拆除	m³	1.99			
14	011609001001	栏杆拆除	m²	15.26			
15	011608002001	铲除涂料面	m²	102.64			
		单价措施项目					
围墙恢复工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
16	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m内 3.人机配合挖土方	m³	9.35			
17	010103001001	回填方 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:夯实	m³	9.35			
	3.	A.3 砌筑工程					
18	010201001001	碎石垫层	m³	1.01			
19	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:M10页岩标准 砖 240×115×53mm 2.砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆(干 混砂浆)	m³	1.16			
20	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:M10页岩多孔 砖 240×115×90mm 2.墙厚: 240mm 3.砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆(干 混砂浆)	m³	1.28			
21	010401010001	多孔砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:M10多孔砖 240×115×90mm 2.柱类型、周长:1.8m以内 2.砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆(干 混砂浆)	m³	0.56			
22	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 20mm厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂	m²	2.77			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
23	010501001001	垫层 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m³	0.66			
24	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m³	0.36			
25	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m³	1.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:细石混凝土C20	m³	0.13			
27	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017			
28	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.047			
29	010516002001	预埋铁件 钢材种类、规格:150-150*8mm钢板、Φ8 钢筋, L=450mm	t	0.026			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
30	桂011204007001	仿石面砖 1.6~10厚面砖横贴, 1:1水泥砂浆勾凹缝 2.6mm厚1:1水泥砂浆加水重20%107胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 砂浆内 掺入抗裂合成纤维	m²	19.90			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.成品黑色铁艺护栏 2.栏杆总高: 1460mm	m	10.43			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
32	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	25.31			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
33	011702001001	垫层 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板	m²	2.39			
34	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:木模板	m²	2.64			
35	011702001003	基础 1.基础类型:条形基础 2.模板、支撑材质:木模板	m²	12.52			
36	011702028001	扶手、压顶	m	11.53			
室外给水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
37	010102002001	机械挖沟槽石方 挖250mm厚级配碎石 弃渣运距: 5km	m³	7.81			
		拆除工程					
38	041001001002	拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:15cm	m²	31.24			
39	041001001003	拆除路面	m²	165.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.路面类型:水泥混凝土路面 2.厚度:10cm					
40	041001003001	拆除级配碎石基层 1.基层类型:级配碎石基层 2.厚度:250mm	m²				
41	041001005001	拆除侧、平(缘)石	m	49.00			
	3.	道路工程					
42	040202011002	级配碎石基层 厚度:250mm	m²	31.24			
43	040203007002	水泥混凝土基层 1.混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 2.厚度:100mm 3.含模板制安,塑料膜养生	m²	120.00			
44	040203007003	恢复水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 2.厚度:150mm 3.含模板制安,塑料膜养生	m²	31.24			
	6.	管网工程					
45	040502003001	水龙头 DN15 材质:塑料	个	2			
46	040502003002	塑料蝶阀 DN75 1.压力等级:1.6MPa 2.连接形式:法兰连接	个	2			
47	040501004001	塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚粗砂 2.材质及规格:PE给水管 DN75 1.25Mpa 3.连接形式:对接熔接	m	49.00			
48	040501004002	塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚粗砂 2.材质及规格:PE给水管 DN150 1.25Mpa 3.连接形式:对接熔接	m	45.70			
49	040501014001	新旧管连接 接入口连接DN160	处	4			
50	040501002001	钢管 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚粗砂 2.材质及规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:法兰	m	94.60			
51	桂041001012001	混凝土结构开孔 1.规格:Φ160mm 2.含防水封堵	个	2			
52	040303002001	混凝土基础 混凝土种类、强度等级:C15非泵送商品砼	m³	111.07			
53	04B001	新型智能环保渣土车 1.土壤类别:废弃土方 2.使用车辆:新型智能环保渣土车 3.工作内容:挖、装、运 4.运距:5公里 5.在工程结算时办理签证后方可使用	m³	151.25			
54	04B002	建筑垃圾消纳费 1.废弃料品种:弃土 2.使用车辆:新型智能环保渣土车	m³	159.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 在工程结算时办理签证后方可使用					
		单价措施项目					
改扩建工程_土建部分							
		分部分项工程					
		A. 1 土（石）方工程					
55	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 人机配合，不装车	m³	268.29			
56	010103001002	回填方 1. 部位：基础回填 2. 土质要求:符合设计要求的合格土源 3. 密实度要求:压实系数不小于0.94 4. 回填方式:夯填	m³	257.30			
57	010103001003	房心回填土方	m³	10.99			
58	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:5m以内	孔	9			
	3.	A. 3 砌筑工程					
59	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240×190×90mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆（干混砌筑砂浆 GQ7.5）	m³	35.67			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
60	010501001002	垫层 1. 部位:地面垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土种类:非泵送商品砼	m³	4.40			
61	010501001003	垫层 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	2.70			
62	010501003002	独立基础 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	12.03			
63	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	11.46			
64	010503001001	基础梁 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³				
65	010503002001	矩形梁 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	3.80			
66	010503004001	防水坎 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:普通商品砼	m³	0.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	010503004002	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	1.57			
68	010503005001	过梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:普通商品砼	m³	1.41			
69	010505001001	有梁板 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	21.34			
70	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:泵送商品砼	m³	0.32			
71	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土强度等级:C40 2. 混凝土种类:非泵送商品砼	m³	6.34			
72	010507001001	散水 1. 做法详15ZJ001-139页散1 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆(干混地面砂浆 GD20)随打随抹光 4. 150厚3:7灰土	m²	13.50			
73	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.314			
74	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	3.293			
75	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	5.232			
76	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.191			
77	桂010516004001	电渣压力焊接	个	72			
78	桂010516005001	管道挤压 钢筋冷挤压接头 Φ 32以内	个	4			
		A.7 屋面及防水工程					
79	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位:用于屋面1 2. 1.5mm厚SBS改性沥青防水卷材2道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至170mm高刷基层处理剂一遍	m²	62.91			
80	010902003001	屋面刚性层 1. 部位:用于屋面1 2. 20厚1:2.5水泥砂浆(干混地面砂浆 GD20),抹平压光,分格面积为1平米 3. 10厚1:4水泥砂浆(干混地面砂浆 GD15),干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 1.5mm厚SBS改性沥青防水卷材2道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高刷基层处理剂一遍(另列项) 5. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找平(干混地面砂浆 GD20),随捣随压光,密封膏封严 6. 80厚挤塑聚苯板(p=25-32)(燃烧性能为B1级)(另列项) 7. 30厚(最薄处)LC轻骨料混凝土(找平层)找2%坡抹平(另列项) 8. 砂浆采用干混砂浆	m²	52.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位:用于楼/地面1, 做法详15ZJ001第29页/地201XF/楼201XF 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材, 用1.3厚专用配套粘结料满帖	m ²	8.86			
82	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位:用于楼/地面1, 做法详15ZJ001第29页/地201XF/楼201XF 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	8.86			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
83	011001001001	保温隔热屋面 80厚挤塑聚苯板 (p=25-32) (燃烧性能为B1级)	m ²	52.66			
84	011001001002	保温隔热屋面 30厚 (最薄处) LC5轻骨料混凝土 (P=1100) 找2%坡抹平	m ²	52.66			
85	011001003001	保温隔热墙面 1. 25mm厚无机玻化微珠保温砂浆 2. 5mm厚抗裂砂浆 (网格布)	m ²	230.33			
		A.9 楼地面工程					
86	011101001001	水泥砂浆楼面 1. 详图集15ZJ001第22页/楼101 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 (干混地面砂浆 GD20) 3. 素水泥浆一遍 4. 部位: 除二层楼梯外所有地面	m ²	52.57			
87	011102003001	块料地面 1. 部位:用于地面1, 做法详15ZJ001第29页/地201XF 2. 300*300防滑面砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 (干混地面砂浆 GD20) 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料 (另列项) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 (干混地面砂浆 GD15) 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材, 用1.3厚专用配套粘结料满帖 (另列项) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 (干混地面砂浆 GD15)	m ²	5.42			
88	011102003002	块料地面 1. 部位:用于地面2, 做法详15ZJ001第27页/楼201 2. 800*800mm防滑面砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 (干混地面砂浆 GD15) 4. 素水泥浆结合层一遍	m ²	52.24			
		A.10 墙、柱面工程					
89	桂011204007002	块料墙面 1. 用于卫生间 内墙面2, 详图集15ZJ001第63页/内墙20	m ²	51.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 15厚1:3水泥砂浆 (干混内墙抹灰砂浆 GMn15) 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混内墙抹灰砂浆 GMn20) 5. 釉面陶瓷墙面砖 240×60, 白水泥浆擦缝					
90	011201001001	墙面一般抹灰 1. 用于内墙1、内墙面3 (不含外墙内保温内墙面), 详图集15ZJ001第59页/内墙6 2. 15厚1:3水泥砂浆 (干混内墙抹灰砂浆 GMn15) 3. 5厚1:2水泥砂浆 (干混内墙抹灰砂浆 GMn20)	m²	282.78			
91	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙面 2. 14厚2H隔热保温全效凝胶 (另列项) 3. 10厚1:3水泥砂浆 (加防水粉5%)	m²	264.33			
92	桂011204007003	块料外墙面 1. 部位: 外墙2 2. 5厚棕色大理石饰面, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 1:1水泥砂浆勾缝 (干混外墙抹灰砂浆 GMw20) 或水泥砂浆填缝 (色彩及位置详立面) 3. 14厚2H隔热保温全效凝胶 (另列项) 4. 10厚1:3水泥砂浆 (加防水粉5%)	m²	30.61			
93	050102015001	墙面钉 (挂) 网 铁丝网 部位: 墙体不同材料结合处及楼梯间及人行通道的填充墙	m²	19.39			
94	011201001003	外墙面一般抹灰 钉挂钢丝网处人工增加费	m²	18.07			
		A. 11 天棚工程					
95	011301001001	天棚抹灰	m²				
		A. 12 门窗工程					
96	010802001001	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格: 卫生间铝合金门, 不带亮 2. 玻璃品种、厚度: 5mm磨砂玻璃 3. 门类型: 70系列铝合金型材2.0mm壁厚 4. 洞口面积≤2m2	m²	1.68			
97	010807001001	铝合金推拉窗 1. 门框、扇材质及规格: 90系列断桥隔热铝合金推拉窗, 带亮 2. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 3. 门类型: 铝合金型材1.8mm壁厚 4. 洞口面积: >2m2	m²	36.72			
98	010807001002	铝合金推拉窗 1. 门框、扇材质及规格: 90系列断桥隔热铝合金推拉窗, 带亮 2. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6	m²	3.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 门类型: 铝合金型材1.8mm壁厚 4. 洞口面积: ≤2m2					
99	010807001003	铝合金平开窗 1. 门框、扇材质及规格:50系列断桥隔热 铝合金平开窗, 带亮 2. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃 6+12A+6 3. 门类型: 铝合金型材1.8mm壁厚 4. 洞口面积: >2m2	m²	18.72			
100	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:发泡剂	m	139.40			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
101	011407001001	外墙喷真石漆 1. 清除墙面杂物、浮灰、油污, 满刮腻子 、磨砂纸 2. 滚(刷)底涂、放线分格、喷涂真石主骨 料1~2遍, 滚涂配套罩面漆二度 3. 刷底漆、面漆等	m²	263.97			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
102	桂011701001002	外脚手架 搭设高度:20m以内 脚手架材质:焊接钢管架 单排、双排脚手架:双排	m²	283.40			
103	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:焊接钢管架	m²	36.17			
104	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.34m 脚手架材质:焊接钢管	m²	52.90			
105	011701006002	满堂脚手架 搭设高度:8.1m 脚手架材质:焊接钢管	m²	53.80			
106	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:焊接钢管 泵送、非泵送:泵送	m²	112.22			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
107	011702001004	混凝土基础垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	3.28			
108	011702001005	独立基础 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	18.72			
109	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6m以内	m²	15.50			
110	011702002002	矩形柱 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支模高度:4.5m	m²	26.63			
111	011702002003	矩形柱 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支模高度:8.2m	m²	49.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²				
113	011702006001	矩形梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	36.97			
114	011702006002	矩形梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:4.4m	m ²				
115	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.93			
116	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	8.03			
117	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:4.5m	m ²	83.89			
118	011702014002	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:8.2m	m ²	88.11			
119	011702016001	平板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:4.5m	m ²	3.18			
120	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 构件类型:雨篷、屋面悬挑板 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	37.16			
121	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	13.50			
	011703	垂直运输					
122	011703001001	建筑物垂直运输 混凝土采用泵送 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m ²	112.22			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
123	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
124	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	54.00			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
改扩建工程-安装部分							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
125	030412001001	普通灯具 1. 名称:吸顶灯(防水防尘) 2. 规格:21W LED 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
126	030404034001	照明开关 1. 名称:翘板开关(单联双控) 2. 规格:PAK-A82 250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	2			
127	030404035001	插座 1. 名称:安全型插座 2. 规格:PAK-A8/10US 250V 10A (二+三孔) 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	2			
128	030404033001	风扇 1. 名称:排风扇 2. 型号:220V 十寸 3. 安装方式:距地2.5m安装	台	2			
129	030411001001	配管 1. 材质:难燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:沿墙面板面暗敷	m	19.67			
130	030411001002	配管 1. 名称:钢管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:沿墙面板面暗敷	m	45.06			
131	030413002001	凿(压)槽及恢复 规格:20mm 类型:砖墙	m	7.68			
132	030411004001	配线 桥架内穿线 规格:WDZ-BYJ-4mm2	m				
133	030411004002	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 2. 配线形式:管内配线	m	204.34			
	030409	防雷及接地装置					
134	030409002001	接地母线 规格:-40*4镀锌扁钢	m	22.65			
135	030409003001	避雷引下线 利用柱内主筋做避雷引下线 ϕ 16及以上用两根主筋或 ϕ 16以下 ϕ 10以上用四根主筋)	m	13.30			
136	030409005001	避雷网 材质:热镀锌圆钢 规格: ϕ 10 女儿墙明敷	m	22.65			
137	030409005002	避雷网	m	19.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材质:热镀锌圆钢 规格:Φ10 隔热层内暗敷					
138	030409006001	避雷针 材质:热镀锌圆钢 规格:Φ20, L=400mm	根	1			
139	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:局部等电位联结箱 2. 规格:见国标 15D501-2	块	2			
		B9 给排水、燃气工程					
140	031001006001	PP-R塑料给水管 DN20 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
141	031001006002	PP-R塑料给水管 dn25 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m	6.40			
142	031001006003	PP-R塑料给水管 DN32 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
143	031001006004	PP-R塑料给水管 dn40 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m	6.50			
144	031001006005	PP-R塑料给水管 dn50 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m	2.48			
145	031001006006	PP-R塑料给水管 dn63 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m	5.11			
146	031001006007	塑料管 类型:雨水管 规格材质:塑料管PVC-U DN110 连接方式:粘接	m	13.50			
147	031001006008	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN110 连接方式:粘接	m	9.50			
148	031001006009	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN160 连接方式:粘接	m				
149	031001006010	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN50 连接方式:粘接	m	7.80			
150	031003001001	闸阀 DN50 压力等级:1.25MPa 连接形式:螺纹连接	个	1			
151	桂031004020001	水龙头 DN15 材质:PPR	个	2			
152	031004003001	洗脸盆 台下洗脸盆 部位:公共卫生间	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
153	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 含配套附件	套	2			
154	031004007001	小便器 小便器自闭式冲洗阀 含配套附件	套	2			
155	桂031004020002	水龙头 DN15 材质:PVC-U	个				
156	桂031004021001	地漏 De75 带S型存水弯 材质:PVC-U	个	2			
157	桂031004022001	扫除口 DN100 材质:PVC-U	个	2			
158	桂031004023001	雨水斗 材质:PVC-U塑料制品 型号、规格:侧入式DN100	个	1			
159	桂031004023002	雨水斗 材质:PVC-U塑料制品 型号、规格:DN100	个	1			
160	031002003001	刚性防水套管制作安装 DN100 穿钢筋砼墙、地下室、卫生间时设防水套管	个	2			
161	040501004003	双壁波纹管DN300	m				
162	040504001001	砌筑井 污水检查井	座				
163	010101003002	机械挖沟槽土方 土壤类别:三类	m ³				
164	010103001004	机械回填方 密实度:满足设计要求	m ³				
165	010101003003	人工挖填沟槽土方	m ³				
		单价措施项目					
精装修-土建部分							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
166	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km 4. 部位:厨房水沟	m ³	12.50			
167	010103001005	回填方 1. 人工回填土 2. 部位:厨房水沟	m ³	5.95			
	3.	A.3 砌筑工程					
168	010401012001	零星砌砖	m ³				
169	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:200mm	m ³	0.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0 4. 砂浆均采用干混砂浆					
170	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 砌筑砂浆: M5混合砂浆 (干混砂浆) 3. 沟截面尺寸:300*200mm 4. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C25非泵送 商品砼 5. 盖板: 不锈钢篦子(580*250*25mm) 6. 沟三面20mm厚1:3水泥砂浆贴瓷砖 7. 砂浆均采用预拌干混砂浆	m	31.00			
		A.9 楼地面工程					
171	011102003003	块料楼地面 1. 部位: 二层房间 2. 800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆均采用干混砂浆	m²	58.80			
172	011106002001	块料楼梯面层 1. 部位: 二层楼梯间 2. 800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆均采用干混砂浆	m²	27.36			
173	011102003004	块料楼地面 1. 部位: 二层房间 2. 300*300陶瓷盲道提示砖铺实拍平, 水 泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆均采用干混砂浆	m²	3.12			
174	011104002001	枫桦木指接板地板 1. 22mm厚枫桦木指接板 2. 0.5厚EPE防潮膜一层 3. 12mm厚多层胶合板毛地板 (刷防火涂 料) 4. 50*40mm松木双龙骨 (刷防火涂料) 5. 40长U型地板钉固定胶垫与龙骨 6. 10mm厚橡胶减震垫 7. 0.2厚塑料薄膜一层 8. 地面1.5mm厚聚氨酯防水 9. 刷地板漆三遍	m²	710.62			
175	011105005001	木质踢脚线 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚实 木 E1级 3. 基层: 九厘板打底 4. 木质构件刷防火涂料三遍	m²	9.15			
176	011105003001	块料踢脚线 1. 部位: 二层房间	m²	7.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 踢脚线高度:150mm 3. 17mm厚1:3水泥砂浆 4. 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 5. 800*150mm玻化磁面砖踢脚 6. 砂浆均采用干混砂浆					
177	011105006001	金属踢脚线 1. 2厚304不锈钢	m ²	3.00			
178	011105002001	石材踢脚线 1. 大理石踢脚线 2. 粘接剂粘贴	m ²	0.29			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
179	桂011204007004	块料墙面 1. 部位: 一层切配区 2. 800*400抛光墙砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆均采用干混砂浆	m ²	240.01			
180	桂011204007005	块料墙面 1. 部位: 食堂 2. 300*600抛光墙砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆均采用干混砂浆	m ²	45.62			
181	011207001001	墙面装饰板(训练场) 1. E0级18免漆板饰面 2. E0级阻燃18厘板打底 3. 2*3木方基础, 刷防火涂料二遍	m ²				
182	011207001002	墙面装饰板(包柱) 1. 9.5mm厚石膏板饰面, 相当于“泰山牌” 2. E0级阻燃18厘板打底 3. 2*3木方基础, 刷防火涂料二遍	m ²	43.13			
183	011207001003	墙面装饰板(新墙体) 1. 部位: 售卖间 2. 9.5mm厚石膏板饰面两面, 相当于“泰山牌” 3. E0级阻燃18厘板打底两面 4. 2*3木方基础, 刷防火涂料二遍	m ²	6.95			
184	011207001004	墙面装饰板 1. E0级18免漆板饰面 2. E0级阻燃18厘板打底 3. 2*3木方基础, 刷防火涂料二遍	m ²	215.68			
185	011207001005	定制护墙板装饰背景画 1. 定制护墙板装饰背景画 2. 150mm宽304不锈钢1.2厚 3. E0级阻燃18厘板打底 4. 2*3木方基础, 刷防火涂料 5. 部位: 包厢1	m ²				
186	011207001006	墙面装饰板 1. 部位: 包厢3	m ²	10.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. E0级阻燃18厘板打底 3. 2*3木方基础, 刷防火涂料					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
187	011502001001	不锈钢收口 玻璃胶贴304无指纹1.2mm厚不锈钢收口	m	234.17			
188	010808004001	金属门窗套 1. 规格: 1.2厚304不锈钢	m²	29.13			
189	01B002	柜体玻璃搁板安装 1. 部位: 包厢2 2. 8厚普通白玻璃	m²	0.90			
190	011502001002	不锈钢装饰线条 50mm宽304不锈钢(1.2)厚收口条	m	84.80			
191	011502001003	不锈钢装饰线条 50+25+25mm宽304不锈钢(1.2)厚收口条	m				
192	011502001004	不锈钢装饰线条 212mm宽弧形304不锈钢(1.2)厚	m	12.80			
	11.	A. 11 天棚工程					
193	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨主骨间距600, 副骨间距300(1.2)厚 3. 面层材料品种、规格:300×300铝扣板	m²	3.38			
194	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨主骨间距600, 副骨间距300(1.2)厚 3. 面层材料品种、规格:600×600铝扣板	m²	105.68			
195	011302002001	方通吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:100*40*1mm铝方通	m²	229.07			
196	011302001003	吊顶天棚(平面) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘板打底 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板饰面, 相当于“泰山牌”	m²	117.35			
197	011302001004	吊顶天棚(跌级) 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘板打底 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板饰面, 相当于“泰山牌”	m²	125.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
198	011304001001	灯带(槽)-直型 1.基层材料种类、规格:9厘板打底 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板饰面,相当于“泰山牌”	m ²	32.84			
199	011304001002	灯带(槽)-弧型 1.基层材料种类、规格:9厘板打底 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板饰面,相当于“泰山牌”	m ²	11.37			
200	010810002001	木窗帘盒 1.基层材料种类、规格:9厘板打底 1.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板饰面,相当于“泰山牌” 2.窗帘盒展开宽度:520mm	m	8.20			
201	011304002001	送风口、回风口 2000*300mm	个				
202	011304002002	送风口、回风口 1500*300mm	个				
	12.	A. 12 门窗工程					
203	010802001002	70系列铝合金平开门 带亮 1.门框、扇材质及规格:2.2mm厚铝框 2.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 3.洞口面积:≤2m ²	m ²	1.89			
204	010807001004	90系列铝合金固定窗 1.框、扇材质及质量:彩色铝合金1.2厚 2.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 3.洞口面积:≤2m ²	m ²	1.08			
205	010807001005	90系列铝合金固定窗 1.框、扇材质及质量:彩色铝合金1.2厚 2.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 3.洞口面积:>2m ²	m ²	16.02			
206	011207001007	消防装饰门 1.部位:消防箱装饰门 2.E0级18免漆板 2.E0级阻燃18厘板打底 4.2*3木方基础,刷防火涂料	m ²	6.60			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
207	011406003001	内墙面满刮腻子 1.腻子种类:成品腻子粉 2.刮腻子遍数:3遍	m ²	2233.28			
208	011406003002	天棚满刮腻子	m ²	2059.52			
209	011406001001	抹灰面油漆 乳胶漆一底两面	m ²	4292.80			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
210	011701006003	满堂脚手架 搭设高度:4.34m 脚手架材质:焊接钢管	m ²	644.86			
211	011701006004	满堂脚手架 搭设高度:8.2m 脚手架材质:焊接钢管	m ²	821.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
精装修-安装部分							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
212	030412004001	装饰灯 1. 名称: 圆形吊灯 Φ 1200mm 2. 材质: 全铜+玻璃	套	2			
213	030412004002	装饰灯 1. 名称: 圆形吊灯 Φ 1500mm 2. 材质: 全铜+玻璃	套	1			
214	030412004003	装饰灯 1. 名称: 禅意长吊灯 1500mm 2. 规格材质: 全铜+亚克力 3. 光源: LED*100W (4000K)	套	1			
215	030412004004	装饰灯 4寸 筒灯	套	37			
216	030412004005	装饰灯 300*300 LED灯 40W	套	1			
217	030412004006	装饰灯 600*600 LED灯 60W	套	16			
218	030412004007	装饰灯 800*800 LED灯	套	4			
219	030412004008	装饰灯 1200*100 LED灯	套	42			
220	030412004009	灯带 T5灯	m	187.99			
221	030404034002	一位单控开关	套	1			
222	030404034003	二位单控开关	套	4			
223	030404034004	三位单控开关	套	2			
224	030404034005	四位单控开关	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
225	030404035002	地插	套	5			
226	030404035003	电源插座	套	62			
227	030404035004	电脑插座	套	7			
228	030502004001	电视插座	个	7			
229	030411001003	配管 PC20	m	841.91			
230	030411001004	配管 PC25	m	691.91			
231	030411004003	管内配线(照明) WDZ-BYJ-2.5	m	1841.11			
232	030411004004	桥架配线(照明) WDZ-BYJ-2.5	m	1194.84			
233	030411004005	管内配线(插座) WDZ-BYJ-2.5	m	327.27			
234	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-4	m	1374.89			
235	030411004007	桥架配线 WDZ-BYJ-4	m	229.17			
236	030411004008	管内配线 WDZ-BYJ-6	m	179.02			
237	030502006001	穿放、布放电话线缆 SYWV-75-5-1	m	160.83			
238	030502005001	双绞线缆 UTP6-4P	m	160.83			
239	030413002002	凿(压)槽及恢复 1.规格:20	m	177.45			
240	030413002003	凿(压)槽及恢复 1.规格:32以内	m	203.10			
	7.	B7 通风空调工程					
241	030411001005	配管 PC25	m	420.21			
242	030413002004	凿(压)槽及恢复 1.规格:32以内	m	70.60			
243	030411004009	配线 WDZ-BYJ-4	m	1650.01			
244	030404034006	三位单控开关	套	2			
245	030404034007	两位单控开关	套	2			
246	030701003001	空调器 1.名称:5匹天井机 2.5匹三级能效 天花机冷暖380v 3.型号KFR-120TW/(12550S)NhCaf-3 4.相当于格力品牌 5.安装:基础安装	台	6			
247	030701003002	空调器 1.名称:3匹天井机 2.3匹三级能效 天花机冷暖380v 3.2型号KFR-72TW/(72550)NhCaf-3 4.相当于格力品牌 5.安装:基础安装	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
248	030701003003	空调器 4匹风管机 型号FGP8.5Pd/KNh-N1	台	1			
249	030701003004	空调器 3匹风管机 型号FGP7.2Pd/C3Nh-N2	台	2			
250	030701003005	空调器 1.5匹风管机 型号FGP3.5Pd/C3Nha-N2	台	1			
251	030903003001	铜管 Φ16	m	74.00			
252	030903003002	铜管 Φ12	m	76.00			
253	030903003003	铜管 Φ10	m	150.00			
254	031001006011	塑料管 DN25	m	180.00			
255	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	项	1			
		可燃报警装置					
256	030411001006	配管 材质:钢管 规格:JDG20 配置形式:暗配	m	119.46			
257	030413002005	凿(压)槽及恢复 规格:20mm 类型:砖墙	m	9.30			
258	030411004010	配线 管内穿线 规格:NH-BV-2.5mm ²	m	103.34			
259	030411004011	配线 管内穿线 规格:NH-RVS-2x1.5	m	34.45			
260	030411004012	配线 管内穿线 规格:NH-RVS-4x1.5	m	82.06			
261	030904001001	点型探测器 感温探测器	个	2			
262	030904001002	点型探测器 感烟探测器	个	5			
263	030904001003	可燃气体探测器	个	5			
264	030904008001	模块(模块箱)	个	1			
265	030904005001	声光报警器	个	6			
266	030904012001	可燃气体报警主机	台	1			
		精装增加给排水					
267	031001006012	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN160 连接方式:粘接	m	16.32			
268	031001006013	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN110	m	23.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式:粘接					
269	031001006014	塑料管 类型:污水管 规格材质:塑料管PVC-U DN75 连接方式:粘接	m	14.20			
270	040504001002	污水井 砌砖圆形污水检查井	座				
271	031001006015	PP-R塑料给水管 DN25 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
272	031001006016	PP-R塑料给水管 DN32 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m	233.45			
273	031001006017	PP-R塑料给水管 DN40 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
274	031001006018	PP-R塑料给水管 DN50 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
275	031001006019	PP-R塑料给水管 DN63 压力等级:1.25MPa 连接形式:热熔连接	m				
		单价措施项目					
改扩建工程-市政部分							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
276	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土	m ³				
277	040103001001	回填方 1.回填部位:沟槽回填 2.密实度:满足设计要求	m ³	60.07			
	6.	管网工程					
278	040501004004	塑料管 1.材质及规格:PP-R给水管 dn63 2.连接形式:热熔连接	m	12.31			
279	040501004005	塑料管 1.材质及规格:PVC 雨水管 de160 2.连接方式:粘接	m	29.47			
280	040501004006	塑料管 1.材质及规格:PVC 污水管 de160 2.连接方式:粘接	m	12.67			
281	040501004007	塑料管 1.材质及规格:PVC 污水管 de75 2.连接方式:粘接	m	5.00			
282	040501004008	塑料管 1.材质及规格:双壁波纹管 De300	m	26.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 连接形式:承插式胶圈接口					
283	041001009001	拆除井 1. 拆除原有小区雨水井, 污水井 2. 井深均为: 1.15m	座	2			
284	040504001003	砌筑井 1. 名称: 雨水井 2. 井深为: 1.15m	座	1			
285	040504001004	砌筑井 1. 名称: 污水井 2. 井深为: 1.15m	座	2			
286	040103002001	余方弃置 新型环保车运渣土运距5km挖、装、运	m³	62.09			
287	040103002002	建筑垃圾消纳费	m³	62.09			
		单价措施项目					
室外工程-市政部分							
		分部分项工程					
		拆除工程					
288	041001001004	拆除路面 1. 路面类型: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 15cm	m²	65.55			
289	041001001005	拆除路面 1. 路面类型: 水泥混凝土路面 2. 厚度: 10cm	m²	32.89			
290	010102001001	挖除级配碎石基层 1. 基层类型: 级配碎石基层 2. 厚度: 25cm 3. 弃渣运距: 5km	m³	16.39			
291	041001002001	拆除人行道 80厚嵌草砖	m²	5.27			
292	041001003002	拆除基层 100厚1:6水泥豆石(无沙)大孔混凝土	m²	5.27			
293	010102001002	挖除级配碎石基层 1. 基层类型: 级配砾石基层 2. 厚度: 30cm	m³	1.58			
294	041001005002	拆除侧、平(缘)石	m	1.20			
		道路					
295	040202011003	级配碎石基层 1. 厚度: 25cm	m²	65.55			
296	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm	m²	65.55			
297	040203007005	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm	m²	32.89			
298	040202011004	天然级配砾石垫层 1. 厚度: 30cm	m²	5.27			
299	040303001001	混凝土垫层 100厚1:6水泥豆石(无沙)大孔混凝土	m³	0.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
300	050201005001	80mm厚嵌草砖 80mm厚嵌草砖,孔内填种植土拌草籽种子,抗压强度等级不低于C30 30mm厚1:1黄土粗砂层	m²	5.27			
301	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1.利用原来拆除的路缘石进行恢复	m	1.20			
302	桂050102018001	植草砖(格)植草 1.草坪种类:植草砖植草	m²	5.27			
303	040303001002	混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C15	m³	8.16			
304	040303002002	混凝土管道回填(混凝土包封) 1.混凝土种类、强度等级:C15	m³	30.81			
305	040303002003	混凝土管道回填(混凝土包封) 1.混凝土种类、强度等级:C20	m³	8.30			
306	030413005001	强电手孔井 参考图集<<电力电缆井设计与安装>>07SD101-8,P121~P122.	个	3			
307	030413005002	弱电手孔井 参考图集<<通信管道人孔和手孔图集>>YDT 5178-2017,P84~85	个	5			
308	040103002005	余方弃置 新型环保车运渣土运距5km挖、装、运	m³	88.73			
309	040103002006	建筑垃圾消纳费	m³	88.73			
		单价措施项目					
室外工程-通信部分							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
310	010101003005	机械挖沟槽土方 土壤类别:三类	m³				
311	010103001006	回填方 原土回填	m³	25.71			
312	030408003001	电缆保护管 PVC-C160管	m	460.00			
313	030408003002	弱电保护管 七孔梅花管	m	165.00			
314	030408003003	电缆保护管 UPVC Φ110*3.5 聚氯乙烯管	m	165.00			
315	030404017001	配电箱(临时用电)	台	1			
316	030411003001	桥架 1.材质:铝合金桥架 2.规格:50*50mm	m	15.50			
317	030408001001	电力电缆 1.名称:WDZ-YJY22-0.6/1KV-4X120 2.敷设方式、部位:埋地	m	126.50			
318	030408001002	电力电缆 1.名称:WDZ-YJY22-0.6/1KV-4X50 2.敷设方式、部位:埋地	m	253.00			
319	030408001003	电力电缆 1.名称:YJV-5x35(临时用电)	m	85.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第24页 共24页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
室外路面工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外绿化工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
围墙拆除及室内拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
围墙恢复工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
室外给水工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
改扩建工程_土建部分						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
改扩建工程-安装部分						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
精装修-土建部分						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002004	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
室外路面工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.90	分部分项工程费及措施项目费
室外绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.69	分部分项工程费及措施项目费
围墙拆除及室内拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.83	分部分项工程费及措施项目费
围墙恢复工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.82	分部分项工程费及措施项目费
室外给水工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	195.71	分部分项工程费及措施项目费
改扩建工程_土建部分			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
改扩建工程-安装部分			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	24.66	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
精装修-土建部分			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
精装修-安装部分			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	665.89	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
改扩建工程-市政部分			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
室外路面工程				
1	暂列金额			
室外绿化工程				
1	暂列金额			
围墙拆除及室内拆除工程				
1	暂列金额			
围墙恢复工程				
1	暂列金额			
室外给水工程				
1	暂列金额			
改扩建工程_土建部分				
1	暂列金额			
改扩建工程-安装部分				
1	暂列金额			
精装修-土建部分				
1	暂列金额			
精装修-安装部分				
1	暂列金额			
改扩建工程-市政部分				
1	暂列金额			
室外工程-市政部分				
1	暂列金额			
室外工程-通信部分				
1	暂列金额			
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税 前 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
围墙拆除及室内拆除工程						
1	04AB001	新型智能环保渣土车 土壤类别:废弃土方、废碴 使用车辆:新型智能环保渣土车 工作内容:挖、装、运 运距:暂定5公里 计价方式:按实际签证的运输车型类型和工作内容结	m³	10.84		
2	04AB002	余方弃置建筑垃圾消纳费 废弃料品种:弃土 使用车辆:新型智能环保渣土车 建筑垃圾消纳费 计价方式:按实际签证数量计算 以结算实际签证为准	m³	10.84		
围墙恢复工程						
3	04AB003	新型智能环保渣土车 土壤类别:废弃土方、废碴 使用车辆:新型智能环保渣土车 工作内容:挖、装、运 运距:暂定5公里 计价方式:按实际签证的运输车型类型和工作内容结	m³	4.50		
4	04AB004	余方弃置建筑垃圾消纳费 废弃料品种:弃土 使用车辆:新型智能环保渣土车 建筑垃圾消纳费 计价方式:按实际签证数量计算 以结算实际签证为准	m³	4.50		
改扩建工程_土建部分						
5	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土渣 2. 运距:5km 3. 新型智能环保渣土车的挖、装、运（运距5KM） 4. 结算时办理签证后使用	m³	5.87		
6	01B001	建筑垃圾消纳费（倒土费） 1. 废弃料品种:土渣 2. 结算时办理签证后使用	m³	5.87		
7	011001003002	保温隔热墙面 1. 14厚2H隔热保温全效凝胶 2. 用于外墙外侧	m²	212.63		
8	001001001	手摇开启装置 含安装、五金配件等全部费用	套	3		
精装修-土建部分						
9	010607004001	移动式篮球架 1. 篮圈高度305cm，伸臂2.25m 2. 配置透明篮板 3. 平箱移动式	对	1.00		
10	01B003	篮球架保护套全包 材质：PU革 内层填充：3cmEPE环保珍珠棉	对	1		
11	040205006001	篮球场标线 热熔标线，线宽50mm	m²	7.21		
12	桂011709001001	材料二次搬运 1. 材料搬运上楼	项			

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
室外路面工程				
室外绿化工程				
围墙拆除及室内拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费	
1.3	工程排污费	+其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费 +其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
围墙恢复工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费 +其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
室外给水工程				

规费、增值税计价表

工程名称:灵川县人民法院司法警察训练基地室外辅助及装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
改扩建工程_土建部分				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
改扩建工程-安装部分				
精装修-土建部分				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
精装修-安装部分				
改扩建工程-市政部分				
室外工程-市政部分				
室外工程-通信部分				
	合 计			