

灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灵川县文化广电体育和旅游局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生
态停车场工程

招 标 工 程 量 清 单

灵川县文化广电体育和旅
招标人：游局
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共1页

- 1、工程概况：本项目工程名称为灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场。建设单位：灵川县文化广电体育和旅游局；工程建设内容：市政工程、安装工程、园林仿古工程等。
- 2、编制依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则；

(2) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

(3) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

(4) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；

(5) 桂建标[2016]16号文《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；

(6) 桂建标[2023]07号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

(7) 桂建标[2019]12号文《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

(8) 材料价格参照2025年1期《桂林市建设工程造价信息》发布的灵川县材料信息价计取，信息价没有的材料价参照桂林市信息价及市场询价计取。
- 3、其他需要说明的问题：

(1) 因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。

(2) 充电桩及成品道闸属于专业设备，需厂家进行二次深化设计，此次预算计入专业工程暂估价，结算按实际。

(3) 停车场硬化道路为商品混凝土，其余为普通混凝土。

(4) 本项目距离县城36km, 超运距为26km. 每增加1km增加运费：砂石0.78元/m³，钢材2.48元/t，水泥0.71元/t，片石0.49元/m³，标砖2.91元/千块，混凝土4.85元/m³。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
生态停车场-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
生态停车场-厕所			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
生态停车场-厕所安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
生态停车场-游廊、宣传栏			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
生态停车场-绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
生态停车场-总平							
		分部分项工程					
1	010101001001	机械平整场地	m²	2465.97			
2	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较软岩 2. 因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。	m³	514.50			
3	010102001002	挖一般石方 1. 岩石类别:较硬岩 2. 因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。	m³	220.50			
4	010103002001	石方弃置 1. 废弃料品种:较软岩碎渣 2. 运距:暂定3km	m³	735.00			
5	040203006001	混凝土地面 1. 180厚C25混凝土 2. 100厚级配碎石垫层 3. 素土夯实	m²	215.18			
6	040203006002	彩色水性环氧地坪漆地面 1. 罩光漆一遍 2. 彩色水性环氧地坪漆 3. 180厚C25混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土夯实	m²	1164.67			
7	桂050201017001	园路面层（停车位） 1. 400X200X80厚绿色植草砖 2. 30厚中粗砂垫层 3. 170厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m²	616.83			
8	桂050201017002	园路面层（透水砖） 1. 100X200X60厚橙色透水砖 2. 30厚中粗砂垫层 3. 170厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m²	73.75			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 素土夯实 2. 100厚C15砼垫层 3. 30厚1：3水泥砂浆 4. 100X300X600光面芝麻灰路沿石，水泥砂浆勾缝	m	187.31			
10	010401014001	砖地沟、明沟 1. 20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2. M5.0水泥砂浆砌筑MU15标砖 3. 100厚C15砼垫层 4. 素土夯实	m	80.97			
11	020202001001	花坛 1. 25厚防腐木板 2. 20厚1:2水泥砂浆	m	96.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 素水泥浆结合层一遍 4. MU15机砖, M5.0水泥砂浆砌 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实					
12	010403004001	石挡土墙 MU40片石, M10水泥砂浆砌	m³	6.25			
13	010403004002	石挡土墙(厕所旁边的挡土墙) MU40片石, M10水泥砂浆砌 每隔10-20米设置一道变形缝, 缝宽20-30m 1: 1砂浆勾缝	m³	20.79			
14	040601025001	滤料铺设(厕所旁边的挡土墙) 300~400g/m 土工布 1~4mm沙砾 20mm碎石 夯实粘土	个	5			
15	050307010001	青砖景墙 1. 标准青砖清水墙, 墙高1.63米 2. 小青瓦窗花 3. 柱高1.29米, 长度35.97米	m	35.97			
16	011104002001	竹、木(复合)地板-木平台 1. 50*60防腐木龙骨 2. 30*150防腐木板, 离缝10	m²	36.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
生态停车场-厕所							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
18	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	47.41			
19	010103001001	回填方 1. 密实度:达到设计要求 2. 填方来源:原土回填	m³	25.20			
20	010103002001	余土弃置 运距暂定1km	m³	22.21			
		A.3 砌筑工程					
21	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m³	1.50			
22	010402001001	页岩砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m³	31.41			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
23	010501001001	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	8.92			
24	010501002001	C25混凝土带形基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	10.42			
25	010503001001	C25混凝土基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.22			
26	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.46			
27	010503002001	C25混凝土矩形梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.11			
28	010505001001	C25混凝土有梁板(斜板) 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.56			
29	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.487			
30	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 φ10以内	t	0.831			
31	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上	t	1.142			
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
32	010901001001	小青瓦屋面 1、混合砂浆铺盖小青瓦 2、25厚1:2水泥砂浆找坡(掺5%防水剂) 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、刷基层处理剂一道 5、20厚1:2水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板结构层	m²	85.58			
33	020603009001	翘角 普通翘角	座	6			
34	020603003001	水泥塑戗脊、垂脊	m	17.88			
35	020603003002	水泥塑脊 正脊	m	11.10			
		A.9 楼地面工程					
36	011102003001	防滑陶瓷地砖地面 1.400*400*10厚防滑地砖铺实拍平,水泥 砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平; 5.100厚C15混凝土垫层(另列清单) 6.素土夯实	m²	46.50			
		A.10 墙、柱面工程					
37	桂011204007001	外墙仿古青砖片(0.8m以下外墙) 1.混合砂浆外墙面:12厚1:3水泥砂浆 底:8厚1:2水泥砂浆面 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶 贴 3.240*60*5厚仿古青砖片,白水泥擦缝	m²	25.90			
38	011201001001	塑木纹饰面墙面 1.9厚1:3水泥砂浆打底 2.刷素水泥浆一遍 3.用铁红、铁黄、铁黑、白水泥、107胶 水、墨水等调制堆塑成仿木纹形状效果要 求自然、逼真 透明漆二遍罩面	m²	14.71			
39	011406001001	白色外墙涂料 1.12厚1:3水泥砂浆底 2.8厚1:2水泥砂浆面 3.白色外墙涂料(另列)	m²	66.28			
40	011201001002	墙面一般抹灰(涂料内墙面) 1.刷108胶素水泥浆一遍,配合比为 108胶:水=1:4 2.15厚1:2.5水泥砂浆打底 3.5厚1:2水泥砂浆面	m²	59.03			
41	011201001003	瓷砖内墙面 1.400*800*8~10厚面砖,密封剂填缝 2.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴; 3.刷素水泥浆一遍; 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底; 5.刷108胶素水泥浆一遍,配合比为 108胶:水=1:4;	m²	139.23			
		A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010801001001	成品实木门 1. 成品实木门 2. 水泥砂浆塑窗套 3. 凸出墙面20mm, 面塑木纹	m ²	6.09			
43	010806001001	普通窗 1. 仿木纹铝合金百叶窗 2. 水泥砂浆塑窗套 3. 凸出墙面20mm, 面塑木纹	m ²	7.56			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
44	011406003001	满刮腻子(天棚) 2厚柔性腻子分遍刮平	m ²	78.76			
45	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 白色无机涂料两遍;	m ²	78.76			
46	011407001001	内墙墙面喷(刷)涂料 1. 面层厚度类型: 白色乳胶漆二遍	m ²	59.03			
47	011406003002	满刮腻子(内墙) 1. 刮成品腻子二遍	m ²	59.03			
48	011407001002	外喷(刷)涂料 1. 面层厚度类型: 白色外墙涂料	m ²	66.28			
		A.14 其他装饰工程					
49	011210005001	厕所塑料隔断 参照02J915-40-1 25厚复合板隔断	m ²	44.27			
50	020112001001	砖雕刻 Φ700民族文化砖雕	m ²	0.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
51	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	131.28			
52	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m ²	67.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
53	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.72			
54	011702001002	带形基础 胶合板模板 木支撑	m ²	24.12			
55	011702001003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	45.72			
56	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	9.74			
57	011702014001	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑	m ²	111.22			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
生态停车场-厕所安装							
		分部分项工程					
		给排水、采暖、燃气工程					
58	031001006001	给水管PP-R DN20 连接形式:热熔连接	m	5.97			
59	031001006002	给水管PP-R DN25 连接形式:热熔连接	m	16.55			
60	031001006003	给水管PP-R DN32 连接形式:热熔连接	m	12.40			
61	031001006004	给水管PP-R DN50 连接形式:热熔连接	m	8.44			
62	031001006005	给水管PP-R DN75 连接形式:热熔连接	m	1.59			
63	031001006006	塑料排水管PVC-U DN110 连接形式:粘接连接	m	26.17			
64	031001006007	塑料排水管PVC-U DN75 连接形式粘接连接	m	25.29			
65	031004003001	洗脸盆	组	6			
66	031004006001	低水箱蹲式大便器	组	10			
67	031004006002	坐式大便器	套	2			
68	031004007001	自闭式冲洗阀小便器 配用红外线感应式装置	套	6			
69	031004008001	其他成品卫生器具 拖把池	套	1			
70	桂031004021001	圆形地漏DN50	个	2			
71	桂030413013001	管沟土方开挖 平均挖深0.45m	m³	9.10			
72	桂030413014001	管沟土方原土回填	m³	6.95			
	0304	电气设备安装工程					
73	030404017001	照明配电箱 安装方式:距地1.8m暗装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
74	030412001001	节能型吸顶普通LED灯 安装方式:吸顶安装 28W 220V	套	1			
75	030412001002	防水防尘吸顶灯 安装方式:吸顶安装 14W 220V	套	4			
76	030404019001	单联单控开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	个	3			
77	030404035001	5孔安全插座 250V 10A 安装方式:距地0.3米暗装	套	2			
78	030411001001	配管JDG25	m	8.05			
79	030411001002	配管JDG20	m	32.00			
80	030408001001	配线BV-6 1.埋地敷设,深度0.8米	m	24.15			
81	030411004001	配线WDZB-BYJ-4	m	34.07			
82	030411004002	配线WDZB-BYJ-2.5	m	74.53			
83	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	32.00			
84	03B001	洗手台 25厚光面黑金沙大理石	米	3			
85	03B002	带灯光镜子 洗漱镜1500*800	米	3.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
生态停车场-游廊、宣传栏							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
86	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m³	31.69			
87	010103001001	回填方 填方来源、运距:利用基础挖出土方、基 坑边5m以内	m³	26.52			
88	010103002001	余土弃置 运距:暂定1km	m³	5.17			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
89	010404001001	垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15	m³	1.15			
90	010501003001	独立基础 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	2.80			
91	020401002001	圆形柱(多边形柱) 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	1.51			
92	020401004001	童柱(矮柱、瓜柱) 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	0.11			
93	010503002001	矩形梁（基础梁） 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	1.35			
94	020402001001	矩形梁 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	2.68			
95	020404003001	屋面板 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	3.13			
96	020405006001	古式零件构件-柱顶石 2.混凝土强度等级:普通混凝土 3.混凝土种类:C25	m³	0.14			
97	010505003001	现浇座凳板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25	m³	0.14			
98	020412004001	预制凳脚 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆	m³	0.03			
99	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.278			
100	010515001002	现浇构件螺纹钢制安φ10以内	t	0.660			
101	010515001003	现浇构件螺纹钢制安φ10以上	t	0.977			
		屋面工程					
102	020603003001	水泥塑脊 正脊 水泥砂浆塑半圆脊	m	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		地面工程					
103	011102001001	石材楼地面 300*600*20厚芝麻灰火烧板铺实拍平,水泥浆擦缝; 30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 素水泥浆结合层一遍 100厚C15砼垫层; 素土夯实(压实系数不小于0.94)	m²	31.04			
		A. 14 其他装饰工程					
104	020905001001	柱面、梁面、天花板、屋面等仿木纹 10-15厚1:2水泥砂浆内掺建筑颜料塑木纹 透明罩光漆一道 素水泥浆一遍 砼构件表面清理干净 做法详见图号LD-1.0	m²	96.81			
105	040309003001	钢筋混凝土仿木栏杆 10-15厚1:2水泥砂浆内掺建筑颜料塑木纹 透明罩光漆一道 素水泥浆一遍 砼构件表面清理干净 C25砼栏杆 做法详见施工图图号LD-1.0	m	9.70			
106	011503001001	宣传栏 参考施工图图号LD-2.0	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
107	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	88.04			
108	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m²	31.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
生态停车场-绿化							
		分部分项工程					
		绿化工程					
109	桂050101018001	整理绿化用地	m²	120.00			
110	050101009001	种植土回(换)填 回填厚度: 30cm 外购土回填	m³	36.00			
111	050102001001	栽植桂花 1. 桂花胸径: 8-10cm, 高度200-250cm, 冠幅150-200cm 2. 养护期: 6个月.	株	7			
112	050102001002	栽植紫荆 1. 紫荆: 高度180cm, 冠幅160cm 2. 全冠, 形态优美, 冠幅饱满, 多分枝 型; 3. 养护期: 6个月.	株	8			
113	050102002001	栽植大叶黄杨球 1. 大叶黄杨球: 高度120cm, 冠幅120cm 2. 基部平地分枝, 形态优美, 冠幅饱满, 球形 养护期: 6个月.	株	12			
114	050102012001	铺种草皮 马尼拉草: 满铺 铺满 马尼拉草皮 养护期: 6个月.	m²	120.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防 寒)棚工程					
	050404	围堰、排水工程					
	050406	二次搬运费					
	050407	夜间施工增加费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
生态停车场-总平			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	60000.00	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1013.35	分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-厕所			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	320.83	分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-厕所安装			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	56.30	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
生态停车场-游廊、宣传栏			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	130.43	分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-绿化			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
3	010302001	镀锌钢丝（综合）	kg		
4	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310003	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
9	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	030156001	膨胀螺栓	套		
14	030183001	铁钉(综合)	kg		
15	030183001	铁钉(综合)	kg		
16	031311001	电焊条（综合）	kg		
17	031311001	电焊条（综合）	kg		
18	032116001	铁件(综合)	kg		
19	032116001	铁件（综合）	kg		
20	032116004	预埋铁件	kg		
21	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
22	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
23	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
26	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
27	040103001	白水泥(综合)	t		
28	040301001	砂(综合)	m³		
29	040302001	机制砂	m³		
30	040302001	机制砂	m³		
31	040502001	碎石（综合）	m³		
32	040502003	碎石 5~20mm	m³		
33	040502003	碎石 5~20mm	m³		
34	040502004	碎石 5~40mm	m³		
35	040502004	碎石 5~40mm	m³		
36	040701006	石屑	m³		
37	040902004	石灰膏	m³		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040902004	石灰膏	m³		
39	041101002	片石	m³		
40	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
41	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
42	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
43	050301003	一等杉木枋材	m³		
44	050305003	25厚防腐木板	m³		
45	050306001	周转板枋材	m³		
46	050306001	周转板枋材	m³		
47	050306002	周转枋材	m³		
48	050306003	周转板材	m³		
49	050306003	周转板材	m³		
50	070103007.1	陶瓷墙面砖 400×800	m²		
51	070501004	陶瓷地面砖 400×400	m²		
52	130102001	调和漆(综合)	kg		
53	130102001	调和漆(综合)	kg		
54	130104001	无光调和漆	kg		
55	130120001	醇酸清漆	kg		
56	130301001	乳胶漆	kg		
57	130302001	外墙水性底漆	kg		
58	130308001	聚氨酯甲料	kg		
59	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
60	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
61	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
62	133501001	防水腻子	kg		
63	140501003	油漆溶剂油	kg		
64	143504015	聚氨酯乙料	kg		
65	172502001	PP-R给水管 de20	m		
66	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
67	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
68	290216002.1	铁垫板	kg		
69	310509002	翘角(普通型) 500×200×180	座		
70	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
71	311101001.1	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
72	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
73	341101001	水	m³		
74	341101001	水	m³		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	350102001	钢模板	kg		
76	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
77	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
78	350302001	回转扣件	个		
79	350302002	对接扣件	个		
80	350302003	直角扣件	个		
81	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
82	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
83	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
84	043113002.1	C25混凝土[商品砼]	m³		
85	802102026	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m³		
86	211501000	蹲式大便器	个		
87	211701000	挂式小便器	个		
88	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
89	213312000	感应控制器	套		
90	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
91	213318000	地漏	个		
92	213320000	大便器冲洗管	根		
93	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
94	312501001	烧结青砖240×115×53	块		
95	312501001.1	青砖 240×115×53	块		
96	550117001	成套配电箱	台		
97	Z260501001	照明开关	个		
98	Z264101001	成套插座	套		
99	140301004	国V汽油 92#	kg		
100	140301004	汽油 92#	kg		
101	140301004	国V汽油 92#	kg		
102	140301004	国V汽油 92#	kg		
103	140304001	轻柴油 0#	kg		
104	140304001	轻柴油 0#	kg		
105	341103001	电	kW · h		
106	341103001	电	kW. h		
107	341103001	电	kW. h		
108	341103001	电	kW · h		
109	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
110	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		