

荔浦市妇幼保健院检验科建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：荔浦市妇幼保健院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年03月07日

荔浦市妇幼保健院检验科建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：荔浦市妇幼保健院
(单位盖章) 造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字) 复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年03月07日 复核时间：2025年03月10日

总 说 明

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目为荔浦市妇幼保健院检验科室室内设计项目,项目地点位于桂林市荔浦市,主要工作内容为:医疗洁净板隔墙、埃特板隔墙、医疗洁净板吊顶、橡胶地板、金属门窗、家具设备、水电安装等。

二、编制依据

1、设计图纸;

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;

5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

6、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;

7、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》(桂建标[2012]82号);

8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

9、广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

10、材料价格按2025年第1期《桂林市建设工程造价信息》荔浦市信息价除税价,没有信息价的按桂林市信息价或市场询价。

三、其他说明

1、本预算按预拌砂浆计价;

2、本预算采用一般计税法;

3、本预算采用的计价软件为:博奥云计价;

4、土石方外运暂按5km考虑,结算按实计。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|---------------------|-------|----|
| 家具部分 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 5a | 税后项目清单计价合计 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 基础装修 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 水电安装部分 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 负压自控部分 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-------------|---------------------|-------|----|
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 弱电 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 消防部分 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 空调部分 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | | |
| 6 | 增值税 | | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | | |
| 安装拆除 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 家具部分 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 基础装修 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | G.1 人工拆除工程 | | | | | |
| 1 | 011606003001 | 拆除原有吊顶 1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 金属面层 2. 天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除 3. 铲除天棚砂浆 4. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 | m ² | 870.00 | | | |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 1. 饰面材料种类:面砖 2. 拆除面层(含结合层及找平层) 3. 弃渣运距:拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 | m ² | 3.52 | | | |
| 3 | 011612002001 | 蹲式大便器拆除 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 | 套 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 弃渣运距:按序拆除, 搬运至现场指定集中堆放点, 清理现场 | | | | | |
| 4 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类:洗脸盘、洗手盘拆除 2. 弃渣运距:按序拆除, 搬运至现场指定集中堆放点, 清理现场 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 011601001001 | 拆除砖墙 1. 拆墙、柱及附着其上的装饰层 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:砖墙 4. 弃渣运距:拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 | m ³ | 50.72 | | | |
| 6 | 011610002001 | 拆除钢门 1. 拆除原有门窗, 详见拆除图纸 2. 门窗框扇整体拆除及连接件拆除 3. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 | m ² | 37.18 | | | |
| 7 | 011605002001 | 立面块料拆除 1. 拆除墙、柱面各种块料面砖、石材(包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架) 2. 弃渣运距:拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 | m ² | 9.50 | | | |
| 8 | 010103002001 | 余土弃置 1. 废弃料品种:废土废渣 2. 工作内容:人工装、自卸汽车运土方 3. 运距:5km | m ³ | 100.84 | | | |
| | | 一、地面结构装修部分 | | | | | |
| 9 | 010404001001 | 卫生间地面回填 卫生间沉箱回填炉渣 | m ³ | 1.08 | | | |
| 10 | 011101006001 | 混凝土面打磨 1. 施工部位:地胶板地面 2. 清理基层、配料、拌制、涂抹 3. 清理混凝土面、补洞、打磨、除尘、洁面等 | m ² | 406.70 | | | |
| 11 | 011101005001 | 实验室专用自流平基层 1. 施工部位:地胶板地面 2. 厚度:5mm | m ² | 406.70 | | | |
| 12 | 011103001001 | 橡胶地板 1. 面层材料品种、规格、颜色:3.0mm橡胶地板 2. 防火B1级、耐刮、抗污、抗鞋跟印, 医用级别 | m ² | 406.70 | | | |
| 13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:3.0mm橡胶地板 | m ² | 34.75 | | | |
| 14 | 011103001002 | 楼地面地胶板二次打蜡 1. 施工部位:地胶板楼地面 2. 基层处理:清洁剂打磨刷洗 3. 材料种类:3M蜡均匀涂布两遍 | m ² | 406.70 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 15 | 011105003001 | 块料踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3干混水泥砂浆 | m ² | 4.05 | | | |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:1:4干混水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm地板砖 | m ² | 3.60 | | | |
| | | 二、天面结构装修部分 | | | | | |
| 17 | 011302001001 | 医疗洁净板吊顶(上人型) 1. 采用50mm厚医疗洁净板 双面钢板厚度 $\delta=0.476\text{mm}$, 中间玻镁芯材, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 2. 隔断与隔断、隔断与吊顶形成的夹角、隔断与地面、吊顶的铝槽, 柱面采用喷塑铝合金内圆弧或外圆弧等所有配件 3. 防火性能良好, 防火性能 $\geq 80\text{min}$ 需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章 4. Cl(氯)离子含量 $< 1\%$, 需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | m ² | 464.02 | | | |
| 18 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板吊顶, 0.8mm厚 | m ² | 398.11 | | | |
| | | 三、墙面结构装修部分 | | | | | |
| 19 | 010401003001 | 实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混水泥砂浆M5 | m ³ | 1.06 | | | |
| 20 | 011210002001 | 医疗洁净板隔墙 1. 采用50mm厚医疗洁净板 双面钢板厚度 $\delta=0.476\text{mm}$, 中间玻镁芯材, 长度可根据房间高度自行设计, 墙体强度性能: 5米高的墙板其两侧压差为40Pa时, 弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 2. 隔断与隔断、隔断与吊顶形成的夹角、隔断与地面、吊顶的铝槽, 柱面采用喷塑铝合金内圆弧或外圆弧等所有配件 3. 防火性能良好, 防火性能 $\geq 80\text{min}$ 需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章 4. Cl(氯)离子含量 $< 1\%$, 需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | m ² | 542.51 | | | |
| 21 | 011210002002 | 隔墙75型轻钢龙骨架 1. 龙骨材料种类、规格:75型轻钢龙骨架 中距: 竖603mm, 横1500mm | m ² | 188.99 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第4页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 22 | 011207001001 | 岩棉吸音板 1. 隔墙内填吸音岩棉100mm厚 | m ² | 188.99 | | | |
| 23 | 011207001002 | 不燃板打底 1. 基层材料种类、规格:12mm不燃板 | m ² | 377.98 | | | |
| 24 | 011207001003 | 隔墙埃特板封面 1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm埃特板 | m ² | 377.98 | | | |
| 25 | 011406003001 | 腻子 1. 腻子种类:防水防霉腻子 2. 刮腻子要求:阴阳角PVC角防裂 | m ² | 304.17 | | | |
| 26 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 1. 刷涂要求:拉毛处理 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉、抗菌,超耐洗丝光涂料,两底三面 | m ² | 304.17 | | | |
| 27 | 011207001004 | 医疗板装饰面 1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm医疗版装饰面 | m ² | 66.27 | | | |
| 28 | 010802001001 | 成品医用钢制装饰门 800*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:800*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带,制作,运输及安装 | m ² | 3.52 | | | |
| 29 | 010802001002 | 成品医用钢制装饰门 900*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:900*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带 | m ² | 55.44 | | | |
| 30 | 010802001003 | 成品医用钢制装饰门 1600*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:1600*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带 | m ² | 3.52 | | | |
| 31 | 010802001004 | 成品医用钢制装饰门 2200*2400mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸:2200*2200mm,详见门表施工图 3. 镶嵌品种:双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件,洁净走廊一侧设防撞带 | m ² | 5.28 | | | |
| 32 | 010802001005 | 成品医用钢制装饰门 1200*2200mm 1. 门扇品种:定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇,中间设观察窗,门框为铝合金门框 | m ² | 7.92 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第5页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 门洞尺寸: 1200*2200mm, 详见门表施工图 3. 镶嵌品种: 双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件, 洁净走廊一侧设防撞带 | | | | | |
| 33 | 010802001006 | 安全逃生门 1. 门扇品种: 定制成品医用防酸碱成品医用钢制装饰门扇, 中间设观察窗, 门框为铝合金门框 2. 门洞尺寸: 详见门表施工图 3. 镶嵌品种: 双层8MM厚钢化玻璃 4. 含五金配件, 洁净走廊一侧设防撞带, 制作, 运输及安装 | m ² | 5.94 | | | |
| 34 | 桂010811001001 | 吊顶检修口 600*600 | 个 | 3 | | | |
| 35 | 010807001001 | 固定净化窗 1. 框、扇材质及质量: 铝合金边框成品窗框, 含五金配件, 洞口面积≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 8mm厚钢化玻璃 3. 含制作、运输及安装 | m ² | 5.40 | | | |
| 36 | 010807001002 | 固定净化窗 1. 框、扇材质及质量: 铝合金边框成品窗框, 含五金配件, 洞口面积>2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 8mm厚钢化玻璃 3. 含制作、运输及安装 | m ² | 17.40 | | | |
| 37 | 010807001003 | 不锈钢框玻璃接收/发放窗 木工打底不锈钢包边, 8mm钢化玻璃 | m ² | 18.00 | | | |
| 38 | 010807001004 | 固定视窗 1. 框、扇材质及质量: 木工打底不锈钢包边 2. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 | m ² | 16.20 | | | |
| 39 | 桂010811001002 | 闭门器 | 套 | 44 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 40 | 011701006001 | 满堂脚手架 1. 搭设高度: 5.2m内 2. 脚手架材质: 钢管满堂脚手架 | m ² | 862.13 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第6页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|--|----------|-----|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | ∑管理费 | | | | | |
| | | ∑利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | ∑人工费 | | | | | |
| | | ∑材料费 | | | | | |
| | | ∑机械费 | | | | | |
| | | ∑管理费 | | | | | |
| | | ∑利 润 | | | | | |
| 水电安装部分 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 一、电气、照明部分 | | | | | |
| 1 | 030412001001 | LED净化面板灯 1200*300 1. 规格:38W | 套 | 22 | | | |
| 2 | 030412001002 | LED净化面板灯 900*300 1. 规格:20W | 套 | 34 | | | |
| 3 | 030412001003 | LED净化面板灯 600*300 1. 规格:20W | 套 | 9 | | | |
| 4 | 030412006001 | 紫外杀菌灯 1*20 1. 规格:1*20W | 套 | 9 | | | |
| 5 | 030412006002 | 紫外杀菌灯 1*30 1. 规格:1*30W | 套 | 36 | | | |
| 6 | 030412006003 | 紫外杀菌灯 1*40 1. 规格:1*40W | 套 | 20 | | | |
| 7 | 030412001004 | LED平板灯 600*600 | 套 | 14 | | | |
| 8 | 030412001005 | 吸顶灯 LED超薄圆形防潮防蚊虫 | 套 | 8 | | | |
| 9 | 030412004001 | 安全疏散指示灯 1. 安装形式:壁装 | 套 | 8 | | | |
| 10 | 030412004002 | 安全出口指示灯 1. 规格: 1*5W(常.急)~220V | 套 | 4 | | | |
| 11 | 030412004003 | 自带电源的应急照明灯 1. 安装形式:壁装 | 套 | 7 | | | |
| 12 | 030414007001 | 应急电源 | 套 | 21 | | | |
| | | 二、综合布线 | | | | | |
| 13 | 030404017001 | 总配电箱 2AP 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017002 | 配电箱 2AP-1 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017003 | 配电箱 2AP-2 1. 详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030404017004 | 配电箱 2AP-3 1. 详见系统图 | 台 | 1 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第7页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装 | | | | | |
| 17 | 030404017005 | 配电箱 2AP-4 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 18 | 030404017006 | 配电箱 2AP-5 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030404017007 | 空调专用配电箱 2AP-空调 1. 详见系统图 2. 安装方式:底边距地1.6米挂墙暗装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017008 | UPS配电箱 1. 含UPS主机, 调试 2. 30KVA满载延时30分钟(含布线) | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030404033001 | 排气扇 300*300 1. 安装方式:嵌入安装 | 台 | 4 | | | |
| 22 | 030411004001 | 屏蔽软线(RVVP) 4*0.5mm ² 1. 配线形式:管/暗槽内穿放 | m | 110.80 | | | |
| 23 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×6+1×4mm ² 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 153.85 | | | |
| 24 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×16+1×10mm ² 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 223.55 | | | |
| 25 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×95+1×50mm ² 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 23.68 | | | |
| 26 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25mm ² 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 48.59 | | | |
| 27 | 030408001005 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16mm ² 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 30.03 | | | |
| 28 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm ² 以下)16 | 个 | 12 | | | |
| 29 | 030408006002 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm ² 以下)35 | 个 | 2 | | | |
| 30 | 030408006003 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm ² 以下)70 | 个 | 6 | | | |
| 31 | 030408006004 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm ² 以下)120 | 个 | 2 | | | |
| 32 | 030411004002 | 铜芯线 WDZB-BVR-2.5mm ² 1. 配线形式:管内穿线 | m | 2021.60 | | | |
| 33 | 030411004003 | 铜芯线 WDZB-BVR-4mm ² 1. 配线形式:管内穿线 | m | 2661.50 | | | |
| 34 | 030411004004 | 铜芯线 WDZB-BVR-6mm ² 1. 配线形式:管内穿线 | m | 919.60 | | | |
| 35 | 030411003001 | 金属桥架 CT-200×100mm | m | 83.10 | | | |
| 36 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 1. 规格:型钢现场制作 | kg | 123.00 | | | |
| 37 | 031201003001 | 桥架支架刷油 1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆 | kg | 123.00 | | | |
| 38 | 030411001001 | 刚性阻燃管 PC32 1. 配置形式:吊棚内敷设 | m | 252.40 | | | |
| 39 | 030411001002 | 刚性阻燃管 PC32 1. 配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 48.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第8页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 40 | 030411001003 | 刚性阻燃管 PC32 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 29.80 | | | |
| 41 | 030411001004 | 刚性阻燃管 PC25 1.配置形式:吊棚内敷设 | m | 562.70 | | | |
| 42 | 030411001005 | 刚性阻燃管 PC25 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 103.30 | | | |
| 43 | 030411001006 | 刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:吊棚内敷设 | m | 578.80 | | | |
| 44 | 030411001007 | 刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 65.40 | | | |
| 45 | 030411001008 | 镀锌电线管 SC20 1.配置形式:吊顶内敷设 | m | 85.90 | | | |
| 46 | 030411001009 | 镀锌电线管 SC20 1.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 12.90 | | | |
| 47 | 030413002001 | 凿槽及恢复(公称管径32mm以内) 1.类型:砖结构 | m | 29.80 | | | |
| 48 | 030413002002 | 凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构 | m | 181.60 | | | |
| | | 三、开关插座 | | | | | |
| 49 | 030404034001 | 一位开关 1.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 19 | | | |
| 50 | 030404034002 | 二位开关 1.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 17 | | | |
| 51 | 030404034003 | 三位开关 1.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 1 | | | |
| 52 | 030404034004 | 单位双控开关 1.安装方式:距地1.3m明装 | 套 | 4 | | | |
| 53 | 030404034005 | 紫外线灯时控系统 1.安装方式:明装 | 套 | 9 | | | |
| 54 | 030404035001 | 单联二三极插座 1.安装方式:明装 | 套 | 104 | | | |
| 55 | 030404035002 | 地面插座 1.安装方式:埋地安装 | 套 | 12 | | | |
| 56 | 030404035003 | 空调插座 1.安装方式:距地2m明装 | 套 | 6 | | | |
| 57 | 030404017009 | 空开箱 1.规格:三相四线380V空开 2.安装方式:距地0.3m安装 | 台 | 4 | | | |
| 58 | 030601002001 | 压差计 1.气压式-10-700Pa | 台 | 4 | | | |
| 59 | 030404035004 | 台式插座盒 180×100×80 1、底盒:铝合金一体成型梯形底盒,模具一体成型精致简练,不占用台面操作空间 2、插座:采用知名品牌万用带防水盖插座,符合新国家标准。10A, 220V。 | 套 | 67 | | | |
| | | 四、给水部分 | | | | | |
| 60 | 031001006001 | PP-R塑料给水管 Φ32 1.连接形式:热熔连接 2.公称压力:1.6Mpa | m | 50.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第9页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 61 | 031001006002 | PP-R塑料给水管 Φ25 1. 连接形式:热熔连接 2. 公称压力: 1.6Mpa | m | 200.00 | | | |
| 62 | 030413002003 | 凿槽及恢复(公称管径32mm以内) 1. 类型:砖结构 | m | 250.00 | | | |
| 63 | 031003001001 | Φ20铜角阀 1. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 19 | | | |
| 64 | 031003005001 | PP-R塑料截止阀 dn32 1. 连接形式:热熔连接 | 个 | 1 | | | |
| 65 | 031003005002 | PP-R塑料截止阀 dn25 1. 连接形式:热熔连接 | 个 | 3 | | | |
| 66 | 031003001002 | 单向阀 dn25 1. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 67 | 031004004001 | 拖把池 1. 大号陶瓷拖把池, 含水嘴 | 套 | 2 | | | |
| 68 | 031004004002 | 洗手盘 1. 成套洗手盘, 含感应水龙头 | 套 | 8 | | | |
| | | 五、排水工程部分 | | | | | |
| 69 | 031001006003 | PVCΦ75排水管 1. 连接形式:粘接连接 | m | 50.00 | | | |
| 70 | 031001006004 | PVCΦ50排水管 1. 连接形式:粘接连接 | m | 80.00 | | | |
| 71 | 031004014001 | PVCΦ50存水弯 | 个 | 20 | | | |
| 72 | 桂031004021001 | 洁净地漏 1. 规格:DN50 | 个 | 9 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第10页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|---|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 负压自控部分 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 4. | B4 电气设备安装工程 | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 送风变频器 1. 规格: 380V/2. 2Kw | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030404017002 | 排风变频器 1. 规格: 380V/2. 2Kw | 台 | 3 | | | |
| 3 | 030507008001 | 监控面板 1. 10寸集中监控触摸屏 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017003 | 净化空调MAU01系统控制箱 1. 含PLC控制器、扩展模块 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017004 | 净化空调AHU03系统控制箱 1. 含PLC控制器、扩展模块 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030503006001 | 房间压力传感器 1. DC24V, -50~+50Pa | 支 | 3 | | | |
| 7 | 030503006002 | 风机段压差开关 | 支 | 6 | | | |
| 8 | 030404031001 | 回风电动执行器 DC24, 35S | 个 | 6 | | | |
| 9 | 030404017005 | 电柜 1. 规格: 1600X800X250 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030501012001 | 交换机 1. 5口, 以太网工业级 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030411001001 | 电气钢导管 JDG40 1. 配置形式: 吊顶内敷设 | m | 18.00 | | | |
| 12 | 030411001002 | 电气钢导管 JDG40 1. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 | m | 4.00 | | | |
| 13 | 030411001003 | 电气钢导管 JDG32 1. 配置形式: 吊顶内敷设 | m | 72.00 | | | |
| 14 | 030411001004 | 电气钢导管 JDG32 1. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 | m | 16.00 | | | |
| 15 | 030411001005 | 电气钢导管 JDG25 1. 配置形式: 吊顶内敷设 | m | 54.00 | | | |
| 16 | 030411001006 | 电气钢导管 JDG25 1. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 | m | 12.00 | | | |
| 17 | 030411001007 | 电气钢导管 JDG20 1. 配置形式: 吊顶内敷设 | m | 211.60 | | | |
| 18 | 030411001008 | 电气钢导管 JDG20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 | m | 32.00 | | | |
| 19 | 030408001001 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×6+1×4mm ² 1. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 66.00 | | | |
| 20 | 030408001002 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×25+1×16mm ² 1. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 22.00 | | | |
| 21 | 030411004001 | 铜芯线 ZB1-BVV-2. 5mm ² 1. 配线形式: 管内穿线 | m | 396.00 | | | |
| 22 | 030411004002 | 铜芯线 ZB1-BVV-4mm ² | m | 66.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第11页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 配线形式:管内穿线 | | | | | |
| 23 | 030411004003 | 铜芯线 ZB1-BVV-10mm2 1. 配线形式:管内穿线 | m | 22.00 | | | |
| 24 | 030411004004 | 铜芯线 ZB1-BVV-16mm2 1. 配线形式:管内穿线 | m | 88.00 | | | |
| 25 | 030408002001 | 控制电缆 ZB1-KVV-2×1.0mm2 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 164.90 | | | |
| 26 | 030408002002 | 控制电缆 ZB1-KVVP-2×1.0mm2 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 30.70 | | | |
| 27 | 030408002003 | 控制电缆 ZB1-KVVP-4×1.0mm2 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 4.00 | | | |
| 28 | 030408002004 | 控制电缆 ZB1-KVV-6×1.0mm2 1. 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 4.00 | | | |
| 29 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 (1kV以下截面mm ² 以下)35 | 个 | 4 | | | |
| 30 | 030413002001 | 凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1. 类型:砖结构 | m | 32.00 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 弱电 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| 5. 换 | | B5 建筑智能化系统设备安装工程 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第12页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|-------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 1 | 030411003001 | 镀锌桥架 200*100*1.0 | m | 55.00 | | | |
| 2 | 030411003002 | 镀锌桥架 100*50*0.8 | m | 22.00 | | | |
| 3 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 1.规格:型钢现场制作 | kg | 186.49 | | | |
| 4 | 031201003001 | 桥架支架刷油 1.除锈后刷两遍红丹防锈漆,两遍调和漆 | kg | 186.49 | | | |
| 5 | 030411001001 | 刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 129.30 | | | |
| 6 | 030411001002 | 刚性阻燃管 PC20 1.配置形式:吊棚内敷设 | m | 256.30 | | | |
| 7 | 030413002001 | 凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构 | m | 129.30 | | | |
| 8 | 桂030904020001 | 排队叫号系统 1.含显示器 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030502001001 | 弱电机柜 18U | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030506007001 | 监控显示器 1.24寸液晶 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030507013001 | 监控主机 1.8路,POE供电,4TB | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030507008001 | 红外半球网络摄像机 1.200万1/3" CMOS ICR日夜型 | 台 | 6 | | | |
| 13 | 030501012001 | 网络交换机 1.24口千兆 | 台 | 2 | | | |
| 14 | 030501012002 | 远程控电话交换机 1.2进8出 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030502010001 | 配线架 1.24口,CAT6.0 | 架 | 1 | | | |
| 16 | 030502004001 | 单口电话插座 1.86型 6P2C | 个 | 6 | | | |
| 17 | 030502012001 | 单口信息插座 1.86型 RJ45 | 个 | 34 | | | |
| 18 | 030502004002 | 电视插座 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030503003001 | 医生叫号控制器 | 台 | 2 | | | |
| 20 | 桂030501022001 | 自助取号报到机 | 台 | 1 | | | |
| 21 | 030502005001 | 网线 CAT6.0 1.敷设方式:管内穿放 | m | 236.70 | | | |
| 22 | 030502005002 | 网线 CAT6.0 1.敷设方式:桥架内布放 | m | 1442.80 | | | |
| 23 | 030507005001 | 可视门禁系统 | 台 | 2 | | | |
| 24 | 030507006001 | 电锁 1.磁感应式,DC12V | 台 | 2 | | | |
| 25 | 030904003001 | 开门按钮 86型 | 个 | 2 | | | |
| 26 | 030507006002 | 互锁系统主控器 1.双门互锁,停电失效 | 台 | 4 | | | |
| 27 | 030506007002 | 状态显示器 1.离地2200mm嵌入安装 | 台 | 4 | | | |
| 28 | 030507007001 | 电磁锁 | 台 | 8 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第13页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------------|--------------|--|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 180kg | | | | | |
| 29 | 030904007001 | 广播扬声器 1.6寸, 5W | 个 | 17 | | | |
| 30 | 030501002001 | 定压功放机 | 台 | 1 | | | |
| 31 | 030404019001 | 互锁断电开关 | 个 | 4 | | | |
| 32 | 030411004001 | RVV电缆 4*1.0mm ² 1. 配线形式:管内穿放 | m | 16.00 | | | |
| 33 | 030411004002 | RVV电缆 2*1.0mm ² 1. 配线形式:管内穿放 | m | 159.10 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 消防部分 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 9. | B9 消防喷淋、管路改造 | | | | | |
| 1 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 1. 连接形式:沟槽连接 2. 更换主管管道 | m | 8.60 | | | |
| 2 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 1. 连接形式:沟槽连接 2. 更换主管管道 | m | 2.10 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第14页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 3 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 1. 连接形式:螺纹连接 2. 调整管径 | m | 2.80 | | | |
| 4 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 1. 连接形式:螺纹连接 2. 更换主管管道 | m | 3.00 | | | |
| 5 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 1. 连接形式:螺纹连接 2. 新增支管管道 | m | 12.30 | | | |
| 6 | 030901001006 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 新增支管管道 | m | 19.30 | | | |
| 7 | 030901001007 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 1. 连接形式:螺纹连接 2. 移动支管管道, 利旧安装, 仅计算安装费 | m | 3.60 | | | |
| 8 | 030901001008 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 1. 连接形式:螺纹连接 2. 移动支管管道, 利旧安装, 仅计算安装费 | m | 16.30 | | | |
| 9 | 030901001009 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 移动支管管道, 利旧安装, 仅计算安装费 | m | 34.10 | | | |
| 10 | 030901003001 | 下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 1. 有吊顶 2. 新增喷头 | 个 | 8 | | | |
| 11 | 030901003002 | 下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 1. 有吊顶 2. 移动喷头, 利旧安装, 仅计算安装费 | 个 | 28 | | | |
| 12 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 1. 材质: 型钢现场制作 | kg | 58.25 | | | |
| 13 | 031201003001 | 金属结构刷油 1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆 | kg | 58.25 | | | |
| 14 | 031201001001 | 管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二遍 | m ² | 7.57 | | | |
| | 5. | B5 火灾自动报警 | | | | | |
| 15 | 030904003001 | 编码型消火栓按钮 1. J-SAM-GST9123 | 个 | 4 | | | |
| 16 | 030904005001 | 声光报警器 HX-100B | 个 | 3 | | | |
| 17 | 030904008001 | 总线消防广播模块 LD8305 | 个 | 1 | | | |
| 18 | 030904008002 | 单输入, 单输出联动模块 LD8301 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 030904001001 | 编码型光电感烟探测器 1. JTY-GB-G3 | 个 | 24 | | | |
| 20 | 030904008003 | 总线消防电话模块 1. GST-LD-8304 | 个 | 1 | | | |
| 21 | 030904003002 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) 1. J-SAP-8402 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 030904008004 | 总线隔离模块 | 个 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第15页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 23 | 030408001001 | NH-RVVP电缆 2*1.5mm ² 1.敷设方式、部位:管/暗槽内 | m | 140.60 | | | |
| 24 | 030411004001 | NH-BV电线 2.5mm ² 1.配线形式:管内穿线 | m | 381.60 | | | |
| 25 | 030411004002 | NH-BV电线 4mm ² 1.配线形式:管内穿线 | m | 197.40 | | | |
| 26 | 030411001001 | 镀锌电线管 SC20 1.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.20 | | | |
| 27 | 030411001002 | 镀锌电线管 SC20 1.配置形式:吊顶内敷设 | m | 316.60 | | | |
| 28 | 030413002001 | 凿槽及恢复(公称管径20mm以内) 1.类型:砖结构 | m | 5.20 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 空调部分 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 7. | B7 通风空调工程 | | | | | |
| 1 | 040502007001 | 封堵空调冷凝水机排水口 1.现场施工 | 个 | 8 | | | |
| 2 | 030701004001 | 风机盘管移位安装 1.现场施工 | 台 | 8 | | | |
| 3 | 030701003001 | 四面出风室内机 KMV-45Q-K#01 | 台 | 2 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第16页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------|-----|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 制冷: 4.5/5.0KW, 风量: 1140m ³ /h 2. 含检查接线 | | | | | |
| 4 | 030701003002 | 四面出风室内机 KMV-56Q-K#01 1. 制冷: 5.6/6.3KW, 风量: 1140m ³ /h 2. 含检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030701003003 | 四面出风室内机 KMV-112Q-K#01 1. 制冷: 11.2/12.5KW, 风量: 1860m ³ /h 2. 含检查接线 | 台 | 5 | | | |
| 6 | 030701003004 | 变频多联室外主机 KMV-120W-K 1. 制冷: 11.2/12.5KW, 功率: 3.46/3.34kW 2. 含检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030701003005 | 变频多联室外主机 KMV-140W-K 1. 制冷: 14.1/16KW, 功率: 3.5/3.7kW 2. 含检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030701003006 | 变频多联室外主机(顶出风) KMV-500T/ S-K2 1. 制冷: 50.4/52.2KW, 功率: 16.1/14.55kW 2. 含检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030701004002 | 风管式室内机 KMV-45FZD-K 1. 制冷/热量: 4.5/5KW 2. 额度功率: 0.063kW 3. 风量: 738m ³ /h 4. 噪音: 30/27/24dB(A) 5. 重量: 19kg 6. 外形尺寸(宽*深*高): 910*447*192mm 7. 气管/液管: Φ12.7/Φ6.34 8. 含检查接线 | 台 | 2 | | | |
| 10 | 030701004003 | 风管式室内机 KMV-50FZD-K 1. 制冷/热量: 5/5.6KW 2. 额度功率: 0.063kW 3. 风量: 738m ³ /h 4. 噪音: 30/27/24dB(A) 5. 重量: 19kg 6. 外形尺寸(宽*深*高): 910*447*192mm 7. 气管/液管: Φ12.7/Φ6.35 8. 含检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030701004004 | 多联机线控器 | 台 | 11 | | | |
| 12 | 030701003007 | 循环风直膨组合式净化空调机组 AHU-03 1. 冷量7.2kW, 风量1500m ³ /h 2. 含室外主机, 检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030701003008 | 全新风直膨组合式净化空调机组 MAU-01 1. 冷量12.5kW, 风量2500m ³ /h 2. 含室外主机, 检查接线 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030108001001 | 离心式排风机组 EAF-01 1. 风量2000m ³ /h, 静压300Pa 2. 含检查接线 | 台 | 3 | | | |
| 15 | 030804017001 | 排风机组支架 1. 含角钢、槽钢、膨胀螺栓、刷漆等 | 个 | 3 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第17页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 16 | 030603002001 | 手动对开调节阀 1. 320*200 | 台 | 6 | | | |
| 17 | 030603002002 | 手动对开调节阀 1. 400*200 | 台 | 8 | | | |
| 18 | 030603002003 | 手动对开调节阀 1. 500*200 | 台 | 1 | | | |
| 19 | 030603002004 | 手动对开调节阀 1. 400*320 | 台 | 3 | | | |
| 20 | 030603002005 | 手动对开调节阀 1. 200*200 | 台 | 5 | | | |
| 21 | 030703001001 | 止回阀 1. 400*200 | 个 | 2 | | | |
| 22 | 030703001002 | 70℃防火阀 630*200 | 个 | 1 | | | |
| 23 | 030703011001 | 铝合金百叶回风口 1. 300*500 | 个 | 3 | | | |
| 24 | 030703011002 | 铝合金百叶回风口 1. 250*350 | 个 | 3 | | | |
| 25 | 030703011003 | 净化高效送风口 1. 风量1000m ³ /h | 个 | 4 | | | |
| 26 | 030703011004 | 净化高效送风口 1. 风量500m ³ /h | 个 | 6 | | | |
| 27 | 030703011005 | 防雨百叶(带防虫防鼠网) 1. 400*400 | 个 | 4 | | | |
| 28 | 030703011006 | 防雨百叶(带防虫防鼠网) 1. 500*500 | 个 | 3 | | | |
| 29 | 031003010001 | 风管软接头 1. 帆布 | m ² | 30.00 | | | |
| 30 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 周长(2000mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm | m ² | 121.63 | | | |
| 31 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 周长(800mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm | m ² | 15.92 | | | |
| 32 | 030702001003 | 镀锌薄钢板圆形风管 直径(500mm以下) 1. 板材厚度: δ=0.75mm | m ² | 24.54 | | | |
| 33 | 031208003001 | 橡塑保温板通风管道保温 通风管道(厚度mm) 20 1. 绝热材料品种: B1级闭孔橡塑海绵 | m ³ | 3.70 | | | |
| 34 | 030702005001 | PVC塑料圆形风管 φ160mm | m ² | 18.49 | | | |
| 35 | 030702005002 | PVC塑料圆形风管 φ110mm | m ² | 4.42 | | | |
| 36 | 031001006001 | PVC塑料冷凝水管 de32 1. 连接形式: 粘接连接 | m | 65.30 | | | |
| 37 | 031001004001 | 空调冷媒铜管 φ28.58 | m | 20.00 | | | |
| 38 | 031001004002 | 空调冷媒铜管 φ25.4 | m | 22.00 | | | |
| 39 | 031001004003 | 空调冷媒铜管 φ19.05 | m | 10.00 | | | |
| 40 | 031001004004 | 空调冷媒铜管 φ15.88 | m | 65.00 | | | |
| 41 | 031001004005 | 空调冷媒铜管 φ12.7 | m | 45.00 | | | |
| 42 | 031001004006 | 空调冷媒铜管 φ9.53 | m | 55.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第18页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 43 | 031001004007 | 空调冷媒铜管 ϕ 6.35 | m | 30.00 | | | |
| 44 | 031006013001 | 吊顶式等离子空气消毒机 1. 外形: 吸顶式 2. 外型尺寸: (L×W×H): 620×620×355 (mm3) 3. ★3、消毒方法: 等离子体。 4. 最大适用体积: 60m3 5. 额定循环风量: 600m3/h 6. 噪声: ≤55dB(A) 7. 负离子浓度: ≥6×10 ⁶ 个/cm3 8. 等离子体场强度: 8 kV±0.3 kV 9. ★9、颗粒物(0.5 μm) 去除率> 99.99%, 提供权威机构检测报告。 10. 气雾室细菌的杀灭率均>99.90%, 提 供权威机构检测报告。 11. 自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均 >90.00%, 提供权威机构检测报告。 12. 12可在有人状态下运行, 且对人体没 有任何伤害。 13. ★13、外壳采用优质镀锌钢板, 防老 化防自燃, 中间进风四周出风结构, 提供 实物照片。 14. ★14、采用两段式结构等离子体电 场, 杀菌净化一体, 提供实物照片。 15. 选用优质活性炭分子过滤器, 可有效 去除有机气体和异味。 16. ★16、风量三挡可调, 配有磁性遥控 器, 可吸附于机身或金属物体表面。 17. 液晶中文显示屏, 远红外线遥控, 一 键锁定功能, 防止误操作。 18. 等离子体杀菌净化模块故障报警、风 机、温湿度、通讯故障报警功能。 19. 输入功率: ≤150W 20. 电源: AC 220V 50Hz | 台 | 5 | | | |
| 45 | 030804010001 | 冷媒分歧管 22T | 个 | 4 | | | |
| 46 | 031208002001 | 管道绝热 1. 绝热材料品种:加筋铝箔复合离心玻璃 棉管壳保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:管道 ϕ 57mm以下 | m ³ | 0.22 | | | |
| 47 | 031208002002 | 管道绝热 1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:管道 ϕ 57mm以下 | m ³ | 0.57 | | | |
| 48 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 1. 材质: 型钢现场制作 | kg | 567.29 | | | |
| 49 | 031201003001 | 金属结构刷油 1. 除锈后刷两遍红丹防锈漆, 两遍调和漆 | kg | 567.29 | | | |
| 50 | 030704002001 | 风管漏光试验 | m ² | 37.00 | | | |
| 51 | 030704002002 | 风管漏风试验 | m ² | 37.00 | | | |
| 52 | 桂030704003001 | 通风空调系统调试 空调系统 | Kw | 75.70 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第19页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-------------|--------------|------------------------------------|----------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | ∑人工费 | | | | | |
| | | ∑材料费 | | | | | |
| | | ∑机械费 | | | | | |
| | | ∑管理费 | | | | | |
| | | ∑利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | ∑人工费 | | | | | |
| | | ∑材料费 | | | | | |
| | | ∑机械费 | | | | | |
| | | ∑管理费 | | | | | |
| | | ∑利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | ∑人工费 | | | | | |
| | | ∑材料费 | | | | | |
| | | ∑机械费 | | | | | |
| | | ∑管理费 | | | | | |
| | | ∑利 润 | | | | | |
| 安装拆除 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 1 电气拆除 | | | | | |
| 1 | 011613001001 | 应急灯拆除 1. 灯具种类:拆除应急灯、疏散指示灯 | 套 | 4 | | | |
| 2 | 011613001002 | 荧光灯具拆除 1. 灯具种类:双管荧光灯 | 套 | 59 | | | |
| 3 | 011613001003 | 荧光灯具拆除 1. 灯具种类:单管荧光灯 | 套 | 2 | | | |
| 4 | 011613001004 | 吸顶灯具拆除 1. 灯具种类:吸顶灯、防水防尘灯 | 套 | 16 | | | |
| 5 | 030404034001 | 开关、插座拆除 | 套 | 75 | | | |
| 6 | 030411003001 | 桥架拆除 1. 规格:CT-200×100 | m | 25.40 | | | |
| 7 | 011612001001 | 镀锌电线管拆除 SC20 1. 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设 | m | 569.20 | | | |
| 8 | 030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以 内)2.5 | m | 1045.50 | | | |
| 9 | 030411004002 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以 内)4 | m | 752.10 | | | |
| | 3. | 3 消防喷淋、管路改造拆除 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第20页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------------------|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 10 | 011612001002 | 拆除内外壁热镀锌钢管 DN80 | m | 8.60 | | | |
| 11 | 011612001003 | 拆除内外壁热镀锌钢管 DN65 | m | 2.10 | | | |
| 12 | 011612001004 | 拆除内外壁热镀锌钢管 DN40 | m | 6.60 | | | |
| 13 | 011612001005 | 拆除内外壁热镀锌钢管 DN32 | m | 16.30 | | | |
| 14 | 011612001006 | 拆除内外壁热镀锌钢管 DN25 | m | 34.10 | | | |
| 15 | 030901003001 | 喷头拆除 DN15 | 个 | 28 | | | |
| | 4. | 4 通风空调工程拆除 | | | | | |
| 16 | 030701004001 | 拆除原有风机盘管 1.现场施工 | 台 | 8 | | | |
| 17 | 030702003001 | 拆除原空调风管 1.现场施工 | m ² | 66.88 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 总 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|---------------|--|------------------------|--------------|-------|----|
| 基础装修 | | | | | | |
| — | | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) | | | |
| 2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | | | | |
| 水电安装部分 | | | | | | |
| — | | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| 负压自控部分 | | | | | | |
| — | | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| 弱电 | | | | | | |
| — | | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| 消防部分 | | | | | | |
| — | | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|--------------|---------|---------------|
| 家具部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 基础装修 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1281.86 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 水电安装部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 470.78 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 负压自控部分 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 95.22 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 弱电 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---------------|--|---|---------|-------|
| 家具部分 | | | | |
| — | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 基础装修 | | | | |
| — | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 水电安装部分 | | | | |
| — | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---------------|--|---|---------|-------|
| 1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 负压自控部分 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 弱电 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 消防部分 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |

规费、增值税计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-------------|--|---|---------|-------|
| 1.1.2 | 失业保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 空调部分 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| 安装拆除 | | | | |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | | | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) | | |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|---------------------------------------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | 等边角钢 ≤5.0# | kg | | 5.00 | 3.92 | | | | |
| 2 | 膨胀螺栓 M6~10 | 套 | | 5.00 | 0.64 | | | | |
| 3 | 12mm不燃板 | m ² | | 5.00 | 28.32 | | | | |
| 4 | 3.0mm橡胶板踢脚线 | m ² | | 5.00 | 150.00 | | | | |
| 5 | 3.0mm橡胶地板 | m ² | | 5.00 | 150.00 | | | | |
| 6 | 铝扣板 600×600 0.8mm厚 | m ² | | 5.00 | 67.26 | | | | |
| 7 | 医疗洁净板 6mm | m ² | | 5.00 | 135.04 | | | | |
| 8 | 医疗洁净板 | m ² | | 5.00 | 135.04 | | | | |
| 9 | 埃特板 10mm | m ² | | 5.00 | 55.00 | | | | |
| 10 | 轻钢龙骨 75×50 | kg | | 5.00 | 17.95 | | | | |
| 11 | 轻钢大龙骨 h60 | m | | 5.00 | 7.26 | | | | |
| 12 | 轻钢中龙骨 h19 | m | | 5.00 | 3.25 | | | | |
| 13 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | | 5.00 | 2.74 | | | | |
| 14 | 成品医用钢制装饰门 900*2200mm | m ² | | 5.00 | 830.00 | | | | |
| 15 | 成品医用钢制装饰门 2200*2400m | m ² | | 5.00 | 830.00 | | | | |
| 16 | 成品医用钢制装饰门 1200*2200mm | m ² | | 5.00 | 830.00 | | | | |
| 17 | 安全逃生门 900*2100mm | m ² | | 5.00 | 700.00 | | | | |
| 18 | 铝合金固定窗, 8mm钢化玻璃, 洞口面积>2m ² | m ² | | 5.00 | 295.58 | | | | |
| 19 | 不锈钢框玻璃接收/发放窗 | m ² | | 5.00 | 370.00 | | | | |
| 20 | 固定视窗8mm钢化玻璃 | m ² | | 5.00 | 370.00 | | | | |
| 21 | 水泥自流平粉料 | kg | | 5.00 | 1.77 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|-----------------------|----------------|----|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 22 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg | | 5.00 | 75.60 | | | | |
| 23 | 岩棉吸音板 | m ² | | 5.00 | 41.47 | | | | |
| 24 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个 | | 5.00 | 0.34 | | | | |
| 25 | 接地卡子(综合) | 个 | | 5.00 | 1.37 | | | | |
| 26 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | 5.00 | 3.99 | | | | |
| 27 | 镀锌圆钢支架 Φ10~14 | 套 | | 5.00 | 4.27 | | | | |
| 28 | 办公台 1200*600*760 材料费 | 元 | | 5.00 | 1800.00 | | | | |
| 29 | 边台 5375*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 15050.00 | | | | |
| 30 | 水槽水咀 500×450×310 材料费 | 元 | | 5.00 | 1000.00 | | | | |
| 31 | 边台 1350*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 3780.00 | | | | |
| 32 | 边台 2825*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 7000.00 | | | | |
| 33 | 转角台 1000*1000*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 3640.00 | | | | |
| 34 | 边台 2900*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 7000.00 | | | | |
| 35 | 边台 4200*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 11760.00 | | | | |
| 36 | 中央台 7200*1500*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 40320.00 | | | | |
| 37 | 边台 5400*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 15120.00 | | | | |
| 38 | 边台 3400*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 9520.00 | | | | |
| 39 | 落地淋浴 材料费 | 元 | | 5.00 | 4085.00 | | | | |
| 40 | 边台 4950*400*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 13860.00 | | | | |
| 41 | 中央台 2250*1500*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 12600.00 | | | | |
| 42 | 边台 4250*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 11900.00 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|--------------------------------|----------------|----|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 43 | 边台 3600*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 10080.00 | | | | |
| 44 | 生物安全柜 1800*800*2000 材料费 | 元 | | 5.00 | 45000.00 | | | | |
| 45 | 边台 3850*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 10780.00 | | | | |
| 46 | 边台 2400*750*850 材料费 | 元 | | 5.00 | 6720.00 | | | | |
| 47 | 文件柜 850*390*1800 材料费 | 元 | | 5.00 | 1093.95 | | | | |
| 48 | 其他材料费 | 元 | | 5.00 | 1.00 | | | | |
| 49 | 橡塑保温板 | m ³ | | 5.00 | 700.00 | | | | |
| 50 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | m | | 5.00 | 12.75 | | | | |
| 51 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | m | | 5.00 | 15.93 | | | | |
| 52 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | m | | 5.00 | 42.44 | | | | |
| 53 | 感应水龙头 | 个 | | 5.00 | 200.00 | | | | |
| 54 | 净化高效送风口 风量1000m3/h | 个 | | 5.00 | 750.00 | | | | |
| 55 | 下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 | 个 | | 5.00 | 16.80 | | | | |
| 56 | 编码型光电感烟探测器 | 个 | | 5.00 | 59.00 | | | | |
| 57 | 声光报警器 HX-100B | 个 | | 5.00 | 77.00 | | | | |
| 58 | 单输入, 单输出联动模块 LD8301 | 个 | | 5.00 | 77.00 | | | | |
| 59 | 总线隔离模块 | 个 | | 5.00 | 84.00 | | | | |
| 60 | 编码型消火栓按钮 | 套 | | 5.00 | 41.00 | | | | |
| 61 | 广播扬声器 6寸, 5W | 只 | | 5.00 | 125.00 | | | | |
| 62 | NH-RVVP电缆 2*1.5mm ² | m | | 5.00 | 2.37 | | | | |
| 63 | 电气钢导管 JDG20 | m | | 5.00 | 2.12 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|------------------|----|----|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 64 | 镀锌电线管 SC20 | m | | 5.00 | 3.86 | | | | |
| 65 | 单口信息插座 86型 RJ45 | 个 | | 5.00 | 34.95 | | | | |
| 66 | 回风电动执行器 | 个 | | 5.00 | 171.82 | | | | |
| 67 | 电柜 1600X800X250 | 台 | | 5.00 | 1500.00 | | | | |
| 68 | 净化空调AHU03系统控制箱 | 台 | | 5.00 | 4000.00 | | | | |
| 69 | 净化空调MAU01系统控制箱 | 台 | | 5.00 | 4000.00 | | | | |
| 70 | 排风变频器 380V 2.2KW | 台 | | 5.00 | 684.00 | | | | |
| 71 | 送风变频器 380V 2.2KW | 台 | | 5.00 | 684.00 | | | | |
| 72 | 总配电箱 2AP | 台 | | 5.00 | 2000.00 | | | | |
| 73 | 弱电机柜 18U | 个 | | 5.00 | 1200.00 | | | | |
| 74 | 自助取号报到机 | 台 | | 5.00 | 4000.00 | | | | |
| 75 | 监控主机 | 台 | | 5.00 | 2600.00 | | | | |
| 76 | 交换机 | 台 | | 5.00 | 500.00 | | | | |
| 77 | 网络交换机 24口千兆 | 台 | | 5.00 | 1300.00 | | | | |
| 78 | 监控面板 | 台 | | 5.00 | 1500.00 | | | | |
| 79 | 多联机线控器 | 台 | | 5.00 | 294.11 | | | | |
| 80 | 风机段压差开关 | 支 | | 5.00 | 240.00 | | | | |
| 81 | 房间压力传感器 | 支 | | 5.00 | 1800.00 | | | | |
| 82 | 定压功放机 | 台 | | 5.00 | 2900.00 | | | | |
| 83 | 监控显示器 | 台 | | 5.00 | 1500.00 | | | | |
| 84 | 排队叫号系统 | 台 | | 5.00 | 17020.00 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|-----|-----------------------------|----------------|----|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 85 | 状态显示器 | 台 | | 5.00 | 600.00 | | | | |
| 86 | 可视门禁系统 | 台 | | 5.00 | 2300.00 | | | | |
| 87 | 互锁系统主控器 | 台 | | 5.00 | 300.00 | | | | |
| 88 | 电磁锁 180kg | 台 | | 5.00 | 138.00 | | | | |
| 89 | 红外半球网络摄像机 | 台 | | 5.00 | 618.18 | | | | |
| 90 | 应急电源 | 台 | | 5.00 | 100.00 | | | | |
| 91 | UPS配电箱(含UPS主机30KVA, 调试) | 台 | | 5.00 | 34247.79 | | | | |
| 92 | 吊项式等离子空气消毒机 | 台 | | 5.00 | 6550.00 | | | | |
| 93 | 变频多联室外主机 KMV-120W-K | 台 | | 5.00 | 6447.00 | | | | |
| 94 | 变频多联室外主机 KMV-140W-K | 台 | | 5.00 | 7451.00 | | | | |
| 95 | 变频多联室外主机(顶出风) KMV-500T/S-K2 | 台 | | 5.00 | 23142.00 | | | | |
| 96 | 全新风直膨组合式空气处理净化空调机组 MAU-01 | 台 | | 5.00 | 46464.00 | | | | |
| 97 | 循环风直膨组合式空气处理净化空调机组 AHU-03 | 台 | | 5.00 | 49621.00 | | | | |
| 98 | 风管式室内机 KMV-45FZD-K | 台 | | 5.00 | 1625.00 | | | | |
| 99 | 风管式室内机 KMV-50FZD-K | 台 | | 5.00 | 1665.00 | | | | |
| 100 | 离心式排风机组 EAF-01 | 台 | | 5.00 | 1300.00 | | | | |
| 101 | 型钢(综合) | kg | | 5.00 | 3.63 | | | | |
| 102 | 镀锌钢板 0.75mm | m ² | | 5.00 | 25.02 | | | | |
| 103 | LED净化面板灯 1200*300 38W | 套 | | 5.00 | 163.72 | | | | |
| 104 | LED净化面板灯 900*300 20W | 套 | | 5.00 | 110.00 | | | | |
| 105 | 紫外杀菌灯 1*30 | 套 | | 5.00 | 100.00 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|-----|----------------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 106 | 紫外杀菌灯 1*40 | 套 | | 5.00 | 120.00 | | | | |
| 107 | 铜芯线 ZB1-BVV-10mm2 | m | | 5.00 | 11.00 | | | | |
| 108 | 铜芯线 ZB1-BVV-16mm2 | m | | 5.00 | 16.83 | | | | |
| 109 | 铜芯线 ZB1-BVV-2.5mm2 | m | | 5.00 | 2.81 | | | | |
| 110 | 铜芯线 ZB1-BVV-4mm2 | m | | 5.00 | 4.36 | | | | |
| 111 | 耐火铜芯塑料绝缘导线 4mm2 | m | | 5.00 | 4.27 | | | | |
| 112 | 铜芯线 WDZB-BVR-2.5mm2 | m | | 5.00 | 2.63 | | | | |
| 113 | NH-BV电线 2.5mm2 | m | | 5.00 | 2.70 | | | | |
| 114 | 铜芯线 WDZB-BVR-4mm2 | m | | 5.00 | 4.19 | | | | |
| 115 | 铜芯线 WDZB-BVR-6mm2 | m | | 5.00 | 6.26 | | | | |
| 116 | 网线 CAT6.0 | m | | 5.00 | 2.50 | | | | |
| 117 | 网线 CAT6.0 | m | | 5.00 | 2.50 | | | | |
| 118 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×25+1×16mm2 | m | | 5.00 | 112.26 | | | | |
| 119 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×6+1×4mm2 | m | | 5.00 | 28.90 | | | | |
| 120 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×16+1×10mm2 | m | | 5.00 | 63.37 | | | | |
| 121 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16mm2 | m | | 5.00 | 118.45 | | | | |
| 122 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25mm2 | m | | 5.00 | 161.05 | | | | |
| 123 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×6+1×4mm2 | m | | 5.00 | 28.90 | | | | |
| 124 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×95+1×50mm2 | m | | 5.00 | 377.08 | | | | |
| 125 | 控制电缆 ZB1-KVV-2×1.0mm2 | m | | 5.00 | 2.85 | | | | |
| 126 | 金属桥架 CT-200×100mm | m | | 5.00 | 32.88 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-----------|--------------------|----------------|----|-------|
| 1 | | ◆人工◆ | | | |
| 2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | | |
| 3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | | |
| 4 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | | |
| 5 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | | |
| 6 | | ◆材料◆ | | | |
| 7 | 010000103 | 型钢(综合) | kg | | |
| 8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg | | |
| 9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | |
| 10 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | | |
| 11 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10~14 | kg | | |
| 12 | 011302003 | 扁钢 -40×4 | kg | | |
| 13 | 011302005 | 扁钢 ≤-25×4 | kg | | |
| 14 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | | |
| 15 | 011902005 | 槽钢 [5#~16#] | kg | | |
| 16 | 012103005 | 等边角钢 6.3# | kg | | |
| 17 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg | | |
| 18 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg | | |
| 19 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m ² | | |
| 20 | 020101009 | 橡胶板 1~3mm | kg | | |
| 21 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8~6mm | kg | | |
| 22 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6~32 | 个 | | |
| 23 | 021103005 | 硬聚氯乙烯板 6mm | m ² | | |
| 24 | 021103006 | 硬聚氯乙烯板 8mm | m ² | | |
| 25 | 021105002 | 软聚氯乙烯板 4mm | m ² | | |
| 26 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | | |
| 27 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | | |
| 28 | 022705003 | 棉丝 | kg | | |
| 29 | 022705004 | 棉纱头 | kg | | |
| 30 | 022706004 | 白布 0.9m | m ² | | |
| 31 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m | | |
| 32 | 022706010 | 破布 | kg | | |
| 33 | 030101002 | 铆钉 | kg | | |
| 34 | 030107004 | 镀锌螺钉M2~5×4~50 | 个 | | |
| 35 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个 | | |
| 36 | 030108006 | 自攻螺钉 M4×15 | 百个 | | |
| 37 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-----------|---------------------|-----|----|-------|
| 38 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 | | |
| 39 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65 | 个 | | |
| 40 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 | | |
| 41 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个 | | |
| 42 | 030119001 | 机螺钉 | kg | | |
| 43 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2~5×4~50 | 个 | | |
| 44 | 030125001 | 螺栓(综合) | kg | | |
| 45 | 030126001 | 螺栓(综合) | 套 | | |
| 46 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套 | | |
| 47 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套 | | |
| 48 | 030126010 | 螺栓 M6×75 | 套 | | |
| 49 | 030126011 | 螺栓 M6×100 | 套 | | |
| 50 | 030126020 | 螺栓 M8×75 | 套 | | |
| 51 | 030126028 | 螺栓 M10×30~75 | 套 | | |
| 52 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套 | | |
| 53 | 030127017 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套 | | |
| 54 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套 | | |
| 55 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | | |
| 56 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | | |
| 57 | 030148012 | 地脚螺栓 M14×120~230 | 套 | | |
| 58 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | | |
| 59 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | | |
| 60 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6~10 | 套 | | |
| 61 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | |
| 62 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | | |
| 63 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | | |
| 64 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | | |
| 65 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | | |
| 66 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个 | | |
| 67 | 030171101 | 螺母 | 百个 | | |
| 68 | 030171102 | 螺母 | kg | | |
| 69 | 030172001 | 垫圈 | 百个 | | |
| 70 | 030172003 | 垫圈 M2~8 | 10个 | | |
| 71 | 030173003 | 镀锌垫圈 M8 | 个 | | |
| 72 | 030174002 | 镀锌弹簧垫圈 M8 | 个 | | |
| 73 | 030177001 | 钢垫圈 | kg | | |
| 74 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-------------------------|----|----|-------|
| 75 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 76 | 030188001 | 射钉 | 百个 | | |
| 77 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒 | | |
| 78 | 030312001.1 | 闭门器(明装) | 套 | | |
| 79 | 031301006 | 砂轮片 Φ 400 | 片 | | |
| 80 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ 100 | 片 | | |
| 81 | 031302005 | 尼龙砂轮片 Φ 500 | 片 | | |
| 82 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ 100 | 片 | | |
| 83 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | | |
| 84 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ 2.5~3.2 | kg | | |
| 85 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ 3.2 | kg | | |
| 86 | 031316004 | 聚氯乙烯焊条 Φ 4 | kg | | |
| 87 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | | |
| 88 | 031321003 | 焊锡 | kg | | |
| 89 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg | | |
| 90 | 031325004 | 铜焊粉 | kg | | |
| 91 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | | |
| 92 | 031337001 | 冲击钻头(综合) | 根 | | |
| 93 | 031337006 | 冲击钻头 Φ 8 | 个 | | |
| 94 | 031337008 | 冲击钻头 Φ 10~20 | 个 | | |
| 95 | 031337010 | 冲击钻头 Φ 12 | 个 | | |
| 96 | 031337011 | 冲击钻头 Φ 14 | 个 | | |
| 97 | 031337014 | 冲击钻头 Φ 20 | 个 | | |
| 98 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | | |
| 99 | 031342001 | 麻花钻头 Φ 6~10 | 个 | | |
| 100 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | | |
| 101 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | | |
| 102 | 031345007 | 钢割片 | 片 | | |
| 103 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | | |
| 104 | 031347001 | 砂纸 | 张 | | |
| 105 | 031347002 | 砂纸(木) | 张 | | |
| 106 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | | |
| 107 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ 6 | m | | |
| 108 | 032118014 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ 8 | m | | |
| 109 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | | |
| 110 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只 | | |
| 111 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第4页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|--------------------|----------------|----|-------|
| 112 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |
| 113 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | | |
| 114 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | | |
| 115 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | | |
| 116 | 040301001 | 砂(综合) | m ³ | | |
| 117 | 040301001 | 砂(综合) | m ³ | | |
| 118 | 040701003 | 炉(矿)渣 | m ³ | | |
| 119 | 040903001 | 石膏粉 | kg | | |
| 120 | 040904003 | 滑石粉 | kg | | |
| 121 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | |
| 122 | 043001001 | 干混砌筑砂浆 GQ5 | t | | |
| 123 | 043003001 | 干混地面砂浆 GD10 | t | | |
| 124 | 043003002 | 干混地面砂浆 GD15 | t | | |
| 125 | 050301002 | 一等杉木板材 | m ³ | | |
| 126 | 050301003 | 一等杉木枋材 | m ³ | | |
| 127 | 050306001 | 周转板枋材 | m ³ | | |
| 128 | 050901002.1 | 12mm不燃板 | m ² | | |
| 129 | 052502006 | 锯木屑 | m ³ | | |
| 130 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | | |
| 131 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | m ² | | |
| 132 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | m ² | | |
| 133 | 071901001.1 | 3.0mm橡胶板踢脚线 | m ² | | |
| 134 | 072901007.1 | 3.0mm橡胶地板 | m ² | | |
| 135 | 090503004.1 | 铝扣板 600×600 0.8mm厚 | m ² | | |
| 136 | 090505002.1 | 医疗洁净板 6mm | m ² | | |
| 137 | 090505009.1 | 医疗洁净板 | m ² | | |
| 138 | 091501002.1 | 埃特板 10mm | m ² | | |
| 139 | 091502001.1 | 6mm医疗版装饰面 | m ² | | |
| 140 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg | | |
| 141 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×40 | kg | | |
| 142 | 100102001 | 轻钢大龙骨 h60 | m | | |
| 143 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m | | |
| 144 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m | | |
| 145 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | | |
| 146 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | | |
| 147 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | | |
| 148 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第5页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-------------------------------------|----------------|----|-------|
| 149 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | | |
| 150 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | | |
| 151 | 110102001.1 | 成品医用钢制装饰门 800*2200mm | m ² | | |
| 152 | 110102001.2 | 成品医用钢制装饰门 900*2200mm | m ² | | |
| 153 | 110102001.3 | 成品医用钢制装饰门 1600*2200mm | m ² | | |
| 154 | 110102001.4 | 成品医用钢制装饰门 2200*2400m | m ² | | |
| 155 | 110102001.5 | 成品医用钢制装饰门 1200*2200mm | m ² | | |
| 156 | 110102001.6 | 安全逃生门 900*2100mm | m ² | | |
| 157 | 110911001.1 | 铝合金固定窗,8mm钢化玻璃,洞口面积>2m ² | m ² | | |
| 158 | 110911001.2 | 铝合金固定窗,8mm钢化玻璃,洞口面积≤2m ² | m ² | | |
| 159 | 111104001.1 | 不锈钢框玻璃接收/发放窗 | m ² | | |
| 160 | 111104001.2 | 固定视窗8mm钢化玻璃 | m ² | | |
| 161 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 162 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | | |
| 163 | 130132001 | 油灰 | kg | | |
| 164 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | | |
| 165 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg | | |
| 166 | 130311004 | 成品腻子粉(防水型) | kg | | |
| 167 | 130312002 | 大白粉 | kg | | |
| 168 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | |
| 169 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | | |
| 170 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg | | |
| 171 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支 | | |
| 172 | 133504001 | 防水粉 | kg | | |
| 173 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | | |
| 174 | 133509002 | 中性耐侯硅胶(500ml/支) | 支 | | |
| 175 | 133901001 | 防腐油 | kg | | |
| 176 | 140101001 | 清油 | kg | | |
| 177 | 140105003 | 松节油 | kg | | |
| 178 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 179 | 140303001 | 煤油 | kg | | |
| 180 | 140702001 | 机油(综合) | kg | | |
| 181 | 140717001 | 黄油 | kg | | |
| 182 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | | |
| 183 | 140909001 | 硬白蜡 | kg | | |
| 184 | 140910001 | 上光蜡 | kg | | |
| 185 | 143124001 | 漂白粉 | kg | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第6页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|------------|----------------------|----------------|----|-------|
| 186 | 143302001 | 草酸 99.2% | kg | | |
| 187 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | | |
| 188 | 143306006 | 酒精 | kg | | |
| 189 | 143309001 | 丙酮 | kg | | |
| 190 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg | | |
| 191 | 143536001 | 多功能水性界面剂 | kg | | |
| 192 | 143901002A | 乙炔气 | kg | | |
| 193 | 143905001 | 氮气 | m ³ | | |
| 194 | 143906001 | 氧气 | m ³ | | |
| 195 | 143906001 | 氧气 | m ³ | | |
| 196 | 144101005 | 建筑胶 | kg | | |
| 197 | 144102001 | 粘结剂 | kg | | |
| 198 | 144103001 | 108胶 | kg | | |
| 199 | 144108001 | 乳白胶 | kg | | |
| 200 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | | |
| 201 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支 | | |
| 202 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | | |
| 203 | 144115001 | 万能胶 | kg | | |
| 204 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg | | |
| 205 | 144116003 | 胶合剂 | kg | | |
| 206 | 144116005 | 粘合剂 | kg | | |
| 207 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | | |
| 208 | 144301005 | 自粘性塑料袋 20mm×20m | 卷 | | |
| 209 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | | |
| 210 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | | |
| 211 | 144310002 | 铝箔胶粘带 45m/卷 | 卷 | | |
| 212 | 150301003 | 岩棉吸音板 | m ² | | |
| 213 | 170902001 | 方钢管 25×25×2.5 | m | | |
| 214 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m | | |
| 215 | 172513000 | 塑料软管 | kg | | |
| 216 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m | | |
| 217 | 172515001 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 | | |
| 218 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m | | |
| 219 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m | | |
| 220 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | | |
| 221 | 180317004 | 直角弯头 FBN32 | 个 | | |
| 222 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第7页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-----------|-----------------|----|----|-------|
| 223 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | | |
| 224 | 180907001 | PVC转换接头 De50×40 | 个 | | |
| 225 | 180909001 | 内螺牙弯头 De20 | 个 | | |
| 226 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个 | | |
| 227 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个 | | |
| 228 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个 | | |
| 229 | 182101004 | 伸缩接头 FSE32 | 个 | | |
| 230 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个 | | |
| 231 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个 | | |
| 232 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个 | | |
| 233 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个 | | |
| 234 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个 | | |
| 235 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个 | | |
| 236 | 182503004 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32 | 个 | | |
| 237 | 182503005 | 镀锌管卡子(钢管用) DN40 | 个 | | |
| 238 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个 | | |
| 239 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个 | | |
| 240 | 182505001 | 镀锌管卡子 1.5×12~50 | 个 | | |
| 241 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | | |
| 242 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | | |
| 243 | 182524004 | 管码 FCL32 | 个 | | |
| 244 | 182525002 | 管码 FCP20 | 个 | | |
| 245 | 182525003 | 管码 FCP25 | 个 | | |
| 246 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个 | | |
| 247 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个 | | |
| 248 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个 | | |
| 249 | 182529005 | U型管卡子DN40 | 个 | | |
| 250 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个 | | |
| 251 | 182529008 | U型管卡子DN80 | 个 | | |
| 252 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | |
| 253 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个 | | |
| 254 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个 | | |
| 255 | 213322007 | 洗手盆存水弯带下水口 De25 | 套 | | |
| 256 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套 | | |
| 257 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | | |
| 258 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | | |
| 259 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第8页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|----------------------------|----|----|-------|
| 260 | 224100001.1 | 吊顶检修口 600*600 | 个 | | |
| 261 | 225703000 | 减震垫 | 块 | | |
| 262 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | | |
| 263 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | | |
| 264 | 271704001 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | | |
| 265 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg | | |
| 266 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | | |
| 267 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m | | |
| 268 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m | | |
| 269 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | |
| 270 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | |
| 271 | 290616002 | 线号套管 Φ3.5(综合) | 只 | | |
| 272 | 290619004 | T型接头 FTE32 | 个 | | |
| 273 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | | |
| 274 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | | |
| 275 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | | |
| 276 | 290623002 | 直管接头 Φ20 | 个 | | |
| 277 | 290623003 | 直管接头 Φ25 | 个 | | |
| 278 | 290623004 | 直管接头 Φ32 | 个 | | |
| 279 | 290623005 | 直管接头 Φ40 | 个 | | |
| 280 | 290628002 | 塑料护口 15~20 | 个 | | |
| 281 | 290628003 | 塑料护口 15~50 | 个 | | |
| 282 | 290628004 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 | | |
| 283 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | | |
| 284 | 290632004 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | | |
| 285 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | | |
| 286 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm ² | 个 | | |
| 287 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm ² | 个 | | |
| 288 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm ² | 个 | | |
| 289 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm ² | 个 | | |
| 290 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm ² | 个 | | |
| 291 | 290905011 | 铜线接端子DT-120mm ² | 个 | | |
| 292 | 291111001 | 开关盒 | 个 | | |
| 293 | 291112001 | 接线盒 | 个 | | |
| 294 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | | |
| 295 | 292702010 | 尼龙扎带 100~150 | 个 | | |
| 296 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10~14 | 套 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第9页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-----------------------|----------------|----|-------|
| 297 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 付 | | |
| 298 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | | |
| 299 | 340703001 | 护目镜 | 套 | | |
| 300 | 341101001 | 水 | m ³ | | |
| 301 | 341103001.1 | 电 | kW.h | | |
| 302 | 341301001 | 位号牌 | 个 | | |
| 303 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | | |
| 304 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | | |
| 305 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | | |
| 306 | 350104002 | 复合木模板面板 | m ² | | |
| 307 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | | |
| 308 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | | |
| 309 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | | |
| 310 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | | |
| 311 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | | |
| 312 | 350307002 | 竹脚手板 | m ² | | |
| 313 | 351101001 | 钢凿 | 个 | | |
| 314 | 370905001 | 钢垫板 | kg | | |
| 315 | B-C.1 | 文件柜 850*390*1800 材料费 | 元 | | |
| 316 | B-C.2 | 办公台 1200*600*760 材料费 | 元 | | |
| 317 | B-C.3 | 办公椅 标配 材料费 | 元 | | |
| 318 | B-C.4 | 更衣柜 1500*500*1800 材料费 | 元 | | |
| 319 | B-C.5 | 床 900*2000*500 材料费 | 元 | | |
| 320 | B-C.6 | 单位沙发 标配 材料费 | 元 | | |
| 321 | B-C.7 | 会议桌 3000*1400*760 材料费 | 元 | | |
| 322 | B-C.8 | 会议椅子 标配 材料费 | 元 | | |
| 323 | B-C.9 | PVCΦ50存水弯 材料费 | 元 | | |
| 324 | B-C.9 | 边台 1950*600*800 材料费 | 元 | | |
| 325 | B-C.10 | 办公椅 标配 材料费 | 元 | | |
| 326 | B-C.11 | 边台 5375*750*850 材料费 | 元 | | |
| 327 | B-C.12 | 水槽水咀 500×450×310 材料费 | 元 | | |
| 328 | B-C.13 | 边台 1350*750*850 材料费 | 元 | | |
| 329 | B-C.14 | 边台 2825*750*850 材料费 | 元 | | |
| 330 | B-C.15 | 转角台 1000*1000*850 材料费 | 元 | | |
| 331 | B-C.16 | 边台 2900*750*850 材料费 | 元 | | |
| 332 | B-C.17 | 边台 4200*750*850 材料费 | 元 | | |
| 333 | B-C.18 | 中央台 7200*1500*850 材料费 | 元 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第10页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|-------------------------|----------------|----|-------|
| 334 | B-C. 19 | 边台 5400*750*850 材料费 | 元 | | |
| 335 | B-C. 20 | 边台 3400*750*850 材料费 | 元 | | |
| 336 | B-C. 21 | 落地淋浴 材料费 | 元 | | |
| 337 | B-C. 22 | 边台 4950*400*850 材料费 | 元 | | |
| 338 | B-C. 23 | 边台 2100*750*850 材料费 | 元 | | |
| 339 | B-C. 24 | 中央台 2250*1500*850 材料费 | 元 | | |
| 340 | B-C. 25 | 边台 4250*750*850 材料费 | 元 | | |
| 341 | B-C. 26 | 边台 3600*750*850 材料费 | 元 | | |
| 342 | B-C. 27 | 边台 2700*750*800 材料费 | 元 | | |
| 343 | B-C. 28 | PP抽风罩 1200*750 材料费 | 元 | | |
| 344 | B-C. 29 | PP抽风罩 1800*750 材料费 | 元 | | |
| 345 | B-C. 30 | 更衣柜 900*450*1800 材料费 | 元 | | |
| 346 | B-C. 31 | 生物安全柜 1800*800*2000 材料费 | 元 | | |
| 347 | B-C. 32 | 更衣柜 900*450*1800 材料费 | 元 | | |
| 348 | B-C. 33 | 边台 2450*750*850 材料费 | 元 | | |
| 349 | B-C. 34 | 边台 3850*750*850 材料费 | 元 | | |
| 350 | B-C. 35 | 边台 2400*750*850 材料费 | 元 | | |
| 351 | B-C. 36 | 落地淋浴 材料费 | 元 | | |
| 352 | B-C. 37 | 货架 1200*450*2000 材料费 | 元 | | |
| 353 | B-C. 38 | 实验凳 材料费 | 元 | | |
| 354 | B-C. 39 | 文件柜 850*390*1800 材料费 | 元 | | |
| 355 | B-C. 40 | 更衣柜 1500*500*1800 材料费 | 元 | | |
| 356 | B-C. 41 | 边台 1850*750*850 材料费 | 元 | | |
| 357 | B-C. 42 | 生物安全柜 1800*800*2000 材料费 | 元 | | |
| 358 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | | |
| 359 | | ◆配合比◆ | | | |
| 360 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | | |
| 361 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3 | m ³ | | |
| 362 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | m ³ | | |
| 363 | 801101001 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 364 | | ◆主材◆ | | | |
| 365 | 021103003.1 | PVC风管 φ160mm | m ² | | |
| 366 | 021103003.2 | PVC风管 φ110mm | m ² | | |
| 367 | 023110001.1 | 帆布(皮革) | m ² | | |
| 368 | 152301002.1 | 橡塑保温板 | m ³ | | |
| 369 | 152305001 | 橡塑保温管套 | m ³ | | |
| 370 | 170014000.1 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | m | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第11页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|---------------------|----|----|-------|
| 371 | 170014000.2 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | m | | |
| 372 | 170014000.3 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | m | | |
| 373 | 170014000.4 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | m | | |
| 374 | 170014000.5 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | m | | |
| 375 | 170014000.6 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | m | | |
| 376 | 171501000.1 | 空调铜管 ϕ 28.58 | m | | |
| 377 | 171501000.2 | 空调铜管 ϕ 25.4 | m | | |
| 378 | 171501000.3 | 空调铜管 ϕ 19.05 | m | | |
| 379 | 171501000.4 | 空调铜管 ϕ 15.88 | m | | |
| 380 | 171501000.5 | 空调铜管 ϕ 12.7 | m | | |
| 381 | 171501000.6 | 空调铜管 ϕ 9.53 | m | | |
| 382 | 171501000.7 | 空调铜管 ϕ 6.35 | m | | |
| 383 | 172500000.1 | PVC ϕ 50排水管 | m | | |
| 384 | 172500000.2 | PVC ϕ 75排水管 | m | | |
| 385 | 172502000.1 | PP-R塑料给水管 ϕ 25 | m | | |
| 386 | 172502000.2 | PP-R塑料给水管 ϕ 32 | m | | |
| 387 | 172504000 | PVC塑料冷凝水管 de32 | m | | |
| 388 | 180002000.1 | 沟槽管件 DN65 | 个 | | |
| 389 | 180002000.2 | 沟槽管件 DN80 | 个 | | |
| 390 | 180003000.1 | 沟槽卡箍 DN65 | 套 | | |
| 391 | 180003000.2 | 沟槽卡箍 DN80 | 套 | | |
| 392 | 180300000.1 | 钢管管件 DN25 | 个 | | |
| 393 | 180300000.2 | 钢管管件 DN32 | 个 | | |
| 394 | 180300000.3 | 钢管管件 DN40 | 个 | | |
| 395 | 180300000.4 | 钢管管件 DN50 | 个 | | |
| 396 | 180903000.1 | 塑料给水管件 ϕ 25 | 个 | | |
| 397 | 180903000.2 | 塑料给水管件 ϕ 32 | 个 | | |
| 398 | 180904000 | 承插塑料管件 de32 | 个 | | |
| 399 | 180904000.1 | 承插塑料管件 ϕ 50 | 个 | | |
| 400 | 180904000.2 | 承插塑料管件 ϕ 75 | 个 | | |
| 401 | 193800000.1 | PP-R塑料截止阀 dn25 | 个 | | |
| 402 | 193800000.2 | PP-R塑料截止阀 dn32 | 个 | | |
| 403 | 194103000.1 | ϕ 20铜角阀 | 个 | | |
| 404 | 194103000.2 | 单向阀 dn25 | 个 | | |
| 405 | 210902000 | 洗手盆 | 个 | | |
| 406 | 211301000 | 拖把池 | 个 | | |
| 407 | 213301000.1 | 感应水龙头 | 个 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第12页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|----------------------|----|----|-------|
| 408 | 213301000.2 | 水嘴 | 个 | | |
| 409 | 213318000.1 | 洁净地漏 | 个 | | |
| 410 | 224101000.1 | 铝合金百叶回风口 300*500 | 个 | | |
| 411 | 224101000.2 | 铝合金百叶回风口 250*350 | 个 | | |
| 412 | 224101000.3 | 防雨百叶(带防虫防鼠网) 400*400 | 个 | | |
| 413 | 224101000.4 | 防雨百叶(带防虫防鼠网) 500*500 | 个 | | |
| 414 | 224104000 | 净化高效送风口 风量500m3/h | 个 | | |
| 415 | 224104000.1 | 净化高效送风口 风量1000m3/h | 个 | | |
| 416 | 225301000.1 | 手动对开调节阀 320*200 | 个 | | |
| 417 | 225301000.2 | 手动对开调节阀 400*200 | 个 | | |
| 418 | 225301000.2 | 手动对开调节阀 500*200 | 个 | | |
| 419 | 225301000.3 | 手动对开调节阀 400*320 | 个 | | |
| 420 | 225301000.4 | 手动对开调节阀 200*200 | 个 | | |
| 421 | 226101000 | 70℃防火阀 630*200 | 个 | | |
| 422 | 226103000.1 | 止回阀 400*200 | 个 | | |
| 423 | 232101000 | 下垂型快速响应玻璃球喷头 DN15 | 个 | | |
| 424 | 233700000.1 | 编码型光电感烟探测器 | 个 | | |
| 425 | 233902000.1 | 声光报警器 HX-100B | 个 | | |
| 426 | 234001000.1 | 总线消防广播模块 LD8305 | 个 | | |
| 427 | 234001000.2 | 总线消防电话模块 | 个 | | |
| 428 | 234001000.3 | 单输入,单输出联动模块 LD8301 | 个 | | |
| 429 | 234001000.4 | 总线隔离模块 | 个 | | |
| 430 | 234101000.1 | 编码型消火栓按钮 | 套 | | |
| 431 | 234101000.1 | 开门按钮 86型 | 套 | | |
| 432 | 234101000.2 | 编码型手动报警按钮(带电话插孔) | 套 | | |
| 433 | 234301000 | 广播扬声器 6寸,5W | 只 | | |
| 434 | 246904000 | 压差计 | 套 | | |
| 435 | 264902001 | 互锁断电开关 | 个 | | |
| 436 | 282703001.1 | NH-RVVP电缆 2*1.5mm2 | m | | |
| 437 | 282703001.1 | RVV电缆 4*1.0mm2 | m | | |
| 438 | 282703001.1 | 屏蔽软线(RVVP) 4*0.5mm2 | m | | |
| 439 | 282703001.2 | RVV电缆 2*1.0mm2 | m | | |
| 440 | 290603000 | 电气钢导管 JDG20 | m | | |
| 441 | 290603000 | 电气钢导管 JDG25 | m | | |
| 442 | 290603000 | 电气钢导管 JDG32 | m | | |
| 443 | 290603000 | 电气钢导管 JDG40 | m | | |
| 444 | 290603000 | 镀锌电线管 SC20 | m | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第13页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|-------------|------------------|----|----|-------|
| 445 | 301101000 | 电视插座 | 个 | | |
| 446 | 301302000.1 | 单口信息插座 86型 RJ45 | 个 | | |
| 447 | 500102001 | 排气扇嵌入式 300*300 | 台 | | |
| 448 | 550112001.1 | 回风电动执行器 | 个 | | |
| 449 | 550117001 | 电柜 1600X800X250 | 台 | | |
| 450 | 550117001 | 净化空调AHU03系统控制箱 | 台 | | |
| 451 | 550117001 | 净化空调MAU01系统控制箱 | 台 | | |
| 452 | 550117001 | 排风变频器 380V 2.2KW | 台 | | |
| 453 | 550117001 | 送风变频器 380V 2.2KW | 台 | | |
| 454 | 550117001.1 | 总配电箱 2AP | 台 | | |
| 455 | 550117001.2 | 空调专用配电箱 2AP-空调 | 台 | | |
| 456 | 550117001.3 | 配电箱 2AP-1 | 台 | | |
| 457 | 550117001.4 | 配电箱 2AP-2 | 台 | | |
| 458 | 550117001.5 | 配电箱 2AP-3 | 台 | | |
| 459 | 550117001.6 | 配电箱 2AP-4 | 台 | | |
| 460 | 550117001.7 | 配电箱 2AP-5 | 台 | | |
| 461 | 550119001.1 | 弱电机柜 18U | 个 | | |
| 462 | 550907000 | 空开箱 | 台 | | |
| 463 | B-.1 | 封堵空调冷凝水机排水口 | 个 | | |
| 464 | B-.1 | 自助取号报到机 | 台 | | |
| 465 | B-.2 | 医生叫号控制器 | 台 | | |
| 466 | B5-0036.1 | 监控主机 | 台 | | |
| 467 | B5-0097.1 | 交换机 | 台 | | |
| 468 | B5-0097.1 | 网络交换机 24口千兆 | 台 | | |
| 469 | B5-0097.2 | 远程控电话交换机 | 台 | | |
| 470 | B5-0165.1 | 监控面板 | 台 | | |
| 471 | B5-0309.1 | 配线架 24口 | 架 | | |
| 472 | B5-0397.1 | 多联机线控器 | 台 | | |
| 473 | B5-0428.1 | 风机段压差开关 | 支 | | |
| 474 | B5-0513.1 | 房间压力传感器 | 支 | | |
| 475 | B5-0728.1 | 定压功放机 | 台 | | |
| 476 | B5-0840.1 | 监控显示器 | 台 | | |
| 477 | B5-0842.1 | 排队叫号系统 | 台 | | |
| 478 | B5-0842.2 | 状态显示器 | 台 | | |
| 479 | B5-1006.1 | 可视门禁系统 | 台 | | |
| 480 | B5-1009.1 | 电锁 | 台 | | |
| 481 | B5-1010.1 | 互锁系统主控器 | 台 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第14页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|---------------|-----------------------------|----------------|----|-------|
| 482 | B5-1015.1 | 电磁锁 180kg | 台 | | |
| 483 | B5-1021.1 | 红外半球网络摄像机 | 台 | | |
| 484 | B5-1044.1 | 排风机组支架 | 套 | | |
| 485 | B5-1056.1 | 应急电源 | 台 | | |
| 486 | B5-1224.1 | UPS配电箱(含UPS主机30KVA, 调试) | 台 | | |
| 487 | B6-0410.1 | 冷媒分歧管 22T | 个 | | |
| 488 | B7-0008.1 | 吊顶式等离子空气消毒机 | 台 | | |
| 489 | B7-0008.4 | 四面出风 KMV-112Q-K#01 | 台 | | |
| 490 | B7-0008.5 | 四面出风 KMV-56Q-K#01 | 台 | | |
| 491 | B7-0008.6 | 四面出风 KMV-45Q-K#01 | 台 | | |
| 492 | B7-0013.1 | 变频多联室外主机 KMV-120W-K | 台 | | |
| 493 | B7-0013.2 | 变频多联室外主机 KMV-140W-K | 台 | | |
| 494 | B7-0013.3 | 变频多联室外主机(顶出风) KMV-500T/S-K2 | 台 | | |
| 495 | B7-0022.1 | 全新风直膨组合式空气处理净化空调机组 MAU-01 | 台 | | |
| 496 | B7-0022.2 | 循环风直膨组合式空气处理净化空调机组 AHU-03 | 台 | | |
| 497 | B7-0041.1 | 风管式室内机 KMV-45FZD-K | 台 | | |
| 498 | B7-0041.2 | 风管式室内机 KMV-50FZD-K | 台 | | |
| 499 | B7-0049.1 | 离心式排风机组 EAF-01 | 台 | | |
| 500 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg | | |
| 501 | Z012906001 | 镀锌钢板 0.75mm | m ² | | |
| 502 | Z012906002 | 镀锌钢板 0.75mm | m ² | | |
| 503 | Z012906002.1 | 镀锌钢板 0.75mm | m ² | | |
| 504 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆(各色) | kg | | |
| 505 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | |
| 506 | Z130507011.2 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | |
| 507 | Z250001001.01 | 自带电源的应急照明灯 | 套 | | |
| 508 | Z250001001.02 | LED平板灯 600*600 | 套 | | |
| 509 | Z250001001.03 | 吸顶灯 LED超薄圆形防潮防蚊虫 | 套 | | |
| 510 | Z250001001.04 | LED净化面板灯 1200*300 38W | 套 | | |
| 511 | Z250001001.05 | LED净化面板灯 600*300 20W | 套 | | |
| 512 | Z250001001.06 | LED净化面板灯 900*300 20W | 套 | | |
| 513 | Z250001001.07 | 安全出口指示灯 | 套 | | |
| 514 | Z250001001.08 | 安全疏散指示灯 | 套 | | |
| 515 | Z250001001.09 | 紫外杀菌灯 1*20 | 套 | | |
| 516 | Z250001001.10 | 紫外杀菌灯 1*30 | 套 | | |
| 517 | Z250001001.11 | 紫外杀菌灯 1*40 | 套 | | |
| 518 | Z260501001.1 | 一位开关 | 个 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第15页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|--|----|----|-------|
| 519 | Z260501001.2 | 二位开关 | 个 | | |
| 520 | Z260501001.3 | 三位开关 | 个 | | |
| 521 | Z260501001.4 | 单位双控开关 | 个 | | |
| 522 | Z260501001.5 | 紫外线灯时控系统 | 个 | | |
| 523 | Z264101001.1 | 单联二三极插座 | 套 | | |
| 524 | Z264101001.2 | 地面插座 | 套 | | |
| 525 | Z264101001.3 | 台式插座盒 180×100×80 | 套 | | |
| 526 | Z264101001.4 | 空调插座 | 套 | | |
| 527 | Z280301000 | 铜芯线 ZB1-BVV-10mm ² | m | | |
| 528 | Z280301000 | 铜芯线 ZB1-BVV-16mm ² | m | | |
| 529 | Z280301000 | 铜芯线 ZB1-BVV-2.5mm ² | m | | |
| 530 | Z280301000 | 铜芯线 ZB1-BVV-4mm ² | m | | |
| 531 | Z280301000.1 | 耐火铜芯塑料绝缘导线 4mm ² | m | | |
| 532 | Z280301000.1 | 铜芯线 WDZB-BVR-2.5mm ² | m | | |
| 533 | Z280301000.2 | NH-BV电线 2.5mm ² | m | | |
| 534 | Z280301000.2 | 铜芯线 WDZB-BVR-4mm ² | m | | |
| 535 | Z280301000.3 | 铜芯线 WDZB-BVR-6mm ² | m | | |
| 536 | Z280311000.1 | 网线 CAT6.0 | m | | |
| 537 | Z280311000.2 | 网线 CAT6.0 | m | | |
| 538 | Z281100000 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×25+1×16mm ² | m | | |
| 539 | Z281100000 | 电力电缆 ZB1-YJV-4×6+1×4mm ² | m | | |
| 540 | Z281100000.1 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×16+1×10mm ² | m | | |
| 541 | Z281100000.2 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16mm ² | m | | |
| 542 | Z281100000.3 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25mm ² | m | | |
| 543 | Z281100000.4 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×6+1×4mm ² | m | | |
| 544 | Z281100000.5 | 电力电缆 WDZB-YJV-4×95+1×50mm ² | m | | |
| 545 | Z281128000 | 控制电缆 ZB1-KVV-2×1.0mm ² | m | | |
| 546 | Z281128000 | 控制电缆 ZB1-KVV-6×1.0mm ² | m | | |
| 547 | Z281128000 | 控制电缆 ZB1-KVVP-2×1.0mm ² | m | | |
| 548 | Z281128000 | 控制电缆 ZB1-KVVP-4×1.0mm ² | m | | |
| 549 | Z290101000 | 金属桥架 CT-200×100mm | m | | |
| 550 | Z290101000.1 | 镀锌桥架 100*50*0.8 | m | | |
| 551 | Z290101000.2 | 镀锌桥架 200*100*1.0 | m | | |
| 552 | Z290604000 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | |
| 553 | Z290604000.1 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | |
| 554 | Z290604000.2 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | |
| 555 | Z290604000.3 | 刚性阻燃管 PC32 | m | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第16页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|--------------|--------------------|------|----|-------|
| 556 | Z301303001.1 | 单口电话插座 86型 6P2C | 个 | | |
| 557 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 558 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 559 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 560 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 561 | 140301004.2 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 562 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 563 | 341103001 | 电 | kW.h | | |
| 564 | 341103001.2 | 电 | kW.h | | |
| 565 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | | |
| 566 | 994701001.2 | 其他机械费 | 元 | | |
| 567 | 994701003 | 停滞费 | 元 | | |
| 568 | 994701004 | 折旧费 | 元 | | |
| 569 | 994701005 | 大修理费 | 元 | | |
| 570 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | | |
| 571 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 572 | 994701008 | 其他费用 | 元 | | |
| 573 | | ◆机械◆ | | | |
| 574 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | | |
| 575 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班 | | |
| 576 | 980502001 | 数字多用表 DF-1 | 台班 | | |
| 577 | 980502005 | 数字万用表7151 | 台班 | | |
| 578 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班 | | |
| 579 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | | |
| 580 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班 | | |
| 581 | 980902001 | 大功率计 | 台班 | | |
| 582 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | | |
| 583 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | | |
| 584 | 981102001 | 标准电阻箱 ZX-25 | 台班 | | |
| 585 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | | |
| 586 | 981111001 | 电源干扰测试仪 | 台班 | | |
| 587 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | | |
| 588 | 982303008 | 数字式储示波器 HP54501 | 台班 | | |
| 589 | 983103001 | 活塞式压力计 | 台班 | | |
| 590 | 983701001 | 便携式计算机 | 台班 | | |
| 591 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班 | | |
| 592 | 984101001 | 电动综合校验台 | 台班 | | |

主要材料及价格表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第17页 共18页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|-----|------------|----------------------|----|----|-------|
| 593 | 984501001 | 精密压力表 YBS-BI | 台班 | | |
| 594 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班 | | |
| 595 | 984718001 | 数字温度计 | 台班 | | |
| 596 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | | |
| 597 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | | |
| 598 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班 | | |
| 599 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班 | | |
| 600 | 990705003 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班 | | |
| 601 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | | |
| 602 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班 | | |
| 603 | 990916001 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力10kN] | 台班 | | |
| 604 | 990916003 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN] | 台班 | | |
| 605 | 991101001 | 液压叉车 | 台班 | | |
| 606 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班 | | |
| 607 | 991906001A | 剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm | 台班 | | |
| 608 | 991907001A | 卷板机 板厚*宽度 2*1600mm | 台班 | | |
| 609 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班 | | |
| 610 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班 | | |
| 611 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班 | | |
| 612 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班 | | |
| 613 | 991924002 | 管子切断套丝机 直径159mm | 台班 | | |
| 614 | 991924003 | 螺栓套丝机 | 台班 | | |
| 615 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | | |
| 616 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000mm | 台班 | | |
| 617 | 991930001 | 滚槽机 | 台班 | | |
| 618 | 991935001 | 弓锯床 Φ250 | 台班 | | |
| 619 | 991938001 | 咬口机 板厚1.2mm | 台班 | | |
| 620 | 991939001 | 法兰卷圆机 L40*4 | 台班 | | |
| 621 | 992301003 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | | |
| 622 | 992301004 | 砂轮切割机 Φ500 | 台班 | | |
| 623 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | | |
| 624 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | | |
| 625 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班 | | |
| 626 | 992318001 | 坡口机 功率2.2kW | 台班 | | |
| 627 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | | |
| 628 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班 | | |
| 629 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|---------------|--------------|---|------|-----|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 家具部分 | | | | | | |
| 办公室 | | | | | | |
| 1 | 011501006001 | 文件柜 850*390*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件 | 个 | 6 | | |
| 2 | 011501015001 | 办公台 1200*600*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边。 | 个 | 3 | | |
| 3 | 011501020001 | 办公椅 标配 材料品种、材质: 优质网格, 高靠背, 气压升降, 尼龙滑轮 | 个 | 3 | | |
| 男/女更衣室 | | | | | | |
| 4 | 011501003001 | 更衣柜 1500*500*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通 | 个 | 2 | | |
| 男/女值班室 | | | | | | |
| 5 | 011501011001 | 床 900*2000*500 材料品种、材质: 木质结构, 带床垫 | 个 | 2 | | |
| 主任办公室 | | | | | | |
| 6 | 011501006002 | 文件柜 850*390*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件 | 个 | 2 | | |
| 7 | 011501015002 | 办公台 1200*600*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边。 | 个 | 1 | | |
| 8 | 011501020002 | 办公椅 标配 材料品种、材质: 优质网格, 高靠背, 气压升降, 尼龙滑轮 | 个 | 1 | | |
| 9 | 011501020003 | 单位沙发 标配 材料品种、材质: 优质西皮, 实木扶手 | 个 | 1 | | |
| 会议培训室 | | | | | | |
| 10 | 011501015003 | 会议桌 3000*1400*760 材料品种、材质: 钢木结构, 电解钢方通静电喷涂脚架, 双层10mm夹板基层防火免漆板饰面台面, 侧面用2mm同质PVC收边 | 个 | 1 | | |
| 11 | 011501020004 | 会议椅子 标配 材料品种、材质: 优质西皮 | 个 | 12 | | |
| 半污染区 | | | | | | |
| 12 | 011501003002 | 更衣柜 1500*500*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通 | 个 | 1 | | |
| 发血室 | | | | | | |
| 13 | 011501006003 | 文件柜 850*390*1800 | 个 | 3 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|--------------|---|------|-----|--------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| | | 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, 上门为铝合金边框5mm玻璃门, DTC五金配件 | | | | |
| 14 | 011501001001 | 边台 1950*600*800 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| | | 配血室 | | | | |
| 15 | 011501001002 | 边台 5375*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 16 | 031004004001 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽, 耐酸碱, 抗冲击, 铜制脚踏单口水嘴. 采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1) 具PP OUTLET(落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。 | 套 | 1 | | |
| | | 储血室 | | | | |
| 17 | 011501001003 | 边台 1350*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| | | 检验大厅 | | | | |
| 18 | 011501001004 | 边台 1350*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 19 | 011501001005 | 转角台 1000*1000*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 2 | | |
| 20 | 011501001006 | 边台 2825*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 2 | | |
| 21 | 011501001007 | 边台 4200*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 22 | 011501001008 | 中央台 7200*1500*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 23 | 011501001009 | 边台 5400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 24 | 011501001010 | 边台 3400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|--------------|---|------|-----|--------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 25 | 031004010001 | 落地淋浴 (1) 规格: ①全高: 2300mm+/-20mm; ②淋身器高: 2100mm+/-20mm; ③洗眼器高: 1030mm+/-20mm (2) 管径: 入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作, 管径1 1/4” (英寸)。 (3) 冲淋器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆(单向拉动)、不锈钢冲淋头。外盘1.0mm厚SUS304不锈钢板制作, 表面经抛光处理。圆盘直径内盘1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔(含以上)以利喷水成伞形状况, 夹层并附薄片, 可过滤水中杂物, 避免使用者二次伤害。 (4) 洗眼器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。 (5) 洗眼喷头: 高密度PP, 内置不锈钢过滤网, 可过滤水中杂物 | 套 | 2 | | |
| 26 | 031004004002 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽, 耐酸碱, 抗冲击, 铜制脚踏单口水嘴. 采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1) 具PP OUTLET (落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。 | 套 | 3 | | |
| | | 采血区 | | | | |
| 27 | 011501001011 | 边台 4950*400*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 28 | 011501001012 | 边台 2100*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 29 | 011501001013 | 中央台 2250*1500*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| | | 体液常规检验区 | | | | |
| 30 | 011501001014 | 边台 4250*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 31 | 011501001015 | 边台 3600*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 32 | 011501001016 | 边台 2900*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面(参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 33 | 011504003001 | PP抽风罩 1200*750 PP材质定制 | 个 | 3 | | |
| 34 | 011504003002 | PP抽风罩 1800*750 PP材质定制 | 个 | 2 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|----|--------------|--|------|-----|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 35 | 031004004003 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1)具PP OUTLET(落水头),其内并附有PP滤水垫片,PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2)另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置,具有过滤效果及堵臭功能。 (3)台下托底式安装,且利于台面残水自然回流。 | 套 | 2 | | |
| | | HIV室 | | | | |
| 36 | 011501001017 | 边台 2700*750*800 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 37 | 011501002001 | 生物安全柜 1800*800*2000 1、B2型二级生物安全柜,气流模式:100%外排 2、产品认证:CFDA III类医疗器械注册证; 3、外形尺寸:整机外部厚度≤755mm 4、工作区尺寸:长≥1520mm 5、风速:下降气流平均流速>0.35m/s;流入气流平均流速>0.50m/s 6、风速实时显示:使用温度补偿型风速传感器,实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 7、ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12微米,过滤效率≥99.999%或者针对颗粒直径0.3微米,过滤效率≥99.9995%(提供过滤器制造商检测报告样本复印件) 8、工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到:0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米;同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米;同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米;同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米(提供洁净度检测样本或证书) 9、风机系统:新型的直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计,流入气流平均流速>0.5m/s。 10、控制器系统:实时显示安全柜运行参数:安全柜的进气流,沉降气流在液晶显示屏上实时显示;可显示滤器寿命,温度,紫外灯寿命,前窗高度状态提示;当气流有波动时提供声光报警。 11、柜体:4-7度角倾斜式人体工程学设计 12、操作室:工作腔两侧与后壁一次冲压成形,大圆弧角设计,便于清洁 13、操作前窗:无边框滑动式前窗,防爆、抗紫外线、双层覆膜,不会引起操作者的视觉疲劳 14、柜体涂层:柜体外部Isocid™含银离子抗菌涂层,抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15、照度:>1400Lux 16、噪音:噪音小于65dBA 17、显示屏有3-15分钟预洁净程序 18、搁手架:整块抛光不锈钢材质,高于工作台面,不会阻挡前进气孔,易于拆卸 配置:主机一台,支架一套,RS232或RS485联网数据接口1个,紫外灯管一根,抗菌涂层一套 | 套 | 1 | | |
| 38 | 031004004004 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1)具PP OUTLET(落水头),其内并附有PP滤水垫片,PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2)另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置,具有过滤效果及堵臭功能。 | 套 | 1 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|----|--------------|--|------|-----|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| | | (3) 台下托底式安装,且利于台面残水自然回流。 | | | | |
| | | HIV半污染区 | | | | |
| 39 | 011501003003 | 更衣柜 900*450*1800 全木结构,18mm夹板基层防火免漆板饰面板,侧面用2mm同质PVC收边,分为上下门,DTC五金配件,带衣通 | 个 | 1 | | |
| | | 接种室 | | | | |
| 40 | 011501001018 | 边台 2450*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 41 | 011501001019 | 边台 3850*750*850 全钢结构,20mm陶瓷台面(参考品牌:陶克、榕德),柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢,经过酸洗处理磷化,表面烤漆,配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 42 | 011501002002 | 生物安全柜 1800*800*2000 1、B2型二级生物安全柜,气流模式:100%外排 2、产品认证:CFDA III类医疗器械注册证; 3、外形尺寸:整机外部厚度≤755mm 4、工作区尺寸:长≥1520mm 5、风速:下降气流平均流速>0.35m/s;流入气流平均流速>0.50m/s 6、风速实时显示:使用温度补偿型风速传感器,实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 7、ULPA超高效空气过滤器,针对颗粒直径0.12微米,过滤效率≥99.999%或者针对颗粒直径0.3微米,过滤效率≥99.9995%(提供过滤器制造商检测报告样本复印件) 8、工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到:0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米;同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米;同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米;同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米(提供洁净度检测样本或证书) 9、风机系统:新型的直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计,流入气流平均流速>0.5m/s。 10、控制器系统:实时显示安全柜运行参数:安全柜的进气流,沉降气流在液晶显示屏上实时显示;可显示滤器寿命,温度,紫外灯寿命,前窗高度状态提示;当气流有波动时提供声光报警。 11、柜体:4-7度角倾斜式人体工程学设计 12、操作室:工作腔两侧与后壁一次冲压成形,大圆弧角设计,便于清洁 13、操作前窗:无边框滑动式前窗,防爆、抗紫外线、双层覆膜,不会引起操作者的视觉疲劳 14、柜体涂层:柜体外部Isocid™含银离子抗菌涂层,抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15、照度:>1400Lux 16、噪音:噪音小于65dBA 17、显示屏有3-15分钟预洁净程序 18、搁手架:整块抛光不锈钢材质,高于工作台面,不会阻挡前进气孔,易于拆卸 配置:主机一台,支架一套,RS232或RS485联网数据接口1个,紫外灯管一根,抗菌涂层一套 | 套 | 1 | | |
| 43 | 031004004005 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽,耐酸碱,抗冲击,铜制脚踏单口水嘴.采用实验室专用PP耐酸碱水槽: | 套 | 1 | | |

税后项目清单与计价表

工程名称:荔浦市妇幼保健院检验科建设项目

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
|----|--------------|--|------|-----|--------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| | | (1) 具PP OUTLET (落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。 | | | | |
| | | 微生物更衣区 | | | | |
| 44 | 011501003004 | 更衣柜 900*450*1800 全木结构, 18mm夹板基层防火免漆板饰面板, 侧面用2mm同质PVC收边, 分为上下门, DTC五金配件, 带衣通 | 个 | 2 | | |
| 45 | 031004010002 | 落地淋浴 (1) 规格: ①全高: 2300mm+/-20mm; ②淋身器高: 2100mm+/-20mm; ③洗眼器高: 1030mm+/-20mm (2) 管径: 入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作, 管径1 1/4" (英寸)。 (3) 冲淋器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆 (单向拉动)、不锈钢冲淋头。外盘1.0mm厚SUS304不锈钢板制作, 表面经抛光处理。圆盘直径内盘1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔 (含以上) 以利喷水成伞形状况, 夹层并附海片, 可过滤水中杂物, 避免使用者二次伤害。 (4) 洗眼器: SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。 (5) 洗眼喷头: 高密度PP, 内置不锈钢过滤网, 可过滤水中杂物 | 套 | 1 | | |
| | | 鉴定室 | | | | |
| 46 | 011501001020 | 边台 2400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| | | 无菌室 | | | | |
| 47 | 011501001021 | 边台 2400*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| | | 试剂库 | | | | |
| 48 | 011501018001 | 货架 1200*450*2000 全钢结构 | 个 | 3 | | |
| | | 洗消室 | | | | |
| 49 | 011501001022 | 边台 1850*750*850 全钢结构, 20mm陶瓷台面 (参考品牌: 陶克、榕德), 柜体采用1.5mm厚优质冷轧钢, 经过酸洗处理磷化, 表面烤漆, 配件采用DTC | 台 | 1 | | |
| 50 | 031004004006 | 水槽水咀 500×450×310 pp一次性成型水槽, 耐酸碱, 抗冲击, 铜制脚踏单口水嘴. 采用实验室专用PP耐酸碱水槽: (1) 具PP OUTLET (落水头), 其内并附有PP滤水垫片, PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 (2) 另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置, 具有过滤效果及堵臭功能。 (3) 台下托底式安装, 且利于台面残水自然回流。 | 套 | 1 | | |
| | | 其他 | | | | |

