

长洲区泗洲村基础设施改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016S03*2022Y03

长洲区泗洲村基础设施改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: 
(单位盖章)

造价咨询人: 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 
(造价工程师签字)

复核人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
基础设施土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
人居环境整治工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
基础设施土建工程							
分部分项工程							
青山庙小广场							
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	69.34			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	11.98			
3	010103001001	回填方 1. 填方来源：利用土	m ³	45.90			
4	010103002001	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	36.23			
5	桂010103003001	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	362.30			
6	010401001001	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	5.34			
7	010401012001	180X180X9青瓦拼花	m ²	0.70			
8	010401003001	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm 4. 部位：景墙、院墙	m ³	13.12			
9	010401003002	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚370mm 4. 部位：景墙	m ³	6.83			
10	010401012002	实心砖墙 1. 240*115*53厚青砖砌筑 2. 10厚M7.5水泥砂浆砌勾缝 3. 墙厚240mm 4. 部位：广场花池	m ³	6.32			
11	010401012003	零星砌砖 1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 部位：特色树池	m ³	9.14			
12	010404001001	100厚碎石垫层 (1) 厚度：100mm	m ³	83.61			
13	010404001002	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	84.32			
14	010501002001	带形基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.76			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.24			
17	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 (1) 钢筋规格： ϕ 10以内	t	0.145			
18	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 \blacktriangleright 10以上 (1) 规格： \blacktriangleright 10以上	t	0.333			
19	010507004001	台阶 1. C25钢筋砼垫层(Φ 10@150单层双向)，最薄处100厚	m ³	5.94			
20	040203008001	花岗岩铺装 600*300*30 荔枝面芝麻灰花岗岩或荔枝面芝麻白花岗岩 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	671.94			
21	040203008002	花岗岩收边 600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	37.22			
22	040203008003	广场花池铺装 1. 600X400X150厚青石（平面为火烧面，立面为小荒包面） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	17.54			
23	040203008004	台阶面青石铺装 1. 600X450X80厚凿道面青石 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	59.36			
24	040203008005	树池顶面铺装 1. 600X400X100厚青石压顶 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：特色树池顶面	m ²	21.91			
25	040203008006	院墙压顶铺装 1. 300X300X50厚青石（本地石材）压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 部位：院墙压顶	m ²	0.72			
26	040204004001	预制混凝土路沿石 1. C30预制砼路沿石 倒角d=20mm 2. 规格600X300X150	m	17.67			
27	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 8厚1:2.5防水砂浆罩面（防水剂参量5%），形成整体防水层 2. 12厚1:3防水砂浆找平打底	m ²	116.13			
28	桂011206005001	文化石贴面 1. 20厚灰色文化石贴面 2. 25厚1:2.5水泥砂浆	m ²	21.33			
29	桂011206004001	虎皮石贴面 1. 20厚虎皮石贴面 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：院墙	m ²	21.03			
30	桂011206004002	青石贴面 1. 30厚青石贴面 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：特色树池侧面	m ²	7.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
31	011406001001	抹灰面油漆 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚涂抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2道	m ²	116.13			
32	020204007001	预制灰色仿古培帽	m ³	1.88			
33	桂050302008001	竹栏杆 1. Φ30竹片，45°斜拼，防腐处理，麻绳固定 2. 两侧Φ50圆木桩，防腐处理	m ²	16.20			
34	011508001001	10厚亚克力板字体 1. 内容：渔业生产习俗 Fishery production customs	个	12			
35	040201022001	排水沟 1. M75水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 600X350X50芝麻灰花岗石盖板，烧面	m	90.46			
36	040303001001	100厚C20混凝土垫层 混凝土种类、强度等级：自拌混凝土C20	m ³	6.97			
37	040303001002	100厚碎石垫层 (1)厚度：100mm	m ³	6.97			
38	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 20厚1:2水泥砂浆找平层掺入防水粉5% 2. 部位：排水沟	m ²	84.13			
39	011601001001	砖砌体拆除 1. 墙高2.6m，厚240mm 2. 拆除原有围墙 3. 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土 1km以内	m ³	11.23			
40	01B006	成品土坛 Φ230mm (1)规格：Φ230mm	个	2			
41	01B007	成品木槽 3000X200X200mm (1)规格：3000X200X200mm	个	2			
42	01B008	成品木槽 1600X340X200mm (1)规格：1600X340X200mm	个	1			
一期停车场挡土墙							
43	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	155.94			
44	010103001002	回填方 (1)填方来源：利用土	m ³	48.28			
45	010103002002	余方弃置 运距1km (1)运距：1km	m ³	107.66			
46	桂010103003002	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	1076.60			
47	010401001002	红砖挡土墙 1. M7.5浆砌红砖 240×115×53 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面 3. Φ50PVC排水管，双排布置	m ³	4.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
48	010403004001	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. 外侧面采用1:2水泥砂浆勾缝 3. Φ50PVC排水管	m ³	188.85			
49	010103001003	滤料回填 1. 材料：砂砾石	m ³	1.67			
50	010502001001	矩形柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.00			
51	010503004002	混凝土地梁 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.74			
52	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内 (1) 钢筋规格：▶10以内	t	0.205			
53	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上 (1) 钢筋规格：▶10以上	t	0.703			
54	桂011206005002	块料零星项目 1. 20厚不规则仿毛石贴面砖 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ²	99.76			
55	011503001001	金属栏杆 1. 100X80X5厚镀锌钢管，仿木格栅 2. 50X50X3厚镀锌钢管，仿木格栅，间距≥100mm 3. 栏杆高1000mm 4. 部位：车行道栏杆	m	67.40			
56	040201022002	排水渠1 1. M7.5浆砌砼实心砖 240×115×53 2. 墙厚120mm，内空250*280	m	12.50			
57	040201022003	排水渠2 1. M7.5浆砌砼实心砖 240×115×53 2. 墙厚120mm，内空300*300	m	20.50			
58	040303001003	C15混凝土垫层 1. 含模板制作、安装、拆除	m ³	1.12			
59	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 20厚1:2水泥砂浆	m ²	16.72			
60	040202001001	路床(槽)整形 1. 素土夯实≥93%	m ²	335.09			
61	040202011001	200厚碎石垫层 (1) 厚度:200mm	m ²	335.09			
62	040303001004	200mm厚C30混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级:C30 (2) 厚度:200mm	m ³	67.02			
63	040203003001	改性乳化沥青粘层0.3~0.6L/mn2	m ²	335.09			
64	040203006001	50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13 (1) 厚度:50mm (2) 沥青品种:细粒式沥青混凝土	m ²	335.09			
65	010401011001	集水井1 1. M7.5浆砌红砖，墙厚120mm 2. 100厚C15混凝土底板 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. C25预制钢筋混凝土盖板	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
66	010401011002	集水井2 1. M7.5浆砌红砖，墙厚120mm 2. 100厚C15混凝土底板 3. 20厚1：2水泥砂浆抹面 4. C25预制钢筋混凝土盖板	座	1			
67	040501001001	双壁波纹管铺设 DN300 1. 管道闭水试验	m	36.26			
68	011601001002	拆除渠道	m	9.20			
		洲头新建道路					
69	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	133.25			
70	010103001004	挖掘机回填土 (1) 填方来源：就近取土	m ³	97.71			
71	010103002003	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	107.66			
72	桂010103003003	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	1076.60			
73	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人工开挖	m ³	0.83			
74	010103002004	余方弃置 1. 运距：1km	m ³	0.83			
75	桂010103003004	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	8.30			
76	010403004002	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. 外侧面采用1：2水泥砂浆勾缝 3. Φ50PVC排水管	m ³	177.66			
77	010103001005	滤料回填 1. 材料：砂砾石	m ³	1.42			
78	010501003001	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.85			
79	010502001002	矩形柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.54			
80	040202001002	路床碾压	m ²	185.40			
81	040202011002	50厚级配碎石 (1) 厚度：50mm	m ²	185.40			
82	040303001005	180mm厚C30水泥混凝土路面 (1) 混凝土种类、强度等级：C30 (2) 厚度：180mm	m ³	33.37			
83	010507007001	仿木栏杆 1. 栏杆高1210mm 2. 混凝土110*110立柱 3. 混凝土70*50横杆 4. 混凝土40*40小立柱，间距≥100mm	m	64.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5.15厚1:2.5水泥砂浆，表面做仿树皮处理 6.含钢筋、模板、涂料					
		活动场地					
84	050101006001	清理现状杂乱绿化	m ²	170.39			
85	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 3.机械开挖，人工配合	m ³	49.72			
86	010103001006	回填方 (1)填方来源：就近取土	m ³	28.82			
87	010103001007	300厚Φ10~20mm碎石散铺 (1)填方材料粒径：Φ10~20mm碎石	m ³	6.44			
88	010103002005	余方弃置 运距1km (1)运距：1km	m ³	20.90			
89	桂010103003005	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	209.00			
90	010401001003	砖基础 1.240*115*53厚青砖砌筑 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	5.44			
91	010401003003	实心砖墙 1.240*115*53厚青砖砌筑 2.M7.5水泥砂浆砌筑 3.墙厚240mm 4.部位：文化景墙	m ³	18.25			
92	010401012004	240*115*53厚青砖拼花	m ²	4.95			
93	010404001003	100厚碎石垫层 (1)厚度：100mm	m ³	17.04			
94	010404001004	混凝土垫层 1.混凝土类型：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m ³	20.09			
95	010501002002	带形基础 1.混凝土类型：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m ³	7.24			
96	010502002002	构造柱 1.混凝土类型：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m ³	3.00			
97	010503004003	圈梁 1.混凝土类型：自拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m ³	5.17			
98	010515001005	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 (1)钢筋规格：Φ10以内	t	0.219			
99	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上 (1)钢筋规格：▶10以上	t	0.552			
100	011101003001	C30混凝土修补面层 1.厚度180mm	m ²	27.60			
101	011102003001	地砖铺装(选用现状场地地砖样式) 1.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	107.39			
102	011102001001	地雕铺装 1.地雕规格：2380*1880*30 成品定制	处	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 180*10*40小青瓦立铺围尧地雕两圈 3. 200*40*30仿古青条砖围尧小青瓦一圈 4. 30厚1：2.5水泥砂浆					
103	011108001001	荔枝面芝麻白花岗岩压顶 600*300*100 1. 30厚1：2.5水泥砂浆	m ²	12.60			
104	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 8厚1：2.5防水砂浆罩面（防水剂参量5%），形成整体防水层 2. 12厚1：3防水砂浆找平打底	m ²	18.00			
105	011406001002	抹灰面油漆 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚涂抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2道	m ²	18.00			
106	040203003002	改性乳化沥青粘层0.3~0.6L/m ²	m ²	883.41			
107	040203006002	50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13 (1) 沥青混合料种类:细粒式沥青混凝土 (2) 厚度:50mm	m ²	883.41			
108	040204004002	600*150*150 预制C30砼路平石 (1) 规格:600*150*150	m	18.80			
109	011508001002	10mm厚亚克力板刻字 1. 具体内容详见图纸 2. 字体为350*250*10厚	个	10			
110	011508001003	10mm厚亚克力板刻字 1. 具体内容详见图纸 2. 字体为105*75*10厚	个	191			
111	011602001001	拆除破损混凝土面 (1) 拆除厚度:180mm	m ³	4.97			
112	041001007001	拆除现场树池 1. 规格: 3X3.5砖砌树池	m ³	7.49			
113	041001004001	铣刨机铣刨路面 一遍	m ²	883.41			
114	04B001	2300*600 乌篷船小品 成品购置	条	1			
115	01B002	10mm厚耐候钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸: 6500*2000	块	1			
116	01B003	10mm厚镀锌钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸: 7000*2500	块	1			
117	01B004	10mm厚镀锌钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸: 5000*1500	块	1			
118	01B005	10mm厚耐候钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸: 8000*2000	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		村口景观节点					
119	041001002001	拆除卵石铺装	m ²	83.85			
120	桂041000012001	拆除现状标识牌	个	3			
		其他					
121	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m内	m ³	0.48			
122	010103002006	余方弃置 1.运距：1km	m ³	0.48			
123	桂010103003006	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	4.80			
124	010501003002	竣工碑 1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土碑体，顶面嵌黑色花岗岩（厚2cm）竣工碑 3. 碑内内容详见图纸 4. 含模板制作、安装、拆除	套	1			
		景观挡土墙					
125	040101002002	挖沟槽土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 3.机械开挖，人工配合	m ³	260.80			
126	010103001008	挖掘机回填土 (1)填方来源：就近取土	m ³	223.20			
127	010103002007	余方弃置 运距1km (1)运距：1km	m ³	37.60			
128	桂010103003007	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	376.00			
129	010403001001	块石阵脚	m ³	74.40			
130	010403004003	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. Φ50PVC排水管	m ³	418.40			
131	010103001009	滤料回填 1.材料：砂砾石	m ³	35.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		青山庙小广场					
132	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	61.62			
133	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	39.27			
134	011702001002	带形基础 胶合板模板 木支撑	m ²	14.62			
135	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	34.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
136	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	15.98			
137	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	59.36			
		一期停车场挡土墙					
138	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	72.80			
139	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	26.96			
		洲头新建道路					
140	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	59.20			
141	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	19.54			
		活动场地					
142	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	94.50			
143	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.80			
144	011702001005	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	19.20			
145	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	43.01			
146	011702008003	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	27.97			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
147	011705001001	履带式挖掘机 0.4m ³ 内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
	05	园林绿化工程（青山庙小广场）					
148	050102001001	紫薇 1. 胸径:10cm 2. 冠幅: 150-200cm 3. 高度: 250-300cm 4. 全冠, 树形优美, 无病虫害, 长势佳, 粉花紫薇 5. 养护12个月	株	6			
149	050102001002	红千层 1. 胸径:6-8cm 2. 冠幅: 300-400cm 3. 高度: 200-250cm 4. 全冠、低分枝笼状树形, 枝叶饱满	株	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 养护12个月					
150	050102001003	广玉兰 1. 胸径：15-18cm 2. 冠幅：700-800cm 3. 高度：300-400cm 4. 全冠、低分枝笼状树形，枝叶饱满 5. 养护12个月	株	1			
151	050102001004	海桐球 1. 冠幅：120-150cm 2. 高度：150-180cm 3. 株型圆整，枝叶饱满，亮脚不高于30m 4. 养护12个月	株	7			
152	桂050102017001	七里香 1. 高度：40-50cm 2. 冠幅：30-35cm 3. 株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 4. 密度36株/m ² 5. 养护12个月	m ²	11.79			
153	桂050102017002	小叶龙船花 1. 高度：30-40cm 2. 冠幅：25-35cm 3. 株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 4. 密度36株/m ² 5. 养护12个月	m ²	29.89			
154	桂050102017003	小叶栀子 1. 高度：30-35cm 2. 冠幅：30-40cm 3. 株苗冠圆饱满，无病虫害，长势佳 4. 密度49株/m ² 5. 养护12个月	m ²	11.33			
155	桂050102017004	金边六月雪 1. 高度：25-35cm 2. 冠幅：20-25cm 3. 株苗冠圆饱满，无病虫害，长势佳 4. 密度64株/m ² 5. 养护12个月	m ²	58.09			
156	桂050102017005	柳叶十大功劳 1. 高度：50-60cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 株苗冠圆饱满，无病虫害，长势佳 4. 密度36株/m ² 5. 养护12个月	m ²	40.26			
157	桂050102017006	麦冬 1. 高度：20-25cm 2. 冠幅：15-20cm 3. 株苗冠饱满，观赏性强，密植不见土 4. 密度81株/m ² 5. 养护12个月	m ²	2.70			
158	桂050102017007	红花继木 1. 高度：40-45cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 株苗冠圆饱满，无病虫害，长势佳 4. 密度36株/m ²	m ²	24.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 养护12个月					
	05	园林绿化工程（村口景观节点）					
159	050102001005	丛生红果冬青 1. 胸径：35-40cm 2. 冠幅：700-800cm 3. 高度：600-650cm 4. 至少5个主杆以上，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	2			
160	050102001006	丛生黄皮 1. 胸径：16-18cm 2. 冠幅：450-500cm 3. 高度：400-450cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	3			
161	050102001007	绣球紫花风铃木 1. 胸径：16-18cm 2. 冠幅：550-600cm 3. 高度：450-500cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	1			
162	050102001008	红鸡蛋花 1. 胸径：14-16cm 2. 冠幅：250-300cm 3. 高度：250-300cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	3			
163	050102001009	大茶花 1. 冠幅：160-180cm 2. 高度：140-160cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满 4. 养护12个月	株	4			
164	050102001010	花叶女贞球 1. 冠幅：110-120cm 2. 高度：110-120cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，修剪成球形 4. 养护12个月	株	5			
165	050102001011	精品丛生小叶紫薇 1. 冠幅：350-400cm 2. 高度：350-400cm 3. 至少3个主杆以上，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 4. 养护12个月	株	2			
166	050102001012	尖叶木犀榄球 1. 冠幅：100-110cm 2. 高度：100-110cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，修剪成球形 4. 养护12个月	株	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
167	桂050102017008	小叶龙船花 1. 高度：30-35cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度49株/m ² 5. 养护12个月	m ²	91.82			
168	桂050102017009	假蒿 1. 高度：60-70cm 2. 冠幅：40-50cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度25株/m ² 5. 养护12个月	m ²	76.00			
169	桂050102017010	天堂鸟 1. 高度：60-70cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度25株/m ² 5. 养护12个月	m ²	90.86			
170	桂050102017011	狐尾天门冬 1. 高度：25-30cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度64株/m ² 5. 养护12个月	m ²	24.45			
171	桂050102017012	琴叶珊瑚 1. 高度：60-80cm 2. 冠幅：35-40cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度25株/m ² 5. 养护12个月	m ²	23.00			
172	桂050102017013	矮化朱槿 1. 高度：40-45cm 2. 冠幅：35-40cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度36株/m ² 5. 养护12个月	m ²	40.08			
173	桂050102017014	红纸扇 1. 高度：50-60cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度25株/m ² 5. 养护12个月	m ²	52.33			
174	桂050102017015	蓝雪花 1. 高度：35-40cm 2. 冠幅：30-35cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度36株/m ² 5. 养护12个月	m ²	18.00			
175	桂050102017016	银边山菅兰 1. 高度：30-35cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整,密植不露土 4. 密度49株/m ² 5. 养护12个月	m ²	47.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
176	桂050102017017	长春花 1. 高度：25-30cm 2. 冠幅：20-25cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度64株/m ² 5. 养护12个月	m ²	34.00			
177	桂050102017018	雪茄花 1. 高度：20-25cm 2. 冠幅：15-20cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度81株/m ² 5. 养护12个月	m ²	33.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
178	050403001001	树木支撑架 1. 树棍桩 三角桩(短)	株	41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
人居环境整治工程							
		分部分项工程					
		栅栏					
179	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	306.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 机械开挖，人工配合					
180	010103001001	回填方 (1) 填方来源、运距：利用土	m ³	196.80			
181	010103002001	余方弃置 运距1km 废弃料品种：土方	m ³	115.20			
182	桂010103003001	土方运输增运 10km 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	1152.00			
183	010401001001	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	43.20			
184	010401003001	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm	m ³	37.84			
185	010404001001	碎石垫层 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石 100厚	m ³	42.00			
186	010404001002	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	30.00			
187	011107001001	青石压顶 1. 400X200X50厚青石（本地石材）压 顶	m ²	61.20			
188	桂011206006001	虎皮石贴面 1. 20厚200-300碎拼虎皮石 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m ²	656.74			
189	桂050302008001	竹栏杆 Φ50mm宽竹片，便面做防腐处理，交 叉编织，钢丝固定	m ²	252.00			
190	01B001	圆形不锈钢仿竹簸箕，表面绘画 成品 定制 1. 直径：400mm 2. 内容：春种、夏种、秋收、冬藏	个	4			
191	01B002	10厚耐候钢板 外喷咖色氟碳漆，白色 字体 1. 规格：850*200	块	1			
		特色院墙					
192	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	72.42			
193	010103001002	回填方 填方来源、运距：利用土	m ³	39.42			
194	010103002002	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	33.00			
195	桂010103003002	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	330.00			
196	010401001002	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	14.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
197	010401012001	青砖砌筑 1. 240*115*53青砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	6.32			
198	010401012002	红砖砌筑 1. 240*115*53红砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	1.76			
199	010401012003	180X180X9青瓦拼花	m ²	6.97			
200	010401003002	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm	m ³	25.23			
201	010404001003	100厚碎石垫层 (1)厚度:100mm	m ³	9.34			
202	010404001004	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	9.64			
203	011107001002	青石压顶 1. 300X300X50厚青石（本地石材）压顶 2. 20厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m ²	7.20			
204	桂011206006002	虎皮石贴面 1. 20厚虎皮石贴面 2. 25厚1：2.5水泥砂浆	m ²	210.26			
205	桂050302008002	竹栏杆 1. Φ30竹片，45°斜拼，防腐处理，麻绳固定 2. 两侧Φ50圆木桩，防腐处理	m ²	16.20			
206	01B003	成品土坛 Φ230mm	个	20			
207	01B004	成品木槽 尺寸：3000X200X200mm	个	20			
208	01B005	成品木槽 尺寸：1600X340X200mm	个	10			
		特色院门					
209	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	3.24			
210	010103001003	回填方 (1)填方来源、运距:利用土	m ³	39.42			
211	010103002003	余方弃置 运距1km (1)运距:1km	m ³	33.00			
212	桂010103003003	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土:弃土	m ³ . km	330.00			
213	010702001001	木柱 1. 250X250松木	m ³	0.40			
214	010702002001	木梁 1. 100X250松木、80X150松木	m ³	0.25			
215	010701001001	木屋架 1. 20厚望板，满铺	m ³	0.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
216	桂010801008001	成品实木门	m ²	5.88			
217	010501001001	垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.39			
218	010501003001	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.15			
219	010502001001	矩形柱 1. 混凝土类型：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.45			
220	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内 (1) 钢筋种类、规格：▶10以内	t	0.008			
221	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上 (1) 钢筋种类、规格：▶10以上	t	0.104			
222	010901001001	小青瓦屋面 1. 1:3水泥砂浆坐砌 2. 50x50顺水条，中距500 3. 空铺防水卷材一层	m ²	10.80			
223	桂011206004001	30厚毛石饰面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1.80			
224	01B006	生态木牌匾 尺寸：1200X500X50	块	1			
		菜园小门					
225	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	20.75			
226	010103001004	回填方 (1) 填方来源、运距：利用土	m ³	18.78			
227	010103002004	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	1.98			
228	桂010103003004	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	19.80			
229	010404001005	100厚碎石垫层 (1) 厚度：100mm	m ³	1.00			
230	010501003002	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.46			
231	010501003003	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.20			
232	010502003001	异形柱-圆形 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.09			
233	010503003001	异形梁-圆形 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.28			
234	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内 (1) 钢筋种类、规格：▶10以内	t	0.167			
235	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.157			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)钢筋种类、规格：▶10以内					
236	011406001001	仿木纹漆	m ²	33.16			
237	01B007	门头牌匾 1. 30mmx1.5厚镀锌板，外饰木纹漆 2. 预埋件：50*50*5厚钢板固定 3. 内容详见图纸	块	3			
238	01B008	广告牌匾 1. 10mmx1厚镀锌板，外饰木纹漆 2. 12 铆钉固定 3. 内容详见图纸	块	6			
239	01B009	圆形簸箕 1. 内容详见图纸	块	1			
		污水沟渠					
240	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	56.62			
241	010103001005	回填方 (1)填方来源、运距：利用土	m ³	14.29			
242	010103002005	余方弃置 运距1km (1)运距：1km	m ³	42.33			
243	桂010103003005	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	423.30			
244	010401014001	污水沟渠 1. 内空：400*400 2. M7.5浆砌MU7.5砼预制空心砖 3. 墙厚：200mm 4. 内壁表面M10砂浆抹面20厚 5. 80厚C15砼垫层 6. 60厚C25砼预制盖板	m	98.00			
		巷道硬化					
245	040204002001	巷道块料铺设 1. 300*600*50厚青石粗凿面 2. 25厚1：2.5干硬性水泥砂浆	m ²	3332.41			
		墙面整治					
246	011406001002	室外防水丙烯绘画(丙烯颜料) 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚辗刷抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2道 4. 原有墙体处理	m ²	9.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		栅栏					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
247	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	120.14			
		特色院墙					
248	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	43.93			
		特色院门					
249	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	1.12			
250	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	3.84			
251	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.60			
		菜园小门					
252	011702001005	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	13.29			
253	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	31.08			
254	011702007001	异形梁 胶合板模板 木支撑	m ²	5.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
基础设施土建工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
绿化工程						
一		2021绿化工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
人居环境整治工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
基础设施土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2555.35	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
绿化工程			
一	2021绿化工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	593.37	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
人居环境整治工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1975.21	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	5123.93	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合计										
	其中：甲供材										

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

总承包服务费计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
基础设施土建工程					
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
绿化工程					
一	2021绿化工程(单价合同)一般计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
人居环境整治工程					
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
	合计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

税前项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
基础设施土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				
一	2021绿化工程(单价合同)一般计税法			
人居环境整治工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合计			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	石料切割锯片	片		5.00	34.19				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日（一类）	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
5	010902001-1	圆钢HPB300 Φ 10以内（综合）	t		
6	030143001	对拉螺栓	kg		
7	030156001	膨胀螺栓	套		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	030183001-2	铁钉(综合)	kg		
10	030183001-3	铁钉(综合)	kg		
11	030183001-4	铁钉（综合）	kg		
12	031311001	电焊条(综合)	kg		
13	032116001	铁件(综合)	kg		
14	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
15	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
16	040102001-10	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
17	040102001-11	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040102001-13	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040102001-15	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
20	040102001-17	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
21	040102001-19	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040102001-2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
23	040102001-21	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
24	040102001-3	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102001-4	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
26	040102001-5	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
27	040102001-6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
28	040102001-7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102001-8	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
30	040102001-9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
31	040103001	白水泥(综合)	t		
32	040301001	砂(综合)	m ³		
33	040301001-1	砂(综合)	m ³		
34	040301001-3	砂(综合)	m ³		
35	040301001-4	砂(综合)	m ³		
36	040301001-5	砂（综合）	m ³		
37	040301001-6	砂(综合)	m ³		
38	040301001-7	砂(综合)	m ³		
39	040301001-8	砂(综合)	m ³		
40	040301001-9	砂(综合)	m ³		
41	040301004	中砂	m ³		
42	040301004	中砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第2页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
43	040301004-1	中砂	m ³		
44	040301004-2	机制砂	m ³		
45	040301005	粗砂	m ³		
46	040501005	砾石 10~40mm	m ³		
47	040502001	碎石(综合)	m ³		
48	040502001-1	碎石(综合)	m ³		
49	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
50	040502003-1	碎石 5~20mm	m ³		
51	040502003-2	碎石 5~20mm	m ³		
52	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
53	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
54	040502004-11	碎石 5~40mm	m ³		
55	040502004-12	碎石 5~40mm	m ³		
56	040502004-13	碎石 5~40mm	m ³		
57	040502004-17	碎石 5~40mm	m ³		
58	040502004-18	碎石 5~40mm	m ³		
59	040502004-21	碎石 5~40mm	m ³		
60	040502004-22	碎石 5~40mm	m ³		
61	040502004-23	碎石 5~40mm	m ³		
62	040502004-24	碎石 5~40mm	m ³		
63	040502004-6	碎石 5~40mm	m ³		
64	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
65	040502010	碎石 50~80	m ³		
66	040504001	石米	t		
67	040506001	砂砾石	m ³		
68	040701006	石屑	m ³		
69	040701006-1	石屑	m ³		
70	040902004	石灰膏	m ³		
71	040902004	石灰膏	m ³		
72	041101001	毛石(块石)	m ³		
73	041104003-1	30厚芝麻面花岗岩	m ²		
74	041104003-2	30厚芝麻黑花岗岩	m ²		
75	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
76	041301001-1	青砖 240×115×53	千块		
77	041301001-2	240*115*53青砖	千块		
78	041301001-2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
79	041301001-3	砼实心砖 240×115×53	千块		
80	041301001-4	红砖 240×115×53	千块		
81	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
82	041701003	小青瓦	千块		
83	042701004	预制砼块	m ³		
84	042704001-2	混凝土预制块路缘石 600X300X150	m		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第3页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
85	042704002-2	600*150*150 预制C30砼路平石	m		
86	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
87	050102005	周转圆木	m ³		
88	050301003	一等杉木枋材	m ³		
89	050302003	一等松杂枋材	m ³		
90	050303003	一等硬木枋材	m ³		
91	050306001	周转板枋材	m ³		
92	050306001-1	周转板枋材	m ³		
93	050306002	周转枋材	m ³		
94	050306002-2	周转枋材	m ³		
95	050306003	周转板材	m ³		
96	050306003-1	周转板材	m ³		
97	050306003-2	周转板材	m ³		
98	053101002-1	Φ50竹片(防腐处理)	根		
99	053101003-1	Φ30半竹(防腐处理)	根		
100	053101003-1	Φ30竹片	根		
101	070103001-1	20厚不规则仿毛石贴面砖	m ²		
102	080101001-1	600X450X80厚凿道面青石	m ²		
103	080101001-2	600X400X150厚青石(平面为火烧面,立面为小荒包面)	m ²		
104	080101001-3	600X400X100厚青石	m ²		
105	080101001-4	300X300X50厚青石	m ²		
106	080101001-5	400X200X50厚青石	m ²		
107	080101002-2	30厚青石贴面	m ²		
108	080101002-3	20厚虎皮石贴面	m ²		
109	080101005-1	20厚虎皮石贴面	m ²		
110	080301001-1	荔枝面芝麻白花岗岩 600*300*100	m ²		
111	080301002	花岗岩板(墙面用)	m ²		
112	080701001-1	20厚灰色文化石	m ²		
113	110103001-1	装饰门扇(成品)	扇		
114	123904001-1	塑机美术字 规格350*250	个		
115	123904001-2	塑机美术字 规格105*75	个		
116	123904001-3	塑机美术字	个		
117	130102001	调和漆(综合)	kg		
118	130102001	调和漆(综合)	kg		
119	130104001	无光调和漆	kg		
120	130104001	无光调和漆	kg		
121	130120001	醇酸清漆	kg		
122	130120001	醇酸清漆	kg		
123	130311005	耐水腻子	kg		
124	130311005	耐水腻子	kg		
125	130312002	大白粉	kg		
126	130312002	大白粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第4页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
127	130507001	防锈漆	kg		
128	130526001	抗碱底涂料	kg		
129	130901005	氟碳面漆	kg		
130	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
131	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
132	133102001-1	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
133	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m ²		
134	140101001	清油	kg		
135	140101001-1	清油	kg		
136	140301004	国V汽油 92#	kg		
137	140303001	煤油	kg		
138	140304001	轻柴油 0#	kg		
139	140501003	油漆溶剂油	kg		
140	140501003-1	油漆溶剂油	kg		
141	142304001	色粉	kg		
142	143315001	羧甲基纤维素	kg		
143	143315001	羧甲基纤维素	kg		
144	143520001	隔离剂	kg		
145	143520001-1	隔离剂	kg		
146	143901001	乙炔气	m ³		
147	143906001	氧气	m ³		
148	144101005	建筑胶	kg		
149	144101005-1	建筑胶	kg		
150	144108001	乳白胶	kg		
151	144108001	乳白胶	kg		
152	170103005	焊接钢管 DN40	m		
153	170902002-1	镀锌方钢管 100×80X5	m		
154	170902002-3	镀锌方钢管 50X50X3	m		
155	172508021	塑料管 φ160	m		
156	341101001	水	m ³		
157	341101001	水	m ³		
158	341101001-1	水	m ³		
159	341101001-2	水	m ³		
160	341104001	煤	t		
161	350102003	组合钢模板	kg		
162	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
163	350103001-1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
164	350103001-2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
165	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
166	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
167	350302001	回转扣件	个		
168	350302002	对接扣件	个		

