

长洲区泗洲村基础设施改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016S03*2022Y03

长洲区泗洲村基础设施改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

一、编制依据： （一）重庆长科工程设计有限公司设计图纸。 （二）广西建坤工程咨询有限公司编制的预算书。 （三）工程预算审核计价依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2016）。 2、定额采用2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2011年版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》； 3、费用采用2016版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定、《调整建设工程定额人工费及有关费率》（桂建标〔2023〕7号）的规定、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）的规定； 4、本工程由广西建坤工程咨询有限公司编制工程预算；计价模式为一般计价法； 5、其他有关规定、有关技术资料、技术要求、技术规范。 （四）本工程材料价按2024年12月份发布的《梧州建设工程造价信息》梧州市的信息价计取，信息价没有的部分按市场询价计取。 （五）其他有关规定、有关技术资料、技术要求、技术规范。 （六）本工程采用现场拌制砼。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
基础设施土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
人居环境整治工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
基础设施土建工程							
		分部分项工程					
		青山庙小广场					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m³	69.34			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m³	11.98			
3	010103001001	回填方 1. 填方来源:利用土	m³	45.90			
4	010103002001	余方弃置 运距1km (1) 运距: 1km	m³	36.23			
5	桂010103003001	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土:弃土	m³·km	362.30			
6	010401001001	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m³	5.34			
7	010401012001	180X180X9青瓦拼花	m²	0.70			
8	010401003001	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm 4. 部位：景墙、院墙	m³	13.12			
9	010401003002	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚370mm 4. 部位：景墙	m³	6.83			
10	010401012002	实心砖墙 1. 240*115*53厚青砖砌筑 2. 10厚M7.5水泥砂浆砌勾缝 3. 墙厚240mm 4. 部位：广场花池	m³	6.32			
11	010401012003	零星砌砖 1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 部位：特色树池	m³	9.14			
12	010404001001	100厚碎石垫层 (1) 厚度: 100mm	m³	83.61			
13	010404001002	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	84.32			
14	010501002001	带形基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	4.76			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	3.09			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	3.24			
17	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 (1) 钢筋规格：Φ10以内	t	0.145			
18	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 (1) 规格：Φ10以上	t	0.333			
19	010507004001	台阶 1. C25钢筋砼垫层(Φ10@150单层双向)，最薄处100厚	m³	5.94			
20	040203008001	花岗岩铺装 600*300*30 荔枝面芝麻灰花岗岩或荔枝面芝麻白花岗岩 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m²	671.94			
21	040203008002	花岗岩收边 600*300*30 荔枝面芝麻黑花岗岩 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m²	37.22			
22	040203008003	广场花池铺装 1. 600X400X150厚青石（平面为火烧面，立面为小荒包面） 2. 30厚1：2.5水泥砂浆	m²	17.54			
23	040203008004	台阶面青石铺装 1. 600X450X80厚凿道面青石 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层	m²	59.36			
24	040203008005	树池顶面铺装 1. 600X400X100厚青石压顶 2. 25厚1：2.5水泥砂浆 3. 部位：特色树池顶面	m²	21.91			
25	040203008006	院墙压顶铺装 1. 300X300X50厚青石（本地石材）压顶 2. 20厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 部位：院墙压顶	m²	0.72			
26	040204004001	预制混凝土路沿石 1. C30预制砼路沿石 倒角d=20mm 2. 规格600X300X150	m	17.67			
27	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 8厚1：2.5防水砂浆罩面（防水剂参量5%），形成整体防水层 2. 12厚1：3防水砂浆找平打底	m²	116.13			
28	桂011206005001	文化石贴面 1. 20厚灰色文化石贴面 2. 25厚1：2.5水泥砂浆	m²	21.33			
29	桂011206004001	虎皮石贴面 1. 20厚虎皮石贴面 2. 25厚1：2.5水泥砂浆 3. 部位：院墙	m²	21.03			
30	桂011206004002	青石贴面 1. 30厚青石贴面 2. 25厚1：2.5水泥砂浆 3. 部位：特色树池侧面	m²	7.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	011406001001	抹灰面油漆 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚涂抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2道	m ²	116.13			
32	020204007001	预制灰色仿古培帽	m ³	1.88			
33	桂050302008001	竹栏杆 1. Φ30竹片，45°斜拼，防腐处理，麻绳固定 2. 两侧Φ50圆木桩，防腐处理	m ²	16.20			
34	011508001001	10厚亚克力板字体 1. 内容：渔业生产习俗 Fishery production customs	个	12			
35	040201022001	排水沟 1. M75水泥砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 600X350X50芝麻灰花岗石盖板，烧面	m	90.46			
36	040303001001	100厚C20混凝垫层 混凝土种类、强度等级：自拌混凝土C20	m ³	6.97			
37	040303001002	100厚碎石垫层 (1) 厚度：100mm	m ³	6.97			
38	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 20厚1：2水泥砂浆找平层掺入防水粉5% 2. 部位：排水沟	m ²	84.13			
39	011601001001	砖砌体拆除 1. 墙高2.6m，厚240mm 2. 拆除原有围墙 3. 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土1km以内	m ³	11.23			
40	01B006	成品土坛 Φ230mm (1) 规格：Φ230mm	个	2			
41	01B007	成品木槽 3000X200X200mm (1) 规格：3000X200X200mm	个	2			
42	01B008	成品木槽 1600X340X200mm (1) 规格：1600X340X200mm	个	1			
		一期停车场挡土墙					
43	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	155.94			
44	010103001002	回填方 (1) 填方来源：利用土	m ³	48.28			
45	010103002002	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	107.66			
46	桂010103003002	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ . km	1076.60			
47	010401001002	红砖挡土墙 1. M7.5浆砌红砖 240×115×53 2. 20厚1：2水泥砂浆抹面 3. Φ50PVC排水管，双排布置	m ³	4.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010403004001	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. 外侧面采用1：2水泥砂浆勾缝 3. Φ 50PVC排水管	m ³	188.85			
49	010103001003	滤料回填 1. 材料：砂砾石	m ³	1.67			
50	010502001001	矩形柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.00			
51	010503004002	混凝土地梁 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.74			
52	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 (1) 钢筋规格： Φ 10以内	t	0.205			
53	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 (1) 钢筋规格： Φ 10以上	t	0.703			
54	桂011206005002	块料零星项目 1. 20厚不规则仿毛石贴面砖 2. 30厚1：3水泥砂浆	m ²	99.76			
55	011503001001	金属栏杆 1. 100X80X5厚镀锌钢管，仿木格栅 2. 50X50X3厚镀锌钢管，仿木格栅，间距 $\geq$ 100mm 3. 栏杆高1000mm 4. 部位：车行道栏杆	m	67.40			
56	040201022002	排水渠1 1. M7.5浆砌砼实心砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53 2. 墙厚120mm，内空250*280	m	12.50			
57	040201022003	排水渠2 1. M7.5浆砌砼实心砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53 2. 墙厚120mm，内空300*300	m	20.50			
58	040303001003	C15混凝土垫层 1. 含模板制作、安装、拆除	m ³	1.12			
59	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 20厚1：2水泥砂浆	m ²	16.72			
60	040202001001	路床(槽)整形 1. 素土夯实 $\geq$ 93%	m ²	335.09			
61	040202011001	200厚碎石垫层 (1) 厚度：200mm	m ²	335.09			
62	040303001004	200mm厚C30混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级：C30 (2) 厚度：200mm	m ³	67.02			
63	040203003001	改性乳化沥青粘层03~0.6L/mn2	m ²	335.09			
64	040203006001	50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13 (1) 厚度：50mm (2) 沥青品种：细粒式沥青混凝土	m ²	335.09			
65	010401011001	集水井1 1. M7.5浆砌红砖，墙厚120mm 2. 100厚C15混凝土底板 3. 20厚1：2水泥砂浆抹面 4. C25预制钢筋混凝土盖板	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
66	010401011002	集水井2 1. M7.5浆砌红砖，墙厚120mm 2. 100厚C15混凝土底板 3. 20厚1：2水泥砂浆抹面 4. C25预制钢筋混凝土盖板	座	1			
67	040501001001	双壁波纹管铺设 DN300 1. 管道闭水试验	m	36.26			
68	011601001002	拆除渠道	m	9.20			
		洲头新建道路					
69	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m³	133.25			
70	010103001004	挖掘机回填土 (1)填方来源：就近取土	m³	97.71			
71	010103002003	余方弃置 运距1km (1)运距：1km	m³	107.66			
72	桂010103003003	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m³.km	1076.60			
73	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人工开挖	m³	0.83			
74	010103002004	余方弃置 1. 运距：1km	m³	0.83			
75	桂010103003004	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土：弃土	m³.km	8.30			
76	010403004002	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. 外侧面采用1：2水泥砂浆勾缝 3. Φ50PVC排水管	m³	177.66			
77	010103001005	滤料回填 1. 材料：砂砾石	m³	1.42			
78	010501003001	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.85			
79	010502001002	矩形柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.54			
80	040202001002	路床碾压	m²	185.40			
81	040202011002	50厚级配碎石 (1)厚度：50mm	m²	185.40			
82	040303001005	180mm厚C30水泥混凝土路面 (1)混凝土种类、强度等级：C30 (2)厚度：180mm	m³	33.37			
83	010507007001	仿木栏杆 1. 栏杆高1210mm 2. 混凝土110*110立柱 3. 混凝土70*50横杆 4. 混凝土40*40小立柱，间距≥100mm	m	64.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 15厚1:2.5水泥砂浆，表面做仿树皮处理 6. 含钢筋、模板、涂料					
		活动场地					
84	050101006001	清理现状杂乱绿化	m ²	170.39			
85	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	49.72			
86	010103001006	回填方 (1) 填方来源：就近取土	m ³	28.82			
87	010103001007	300厚Φ10~20mm碎石散铺 (1) 填方材料粒径：Φ10~20mm碎石	m ³	6.44			
88	010103002005	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	20.90			
89	桂010103003005	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ ·km	209.00			
90	010401001003	砖基础 1. 240*115*53厚青砖砌筑 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	5.44			
91	010401003003	实心砖墙 1. 240*115*53厚青砖砌筑 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm 4. 部位：文化景墙	m ³	18.25			
92	010401012004	240*115*53厚青砖拼花	m ²	4.95			
93	010404001003	100厚碎石垫层 (1) 厚度：100mm	m ³	17.04			
94	010404001004	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	20.09			
95	010501002002	带形基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.24			
96	010502002002	构造柱 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.00			
97	010503004003	圈梁 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.17			
98	010515001005	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 (1) 钢筋规格：Φ10以内	t	0.219			
99	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 (1) 钢筋规格：Φ10以上	t	0.552			
100	011101003001	C30混凝土修补面层 1. 厚度180mm	m ²	27.60			
101	011102003001	地砖铺装(选用现场场地地砖样式) 1. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	107.39			
102	011102001001	地雕铺装 1. 地雕规格：2380*1880*30 成品定制	处	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 180*10*40小青瓦立铺围尧地雕两圈 3. 200*40*30仿古青条砖围尧小青瓦一圈 4. 30厚1：2.5水泥砂浆					
103	011108001001	荔枝面芝麻白花岗岩压顶 600*300*100 1. 30厚1：2.5水泥砂浆	m ²	12.60			
104	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 8厚1：2.5防水砂浆罩面（防水剂参量5%），形成整体防水层 2. 12厚1：3防水砂浆找平打底	m ²	18.00			
105	011406001002	抹灰面油漆 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚涂抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2道	m ²	18.00			
106	040203003002	改性乳化沥青粘层0.3~0.6L/m2	m ²	883.41			
107	040203006002	50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13 (1) 沥青混合料种类:细粒式沥青混凝土 (2) 厚度:50mm	m ²	883.41			
108	040204004002	600*150*150 预制C30砼路平石 (1) 规格:600*150*150	m	18.80			
109	011508001002	10mm厚亚克力板刻字 1. 具体内容详见图纸 2. 字体为350*250*10厚	个	10			
110	011508001003	10mm厚亚克力板刻字 1. 具体内容详见图纸 2. 字体为105*75*10厚	个	191			
111	011602001001	拆除破损混凝土面 (1) 拆除厚度:180mm	m ³	4.97			
112	041001007001	拆除现场树池 1. 规格：3X3.5砖砌树池	m ³	7.49			
113	041001004001	铣刨机铣刨路面 一遍	m ²	883.41			
114	04B001	2300*600 乌篷船小品 成品购置	条	1			
115	01B002	10mm厚耐候钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸：6500*2000	块	1			
116	01B003	10mm厚镀锌钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸：7000*2500	块	1			
117	01B004	10mm厚镀锌钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸：5000*1500	块	1			
118	01B005	10mm厚耐候钢板图案制作、安装 1. 由厂家成品定制 2. 具体内容详见图纸 3. 钢板尺寸：8000*2000	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		村口景观节点					
119	041001002001	拆除卵石铺装	m ²	83.85			
120	桂041000012001	拆除现状标识牌	个	3			
		其他					
121	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	0.48			
122	010103002006	余方弃置 1. 运距：1km	m ³	0.48			
123	桂010103003006	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土:弃土	m ³ . km	4.80			
124	010501003002	竣工碑 1. C15混凝土垫层 2. C20混凝土碑体，顶面嵌黑色花岗岩（厚2cm）竣工碑 3. 碑内内容详见图纸 4. 含模板制作、安装、拆除	套	1			
		景观挡土墙					
125	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	260.80			
126	010103001008	挖掘机回填土 (1)填方来源:就近取土	m ³	223.20			
127	010103002007	余方弃置 运距1km (1)运距:1km	m ³	37.60			
128	桂010103003007	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土:弃土	m ³ . km	376.00			
129	010403001001	块石阵脚	m ³	74.40			
130	010403004003	浆砌石挡土墙 1. M7.5浆砌石挡土墙 2. Φ50PVC排水管	m ³	418.40			
131	010103001009	滤料回填 1. 材料：砂砾石	m ³	35.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		青山庙小广场					
132	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	61.62			
133	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	39.27			
134	011702001002	带形基础 胶合板模板 木支撑	m ²	14.62			
135	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	34.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
136	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	15.98			
137	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	59.36			
		一期停车场挡土墙					
138	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	72.80			
139	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	26.96			
		洲头新建道路					
140	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	59.20			
141	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	19.54			
		活动场地					
142	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	94.50			
143	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.80			
144	011702001005	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	19.20			
145	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	43.01			
146	011702008003	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	27.97			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
147	011705001001	履带式挖掘机 0.4m ³ 内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
	05	园林绿化工程（青山庙小广场）					
148	050102001001	紫薇 1. 胸径:10cm 2. 冠幅: 150-200cm 3. 高度: 250-300cm 4. 全冠, 树形优美, 无病虫害, 长势佳, 粉花紫薇 5. 养护12个月	株	6			
149	050102001002	红千层 1. 胸径:6-8cm 2. 冠幅: 300-400cm 3. 高度: 200-250cm 4. 全冠、低分枝笼状树形, 枝叶饱满	株	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 养护12个月					
150	050102001003	广玉兰 1. 胸径:15-18cm 2. 冠幅: 700-800cm 3. 高度: 300-400cm 4. 全冠、低分枝笼状树形, 枝叶饱满 5. 养护12个月	株	1			
151	050102001004	海桐球 1. 冠幅: 120-150cm 2. 高度: 150-180cm 3. 株型圆整, 枝叶饱满, 亮脚不高于30m 4. 养护12个月	株	7			
152	桂050102017001	七里香 1. 高度: 40-50cm 2. 冠幅: 30-35cm 3. 株苗冠饱满, 观赏性强, 密植不见土 4. 密度36株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	11.79			
153	桂050102017002	小叶龙船花 1. 高度: 30-40cm 2. 冠幅: 25-35cm 3. 株苗冠饱满, 观赏性强, 密植不见土 4. 密度36株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	29.89			
154	桂050102017003	小叶栀子 1. 高度: 30-35cm 2. 冠幅: 30-40cm 3. 株苗冠圆饱满, 无病虫害, 长势佳 4. 密度49株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	11.33			
155	桂050102017004	金边六月雪 1. 高度: 25-35cm 2. 冠幅: 20-25cm 3. 株苗冠圆饱满, 无病虫害, 长势佳 4. 密度64株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	58.09			
156	桂050102017005	柳叶十大功劳 1. 高度: 50-60cm 2. 冠幅: 40-45cm 3. 株苗冠圆饱满, 无病虫害, 长势佳 4. 密度36株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	40.26			
157	桂050102017006	麦冬 1. 高度: 20-25cm 2. 冠幅: 15-20cm 3. 株苗冠饱满, 观赏性强, 密植不见土 4. 密度81株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	2.70			
158	桂050102017007	红花继木 1. 高度: 40-45cm 2. 冠幅: 40-45cm 3. 株苗冠圆饱满, 无病虫害, 长势佳 4. 密度36株/㎡	㎡	24.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5. 养护12个月					
	05	园林绿化工程（村口景观节点）					
159	050102001005	丛生红果冬青 1. 胸径：35-40cm 2. 冠幅：700-800cm 3. 高度：600-650cm 4. 至少5个主杆以上，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	2			
160	050102001006	丛生黄皮 1. 胸径：16-18cm 2. 冠幅：450-500cm 3. 高度：400-450cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	3			
161	050102001007	绣球紫花风铃木 1. 胸径：16-18cm 2. 冠幅：550-600cm 3. 高度：450-500cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	1			
162	050102001008	红鸡蛋花 1. 胸径：14-16cm 2. 冠幅：250-300cm 3. 高度：250-300cm 4. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 5. 养护12个月	株	3			
163	050102001009	大茶花 1. 冠幅：160-180cm 2. 高度：140-160cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满 4. 养护12个月	株	4			
164	050102001010	花叶女贞球 1. 冠幅：110-120cm 2. 高度：110-120cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，修剪成球形 4. 养护12个月	株	5			
165	050102001011	精品丛生小叶紫薇 1. 冠幅：350-400cm 2. 高度：350-400cm 3. 至少3个主杆以上，全冠移栽，冠幅饱满，假植苗 4. 养护12个月	株	2			
166	050102001012	尖叶木犀榄球 1. 冠幅：100-110cm 2. 高度：100-110cm 3. 树形优美，全冠移栽，冠幅饱满，修剪成球形 4. 养护12个月	株	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
167	桂050102017008	小叶龙船花 1. 高度：30-35cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度49株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	91.82			
168	桂050102017009	假蒿 1. 高度：60-70cm 2. 冠幅：40-50cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度25株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	76.00			
169	桂050102017010	天堂鸟 1. 高度：60-70cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度25株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	90.86			
170	桂050102017011	狐尾天门冬 1. 高度：25-30cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度64株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	24.45			
171	桂050102017012	琴叶珊瑚 1. 高度：60-80cm 2. 冠幅：35-40cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度25株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	23.00			
172	桂050102017013	矮化朱槿 1. 高度：40-45cm 2. 冠幅：35-40cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度36株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	40.08			
173	桂050102017014	红纸扇 1. 高度：50-60cm 2. 冠幅：40-45cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度25株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	52.33			
174	桂050102017015	蓝雪花 1. 高度：35-40cm 2. 冠幅：30-35cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度36株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	18.00			
175	桂050102017016	银边山菅兰 1. 高度：30-35cm 2. 冠幅：25-30cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度49株/㎡ 5. 养护12个月	㎡	47.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
176	桂050102017017	长春花 1. 高度：25-30cm 2. 冠幅：20-25cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度64株/m ² 5. 养护12个月	m ²	34.00			
177	桂050102017018	雪茄花 1. 高度：20-25cm 2. 冠幅：15-20cm 3. 叶片完整, 密植不露土 4. 密度81株/m ² 5. 养护12个月	m ²	33.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
178	050403001001	树木支撑架 1. 树棍桩 三角桩（短）	株	41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
人居环境整治工程							
		分部分项工程					
		栅栏					
179	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内	m ³	306.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 机械开挖，人工配合					
180	010103001001	回填方 (1)填方来源、运距:利用土	m³	196.80			
181	010103002001	余方弃置 运距1km 废弃料品种:土方	m³	115.20			
182	桂010103003001	土方运输增运 10km 挖土、借土、弃土:弃土	m³.km	1152.00			
183	010401001001	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m³	43.20			
184	010401003001	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm	m³	37.84			
185	010404001001	碎石垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 100厚	m³	42.00			
186	010404001002	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	30.00			
187	011107001001	青石压顶 1. 400X200X50厚青石（本地石材）压顶	m²	61.20			
188	桂011206006001	虎皮石贴面 1. 20厚200-300碎拼虎皮石 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m²	656.74			
189	桂050302008001	竹栏杆 Φ50mm宽竹片，便面做防腐处理，交叉编织，钢丝固定	m²	252.00			
190	01B001	圆形不锈钢仿竹簸箕，表面绘画 成品定制 1. 直径：400mm 2. 内容：春种、夏种、秋收、冬藏	个	4			
191	01B002	10厚耐候钢板 外喷咖色氟碳漆，白色字体 1. 规格：850*200	块	1			
		特色院墙					
192	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m³	72.42			
193	010103001002	回填方 填方来源、运距:利用土	m³	39.42			
194	010103002002	余方弃置 运距1km (1)运距:1km	m³	33.00			
195	桂010103003002	土方运输增运 10km (1)挖土、借土、弃土:弃土	m³.km	330.00			
196	010401001002	砖基础 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m³	14.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
197	010401012001	青砖砌筑 1. 240*115*53青砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m³	6.32			
198	010401012002	红砖砌筑 1. 240*115*53红砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m³	1.76			
199	010401012003	180X180X9青瓦拼花	m²	6.97			
200	010401003002	实心砖墙 1. MU10烧结页岩砖 240×115×53 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚240mm	m³	25.23			
201	010404001003	100厚碎石垫层 (1) 厚度:100mm	m³	9.34			
202	010404001004	混凝土垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m³	9.64			
203	011107001002	青石压顶 1. 300X300X50厚青石（本地石材）压顶 2. 20厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m²	7.20			
204	桂011206006002	虎皮石贴面 1. 20厚虎皮石贴面 2. 25厚1：2.5水泥砂浆	m²	210.26			
205	桂050302008002	竹栏杆 1. Φ30竹片，45°斜拼，防腐处理，麻绳固定 2. 两侧Φ50圆木桩，防腐处理	m²	16.20			
206	01B003	成品土坛 Φ230mm	个	20			
207	01B004	成品木槽 尺寸：3000X200X200mm	个	20			
208	01B005	成品木槽 尺寸：1600X340X200mm	个	10			
		特色院门					
209	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m³	3.24			
210	010103001003	回填方 (1) 填方来源、运距:利用土	m³	39.42			
211	010103002003	余方弃置 运距1km (1) 运距:1km	m³	33.00			
212	桂010103003003	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土:弃土	m³.km	330.00			
213	010702001001	木柱 1. 250X250松木	m³	0.40			
214	010702002001	木梁 1. 100X250松木、80X150松木	m³	0.25			
215	010701001001	木屋架 1. 20厚望板，满铺	m³	0.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
216	桂010801008001	成品实木门	m ²	5.88			
217	010501001001	垫层 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.39			
218	010501003001	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.15			
219	010502001001	矩形柱 1. 混凝土类型：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.45			
220	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 (1) 钢筋种类、规格： Φ 10以内	t	0.008			
221	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 (1) 钢筋种类、规格： Φ 10以上	t	0.104			
222	010901001001	小青瓦屋面 1. 1:3水泥砂浆坐砌 2. 50x50顺水条，中距500 3. 空铺防水卷材一层	m ²	10.80			
223	桂011206004001	30厚毛石饰面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1.80			
224	01B006	生态木牌匾 尺寸：1200X500X50	块	1			
		菜园小门					
225	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	20.75			
226	010103001004	回填方 (1) 填方来源、运距：利用土	m ³	18.78			
227	010103002004	余方弃置 运距1km (1) 运距：1km	m ³	1.98			
228	桂010103003004	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土：弃土	m ³ ·km	19.80			
229	010404001005	100厚碎石垫层 (1) 厚度：100mm	m ³	1.00			
230	010501003002	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.46			
231	010501003003	独立基础 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.20			
232	010502003001	异形柱-圆形 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.09			
233	010503003001	异形梁-圆形 1. 混凝土类型：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.28			
234	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 (1) 钢筋种类、规格： Φ 10以内	t	0.167			
235	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.157			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目 第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 钢筋种类、规格: Φ 10以内					
236	011406001001	仿木纹漆	m ²	33.16			
237	01B007	门头牌匾 1. 30mmx1.5厚镀锌板，外饰木纹漆 2. 预埋件: 50*50*5厚钢板固定 3. 内容详见图纸	块	3			
238	01B008	广告牌匾 1. 10mmx1厚镀锌板，外饰木纹漆 2. 12 铆钉固定 3. 内容详见图纸	块	6			
239	01B009	圆形簸箕 1. 内容详见图纸	块	1			
		污水沟渠					
240	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 机械开挖，人工配合	m ³	56.62			
241	010103001005	回填方 (1) 填方来源、运距: 利用土	m ³	14.29			
242	010103002005	余方弃置 运距1km (1) 运距: 1km	m ³	42.33			
243	桂010103003005	土方运输增运 10km (1) 挖土、借土、弃土: 弃土	m ³ . km	423.30			
244	010401014001	污水沟渠 1. 内空：400*400 2. M7.5浆砌MU7.5砼预制空心砖 3. 墙厚：200mm 4. 内壁表面M10砂浆抹面20厚 5. 80厚C15砼垫层 6. 60厚C25砼预制盖板	m	98.00			
		巷道硬化					
245	040204002001	巷道块料铺设 1. 300*600*50厚青石粗凿面 2. 25厚1：2.5干硬性水泥砂浆	m ²	3332.41			
		墙面整治					
246	011406001002	室外防水丙烯绘画(丙烯颜料) 1. 3mm厚氟碳漆两道 2. 2mm厚辗刷抗碱封闭底漆一道 3. 4mm厚刮涂柔性耐水腻子2 道 4. 原有墙体处理	m ²	9.34			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		栅栏					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第18页 共18页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计日工表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。

2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第1页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日（一类）	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
5	010902001-1	圆钢HPB300 Φ 10以内（综合）	t		
6	030143001	对拉螺栓	kg		
7	030156001	膨胀螺栓	套		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	030183001-2	铁钉(综合)	kg		
10	030183001-3	铁钉(综合)	kg		
11	030183001-4	铁钉（综合）	kg		
12	031311001	电焊条(综合)	kg		
13	032116001	铁件(综合)	kg		
14	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
15	040102001-1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
16	040102001-10	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
17	040102001-11	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040102001-13	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040102001-15	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
20	040102001-17	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
21	040102001-19	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040102001-2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
23	040102001-21	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
24	040102001-3	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102001-4	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
26	040102001-5	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
27	040102001-6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
28	040102001-7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102001-8	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
30	040102001-9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
31	040103001	白水泥(综合)	t		
32	040301001	砂(综合)	m ³		
33	040301001-1	砂(综合)	m ³		
34	040301001-3	砂(综合)	m ³		
35	040301001-4	砂(综合)	m ³		
36	040301001-5	砂（综合）	m ³		
37	040301001-6	砂(综合)	m ³		
38	040301001-7	砂(综合)	m ³		
39	040301001-8	砂(综合)	m ³		
40	040301001-9	砂(综合)	m ³		
41	040301004	中砂	m ³		
42	040301004	中砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第2页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
43	040301004-1	中砂	m³		
44	040301004-2	机制砂	m³		
45	040301005	粗砂	m³		
46	040501005	砾石 10~40mm	m³		
47	040502001	碎石(综合)	m³		
48	040502001-1	碎石(综合)	m³		
49	040502003	碎石 5~20mm	m³		
50	040502003-1	碎石 5~20mm	m³		
51	040502003-2	碎石 5~20mm	m³		
52	040502004	碎石 5~40mm	m³		
53	040502004	碎石 5~40mm	m³		
54	040502004-11	碎石 5~40mm	m³		
55	040502004-12	碎石 5~40mm	m³		
56	040502004-13	碎石 5~40mm	m³		
57	040502004-17	碎石 5~40mm	m³		
58	040502004-18	碎石 5~40mm	m³		
59	040502004-21	碎石 5~40mm	m³		
60	040502004-22	碎石 5~40mm	m³		
61	040502004-23	碎石 5~40mm	m³		
62	040502004-24	碎石 5~40mm	m³		
63	040502004-6	碎石 5~40mm	m³		
64	040502006	碎石 20~40mm	m³		
65	040502010	碎石 50~80	m³		
66	040504001	石米	t		
67	040506001	砂砾石	m³		
68	040701006	石屑	m³		
69	040701006-1	石屑	m³		
70	040902004	石灰膏	m³		
71	040902004	石灰膏	m³		
72	041101001	毛石(块石)	m³		
73	041104003-1	30厚芝麻面花岗岩	m²		
74	041104003-2	30厚芝麻黑花岗岩	m²		
75	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
76	041301001-1	青砖 240×115×53	千块		
77	041301001-2	240*115*53青砖	千块		
78	041301001-2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
79	041301001-3	砼实心砖 240×115×53	千块		
80	041301001-4	红砖 240×115×53	千块		
81	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
82	041701003	小青瓦	千块		
83	042701004	预制砼块	m³		
84	042704001-2	混凝土预制块路缘石 600X300X150	m		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第3页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
85	042704002-2	600*150*150 预制C30砼路平石	m		
86	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
87	050102005	周转圆木	m³		
88	050301003	一等杉木枋材	m³		
89	050302003	一等松杂枋材	m³		
90	050303003	一等硬木枋材	m³		
91	050306001	周转板枋材	m³		
92	050306001-1	周转板枋材	m³		
93	050306002	周转枋材	m³		
94	050306002-2	周转枋材	m³		
95	050306003	周转板材	m³		
96	050306003-1	周转板材	m³		
97	050306003-2	周转板材	m³		
98	053101002-1	Φ50竹片(防腐处理)	根		
99	053101003-1	Φ30半竹(防腐处理)	根		
100	053101003-1	Φ30竹片	根		
101	070103001-1	20厚不规则仿毛石贴面砖	m²		
102	080101001-1	600X450X80厚凿道面青石	m²		
103	080101001-2	600X400X150厚青石（平面为火烧面，立面为小荒包面）	m²		
104	080101001-3	600X400X100厚青石	m²		
105	080101001-4	300X300X50厚青石	m²		
106	080101001-5	400X200X50厚青石	m²		
107	080101002-2	30厚青石贴面	m²		
108	080101002-3	20厚虎皮石贴面	m²		
109	080101005-1	20厚虎皮石贴面	m²		
110	080301001-1	荔枝面芝麻白花岗岩 600*300*100	m²		
111	080301002	花岗岩板(墙面用)	m²		
112	080701001-1	20厚灰色文化石	m²		
113	110103001-1	装饰门扇(成品)	扇		
114	123904001-1	塑机美术字 规格350*250	个		
115	123904001-2	塑机美术字 规格105*75	个		
116	123904001-3	塑机美术字	个		
117	130102001	调和漆(综合)	kg		
118	130102001	调和漆(综合)	kg		
119	130104001	无光调和漆	kg		
120	130104001	无光调和漆	kg		
121	130120001	醇酸清漆	kg		
122	130120001	醇酸清漆	kg		
123	130311005	耐水腻子	kg		
124	130311005	耐水腻子	kg		
125	130312002	大白粉	kg		
126	130312002	大白粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第4页 共5页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
127	130507001	防锈漆	kg		
128	130526001	抗碱底涂料	kg		
129	130901005	氟碳面漆	kg		
130	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
131	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
132	133102001-1	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
133	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m ²		
134	140101001	清油	kg		
135	140101001-1	清油	kg		
136	140301004	国V汽油 92#	kg		
137	140303001	煤油	kg		
138	140304001	轻柴油 0#	kg		
139	140501003	油漆溶剂油	kg		
140	140501003-1	油漆溶剂油	kg		
141	142304001	色粉	kg		
142	143315001	羧甲基纤维素	kg		
143	143315001	羧甲基纤维素	kg		
144	143520001	隔离剂	kg		
145	143520001-1	隔离剂	kg		
146	143901001	乙炔气	m ³		
147	143906001	氧气	m ³		
148	144101005	建筑胶	kg		
149	144101005-1	建筑胶	kg		
150	144108001	乳白胶	kg		
151	144108001	乳白胶	kg		
152	170103005	焊接钢管 DN40	m		
153	170902002-1	镀锌方钢管 100×80X5	m		
154	170902002-3	镀锌方钢管 50X50X3	m		
155	172508021	塑料管 φ160	m		
156	341101001	水	m ³		
157	341101001	水	m ³		
158	341101001-1	水	m ³		
159	341101001-2	水	m ³		
160	341104001	煤	t		
161	350102003	组合钢模板	kg		
162	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
163	350103001-1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
164	350103001-2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
165	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
166	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
167	350302001	回转扣件	个		
168	350302002	对接扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称：长洲区泗洲村基础设施改造项目

第5页 共5页

[illegible]