

玉林市水利局文件

玉水保〔2024〕15号

玉林市水利局关于陆川县 2025 年米场镇 五柳村项目区小流域综合治理提质 增效项目实施方案的批复

陆川县水利局：

你局《关于上报陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案的请示》及随文报来的《陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案》收悉。经研究，批复如下：

一、陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域综合治理提质增效项目位于玉林市陆川县米场镇境内，涉及五柳村、乐宁村、新民村，共 3 个村民委员会。项目土地总面积 32.98km²，该流域

地貌属桂东南丘陵地貌，以林地、水田为主。地形呈南部高、北部低，山体比较宽厚。小流域属山地丘陵区，山坡主要以剥蚀、冲沟切割为主，山间冲沟比较发育。项目位于陆川县西部米场镇境内，流域地貌属低山丘陵地貌，流域海拔在 95~215m 之间，多年平均降雨量为 1887.7mm，且多集中在 4~9 月，极易造成水土流失。据调查统计，项目范围内现有水土流失面积 362.86hm²，占项目总面积的 11%。

二、陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域综合治理提质增效项目主要建设内容为：崩岗治理 1 座，新建坡面排水渠 401m；沟道治理长度 840m（沟道中心线），其中新建仿松木桩护岸 414m，埋石砼挡墙护岸 319m，新建下河步级 4 座；设置垃圾收集桶 6 组；设置太阳能路灯 25 盏；村庄道路硬化 660m；新建生态广场 490 m²；林区道路维修 700m；打深井 1 口，新建抽水泵房 1 座，贮水池 1 座（容量 100m³），埋设管道 2062.5m；种植经果林 13.34hm²；实施封育治理 1031.89hm²（设置宣传牌 12 块、公示牌 2 座）。综合治理水土流失面积 1045.23hm²。

三、初步同意工程总体布置与措施设计。

（一）初步同意在项目范围内对五柳村的 1 座崩岗进行治疗，以排除崩岗对山岭和附近村庄造成的危害。

（二）初步同意在项目范围内修建马路车排水沟 2 处，共 401m，以排除坡面对附近耕地、道路、村庄造成的危害。

(三) 初步同意对五柳村附近的五柳河沟道进行治理, 沟道中心线治理长度 840m, 其中新建仿松木桩护岸 414m, 新埋石砼挡墙护岸 319m; 新建下河步级 4 处。

(四) 初步同意对五柳村经果林区域的 700m 林区道路进行维修。

(五) 初步同意在项目范围内的村庄设置垃圾收集桶 6 组, 设置太阳能路灯 25 盏, 村庄道路硬化 660m, 在高岭脚附近的空闲地上新建生态小广场 490m², 提高村民的人居环境。

(六) 初步同意种植经果林 13.34hm², 并配套打深井 1 口, 新建抽水泵房 1 座, 贮水池 1 座(容量 100m³), 埋设管道 2062.5m。

(七) 初步同意在项目范围内的疏幼林地实施封禁保护面积 1031.89hm², 设立封禁宣传牌 12 座, 项目公示牌 2 座。

四、初步同意施工组织设计。

五、初步同意水土保持监测内容。

六、初步同意《实施方案》提出的技术支持方案、技术培训、技术设施装备、技术推广等技术支持内容。

七、初步同意工程管理内容。

八、同意投资概算采用的依据和编制方法, 主要材料价格取费合理。项目建设总投资 519.50 万元(见附件), 其中工程措施 328.87 万元, 林草措施 95.70 万元, 封禁治理措施 19.43 万元, 独立费用 60.37 万元, 预备费 15.13 万元。主要工程量为挖土方

4052m³，土方回填 2302m³，混凝土 2010m³，钢筋 3.65t，模板 3587m²，仿松木桩 4647m，草皮 851m²，三叉虎 93380 株，甘榄树苗 2135 株，肥料 40.6t，需劳动总工时 6.06 万工时。

九、初步同意效益分析的原则、方法和结论。本项目的实施具有较好的生态、社会和经济效益。

附件：陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域综合治理
提质增效项目预算表



（公开前需经政府信息公开审查）

玉林市水利局

2024 年 9 月 24 日印发

附件

陆川县 2025 年米场镇五柳村项目区小流域 综合治理提质增效项目总概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	植物措施费		设备费	独立 费用	合计
			栽(种) 植费	苗木、草、 种子费			
	第一部分 工程措施	309.55			19.32		328.87
一	崩岗治理工程	6.46					6.46
二	坡面治理工程	37.21					37.21
三	沟道护岸工程	206.27					206.27
四	林区道路维修	5.95					5.95
五	人居环境整治	35.35			9.87		45.22
六	经果林滴灌	13.74			9.45		23.19
七	其他施工临时工程	4.57					4.57
	第二部分 林草措施		31.00	64.70			95.70
一	崩岗治理工程		0.18	0.26			0.44
二	沟道护岸工程		0.44	0.63			1.07
三	人居环境		5.88				5.88
四	经果林造林工程		24.50	63.81			88.31
	第三部分 封育治理措施	15.53			3.90		19.43
一	宣传设施	1.60			3.90		5.50
二	封山育林	13.93					13.93
	第四部分 独立费用					60.37	60.37
一	建设管理费					10.66	10.66
二	工程建设监理费)					11.50	11.50
三	科研勘测设计费					25.79	25.79
四	水土保持监测费					4.44	4.44
五	其他					7.99	7.99
	一至四部分合计	325.08	31.00	64.70	23.22	60.37	504.37
	基本预备费						15.13
	静态总投资						519.50
	工程总投资						519.50