

兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1803098.88元

(大写): 壹佰捌拾万零叁仟零玖拾捌元捌角捌分

招标人：兴业龙潭林场 造价咨询人：玉林市建筑设计院有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____

(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

总 说 明

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共2页

一、工程概况:

1. 工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目
2. 工程地点:兴业县龙潭林场
3. 工程预算范围:项目设计范围内的道路工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - 2、计价定额:2022年版《广西壮族自治区市政消耗量定额》及其对应的费用定额以及现行配套的有关文件;
 - 3、桂建标[2016]16号《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》;
 - 4、桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
 - 5、桂建标[2018]14号文《关于调整建设工程计价增值税税率》的通知。
 - 6、桂建标[2018]19号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文)。
 - 8、委托方提供的设计图纸、招标文件、地质报告、相关文件等;
 - 9、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
 - 10、桂建价〔2024〕2号《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》
 - 11、其他相关资料。
 - 12、本工程采用一般计税法计算。
- ## 二、其他说明:
- 1、材料价按《玉林市建设工程造价信息》2024年第10期发布的玉林(兴业)信息价计取,信息价上无报价的参玉林市区信息价及根据市场询价按中档价格计算。
 - 2、人工费按桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

总 说 明

工程名称: 兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第2页 共2页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
道路工程					1751763.69		
		分部分项工程				1750338.61	
		路基处理				77321.25	
1	040103001001	回填方 1. 填方来源:外运土方 2. 借方运距1km:暂按5km，实际以结算为准 3. 部位:路肩	m³	1125.00	21.81	24536.25	
2	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:加铺路面路基整形压实 2. 部分路边沟挖土成型	m²	13500.00	3.91	52785.00	
		道路工程				1673017.36	
3	040202011001	碎石	m²	11100.00	16.86	187146.00	
4	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:抗折4.0MPa 2. 厚度:18cm	m²	10500.00	134.38	1410990.00	
5	040203001001	沥青胀缝 1. 填缝料:沥青玛蹄脂 3. 缝深: 4cm	m	3750.00	19.24	72150.00	
6	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:传力杆	t	0.253	10795.89	2731.36	
		小 计				1750338.61	
		Σ人工费				171727.97	
		Σ材料费				1208847.99	
		Σ机械费				108173.26	
		Σ管理费				79069.37	
		Σ利 润				38007.99	
		单价措施项目				1425.08	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1		1425.08	
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1	1425.08	1425.08	
		小 计				1425.08	
		Σ人工费				100.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
							附材费	主材费				
道路工程												
		分部分项工程										
		路基处理										
1	040103001001	回填方 1. 填方来源:外运土方 2. 借方运距1km:暂按5km，实际以结算为准 3. 部位:路肩	m³	1125.00	21.81	0.50	5.07		11.95	1.74	0.75	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	1.125	4992.00	504.00	65.40		3258.02	526.68	225.72	
	C1-0145换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=5]	1000m³	1.125	11363.25				8687.50	1216.25	521.25	
	B-	场外购土	m³	1125.00	5.45		5.00					
2	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:加铺路面路基整形压实 2. 部分路边沟挖土成型	m²	13500.00	3.91	0.36			2.15	0.73	0.35	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	135.0	390.43	35.90			214.58	72.64	35.07	
		道路工程										
3	040202011001	碎石	m³	11100.00	16.86	1.14	6.75		4.96	1.77	0.85	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=5]	100m²	111.0	1686.31	113.60	675.11		496.16	176.83	85.37	
4	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:抗折4.0MPa 2. 厚度:18cm	m²	10500.00	134.38	11.34	105.91		0.81	3.52	1.70	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20]{换:预拌商品混凝土 f4.0}	100m²	105.0	12583.85	699.10	10477.34		47.39	216.48	104.51	
	C2-0129	清扫洗刷（扫刷）路面	100m²	105.0000	219.34	139.50	1.74			40.46	19.53	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	105.0000	634.10	295.00	112.29		33.29	95.20	45.96	
5	040203001001	沥青胀缝	m	3750.00	19.24	9.12	3.79		0.57	2.81	1.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
							附材费	主材费				
		1. 填缝料:沥青玛蹄脂 3. 缝深: 4cm										
	C2-0123换	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5[实际4]	100m	37.5000	1166.73	599.50	132.20		56.58	190.26	91.85	
	C2-0125换	沥青玛蹄脂填缝 缝深 (cm) 5[实际4]	100m	37.5000	753.83	311.60	246.01			90.36	43.62	
	C2-0120	伸缝 沥青木板	10m²	0.049	1347.71	638.80	322.95			185.25	89.43	
6	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:传力杆	t	0.253	10795.89	1507.79	7714.39		23.75	444.15	214.39	
	C2-0119	钢筋制作、安装 传力杆 (有套筒)	t	0.325	6528.71	925.80	4649.70		11.22	271.74	131.18	
	C2-0117	钢筋制作、安装 构造筋	t	0.103	5917.68	782.30	4277.61		22.91	233.51	112.73	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1								
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1	1425.08	100.00	115.09		733.79	241.80	116.73	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1425.08	100.00	115.09		733.79	241.80	116.73	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.081	4037.93
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.309	4.32
4	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.025	4379.27
5	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.332	4317.32
6	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	11.15
7	020901006	塑料薄膜	m²	11550.000	2.56
8	023301002	草袋	条	10.000	1.06
9	031311001	电焊条(综合)	kg	0.053	5.65
10	031345008	刻纹机刀片	组	16.800	575.22
11	031345011	切缝机刀片	片	21.000	234.69
12	032116001	铁件(综合)	kg	3316.425	5.40
13	040502003	碎石 5~20mm	m³	257.520	116.50
14	040502004	碎石 5~40mm	m³	214.230	116.50
15	040701006	石屑	m³	386.280	50.02
16	040904008	石粉	m³	1.613	104.85
17	050304002	二等杉木板材	m³	0.011	1061.06
18	133101003	石油沥青 30#	kg	1975.847	2.48
19	140301004	汽油 92#	kg	0.868	9.42
20	150101001	石棉	kg	2362.500	1.59
21	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m	14.180	2.92
22	341101001	水	m³	1323.525	4.36
23	341104001	煤	t	0.600	541.59
24	341105003	木柴	kg	60.039	0.44
25	341508001	其他材料费	元	4142.149	0.90
26	350102001	钢模板	kg	6037.290	6.07
27	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
28	B-C	场外购土 材料费	m³	1125.000	5.00
29		◆商品砼◆			
30	043113002	预拌商品混凝土 f4.0	m³	2142.000	471.36
31		◆机械台班组成◆			
32	000701002	市政机械台班人工费	元	23540.082	1.00
33	000701003	市政机械第一类费用	元	31895.295	1.00
34	140301004	汽油 92#	kg	185.703	8.42
35	140304001	轻柴油 0#	kg	5731.056	7.77
36	341103001	电	kW.h	10259.172	0.71

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第2页 共2页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元	171730.113	1.00
3		◆材料◆			
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.081	4037.93
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.309	4.32
6	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.025	4379.27
7	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.332	4317.32
8	020101002	橡胶板 2mm	m²	0.780	11.15
9	020901006	塑料薄膜	m²	11550.000	2.56
10	023301002	草袋	条	10.000	1.06
11	031311001	电焊条(综合)	kg	0.053	5.65
12	031345008	刻纹机刀片	组	16.800	575.22
13	031345011	切缝机刀片	片	21.000	234.69
14	032116001	铁件(综合)	kg	3316.425	5.40
15	040502003	碎石 5~20mm	m³	257.520	116.50
16	040502004	碎石 5~40mm	m³	214.230	116.50
17	040701006	石屑	m³	386.280	50.02
18	040904008	石粉	m³	1.613	104.85
19	050304002	二等杉木板材	m³	0.011	1061.06
20	133101003	石油沥青 30#	kg	1975.847	2.48
21	140301004	汽油 92#	kg	0.868	9.42
22	150101001	石棉	kg	2362.500	1.59
23	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m	14.180	2.92
24	341101001	水	m³	1323.525	4.36
25	341104001	煤	t	0.600	541.59
26	341105003	木柴	kg	60.039	0.44
27	341508001	其他材料费	元	4142.149	0.90
28	350102001	钢模板	kg	6037.290	6.07
29	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
30	B-C	场外购土 材料费	m³	1125.000	5.00
31		◆商品砼◆			
32	043113002	预拌商品混凝土 f4.0	m³	2142.000	471.36
33		◆机械台班组成◆			
34	000701002	市政机械台班人工费	元	23540.082	1.00
35	000701003	市政机械第一类费用	元	31895.295	1.00
36	140301004	汽油 92#	kg	185.703	8.42
37	140304001	轻柴油 0#	kg	5731.056	7.77

主要材料及价格表

工程名称:兴业县龙潭林场总场白沙垌药材种植产业基地道路项目

第2页 共2页

[illegible]