

乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标：（乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：乐业县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西方达同信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2025年1月15日

乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标：（乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼）

招标工程量清单

招标人：_____ 乐业县教育局 _____ 造价咨询人：_____ 广西方达同信工程管理咨
(单位盖章) (单位盖章) 询有限公司 _____
(单位盖章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： _____ (签字或盖章) 或其授权人： _____ (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2025年1月15日 _____ 复核时间：_____ 2025年1月15日 _____

总 说 明

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

一、编制依据

- 1、本工程设计施工图纸。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则。
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号;
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号;
- 9、其他政策性文件及规范。
- 10、材料价格参照2024年11月《百色建设工程造价信息》乐业县除税价格, 缺项材料参照参照2024年11月《百色建设工程造价信息》百色市除税价格或者市场询价。

二、其他补充说明:

- 1、土方运距暂按5km, 结算按实计算。
- 2、本工程安全生产责任保险费暂估价金额为5533.55元。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:
(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明 施工费
1.1	乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目
 二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建							
分部分项工程							
A.1 土(石)方工程							
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:综合考虑	m ²	616.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m ³	70.41			
3	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m ³	741.22			
4	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填	m ³	617.57			
5	010103002001	余土弃置 1.运距:1公里以内 2.含弃土费	m ³	194.06			
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:暂按增加4公里,结算按实调整	m ³ ·km	776.24			
3. A.3 砌筑工程							
7	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×190×90mm厚 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	247.19			
8	010401012001	砖砌台阶 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 240×115×90mm厚 3.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ²	38.18			
9	010401014001	明沟 1.做法详图集:11ZJ901-8/2 2.20mm厚1:2水泥砂浆 3.C15混凝土捣制 4.100mm厚3:7灰土 5.素土夯实	m	157.40			
10	010404001001	垫层 1.C10陶粒混凝土填充层找坡 2.部位:更衣室 3.厚度:115mm	m ³	3.08			
4. A.4 混凝土及钢筋混凝土工程							
11	010501001001	基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土、泵送 2.混凝土强度等级:C20	m ³	23.73			
12	010501001002	基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土、泵送 2.混凝土强度等级:C15	m ³	0.92			
13	010501001003	地面垫层 1.混凝土种类:商品混凝土	m ³	53.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm (烹调区80mm)					
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	102.89			
15	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 抗渗等级: P6	m ³	1.90			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	43.16			
17	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	14.40			
18	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	56.19			
19	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.10			
20	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.04			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.92			
22	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 抗渗等级: P6	m ³	3.86			
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	115.08			
24	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 抗渗等级: P8	m ³	126.09			
25	010505001003	有梁板-斜板 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 坡度在26° 34'/至45°	m ³	35.92			
26	010505006001	栏板 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.12			
27	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 140mm	m ²	29.48			
28	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	12.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3.厚度:120mm					
29	010507001001	混凝土散水 1.60mm厚C15混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子赶光,台阶面向外1%坡 2.300mm厚粒径15~32mm卵石(砾石)灌 3.M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 4.素土夯实	m ²	104.11			
30	010507001002	混凝土坡道 1.做法详图集:11ZJ901-20/14 2.8~10mm厚地砖面 3.20mm厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.100mm厚C15混凝土 6.300mm厚3:7灰土 7.素土夯实	m ²	8.75			
31	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	0.54			
32	桂010507011001	钢筋混凝土隔油池 1.有效容积:4.5m ³ 2.型号:GY-3F 3.做法:详图集23S519/55页 4.最大设计秒流量:4.8L/S 5.混凝土强度:C30 6.20mm厚防水砂浆 7.活动钢盖板1100×420×4mm 8.含钢筋制作安装	座	1			
33	010515001001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t	29.561			
34	010515001002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t	16.024			
35	010515001003	螺纹钢HRB400E ▶10以上(综合)	t	23.183			
36	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	1.414			
37	010516003001	套筒直形螺纹钢接头 φ32以内	个	107			
38	010516003002	钢筋冷挤压接头 φ32以内	个	171			
39	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	849			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
40	010901001001	瓦屋面 1.水泥彩瓦(灰色),每排瓦均用双股8号镀锌低碳钢丝与挂瓦条绑牢 2.挂瓦条L30X4,中距按瓦规格 3.顺水条-30X6,中距500 4.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层加3%防水剂 5.钢筋混凝土面板,表面清扫干净	m ²	265.24			
41	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1.两道4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2.1.5mm厚合成高分子卷材	m ²	647.96			
42	010902003001	屋面刚性层(屋面1)	m ²	595.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 40mm厚C20细石混凝土 ϕ 4@150双向钢筋网 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 面刷基层处理剂一道 4. 混凝土屋面板, 表面清扫干净					
43	010903001001	墙面卷材防水 1. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 \geq 5)用1.3mm厚专用配套粘接料满粘 2. 部位: 更衣室、二次更衣室	m ²	42.05			
44	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2. 部位: 烹调区、洗消间、备餐区	m ²	1037.51			
45	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 2. 部位: 外墙面、更衣室、电梯基坑墙面	m ²	1033.51			
46	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 \geq 5)用1.3mm厚专用配套粘接料满粘 2. 部位: 更衣室、二次更衣室	m ²	115.20			
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 烹调区、洗消间、备餐区、更衣室	m ²	379.82			
48	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 0.8mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 冷库、主食库、副食库、餐厅(仅一层布置)	m ²	298.53			
49	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 1.0mm厚聚合物水泥基防水涂膜 2. 部位: 电梯基坑地面	m ²	7.32			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
50	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 1. 50mm厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板, 燃烧等级为B1级(节能按40厚计算) 2. 20mm厚(最薄处)1:8憎水膨胀珍珠岩制品找2%坡	m ²	595.12			
51	011001003001	保温隔热墙面 1. 暂按设计30mm厚无机保温砂浆 2. 5mm厚抗裂砂浆 3. 部位: 外墙面	m ²	614.92			
	9.	A.9 楼地面工程					
52	011102003001	块料地面 1. 8~14mm厚300x300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25mm厚1:2 水泥砂浆 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 5. C10陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏或蹲位(另列项)	m ²	55.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥5)用1.3mm厚专用配套粘接料满粘(另列项) 7. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 在混凝土或硬基层上 8. 80mm厚钢筋C25细石混凝土(内配Φ8@200单层双向) 9. 100mm厚C15混凝土(另列项) 10. 部位: 更衣室					
53	011102003001	块料楼面 1. 8~14mm厚300x300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25mm厚1:2 水泥砂浆 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 5. C10陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏或蹲位(另列项) 6. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥5)用1.3mm厚专用配套粘接料满粘(另列项) 7. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 在混凝土或硬基层上 8. 现浇钢筋混凝土楼板 9. 部位: 更衣室	m ²	55.48			
54	011102003002	块料地面 1. 做法详图集: 15ZJ001-28/201F 2. 8~14mm厚600x600mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25mm厚1:2 水泥砂浆 4. 30mm厚C20细石混凝土找坡 5. 刷素水泥浆一遍 6. 80mm厚C15混凝土(另列项) 7. 部位: 烹调区、洗消间、备餐区	m ²	133.70			
55	011102003002	块料楼面 1. 做法详图集: 15ZJ001-28/201F 2. 8~14mm厚600x600mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25mm厚1:2 水泥砂浆 4. 30mm厚C20细石混凝土找坡 5. 刷素水泥浆一遍 6. 钢筋混凝土板 7. 部位: 烹调区、洗消间、备餐区	m ²	133.49			
56	011102003003	块料地面 1. 8~14mm厚600x600mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 0.8mm厚聚氨酯防水涂料(仅一层有另列项) 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 刷素水泥浆一遍 6. 80mm厚钢筋C25细石混凝土(内配Φ8@200单层双向) 7. 100mm厚C15混凝土(另列项)	m ²	364.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		8. 部位: 冷库、主食库、副食库、餐厅、楼梯间					
57	011102003003	块料楼面 1. 8~14mm厚600x600mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 0.8mm厚聚氨酯防水涂料(仅一层有另列项) 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 刷素水泥浆一遍 6. 混凝土表面清扫干净 7. 部位: 冷库、主食库、副食库、餐厅、楼梯间	m ²	329.46			
58	011102003004	块料楼地面 1. 8~14mm厚600X600mm防滑地砖铺实拍实, 水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一遍 4. 混凝土表面清扫干净 5. 部位: 台阶踏步	m ²	38.18			
59	011102003005	块料楼地面 1. 8~14mm厚600X600mm防滑地砖铺实拍实, 水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一遍 4. 混凝土表面清扫干净 5. 部位: 台阶平台面	m ²	97.75			
60	011101001001	水泥砂浆地面 1. 20mm厚抹面1:2水泥砂浆抹面压光 2. 刷素水泥浆一遍 3. 80mm厚钢筋C25细石混凝土(内配Φ8@200单层双向) 4. 100mm厚C15混凝土(另列项) 5. 部位: 电井、水井、配电间	m ²	10.18			
61	011101001001	水泥砂浆楼面 1. 20mm厚抹面1:2水泥砂浆抹面压光 2. 刷素水泥浆一遍 3. 80mm厚钢筋C25细石混凝土(内配Φ8@200单层双向) 4. 混凝土表面清扫干净 5. 部位: 电井、水井、配电间	m ²	1.44			
62	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~14mm厚600X600mm防滑地砖铺实拍实, 水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3 水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一遍 4. 混凝土表面清扫干净	m ²	50.08			
63	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 6mm厚1:3水泥砂浆 2. 6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	1.73			
64	011105003001	块料踢脚线 1. 17mm厚1:3水泥砂浆	m ²	12.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
65	011201001001	内墙面一般抹灰(外墙内侧) 1. 20mm厚石灰水泥砂浆 2. 部位: 外墙内侧	m ²	506.22			
66	011201001002	女儿墙内侧抹灰 1. 5mm厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂) 2. 15mm厚1:4水泥砂浆 3. 部位: 女儿墙内侧	m ²	93.24			
67	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 9mm厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 部位: 更衣室、冷库、餐厅	m ²	401.59			
68	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 5mm厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 水井、电井、配电间	m ²	110.51			
69	011201001005	内墙面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 部位: 楼梯间	m ²	342.25			
70	011202001001	柱、梁面一般抹灰 9mm厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m ²	11.18			
71	桂011204007001	块料墙面 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥砂浆一遍 3. 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 4. 8~10mm厚300x600mm瓷砖, 水泥浆擦缝 5. 部位: 烹调区、洗消间、备餐区、餐厅、更衣室	m ²	1214.34			
72	桂011204007002	块料墙面 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5~7mm厚300x300mm瓷砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 4. 部位: 楼梯间	m ²	164.03			
73	桂011204007003	块料墙面 1. 8~10mm厚木色外墙砖, 水泥浆擦缝 2. 部位: 外墙面	m ²	23.82			
74	桂011205007001	块料柱面 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥砂浆一遍 3. 4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 4. 8~10mm厚300x300mm瓷砖, 水泥浆擦缝	m ²	6.60			
75	桂011201005001	墙面钉(挂)网 两种材料的内外墙体交接处, 应根据饰面材质在做饰面前加钉200宽钢丝网	m ²	79.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
76	桂011201005002	外墙面钉(挂)网增加人工费	m ²	612.72			
77	桂011201005003	内墙面钉(挂)网增加人工费	m ²	482.80			
	11.	A. 11 天棚工程					
78	011301001001	天棚抹灰 1. 5mm厚1:3 水泥砂浆 2. 5mm厚 1:2 水泥砂浆 3. 钢筋混凝土板底面清理干净 4. 部位: 电井、水井、配电间	m ²	2.88			
79	011301001002	天棚抹灰 1. 基层配套界面处理 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 4. 部位: 楼梯间	m ²	143.47			
	12.	A. 12 门窗工程					
80	010801004001	高级实木门 含制作、安装、运输、油漆、门锁以及五金配件等	m ²	29.92			
81	010802003001	乙级钢质防火门 含制作、安装、运输、油漆、门锁以及五金配件等	m ²	50.16			
82	010802003002	丙级钢质防火门 含制作、安装、运输、油漆、门锁以及五金配件等	m ²	10.86			
83	010802001001	铝合金平开门>2m ² 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金,壁厚2.2mm 3. 含制作、安装、运输、门锁、把手以及五金配件等	m ²	9.00			
84	010807001001	铝合金推拉窗≤2m ² 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金,壁厚1.8mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m ²	5.49			
85	010807001002	铝合金推拉窗>2m ² 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金,壁厚1.8mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m ²	87.93			
86	010807001003	铝合金上悬窗>2m ² 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6) 2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金,壁厚1.8mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m ²	34.17			
87	010807001004	铝合金固定窗>2m ² 1. 玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6+12A+6)	m ²	31.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金, 壁厚1.8mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等					
88	011209001001	铝合金玻璃幕墙 1. 玻璃品种、厚度: 深灰色 (6+12A+10) 厚中空钢化玻璃 2. 铝材规格、壁厚: 90系列断热铝合金, 壁厚3.0mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m ²	142.70			
89	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	499.40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
90	011406003001	内墙满刮腻子 1. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 2. 部位: 更衣室、冷库、主食库、副食库、餐厅	m ²	918.99			
91	011406003002	天棚满刮腻子 1. 2~3mm厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 部位: 烹调区、洗消区、备餐区、冷库、主食库、副食库、餐厅	m ²	1216.25			
92	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 部位: 楼梯间	m ²	342.25			
93	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 部位: 楼梯间	m ²	143.47			
	14.	A.14 其他装饰工程					
94	011503001001	不锈钢护窗栏杆 1. 做法详图集05ZJ401-26/2B 2. 高度: 900mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m	15.80			
95	011503001002	不锈钢楼梯栏杆 1. 做法详图集11ZJ401-13/W 2. 高度: 1100mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m	26.14			
96	011503001003	不锈钢坡道栏杆 1. 做法详图集12J926-H1 2. 高度: 1100mm 3. 含制作、安装、运输以及五金配件等	m	6.42			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
97	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	1121.17			
98	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	1054.19			
99	011701006001	钢管满堂脚手架 5.2m以内	m ²	1073.78			
100	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	1235.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
101	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	24.58			
102	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	123.30			
103	011702001003	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	2.42			
104	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 3.6m以内	m ²	102.98			
105	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5]	m ²	263.03			
106	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=4.5]	m ²	170.32			
107	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	490.49			
108	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	86.88			
109	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	83.24			
110	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	17.61			
111	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.1]	m ²	12.28			
112	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5]	m ²	2232.95			
113	011702014003	有梁斜板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.5] 坡度在26° 34'/至45°	m ²	369.85			
114	011702021001	栏板 木模板木支撑	m ²	40.83			
115	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	41.63			
116	011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	135.94			
117	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	27.80			
118	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	104.11			
119	011702025001	坡道 木模板木支撑	m ²	8.75			
	011703	垂直运输					
120	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机	m ²	1235.56			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
121	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
122	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次				
123	011705001003	压路机 场外运输费	台次				
124	011705001004	塔式起重机 安拆费	台次				
125	011705001005	塔式起重机 场外运输费	台次				
126	桂011705002001	塔式起重机、施工电梯基础	座				
	011708	混凝土运输及泵送工程					
127	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	537.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安装							
分部分项工程							
动力照明系统							
128	030404017001	动力箱AP.CF(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	2			
129	030404017002	应急照明箱1ALE1(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
130	030404017003	双电源箱1AT.CF(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
131	030404017004	配电箱1AL.CT(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
132	030404017005	配电箱2AL.CT(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
133	030404017006	配电箱1AL.CF(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
134	030404017007	配电箱2AL.CF(非标) 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
135	030404017008	配电箱1AL.CTZ(非标) 安装方式:底边距地1.5m明装 箱内元器件:详系统图	台	1			
136	030404017009	风机控制箱AC.F(非标) 安装方式:底边距地1.5m明装 箱内元器件:详系统图	台	2			
137	030412001001	LED灯(防水型)线形灯18W 18WxLED AC220V Ra>804000K 光通量 1800lm 安装方式:管吊安装	套	18			
138	030412001002	LED灯(防水型)线形灯36W 2*18WxLED AC220V Ra>804000K 光通量 3600lm 安装方式:管吊安装	套	28			
139	030412001003	LED灯线形灯18W 18WxLED AC220V Ra>804000K 光通量 1800lm 安装方式:管吊安装	套	16			
140	030412001004	LED灯线形灯36W 36WxLED AC220V Ra>804000K 光通量 3600lm 安装方式:管吊安装	套	48			
141	030412001005	LED吸顶灯15W 15WxLED AC220V; Ra>80; 4000K; 光通量 1500lm 安装方式:吸顶安装	套	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
142	030412001006	LED电井灯15W 15WxLED AC220V; Ra>80; 4000K; 光通量1280lm 安装方式: 墙壁安装	套	4			
143	030412001007	电梯井道灯 安装方式: 墙壁安装	套	4			
144	030412001008	紫外线灯30W AC220V 安装方式: 管吊安装	套	24			
145	030412004001	防雨型应急疏散照明灯(顶装)7WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	5			
146	030412004002	应急疏散照明灯5WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	4			
147	030412004003	应急疏散照明灯7WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	37			
148	030412004004	出口标志灯1WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	7			
149	030412004005	方向标志灯(壁装)1WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	3			
150	030412004006	楼层标志灯(壁装)1WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	6			
151	030412004007	安全出口指示灯1WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	5			
152	030412004008	多信息复合标志灯(双面吊装)1WxLED 非集中电源非集中控制A型	套	8			
153	030404034001	单联单控开关 250V, 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含开关底盒	套	17			
154	030404034002	双联单控开关 250V, 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含开关底盒	套	18			
155	030404034003	三联单控开关 250V, 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含开关底盒	套	11			
156	030404034004	四联单控开关 250V, 10A 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含开关底盒	套	8			
157	030404034005	吊扇调速开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含开关底盒	套	30			
158	030404033001	排气扇	台	4			
159	030404033002	吊扇 梁下0.3m管吊装	台	30			
160	030404035001	普通插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门) 安装方式: 底边距地0.3m暗装 含插座底盒	套	9			
161	030404035002	电视插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门) 安装方式: 底边距地1.8m暗装 含插座底盒	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
162	030404035003	刷卡机插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门) 安装方式: 底边距地0.3m暗装 含插座底盒	套	18			
163	030404035004	灭蝇灯插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门) 安装方式: 底边距地2.0m暗装 含插座底盒	套	6			
164	030404035005	电井插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门) 安装方式: 底边距地1.5m明装 含插座底盒	套	3			
165	030404035006	电梯坑插座三孔插座250V, 16A(带安全门) 安装方式: 底边距地0.3m暗装 含插座底盒	套	2			
166	030411004001	管内穿线 铜线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ² 低烟无卤阻燃铜芯导线	m	5146.53			
167	030411004002	管内穿线 铜线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ² 低烟无卤阻燃铜芯导线	m	1349.70			
168	030411004003	管内穿线 铜线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm ² 低烟无卤阻燃铜芯导线	m				
169	030411004004	管内穿线 铜线 WDZ-BYJ-450/750V-10mm ² 低烟无卤阻燃铜芯导线	m				
170	030411004005	管内穿线 铜线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm ² 低烟无卤耐火铜芯导线	m	30.00			
171	030411004006	管内穿线 WDZN-RYS-2x2.5mm ²	m	335.77			
172	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-1kV-4×185+1×95mm ² 低烟无卤阻燃电力电缆	m	25.00			
173	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-1kV-4×95+1×50mm ² 低烟无卤阻燃电力电缆	m	50.73			
174	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-1kV-5×10mm ² 低烟无卤阻燃电力电缆	m	69.65			
175	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-1kV-5×6mm ² 低烟无卤阻燃电力电缆	m	136.27			
176	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-1kV-5×4mm ² 低烟无卤阻燃电力电缆	m	20.67			
177	030411003001	防火电缆桥架 钢制槽式 200×150mm 含盖板、三通、弯头等各种附件	m	31.03			
178	030411003002	防火电缆桥架 钢制槽式 100×100mm 含盖板、三通、弯头等各种附件	m	44.93			
179	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) SC20	m	282.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
180	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) SC40	m	9.61			
181	030411001003	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC20	m	1677.86			
182	030411001004	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC25	m				
183	030411001005	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC32	m	10.51			
184	030411001006	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC40	m				
185	030411001007	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌钢管(标准型) JDG25	m	11.91			
186	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	852.30			
187	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	15.80			
		防雷接地工程					
188	030409002001	接地母线 利用建筑物结构基础主钢筋	m	97.44			
189	030409003001	避雷引下线 利用建筑物结构主钢筋	m	100.00			
190	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 采用Φ10热镀锌圆钢敷设	m	156.80			
191	030409006001	避雷针 采用Φ10热镀锌圆钢敷设	根				
192	030409008001	接地端子板	块	7			
193	030409008002	总等电位端子联接箱	块	1			
194	030409008003	局部等电位端子联接箱	块				
195	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		智能综合布线系统					
196	030502012001	数据信息插座 TO 含模块、面板、底盒	个	18			
197	030502012002	语音插座 TP 含模块、面板、底盒	个	4			
198	030502012003	6类非屏蔽信息模块	个				
199	030502005001	6类非屏蔽双绞线	m	403.67			
200	030502007001	2芯G.657A光纤	m	103.09			
201	030411001008	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管 导管 JDG20	m	366.66			
202	030411001009	阻燃硬塑料管PC20	m				
203	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	197.40			
204	030411003003	防火金属线槽100x100	m	48.59			
205	030502010001	12芯光纤配线架	个	1			
206	030502017001	LC双工耦合器	个	6			
207	030502016001	LC多模尾纤1米(双芯)	根	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
208	030502018001	LC/LC三米双工单模跳线	个	6			
209	030502001001	19寸标准机柜, 40U	台	1			
210	030502007002	4芯室外千兆单模光纤	m	200.00			
211	030502017002	1:32分光器	个	1			
212	030502017003	光网络单元	个	2			
213	030502017004	光网络终端24口	个	2			
214	030502017005	光网络终端8口	个	1			
		智能专网布线系统					
215	030502010002	12芯光纤配线架	个	1			
216	030502017006	LC双工耦合器	个	2			
217	030502016002	LC多模尾纤1米(双芯)	根	2			
218	030502018002	LC/LC三米双工单模跳线	个	1			
219	030502010003	六类非屏蔽48口配线架(含模块)	个	1			
220	030502009001	六类水晶头	个	50			
221	030502018003	六类非屏蔽跳线3米	个	1			
222	030502010004	1U理线架	个	1			
223	030502017007	光网络单元48口	个	1			
		视频安防监控系统					
224	030507008001	枪式摄像机 高清(200万)室内枪式红外网络摄像机	台	37			
225	030507008002	电梯专用摄像机 200 万日夜型迷你半球形网络摄像机	台				
226	030502010005	无线网架	个				
227	030502005002	6类非屏蔽4对双绞线	m	1201.08			
228	030408001006	铜芯绝缘护套软电缆RVV-3*1.5mm ²	m	60.00			
229	030411001010	硬塑料管PC20	m				
230	030408003001	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20	m	466.22			
		公共广播系统					
231	030506001001	四路IP网络适配器	台	1			
232	030506001002	主/备功放切换器	台	1			
233	030506001003	双通道功率放大器120W	台	2			
234	030506001004	壁挂扬声器6W	台	9			
235	030502005003	6类非屏蔽4对双绞线	m				
236	030408001007	耐火聚氯乙烯护套软线NH-RVS-2x1.0mm ²	m	376.42			
237	030408003002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	367.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		信息接地防雷系统					
238	030409008004	局部等电位端子联接箱	块	2			
239	030411004007	铜芯绝缘线BVR-500-50mm ²	m	17.29			
240	030411001011	阻燃硬塑料管PC32	m	16.39			
241	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	9.30			
		门禁一卡通系统					
242	030503003001	双门门禁控制器 可存储注册卡: 4万, 可存储记录数: 10万, 通讯方式: TCP/IP, 配套软件可支持 的数据库: Ac、cess和SQL	个	3			
243	030507006001	电控锁 安全类型: 通电上锁、断电开锁 输入电 压: DC12V或DC24V±10%, 可支持POE供电 锁体尺寸: 250*48.5*27mm±1mm 表面工 艺: 拉丝氧化铝合金。	个	3			
244	030507007001	开门按钮 标准86底盒 工业防护级别: IP55 使用寿 命: 10万次 尺寸: 86*86*2mm	个	3			
245	030507007002	门禁读卡器 接触式IC卡读卡器, 网络信息传输, 最多 存储五万张卡信息	个	3			
246	030408001008	铜芯绝缘护套软电缆RVV-2*1.0mm ²	m	165.87			
247	030411001012	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC20	m	109.68			
248	030411001013	砖、混凝土结构暗配阻燃硬PVC管(B1级) PC25	m	33.96			
249	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	65.22			
250	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	19.50			
		有线电视系统					
251	030502004001	有线电视插座	个	4			
252	030502005004	6类非屏蔽双绞线	m	118.16			
253	030502007003	皮线光缆2芯G.657A光纤	m	14.26			
254	030501012001	浪涌保护器CoaxB-TV/S	台				
255	030411001014	阻燃硬塑料管PC20	m	82.76			
256	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	25.20			
		可燃气体报警系统					
257	030904012001	可燃气体报警控制器 型号: JBF51S40	台	1			
258	030904001001	点型可燃气体探测器	个	6			
259	030904008001	单输入, 单输出联动模块 JBF4142	个	6			
260	030411004008	管内穿线 ZN-RVS-1.5mm ²	m	293.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
261	030411001015	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m	273.61			
262	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		给水工程					
263	031001007001	钢丝网骨架PE100给水管及管件安装DN80 1. 连接形式:热熔连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	16.40			
264	031001007002	钢塑复合给水管及管件安装DN80 1. 连接形式:螺纹连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	22.17			
265	031001007003	钢塑复合给水管及管件安装DN50 1. 连接形式:螺纹连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	40.47			
266	031001007004	钢塑复合给水管及管件安装DN40 1. 连接形式:螺纹连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	34.72			
267	031001006001	PP-R冷给水管及管件安装DN32 1. 连接形式:热熔连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	22.98			
268	031001006002	PP-R冷给水管及管件安装DN25 1. 连接形式:热熔连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	40.50			
269	031001006003	PP-R冷给水管及管件安装DN20 1. 连接形式:热熔连接 2. 含消毒冲洗、水压试验 3. 压力等级:PN=1.0MPa	m	10.72			
270	031004006001	蹲式大便器 材质:陶瓷 带上下水铜镀铬配件 自带陶瓷存水弯水封 含脚踏式冲洗阀DN32	套	8			
271	031003001001	闸阀DN80 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接 含加装活接头	个	2			
272	031003001002	闸阀DN50 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接 含加装活接头	个	4			
273	031003001003	闸阀DN40 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接 含加装活接头	个	6			
274	031003001004	闸阀DN32 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含加装活接头					
275	031003001005	闸阀DN25 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接 含加装活接头	个	2			
276	031003001006	闸阀DN20 Z15W-10T 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接 含加装活接头	个	2			
277	031003001007	自动排气阀DN20 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
278	031003013001	水表DN80 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	1			
279	031003013002	水表DN50 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
280	031003013003	水表DN40 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
		排水工程					
281	031001006004	HDPE型钢缠绕排水管DN400 环刚度:8KN/m ³ 连接形式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	27.11			
282	031001006005	HDPE型钢缠绕排水管DN300 环刚度:8KN/m ³ 连接形式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	92.08			
283	031001006006	HDPE型钢缠绕排水管DN200 环刚度:8KN/m ³ 连接形式:承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	172.36			
284	031001006007	PVC-U排水管及管件安装DN160 连接形式:粘接连接 含灌水、通球试验以及管件	m	18.74			
285	031001006008	PVC-U排水管及管件安装DN110 连接形式:粘接连接 含灌水、通球试验以及管件	m	59.30			
286	031001006009	PVC-U雨水管及管件安装DN110 连接形式:粘接连接 含灌水、通球试验以及管件	m	106.86			
287	桂031004023001	PVC-U侧壁雨水斗DN110	个	5			
288	桂031004023002	PVC-U重力流雨水斗DN110 带通气短管	个	6			
289	031004008001	PVC-U地漏DN160	套	1			
290	031004008002	PVC-U地漏DN110	套	4			
291	031004008003	PVC-U地漏DN50	套				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		消防工程					
292	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN50 压力等级:PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 含管道试压、消毒冲洗以及管件	m	61.38			
293	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN40 压力等级:PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 含管道试压、消毒冲洗以及管件	m	11.38			
294	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN32 压力等级:PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 含管道试压、消毒冲洗以及管件	m	80.50			
295	030901002004	内外壁热镀锌钢管DN25 压力等级:PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 含管道试压、消毒冲洗以及管件	m	31.20			
296	031003001008	自动排气阀DN20 压力等级:PN=1.0MPa 连接形式:螺纹连接	个	4			
297	030901010001	消防软管卷盘箱 详图集15S202/49页 型号:SG24AZ800X650X240 配套阀门及卷盘	套	8			
298	030901013001	手提式干粉灭火器 内置2具磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4	套	18			
299	010507006001	玻璃钢化粪池 1.有效容积:20m3 2.型号:HFBH-7-II 3.含土方、垫层等工序	座	1			
300	010507006002	检查井Φ1000 1、做法详设计图纸	座	26			
301	010507006003	单算雨水口(成品) 1、做法详设计图纸	座	6			
		土方工程					
302	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7m以内	m ³	286.57			
303	010103001002	回填方 1.密实度:按照设计要求 2.填方材料品种:原土回填	m ³	269.53			
304	010103002002	余土弃置 1.运距:1公里以内 2.含弃土费	m ³	17.04			
305	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.运距:暂按增加4公里	m ³ ·km	68.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安装						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制
制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4716.74	分部分项工程费及措施项目费
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	130000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	816.81	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:
(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土 建					
1	专业工程暂估价				
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安 装			130000.00		
1	专业工程暂估价		130000.00		
	货梯 层数2 站数2		130000.00		
	合 计		130000.00		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建						
1	011407001002	外墙刷涂料 1. 水性弹性外墙涂料 八年保质 2. 含基层、腻子找平等全部工序 3. 部位: 外墙面、女儿墙面、室外天棚	m ²	957.96		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
 标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	∑(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
乐业县同乐镇平寨小学新建食堂项目-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	∑(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400E ▶10以上(综合)	t		
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ ⁴	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
11	010310012	镀锌铁丝 Φ0.9	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
16	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
17	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
19	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
20	012102001	等边角钢(综合)	t		
21	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
22	012907002	镀锌铁皮18# 1.2mm	m ²		
23	012914007	钢垫板(综合)	t		
24	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
25	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
27	020101001	橡胶板	kg		
28	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020307001	幕墙胶条	m		
31	020901001	聚酯纤维无纺布	m ²		
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	021910001	塑料圆台	块		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706004	白布 0.9m	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第2页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022706010	破布	kg		
38	022902001	麻绳	kg		
39	023301001	草袋	m ²		
40	023301003	草袋片	片		
41	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
42	030108001	自攻螺钉	百个		
43	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
44	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
45	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
46	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
47	030125001	螺栓(综合)	kg		
48	030126005	螺栓 M5×20	套		
49	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
50	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
51	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030131016	不锈钢螺栓 M12×45	套		
54	030131019	不锈钢螺栓 M12×110	套		
55	030143001	对拉螺栓	kg		
56	030156001	膨胀螺栓	套		
57	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
58	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
59	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
60	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
61	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
62	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
63	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉(综合)	kg		
66	030191001	扣钉	kg		
67	030310001	不锈钢风撑	支		
68	030310002	不锈钢旁撑	支		
69	030311004	防火铰链	副		
70	030312001	闭门器(明装)	套		
71	030316002	七字执手	支		
72	030316018	防火锁	把		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第3页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	031301006	砂轮片 ³ 400	片		
74	031302001	尼龙砂轮片 ³ 100	片		
75	031304001	碟形钢丝砂轮片 ³ 100	片		
76	031311001	电焊条(综合)	kg		
77	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
78	031311003	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		
79	031321001	焊锡丝 综合	kg		
80	031321003	焊锡	kg		
81	031321006	焊锡条	kg		
82	031324001	不锈钢焊丝	kg		
83	031330001	焊剂	kg		
84	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
85	031337001	冲击钻头(综合)	根		
86	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
87	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
88	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
89	031345001	钢锯条	根		
90	031345004	石料切割锯片	片		
91	031345007	钢割片	片		
92	031347001	砂纸	张		
93	031347002	砂纸(木)	张		
94	031347004	铁砂布	张		
95	032105001	批挡铁丝网	m ²		
96	032105002	镀锌铁丝网	m ²		
97	032116004	预埋铁件	kg		
98	032116016	镀锌铁件	kg		
99	032120001	PVC管专用弹簧	根		
100	032124007	尼龙线卡	只		
101	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套		
102	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
103	040101001	水泥(综合)	t		
104	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
105	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
106	040103001	白水泥(综合)	t		
107	040301001	砂(综合)	m ³		
108	040301003	细砂	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第4页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040301004	中砂	m ³		
110	040301005	粗砂	m ³		
111	040501005	砾石 10~40mm	m ³		
112	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
113	040701001	陶粒	m ³		
114	040902001	生石灰	kg		
115	040902004	石灰膏	m ³		
116	040903001	石膏粉	kg		
117	040904003	滑石粉	kg		
118	040905001	粘土	m ³		
119	040908001	界面砂浆	kg		
120	040908002	抗裂砂浆	kg		
121	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
122	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
123	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
124	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
125	041701001	水泥瓦 385×235	千块		
126	041701002	水泥脊瓦(综合)	块		
127	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
128	050101001	木材(综合)	m ³		
129	050102005	周转圆木	m ³		
130	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
131	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
132	050306001	周转板枋材	m ³		
133	050306002	周转枋材	m ³		
134	050306003	周转板材	m ³		
135	051101001	空心木板 125×250×25	块		
136	052502006	锯木屑	m ³		
137	053501002	竹篾	百根		
138	060502002.1	中空玻璃钢化玻璃6+12A+6	m ²		
139	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m ²		
140	070103007.1	陶瓷墙面砖 300*600	m ²		
141	070105001.1	木色外墙砖	m ²		
142	070501003	300x300防滑地砖	m ²		
143	070501006	600x600防滑地砖	m ²		
144	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第5页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
146	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
147	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
148	110102001.1	高级实木门	m ²		
149	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
150	110305004	丙级钢质防火门(成品)	m ²		
151	110903001.1	90系列断热铝合金平开门带亮,壁厚2.2mm>2m ²	m ²		
152	110907001.1	90系列断热铝合金推拉窗带亮,壁厚1.8mm≤2m ²	m ²		
153	110907001.2	90系列断热铝合金推拉窗带亮,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
154	110909001.1	90系列断热铝合金平开窗,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
155	110911001.1	90系列断热铝合金固定窗,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
156	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
157	130102001	调和漆(综合)	kg		
158	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
159	130132001	油灰	kg		
160	130301001	乳胶漆	kg		
161	130308001	聚氨酯甲料	kg		
162	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
163	130311005	耐水腻子	kg		
164	130312002	大白粉	kg		
165	130507001	防锈漆	kg		
166	130519001	沥青绝缘漆	kg		
167	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
168	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
169	130705002	铅油	kg		
170	130904001	银粉漆	kg		
171	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
172	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
173	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
174	133318002	改性沥青防水卷材 SBS-I型 玻纤胎 4.0mm厚	m ²		
175	133321001.1	聚乙烯丙纶防水卷材 2.0mm厚	m ²		
176	133503001	防水胶(310g/支)	支		
177	133504001	防水粉	kg		
178	133508001	建筑油膏	kg		
179	133510002	密封油膏	kg		
180	134101001	嵌缝料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第6页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	140101001	清油	kg		
182	140702001	机油(综合)	kg		
183	140901002	电力复合酯 一级	kg		
184	143124001	漂白粉	kg		
185	143303001	硬酯酸 一级	kg		
186	143305003	二甲苯	kg		
187	143306006	酒精	kg		
188	143309001	丙酮	kg		
189	143315001	羧甲基纤维素	kg		
190	143504015	聚氨酯乙料	kg		
191	143520001	隔离剂	kg		
192	143537002	聚合物乳液	kg		
193	143901001	乙炔气	m ³		
194	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
195	143906001	氧气	m ³		
196	143908001	氩气	m ³		
197	143910001	丙烷	kg		
198	144101005	建筑胶	kg		
199	144103001	108胶	kg		
200	144108001	乳白胶	kg		
201	144110001	耐候胶	L		
202	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
203	144116003	胶合剂	kg		
204	144116005	粘合剂	kg		
205	144301001	胶带	m		
206	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
207	144309001	塑料粘胶带	卷		
208	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
209	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
210	150301002	岩棉	m ²		
211	150901001	珍珠岩	m ³		
212	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
213	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m ²		
214	151304002	泡沫条	m		
215	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
216	152302004	玻化微珠保温砂浆	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第7页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	170103005	焊接钢管 DN40	m		
218	170508010	不锈钢管Φ20×0.8 304材质	m		
219	170508020	不锈钢管Φ32×0.8 304材质	m		
220	170508024	不锈钢管Φ51×1 304材质	m		
221	170508034	不锈钢管Φ63×1.2 304材质	m		
222	172513000	塑料软管	kg		
223	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
224	172703000	橡胶管	m		
225	180314002	钢制弯头 DN20	个		
226	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
227	180329002	内牙弯头 DN25	个		
228	181510002	钢制管箍 DN20	个		
229	181510005	钢制管箍 DN40	个		
230	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
231	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
232	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
233	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
234	181515002	钢制活接头 DN20	个		
235	181515003	钢制活接头 DN25	个		
236	181515004	钢制活接头 DN32	个		
237	181515005	钢制活接头 DN40	个		
238	181515006	钢制活接头 DN50	个		
239	181515008	钢制活接头 DN80	个		
240	182501001	塑料管卡 de20	个		
241	182501002	塑料管卡 de25	个		
242	182501003	塑料管卡 de32	个		
243	182501008	塑料管卡 de110	个		
244	182501009	塑料管卡 de160	个		
245	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
246	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
247	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
248	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
249	182511000	接地卡子(综合)	个		
250	182529008	U型管卡子DN80	个		
251	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
252	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第8页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
254	213321000	大便器胶皮碗	个		
255	213321001	便器接头 De130×110	个		
256	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
257	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
258	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
259	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
260	270602002	接地铜编织线16mm ²	m		
261	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
262	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
263	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
264	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
265	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
266	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
267	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
268	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
269	290623002	直管接头Φ20	个		
270	290623003	直管接头Φ25	个		
271	290628002	塑料护口 15~20	个		
272	290628003	塑料护口 15~50	个		
273	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
274	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
275	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
276	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
277	290901002	瓷接头(双)	个		
278	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
279	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
280	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
281	291111001	开关盒	个		
282	291112001	接线盒	个		
283	291126000	灯具金属吊盒	个		
284	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
285	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
286	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
287	340105003	钨棒	kg		
288	340502002	打印纸	箱		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第9页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	340702001	防尘面罩	套		
290	340703001	护目镜	套		
291	340901001	电池 1#	节		
292	341101001	水	m ³		
293	341101001	水	m ³		
294	341105003	木柴	kg		
295	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
296	341508001	其他材料费	元		
297	341508001	其他材料费	元		
298	341509001	校验材料费	元		
299	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
300	350104002	复合木模板面板	m ²		
301	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
302	350203001	零星卡具	kg		
303	350302001	回转扣件	个		
304	350302002	对接扣件	个		
305	350302003	直角扣件	个		
306	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
307	350305001	金属脚手架底座	个		
308	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
309	350307002	竹脚手板	m ²		
310	351101001	钢凿	个		
311	370501001	油浸枕木	m ³		
312	370905001	钢垫板	kg		
313	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
314	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
315	B-C	混凝土盖板 材料费	个		
316	B-C	活动钢盖板 材料费	座		
317	B-C	弃土费 材料费	m ³		
318	B-C	中空玻璃5+9A+5与中空玻璃6+12A+6价格补差 材料费	m ²		
319	B-C.1	玻璃钢化粪池 材料费	m ³		
320	BC0101000	自卸车加盖摊销费	元		
321	B-C.2	检查井Φ700 材料费	座		
322	B-C.3	单算雨水口(成品)	座		
323	B-C.4	弃土费 材料费	m ³		
324		◆商品砼◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第10页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	043103003	碎石 GD20 商品普通砣 细石C20[商品砣]	m ³		
326	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砣 细石C20[商品砣]	m ³		
327	043103004	碎石 GD20 商品普通砣 细石C25[商品砣]	m ³		
328	043104002	碎石 GD40 商品普通砣 C15[商品砣]	m ³		
329	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砣 C15[商品砣]	m ³		
330	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砣 C15[商品砣]	m ³		
331	043104002	碎石 GD40 商品普通砣 C15	m ³		
332	043104003	碎石 GD40 商品普通砣 C20	m ³		
333	043104004	碎石 GD40 商品普通砣 C25	m ³		
334	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砣 C25 P8	m ³		
335	043104004	碎石 GD40 商品普通砣 C25[商品砣]	m ³		
336	043104005	碎石 GD40 商品普通砣 C30	m ³		
337	043111002.1	碎石 GD40 商品防水砣 C25 P6	m ³		
338		◆配合比◆			
339	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
340	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
341	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
342	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
343	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
344	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
345	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
346	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
347	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
348	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
349	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
350	801101001	素水泥浆	m ³		
351	801504006	冷底子油 30:70	kg		
352	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
353	802301005.1	陶粒混凝土 C10	m ³		
354	803101002	灰土 3:7	m ³		
355	803503001	水泥珍珠岩 1:8	m ³		
356		◆主材◆			
357	170014000.1	内外壁热镀锌钢管DN50	m		
358	170014000.2	内外壁热镀锌钢管DN40	m		
359	170014000.3	内外壁热镀锌钢管DN32	m		
360	170014000.4	内外壁热镀锌钢管DN25	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第11页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	172500000.1	PVC-U排水管DN160	m		
362	172500000.2	PVC-U排水管DN110	m		
363	172500000.3	PVC-U雨水管DN110	m		
364	172502000.1	钢丝网骨架PE100给水管DN80	m		
365	172502000.2	PP-R冷给水管DN32	m		
366	172502000.3	PP-R冷给水管DN25	m		
367	172502000.4	PP-R冷给水管DN20	m		
368	172506000.1	HDPE型钢缠绕排水管DN400	m		
369	172506000.2	HDPE型钢缠绕排水管DN300	m		
370	172506000.3	HDPE型钢缠绕排水管DN200	m		
371	172801000.1	钢塑复合给水管及管件安装DN80	m		
372	172801000.2	钢塑复合给水管及管件安装DN50	m		
373	172801000.3	钢塑复合给水管及管件安装DN40	m		
374	180002000.1	沟槽管件DN50	个		
375	180002000.2	沟槽管件DN40	个		
376	180002000.3	沟槽管件DN32	个		
377	180002000.4	沟槽管件DN25	个		
378	180003000.1	沟槽卡箍DN50	套		
379	180003000.2	沟槽卡箍DN40	套		
380	180003000.3	沟槽卡箍DN32	套		
381	180003000.4	沟槽卡箍DN25	套		
382	180903000.1	塑料给水管件DN80	个		
383	180903000.2	塑料给水管件DN32	个		
384	180903000.3	塑料给水管件DN25	个		
385	180903000.4	塑料给水管件DN20	个		
386	180904000.1	承插塑料管件DN160	个		
387	180904000.2	承插塑料管件DN110	个		
388	194103000.1	闸阀DN80 Z15W-10T	个		
389	194103000.2	闸阀DN50 Z15W-10T	个		
390	194103000.3	闸阀DN40 Z15W-10T	个		
391	194103000.4	闸阀DN32 Z15W-10T	个		
392	194103000.5	闸阀DN25 Z15W-10T	个		
393	194103000.6	闸阀DN20 Z15W-10T	个		
394	211501000.1	蹲式大便器	个		
395	213316003	脚踏式冲洗阀DN32	个		
396	213318000.1	PVC-U地漏DN160	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第12页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	213318000.2	PVC-U地漏DN110	个		
398	213320000.1	大便器铜镀铬冲洗管	根		
399	213331000.1	PVC-U侧壁雨水斗DN110	个		
400	213331000.2	PVC-U重力流雨水斗DN110	个		
401	226113000.1	自动排气阀DN20	个		
402	230303000.1	消防软管卷盘箱	套		
403	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
404	233700000.1	点型可燃气体探测器	个		
405	234001000.1	单输入,单输出联动模块 JBF4142	个		
406	234101000.1	吊扇调速开关	套		
407	234301000.1	壁挂扬声器6W	只		
408	240101000.1	水表DN80	个		
409	240101000.2	水表DN50	个		
410	240101000.3	水表DN40	个		
411	264501000	LC双工耦合器	个		
412	264501000.1	六类水晶头	个		
413	270503001.1	Φ10热镀锌圆钢	m		
414	270605000.1	接地端子板	块		
415	290603000.2	钢管 JDG20	m		
416	290603000.3	钢管JDG25	m		
417	290603000.4	钢管JDG20	m		
418	300901000.1	1U理线架	个		
419	300901000.2	1:32分光器	个		
420	301101000.1	有线电视插座	个		
421	301302000.1	光网络终端24口	个		
422	301302000.2	光网络终端8口	个		
423	301302000.3	数据信息插座 T0	个		
424	301302000.4	光网络单元48口	个		
425	301306002	LC/LC三米双工单模跳线	根		
426	301306002	LC多模尾纤1米(双芯)	根		
427	301306002.1	LC/LC三米双工单模跳线	根		
428	301306002.2	LC/LC三米双工单模跳线	根		
429	301306002.3	六类非屏蔽跳线	根		
430	500102001.1	排气扇	台		
431	500103001.1	吊扇	台		
432	550117001.1	动力箱AP.CF	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第13页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	550117001.2	应急照明箱1ALE1	台		
434	550117001.3	配电箱1AL. CT	台		
435	550117001.4	风机控制箱AC. F	台		
436	550117001.6	双电源箱1AT. CF	台		
437	550117001.7	配电箱2AL. CT	台		
438	550117001.8	配电箱1AL. CF	台		
439	550117001.9	配电箱2AL. CF	台		
440	550117001.10	配电箱1AL. CTZ	台		
441	550119001	19寸标准机柜, 40U	个		
442	550910000.1	总等电位端子联接箱	个		
443	550910000.2	局部等电位端子联接箱	个		
444	B5-0081-6.1	光网络单元	台		
445	B5-0085-1.1	四路IP网络适配器	台		
446	B5-0308.1	配线架 12口	架		
447	B5-0308.2	配线架 12口	架		
448	B5-0309-8.1	六类非屏蔽48口配线架(含模块)	架		
449	B5-0727-2.1	双通道功率放大器120W	台		
450	B5-0826-1.1	主/备功放切换器	台		
451	B5-1005.1	门禁读卡器	台		
452	B5-1008.1	开门按钮	台		
453	B5-1010.1	双门门禁控制器	台		
454	B5-1014.1	电控锁	台		
455	B5-1022.1	枪式摄像机	台		
456	B5-1359-1.1	可燃气体报警控制器	台		
457	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
458	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
459	Z170303000.3	镀锌钢管SC20	m		
460	Z170303000.5	镀锌钢管SC20	m		
461	Z250001001.1	多信息复合标志灯(双面吊装)1W×LED	套		
462	Z250001001.2	安全出口指示灯1W×LED	套		
463	Z250001001.3	楼层标志灯(壁装)1W×LED	套		
464	Z250001001.4	方向标志灯(壁装)1W×LED	套		
465	Z250001001.5	出口标志灯1W×LED	套		
466	Z250001001.6	应急疏散照明灯7W×LED	套		
467	Z250001001.7	应急疏散照明灯5W×LED	套		
468	Z250001001.8	防雨型应急疏散照明灯(顶装)7W×LED	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第14页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	Z250001001.9	紫外线灯30W	套		
470	Z250001001.10	电梯井道灯	套		
471	Z250001001.11	LED电井灯15W	套		
472	Z250001001.12	LED吸顶灯15W	套		
473	Z250001001.13	LED灯线形灯36W	套		
474	Z250001001.14	LED灯线形灯18W	套		
475	Z250001001.15	LED灯(防水型)线形灯36W	套		
476	Z250001001.16	LED灯(防水型)线形灯18W	套		
477	Z260501001.1	四联单控开关 250V, 10A	个		
478	Z260501001.2	三联单控开关 250V, 10A	个		
479	Z260501001.3	双联单控开关 250V, 10A	个		
480	Z260501001.4	单联单控开关 250V, 10A	个		
481	Z264101001.1	电梯坑插座三孔插座250V, 16A(带安全门)	套		
482	Z264101001.2	电井插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
483	Z264101001.3	灭蝇灯插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
484	Z264101001.4	刷卡机插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
485	Z264101001.5	电视插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
486	Z264101001.6	普通插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
487	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m		
488	Z280301000.2	管内穿线 WDZN-RYS-2x2.5mm ²	m		
489	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m		
490	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ²	m		
491	Z280301000.5	NH-RVS-2x1.0mm ²	m		
492	Z280301000.6	铜芯绝缘护套软电缆RVV-3*1.5mm ²	m		
493	Z280301000.7	RVV-2*1.0mm ²	m		
494	Z280301000.10	铜芯绝缘线BVR-500-50mm ²	m		
495	Z280301000.12	管内穿线 ZN-RVS-1.5mm ²	m		
496	Z280311000.3	6类非屏蔽双绞线	m		
497	Z280311000.4	6类非屏蔽4对双绞线	m		
498	Z281100000.1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4×185+1×95mm ²	m		
499	Z281100000.2	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4×95+1×50mm ²	m		
500	Z281100000.3	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×10mm ²	m		
501	Z281100000.4	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×6mm ²	m		
502	Z281100000.5	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×4mm ²	m		
503	Z282500000.1	2芯G.657A光纤	m		
504	Z282500000.2	4芯室外千兆单模光纤	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第15页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	Z282500000.3	皮线光缆2芯G.657A光纤	m		
506	Z290101000.1	桥架100×100mm	m		
507	Z290101000.2	桥架200×150	m		
508	Z290101000.3	防火金属线槽100x100	m		
509	Z290604000	刚性阻燃塑料管	m		
510	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
511	Z290604000.3	刚性阻燃塑料管PC32	m		
512	Z290604000.4	刚性阻燃塑料管PC25	m		
513	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
514		◆机械台班组成◆			
515	000301001A	机械台班人工费	元		
516	000301001	机械台班人工费	元		
517	000701003	市政机械第一类费用	元		
518	140301004	国V汽油 92#	kg		
519	140304001	轻柴油 0#	kg		
520	341103001	电	kW.h		
521	341103001	电	kW.h		
522	994701001	其他机械费	元		
523	994701003	停滞费	元		
524	994701004	折旧费	元		
525	994701005	大修理费	元		
526	994701006	经常修理费	元		
527	994701007	安拆及场外运输费	元		
528	994701008	其他费用	元		
529		◆机械◆			
530	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
531	980301006	交流稳压电源	台班		
532	980502011	手持式万用表	台班		
533	980502012	工业用真效值万用表	台班		
534	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
535	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
536	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
537	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
538	981118001	接地引下导电电阻测试仪	台班		
539	981505001	手持光损耗测试仪 MS9020A	台班		
540	981701001	对讲机 C15	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第16页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541	981701002	网络测试仪	台班		
542	983701001	便携式计算机	台班		
543	983901001	彩色监视器 14"	台班		
544	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
545	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m ³]	台班		
546	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m ³]	台班		
547	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
548	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
549	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
550	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m ³ /h]	台班		
551	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
552	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
553	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
554	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
555	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
556	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
557	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
558	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
559	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
560	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
561	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
562	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
563	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
564	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
565	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
566	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
567	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
568	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
569	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
570	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
571	991503001	幕墙注胶机	台班		
572	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
573	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
574	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
575	991522001	抛光机	台班		
576	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二
标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第17页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
577	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
578	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
579	991705001	钢筋冷挤压机Φ45以内	台班		
580	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
581	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
582	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
583	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
584	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
585	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
586	991923001	台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm	台班		
587	991924001	管子套丝机 ³ 159mm	台班		
588	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
589	991924003	螺栓套丝机	台班		
590	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
591	991930001	滚槽机	台班		
592	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
593	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
594	992301003	砂轮切割机 ³ 400	台班		
595	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
596	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
597	992306001	双头切割机	台班		
598	992314001	角向磨光机	台班		
599	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
600	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
601	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
602	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
603	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
604	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
605	992511002	热熔焊接机 Φ160	台班		
606	992513001	电焊机(综合)	台班		
607	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm ³)]	台班		
608	992702001	恒温箱	台班		
609	993101001	洒水车[罐容量4000L]	台班		
610	993914001	光纤熔接机 AV33119	台班		
611	994301005	电动空气压缩机[排气量10m ³ /min]	台班		
612	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第1页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400E ▶10以上(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ ⁴	t		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
15	010310012	镀锌铁丝 Φ0.9	kg		
16	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
17	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
18	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
19	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
20	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
21	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
22	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
23	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
24	012102001	等边角钢(综合)	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012907002	镀锌铁皮18# 1.2mm	m ²		
27	012914007	钢垫板(综合)	t		
28	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
29	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
31	020101001	橡胶板	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
33	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
34	020307001	幕墙胶条	m		
35	020901001	聚酯纤维无纺布	m ²		
36	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
37	021910001	塑料圆台	块		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第2页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	022705003	棉丝	kg		
39	022705004	棉纱头	kg		
40	022706004	白布 0.9m	m ²		
41	022706010	破布	kg		
42	022902001	麻绳	kg		
43	023301001	草袋	m ²		
44	023301003	草袋片	片		
45	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
46	030108001	自攻螺钉	百个		
47	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
48	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
49	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
50	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
51	030125001	螺栓(综合)	kg		
52	030126005	螺栓 M5×20	套		
53	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
54	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
55	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
56	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
57	030131016	不锈钢螺栓 M12×45	套		
58	030131019	不锈钢螺栓 M12×110	套		
59	030143001	对拉螺栓	kg		
60	030156001	膨胀螺栓	套		
61	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
62	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
63	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
64	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
65	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
66	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
67	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
68	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
69	030183001	铁钉(综合)	kg		
70	030191001	扣钉	kg		
71	030310001	不锈钢风撑	支		
72	030310002	不锈钢旁撑	支		
73	030311004	防火铰链	副		
74	030312001	闭门器(明装)	套		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第3页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	030316002	七字执手	支		
76	030316018	防火锁	把		
77	031301006	砂轮片 ³ 400	片		
78	031302001	尼龙砂轮片 ³ 100	片		
79	031304001	碟形钢丝砂轮片 ³ 100	片		
80	031311001	电焊条(综合)	kg		
81	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
82	031311003	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		
83	031321001	焊锡丝 综合	kg		
84	031321003	焊锡	kg		
85	031321006	焊锡条	kg		
86	031324001	不锈钢焊丝	kg		
87	031330001	焊剂	kg		
88	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
89	031337001	冲击钻头(综合)	根		
90	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
91	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
92	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345004	石料切割锯片	片		
95	031345007	钢割片	片		
96	031347001	砂纸	张		
97	031347002	砂纸(木)	张		
98	031347004	铁砂布	张		
99	032105001	批挡铁丝网	m ²		
100	032105002	镀锌铁丝网	m ²		
101	032116004	预埋铁件	kg		
102	032116016	镀锌铁件	kg		
103	032120001	PVC管专用弹簧	根		
104	032124007	尼龙线卡	只		
105	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套		
106	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
107	040101001	水泥(综合)	t		
108	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
109	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
110	040103001	白水泥(综合)	t		
111	040301001	砂(综合)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第4页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	040301003	细砂	m ³		
113	040301004	中砂	m ³		
114	040301005	粗砂	m ³		
115	040501005	砾石 10~40mm	m ³		
116	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
117	040701001	陶粒	m ³		
118	040902001	生石灰	kg		
119	040902004	石灰膏	m ³		
120	040903001	石膏粉	kg		
121	040904003	滑石粉	kg		
122	040905001	粘土	m ³		
123	040908001	界面砂浆	kg		
124	040908002	抗裂砂浆	kg		
125	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
126	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
127	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
128	041302002.1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
129	041701001	水泥瓦 385×235	千块		
130	041701002	水泥脊瓦(综合)	块		
131	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
132	050101001	木材(综合)	m ³		
133	050102005	周转圆木	m ³		
134	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
135	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
136	050306001	周转板枋材	m ³		
137	050306002	周转枋材	m ³		
138	050306003	周转板材	m ³		
139	051101001	空心木板 125×250×25	块		
140	052502006	锯木屑	m ³		
141	053501002	竹篾	百根		
142	060502002.1	中空玻璃钢化玻璃6+12A+6	m ²		
143	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m ²		
144	070103007.1	陶瓷墙面砖 300*600	m ²		
145	070105001.1	木色外墙砖	m ²		
146	070501003	300x300防滑地砖	m ²		
147	070501006	600x600防滑地砖	m ²		
148	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第5页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
150	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
151	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
152	110102001.1	高级实木门	m ²		
153	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
154	110305004	丙级钢质防火门(成品)	m ²		
155	110903001.1	90系列断热铝合金平开门带亮,壁厚2.2mm>2m ²	m ²		
156	110907001.1	90系列断热铝合金推拉窗带亮,壁厚1.8mm≤2m ²	m ²		
157	110907001.2	90系列断热铝合金推拉窗带亮,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
158	110909001.1	90系列断热铝合金平开窗,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
159	110911001.1	90系列断热铝合金固定窗,壁厚1.8mm>2m ²	m ²		
160	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
161	130102001	调和漆(综合)	kg		
162	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
163	130132001	油灰	kg		
164	130301001	乳胶漆	kg		
165	130308001	聚氨酯甲料	kg		
166	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
167	130311005	耐水腻子	kg		
168	130312002	大白粉	kg		
169	130507001	防锈漆	kg		
170	130519001	沥青绝缘漆	kg		
171	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
172	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
173	130705002	铅油	kg		
174	130904001	银粉漆	kg		
175	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
176	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
177	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
178	133318002	改性沥青防水卷材 SBS-I型 玻纤胎 4.0mm厚	m ²		
179	133321001.1	聚乙烯丙纶防水卷材 2.0mm厚	m ²		
180	133503001	防水胶(310g/支)	支		
181	133504001	防水粉	kg		
182	133508001	建筑油膏	kg		
183	133510002	密封油膏	kg		
184	134101001	嵌缝料	kg		
185	140101001	清油	kg		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第6页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	140702001	机油(综合)	kg		
187	140901002	电力复合酯 一级	kg		
188	143124001	漂白粉	kg		
189	143303001	硬酯酸 一级	kg		
190	143305003	二甲苯	kg		
191	143306006	酒精	kg		
192	143309001	丙酮	kg		
193	143315001	羧甲基纤维素	kg		
194	143504015	聚氨酯乙料	kg		
195	143520001	隔离剂	kg		
196	143537002	聚合物乳液	kg		
197	143901001	乙炔气	m ³		
198	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
199	143906001	氧气	m ³		
200	143908001	氩气	m ³		
201	143910001	丙烷	kg		
202	144101005	建筑胶	kg		
203	144103001	108胶	kg		
204	144108001	乳白胶	kg		
205	144110001	耐候胶	L		
206	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
207	144116003	胶合剂	kg		
208	144116005	粘合剂	kg		
209	144301001	胶带	m		
210	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
211	144309001	塑料粘胶带	卷		
212	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
213	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
214	150301002	岩棉	m ²		
215	150901001	珍珠岩	m ³		
216	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
217	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m ²		
218	151304002	泡沫条	m		
219	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
220	152302004	玻化微珠保温砂浆	m ³		
221	170103005	焊接钢管 DN40	m		
222	170508010	不锈钢管Φ20×0.8 304材质	m		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第7页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	170508020	不锈钢管Φ32×0.8 304材质	m		
224	170508024	不锈钢管Φ51×1 304材质	m		
225	170508034	不锈钢管Φ63×1.2 304材质	m		
226	172513000	塑料软管	kg		
227	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
228	172703000	橡胶管	m		
229	180314002	钢制弯头 DN20	个		
230	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
231	180329002	内牙弯头 DN25	个		
232	181510002	钢制管箍 DN20	个		
233	181510005	钢制管箍 DN40	个		
234	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
235	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
236	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
237	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
238	181515002	钢制活接头 DN20	个		
239	181515003	钢制活接头 DN25	个		
240	181515004	钢制活接头 DN32	个		
241	181515005	钢制活接头 DN40	个		
242	181515006	钢制活接头 DN50	个		
243	181515008	钢制活接头 DN80	个		
244	182501001	塑料管卡 de20	个		
245	182501002	塑料管卡 de25	个		
246	182501003	塑料管卡 de32	个		
247	182501008	塑料管卡 de110	个		
248	182501009	塑料管卡 de160	个		
249	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
250	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
251	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
252	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
253	182511000	接地卡子(综合)	个		
254	182529008	U型管卡子DN80	个		
255	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
256	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
257	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
258	213321000	大便器胶皮碗	个		
259	213321001	便器接头 De130×110	个		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第8页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
261	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
262	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
263	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
264	270602002	接地铜编织线16mm ²	m		
265	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
266	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
267	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
268	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
269	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
270	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
271	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
272	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
273	290623002	直管接头Φ20	个		
274	290623003	直管接头Φ25	个		
275	290628002	塑料护口 15~20	个		
276	290628003	塑料护口 15~50	个		
277	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
278	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
279	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
280	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
281	290901002	瓷接头(双)	个		
282	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
283	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
284	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
285	291111001	开关盒	个		
286	291112001	接线盒	个		
287	291126000	灯具金属吊盒	个		
288	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
289	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
290	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
291	340105003	钨棒	kg		
292	340502002	打印纸	箱		
293	340702001	防尘面罩	套		
294	340703001	护目镜	套		
295	340901001	电池 1#	节		
296	341101001	水	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第9页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	341101001	水	m ³		
298	341105003	木柴	kg		
299	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
300	341508001	其他材料费	元		
301	341508001	其他材料费	元		
302	341509001	校验材料费	元		
303	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
304	350104002	复合木模板面板	m ²		
305	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
306	350203001	零星卡具	kg		
307	350302001	回转扣件	个		
308	350302002	对接扣件	个		
309	350302003	直角扣件	个		
310	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
311	350305001	金属脚手架底座	个		
312	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
313	350307002	竹脚手板	m ²		
314	351101001	钢凿	个		
315	370501001	油浸枕木	m ³		
316	370905001	钢垫板	kg		
317	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
318	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
319	B-C	混凝土盖板 材料费	个		
320	B-C	活动钢盖板 材料费	座		
321	B-C	弃土费 材料费	m ³		
322	B-C	中空玻璃5+9A+5与中空玻璃6+12A+6价格补差 材料费	m ²		
323	B-C.1	玻璃钢化粪池 材料费	m ³		
324	BC0101000	自卸车加盖摊销费	元		
325	B-C.2	检查井Φ700 材料费	座		
326	B-C.3	单算雨水口(成品)	座		
327	B-C.4	弃土费 材料费	m ³		
328		◆商品砼◆			
329	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 细石C20[商品砼]	m ³		
330	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 细石C20[商品砼]	m ³		
331	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 细石C25[商品砼]	m ³		
332	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
333	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第10页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砣 C15[商品砣]	m ³		
335	043104002	碎石 GD40 商品普通砣 C15	m ³		
336	043104003	碎石 GD40 商品普通砣 C20	m ³		
337	043104004	碎石 GD40 商品普通砣 C25	m ³		
338	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砣 C25 P8	m ³		
339	043104004	碎石 GD40 商品普通砣 C25[商品砣]	m ³		
340	043104005	碎石 GD40 商品普通砣 C30	m ³		
341	043111002.1	碎石 GD40 商品防水砣 C25 P6	m ³		
342		◆配合比◆			
343	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
344	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
345	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
346	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
347	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
348	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
349	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
350	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
351	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
352	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
353	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
354	801101001	素水泥浆	m ³		
355	801504006	冷底子油 30:70	kg		
356	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
357	802301005.1	陶粒混凝土 C10	m ³		
358	803101002	灰土 3:7	m ³		
359	803503001	水泥珍珠岩 1:8	m ³		
360		◆主材◆			
361	170014000.1	内外壁热镀锌钢管DN50	m		
362	170014000.2	内外壁热镀锌钢管DN40	m		
363	170014000.3	内外壁热镀锌钢管DN32	m		
364	170014000.4	内外壁热镀锌钢管DN25	m		
365	172500000.1	PVC-U排水管DN160	m		
366	172500000.2	PVC-U排水管DN110	m		
367	172500000.3	PVC-U雨水管DN110	m		
368	172502000.1	钢丝网骨架PE100给水管DN80	m		
369	172502000.2	PP-R冷给水管DN32	m		
370	172502000.3	PP-R冷给水管DN25	m		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第11页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	172502000.4	PP-R冷给水管DN20	m		
372	172506000.1	HDPE型钢缠绕排水管DN400	m		
373	172506000.2	HDPE型钢缠绕排水管DN300	m		
374	172506000.3	HDPE型钢缠绕排水管DN200	m		
375	172801000.1	钢塑复合给水管及管件安装DN80	m		
376	172801000.2	钢塑复合给水管及管件安装DN50	m		
377	172801000.3	钢塑复合给水管及管件安装DN40	m		
378	180002000.1	沟槽管件DN50	个		
379	180002000.2	沟槽管件DN40	个		
380	180002000.3	沟槽管件DN32	个		
381	180002000.4	沟槽管件DN25	个		
382	180003000.1	沟槽卡箍DN50	套		
383	180003000.2	沟槽卡箍DN40	套		
384	180003000.3	沟槽卡箍DN32	套		
385	180003000.4	沟槽卡箍DN25	套		
386	180903000.1	塑料给水管件DN80	个		
387	180903000.2	塑料给水管件DN32	个		
388	180903000.3	塑料给水管件DN25	个		
389	180903000.4	塑料给水管件DN20	个		
390	180904000.1	承插塑料管件DN160	个		
391	180904000.2	承插塑料管件DN110	个		
392	194103000.1	闸阀DN80 Z15W-10T	个		
393	194103000.2	闸阀DN50 Z15W-10T	个		
394	194103000.3	闸阀DN40 Z15W-10T	个		
395	194103000.4	闸阀DN32 Z15W-10T	个		
396	194103000.5	闸阀DN25 Z15W-10T	个		
397	194103000.6	闸阀DN20 Z15W-10T	个		
398	211501000.1	蹲式大便器	个		
399	213316003	脚踏式冲洗阀DN32	个		
400	213318000.1	PVC-U地漏DN160	个		
401	213318000.2	PVC-U地漏DN110	个		
402	213320000.1	大便器铜镀铬冲洗管	根		
403	213331000.1	PVC-U侧壁雨水斗DN110	个		
404	213331000.2	PVC-U重力流雨水斗DN110	个		
405	226113000.1	自动排气阀DN20	个		
406	230303000.1	消防软管卷盘箱	套		
407	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第12页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	233700000.1	点型可燃气体探测器	个		
409	234001000.1	单输入,单输出联动模块 JBF4142	个		
410	234101000.1	吊扇调速开关	套		
411	234301000.1	壁挂扬声器6W	只		
412	240101000.1	水表DN80	个		
413	240101000.2	水表DN50	个		
414	240101000.3	水表DN40	个		
415	264501000	LC双工耦合器	个		
416	264501000.1	六类水晶头	个		
417	270503001.1	Φ10热镀锌圆钢	m		
418	270605000.1	接地端子板	块		
419	290603000.2	钢管 JDG20	m		
420	290603000.3	钢管JDG25	m		
421	290603000.4	钢管JDG20	m		
422	300901000.1	1U理线架	个		
423	300901000.2	1:32分光器	个		
424	301101000.1	有线电视插座	个		
425	301302000.1	光网络终端24口	个		
426	301302000.2	光网络终端8口	个		
427	301302000.3	数据信息插座 T0	个		
428	301302000.4	光网络单元48口	个		
429	301306002	LC/LC三米双工单模跳线	根		
430	301306002	LC多模尾纤1米(双芯)	根		
431	301306002.1	LC/LC三米双工单模跳线	根		
432	301306002.2	LC/LC三米双工单模跳线	根		
433	301306002.3	六类非屏蔽跳线	根		
434	500102001.1	排气扇	台		
435	500103001.1	吊扇	台		
436	550117001.1	动力箱AP. CF	台		
437	550117001.2	应急照明箱1ALE1	台		
438	550117001.3	配电箱1AL. CT	台		
439	550117001.4	风机控制箱AC. F	台		
440	550117001.6	双电源箱1AT. CF	台		
441	550117001.7	配电箱2AL. CT	台		
442	550117001.8	配电箱1AL. CF	台		
443	550117001.9	配电箱2AL. CF	台		
444	550117001.10	配电箱1AL. CTZ	台		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第13页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	550119001	19寸标准机柜, 40U	个		
446	550910000.1	总等电位端子联接箱	个		
447	550910000.2	局部等电位端子联接箱	个		
448	B5-0081-6.1	光网络单元	台		
449	B5-0085-1.1	四路IP网络适配器	台		
450	B5-0308.1	配线架 12口	架		
451	B5-0308.2	配线架 12口	架		
452	B5-0309-8.1	六类非屏蔽48口配线架(含模块)	架		
453	B5-0727-2.1	双通道功率放大器120W	台		
454	B5-0826-1.1	主/备功放切换器	台		
455	B5-1005.1	门禁读卡器	台		
456	B5-1008.1	开门按钮	台		
457	B5-1010.1	双门门禁控制器	台		
458	B5-1014.1	电控锁	台		
459	B5-1022.1	枪式摄像机	台		
460	B5-1359-1.1	可燃气体报警控制器	台		
461	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
462	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
463	Z170303000.3	镀锌钢管SC20	m		
464	Z170303000.5	镀锌钢管SC20	m		
465	Z250001001.1	多信息复合标志灯(双面吊装)1W×LED	套		
466	Z250001001.2	安全出口指示灯1W×LED	套		
467	Z250001001.3	楼层标志灯(壁装)1W×LED	套		
468	Z250001001.4	方向标志灯(壁装)1W×LED	套		
469	Z250001001.5	出口标志灯1W×LED	套		
470	Z250001001.6	应急疏散照明灯7W×LED	套		
471	Z250001001.7	应急疏散照明灯5W×LED	套		
472	Z250001001.8	防雨型应急疏散照明灯(顶装)7W×LED	套		
473	Z250001001.9	紫外线灯30W	套		
474	Z250001001.10	电梯井道灯	套		
475	Z250001001.11	LED电井灯15W	套		
476	Z250001001.12	LED吸顶灯15W	套		
477	Z250001001.13	LED灯线形灯36W	套		
478	Z250001001.14	LED灯线形灯18W	套		
479	Z250001001.15	LED灯(防水型)线形灯36W	套		
480	Z250001001.16	LED灯(防水型)线形灯18W	套		
481	Z260501001.1	四联单控开关 250V, 10A	个		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第14页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	Z260501001.2	三联单控开关 250V, 10A	个		
483	Z260501001.3	双联单控开关 250V, 10A	个		
484	Z260501001.4	单联单控开关 250V, 10A	个		
485	Z264101001.1	电梯坑插座三孔插座250V, 16A(带安全门)	套		
486	Z264101001.2	电井插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
487	Z264101001.3	灭蝇灯插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
488	Z264101001.4	刷卡机插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
489	Z264101001.5	电视插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
490	Z264101001.6	普通插座二、三孔插座250V, 10A(带安全门)	套		
491	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m		
492	Z280301000.2	管内穿线 WDZN-RYS-2x2.5mm ²	m		
493	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m		
494	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ²	m		
495	Z280301000.5	NH-RVS-2x1.0mm ²	m		
496	Z280301000.6	铜芯绝缘护套软电缆RVV-3*1.5mm ²	m		
497	Z280301000.7	RVV-2*1.0mm ²	m		
498	Z280301000.10	铜芯绝缘线BVR-500-50mm ²	m		
499	Z280301000.12	管内穿线 ZN-RVS-1.5mm ²	m		
500	Z280311000.3	6类非屏蔽双绞线	m		
501	Z280311000.4	6类非屏蔽4对双绞线	m		
502	Z281100000.1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4×185+1×95mm ²	m		
503	Z281100000.2	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-4×95+1×50mm ²	m		
504	Z281100000.3	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×10mm ²	m		
505	Z281100000.4	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×6mm ²	m		
506	Z281100000.5	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5×4mm ²	m		
507	Z282500000.1	2芯G. 657A光纤	m		
508	Z282500000.2	4芯室外千兆单模光纤	m		
509	Z282500000.3	皮线光缆2芯G. 657A光纤	m		
510	Z290101000.1	桥架100×100mm	m		
511	Z290101000.2	桥架200×150	m		
512	Z290101000.3	防火金属线槽100x100	m		
513	Z290604000	刚性阻燃塑料管	m		
514	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
515	Z290604000.3	刚性阻燃塑料管PC32	m		
516	Z290604000.4	刚性阻燃塑料管PC25	m		
517	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
518		◆机械台班组成◆			

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标:(乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第15页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	000301001A	机械台班人工费	元		
520	000301001	机械台班人工费	元		
521	000701003	市政机械第一类费用	元		
522	140301004	国V汽油 92#	kg		
523	140304001	轻柴油 0#	kg		
524	341103001	电	kW. h		
525	341103001	电	kW. h		
526	994701001	其他机械费	元		
527	994701003	停滞费	元		
528	994701004	折旧费	元		
529	994701005	大修理费	元		
530	994701006	经常修理费	元		
531	994701007	安拆及场外运输费	元		
532	994701008	其他费用	元		
533		◆机械◆			
534	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
535	980301006	交流稳压电源	台班		
536	980502011	手持式万用表	台班		
537	980502012	工业用真效值万用表	台班		
538	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
539	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
540	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
541	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
542	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
543	981505001	手持光损耗测试仪 MS9020A	台班		
544	981701001	对讲机 C15	台班		
545	981701002	网络测试仪	台班		
546	983701001	便携式计算机	台班		
547	983901001	彩色监视器 14"	台班		
548	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
549	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
550	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
551	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
552	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
553	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
554	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
555	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:乐业县2024年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制资金项目二标: (乐业县同乐镇平寨小学新建食堂楼)

第16页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
557	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
558	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
559	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
560	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
561	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
562	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
563	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
564	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
565	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
566	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
567	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
568	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
569	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
570	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
571	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
572	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
573	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
574	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
575	991503001	幕墙注胶机	台班		
576	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
577	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
578	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
579	991522001	抛光机	台班		
580	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
581	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
582	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
583	991705001	钢筋冷挤压机 ϕ 45以内	台班		
584	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
585	991903002	多辊板料校平机[厚度 \times 宽度16 \times 2000mm]	台班		
586	991906009	剪板机[厚度 \times 宽度 40 \times 3100(mm)]	台班		
587	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
588	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
589	991911004	开孔机 开孔直径 \leq 114	台班		
590	991923001	台式砂轮机 砂轮直径 Φ 100mm	台班		
591	991924001	管子套丝机 ³ 159mm	台班		
592	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		

