

德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：德保县农业农村局

(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：德保县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有
限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共2页

一、工程概况: 1. 建设地点: 本工程位于广西百色市德保县。 2. 工程基本概况: 整个用地建设9 个大棚, 共建设大棚建筑面积69637.38 m², 约合104.456 亩。 其中1#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 2765.38 m², 约合 4.418亩; 2#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 6880 m², 约合 10.320 亩; 3#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 3072 m², 约合 4.608 亩; 4#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 10016 m², 约合 15.024亩; 5#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 8736 m², 约合 13.104 亩; 6#育苗薄膜连栋温室棚为高标准智能温室大棚, 带电动外遮阳、风机及湿帘, 建筑面积9568 m², 约 合 14.352 亩; 7#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 8256 m², 约合 12.384 亩; 8#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 10680 m², 约合 16.020亩; 9#薄膜连栋温室棚为联动种植大棚, 带电动内遮阳, 建筑面积 9664 m², 约合 14.496 亩; 种植区内机耕路为素土夯实道路, 宽度为3 米, 最大坡率为 2%。 设备配置: 水肥一体化灌溉系统, 共 3 套; 物联网智慧农业溯源监测监控系统, 共1 套。 蓄水池 3 个, 其中: 拟设 3 个成品镀锌板帆布蓄水池, 每个容积约 165 方。拟建 3 口抽水井, 宽 度、深度以实际情况为准。 场地内机耕路夯实, 密度大于 94%; 排水土沟沿每个单体大棚四周布置, 共长 4010 米, 均为 1 米宽, 0.5 米深, 沟底夯实土壤, 密度大于 94%。

总 说 明

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共2页

二、编制依据: 1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》; 2. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范 (GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则》(修订本); 3. 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》; 4. 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》; 5. 2016年《广西壮族自治区工程费用定额》; 6. 桂建标字[2023]07号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》; 7. 桂建标〔2019〕12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》; 8. 材料价格:本工程采用2025年第04期《百色市建设工程造价信息》中德保县主要材料(除税)价格,百色市或德保县没有的信息价参考目前市场价。
--

单项工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	1#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.2	1#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.3	2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.4	2#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.5	3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.6	3#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.7	4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.8	4#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.9	5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.10	5#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.11	6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.12	6#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.13	7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.14	7#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.15	8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.16	8#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.1.17	9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1.1.18	9#薄膜连栋温室棚_安装工程			
1.2.1	室外配套-给水工程			
1.2.2	室外配套-电气工程			
1.2.3	室外配套-土方工程			
1.2.4	室外配套-蓄水池			
1.2.5	室外配套-抽水井			
1.2.6	室外配套-机耕路			
1.2.7	室外配套-水肥一体化设备工程			
1.2.8	室外配套-物联网智慧农业溯源监测监控系统			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
1#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
2#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第3页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第4页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
3#薄膜连栋温室棚-安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第5页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
4#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第6页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
5#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第7页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第8页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价		
6#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第9页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
7#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第10页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
8#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第11页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
9#薄膜连栋温室棚-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第12页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
室外配套-给水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外配套-电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第13页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
室外配套-土方工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外配套-蓄水池			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第14页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外配套-抽水井			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外配套-机耕路			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第15页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外配套-水肥一体化设备工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
室外配套-物联网智慧农业溯源监测监控系统			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第16页 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	2765.38			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	301.85			
3	010103001001	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m³	238.23			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:挖土方余土 2. 基本运距:1KM	m³	63.62			
5	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 增运运距暂按4KM计取，结算以实际运距为准	m³ • km	254.48			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m³	17.75			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m³	63.62			
8	010501006001	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m³	0.46			
9	桂010516005001	高强螺栓 1. 规格：M16*550 2. 材质：Q235	套	460			
10	桂010516005002	高强螺栓 1. 规格：M12*500 2. 材质：Q235	套	504			
11	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10以上	t	1.624			
	6.	A.6 金属结构工程					
12	010603001001	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格：Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单樘质量：3t以内 3. 含金属构件运输，运距1KM	t	1.870			
13	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量：3t以内 3. 含金属构件运输，运距1KM	t	2.602			
14	010602003001	钢桁架	t	5.383			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 $\phi 25 \times 1.5$ 、热镀锌拱杆 $\phi 32 \times 2$ Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM					
15	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁 $\square 50 \times 50 \times 2.0$ 、热镀锌纵梁 $\phi 25 \times 2$ Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	3.244			
16	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 $\phi 25 \times 1.5$ 、热镀锌副拱杆 $\phi 32 \times 2$ 、热镀锌推杆 $\phi 32 \times 2$ Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	1.188			
17	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC $\phi 10$ 热镀锌圆钢 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.310			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
18	010901005001	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m ²	4720.36			
19	桂010902009001	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	2.366			
20	010805007001	大棚平开门(成品)	m ²	53.73			
	14.	A.14 其他装饰工程					
21	030404022001	手动卷膜器	套	19			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
22	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	52.91			
23	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	249.86			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第3页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1.0			
25	011705001002	履带式起重机 30t以内 场外运输费	台次	1.0			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
26	桂011708002001	混凝土泵送	m³	82.97			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
1#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
27	030404017001	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
28	030406009001	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	3			
29	030411003001	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	115.11			
30	030413001001	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	81.88			
31	030411001001	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	25.37			
32	030411004001	配线 RVV-4*1.5mm²	m	232.04			
33	031103027001	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	34			
34	031103027002	土壤传感器	个	17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		非标, 厂家配套					
35	031103027003	光照度传感器 非标, 厂家配套	个	17			
		防雷工程					
36	030409003001	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪器, 所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	249.36			
37	030409002001	接地母线 -40X4镀锌扁钢	m	54.18			
38	030409001001	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	40			
39	030409001002	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
40	030409001003	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
41	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
42	031001006001	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	1323.00			
43	031001006002	PE给水管 De90 1.0mpa	m	137.00			
44	030901013001	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC3 灭火器级别2A	具	28			
45	031003001001	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
46	031001006003	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	790.00			
47	031001006004	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	131.00			
48	031001006005	PE给水管 De90 1.0mpa	m	129.00			
49	031003001002	电磁阀De63 1.25mpa	个	8			
50	031003001003	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
51	030901003001	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	252			
52	031002001001	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色 调和漆二道	kg	221.40			
		B9 排水工程					
53	031001006006	PVC-U雨水管 dn110	m	132.00			
54	桂031004023001	PVC雨水斗 dn110	个	33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
55	010101001002	平整场地	m ²	6880.00			
56	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m ³	578.74			
57	010103001002	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m ³	463.20			
58	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m ³	115.53			
59	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 1. 增运运距暂按4KM计取，结算以实际运距为准	m ³ ·km	462.12			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
60	010501001002	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m ³	31.28			
61	010501003002	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m ³	115.54			
62	010501006002	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m ³	0.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	桂010516005003	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1145			
64	桂010516005004	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	541			
65	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	2.860			
	6.	A.6 金属结构工程					
66	010603001002	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1 $\square$ 60x80x2.0热镀锌矩形管 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	4.656			
67	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.282			
68	010602003002	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	15.015			
69	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁 $\square$ 50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	7.135			
70	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.086			
71	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.455			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
72	010901005002	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m ²	11287.78			
73	桂010902009002	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	15.704			
74	010805007002	大棚平开门(成品)	m ²	37.26			
	14.	A.14 其他装饰工程					
75	030404022002	手动卷膜器	套	27			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第7页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	135.20			
77	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	631.68			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
78	011705001003	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1.0			
79	011705001004	履带式起重机 30t以内 场外运输费	台次	1.0			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
80	桂011708002002	混凝土泵送	m³	149.74			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#薄膜连栋温室棚-安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第8页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
81	030404017002	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
82	030406009002	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	4			
83	030411003002	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	130.28			
84	030413001002	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	92.67			
85	030411001002	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	26.74			
86	030411004002	配线 RVV-4*1.5mm ²	m	492.92			
87	031103027004	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	20			
88	031103027005	土壤传感器 非标,厂家配套	个	10			
89	031103027006	光照度传感器 非标,厂家配套	个	10			
		防雷工程					
90	030409003002	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	280.53			
91	030409002002	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	60.13			
92	030409001004	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
93	030409001005	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
94	030409001006	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	45			
95	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
96	031001006007	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	3431.00			
97	031001006008	PE给水管 De90 1.0mpa	m	126.00			
98	030901013002	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC3 灭火器级别2A 含箱体	具	16			
99	031003001004	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
100	031001006009	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	2118.00			
101	031001006010	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	133.00			
102	031001006011	PE给水管 De90 1.0mpa	m	63.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	031003001005	电磁阀De63 1.25mpa	个	5			
104	031003001006	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
105	030901003002	水喷雾喷头 5428微,半径1.5m,120L/H	个	620			
106	031002001002	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,灰色 调和漆二道	kg	551.29			
		B9 排水工程					
107	031001006012	PVC-U雨水管 dn110	m	80.00			
108	桂031004023002	PVC雨水斗 dn110	个	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
109	010101001003	平整场地	m²	3072.00			
110	010101004003	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m³	327.74			
111	010103001003	基础回填土 1.土质要求:回填土质符合设计要求	m³	264.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源					
112	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m ³	71.56			
113	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m ³ ·km	286.24			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
114	010501001003	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m ³	17.41			
115	010501003003	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m ³	63.62			
116	010501006003	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m ³	0.49			
117	桂010516005005	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	583			
118	桂010516005006	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	416			
119	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	1.589			
	6.	A. 6 金属结构工程					
120	010603001003	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.371			
121	010603003003	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	1.629			
122	010602003003	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	6.901			
123	010604001003	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁□50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	4.340			
124	010606001005	钢支撑、钢拉条	t	0.991			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌 推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM					
125	010606001006	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.218			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
126	010901005003	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m²	5519.82			
127	桂010902009003	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	3.515			
128	010805007003	大棚平开门(成品)	m²	23.35			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
129	030404022003	手动卷膜器	套	14			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
130	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	77.36			
131	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	358.08			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
132	桂011708002003	混凝土泵送	m³	82.66			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
3#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
133	030404017003	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
134	030406009003	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	3			
135	030411003003	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	96.29			
136	030413001003	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	68.49			
137	030411001003	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	13.68			
138	030411004003	配线 RVV-4*1.5mm ²	m	246.72			
139	031103027007	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	12			
140	031103027008	土壤传感器 非标,厂家配套	个	6			
141	031103027009	光照度传感器 非标,厂家配套	个	6			
		防雷工程					
142	030409003003	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	211.96			
143	030409002003	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	64.15			
144	030409001007	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
145	030409001008	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
146	030409001009	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	34			
147	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
148	031001006013	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	1641.00			
149	031001006014	PE给水管 De90 1.0mpa	m	135.00			
150	030901013003	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	10			
151	031003001007	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
152	031001006015	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	1012.00			
153	031001006016	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	133.00			
154	031001006017	PE给水管 De90 1.0mpa	m	50.00			
155	031003001008	电磁阀De63 1.25mpa	个	4			
156	031003001009	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
157	030901003003	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	297			
158	031002001003	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色 调和漆二道	kg	245.75			
		B9 排水工程					
159	031001006018	PVC-U雨水管 dn110	m	40.00			
160	桂031004023003	PVC雨水斗 dn110	个	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第14页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
161	010101001004	平整场地	m²	10016.00			
162	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	817.16			
163	010103001004	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m³	653.56			
164	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m³	163.60			
165	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m³·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m³·km	654.40			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
166	010501001004	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	44.24			
167	010501003004	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	163.61			
168	010501006004	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m³	1.21			
169	桂010516005007	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1633			
170	桂010516005008	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	740			
171	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以上	t	4.045			
	6.	A.6 金属结构工程					
172	010603001004	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内	t	6.841			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第15页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含金属构件运输, 运距1KM					
173	010603003004	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	3.295			
174	010602003004	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	21.497			
175	010604001004	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁 $\square$ 50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	10.035			
176	010606001007	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	1.803			
177	010606001008	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.385			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
178	010901005004	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m ²	15981.41			
179	桂010902009004	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	11.112			
180	010805007004	大棚平开门(成品)	m ²	51.28			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
181	030404022004	手动卷膜器	套	38			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第16页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
182	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	190.72			
183	011702001008	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	891.84			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
4#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
184	030404017004	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
185	030406009004	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	5			
186	030411003004	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	121.58			
187	030413001004	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	86.48			
188	030411001004	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	10.65			
189	030411004004	配线 RVV-4*1.5mm²	m	496.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第17页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
190	031103027010	温湿度传感器 非标, 厂家配套	个	30			
191	031103027011	土壤传感器 非标, 厂家配套	个	15			
192	031103027012	光照度传感器 非标, 厂家配套	个	15			
		防雷工程					
193	030409003004	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪器, 所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	386.51			
194	030409002004	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	79.79			
195	030409001010	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
196	030409001011	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
197	030409001012	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	62			
198	030414011004	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
199	031001006019	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	5476.00			
200	031001006020	PE给水管 De90 1.0mpa	m	168.00			
201	030901013004	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	22			
202	031003001010	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
203	031001006021	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	3344.00			
204	031001006022	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	171.00			
205	031001006023	PE给水管 De90 1.0mpa	m	97.00			
206	031003001011	电磁阀De63 1.25mpa	个	9			
207	031003001012	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
208	030901003004	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	983			
209	031002001004	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色调和漆二道	kg	803.68			
		B9 排水工程					
210	031001006024	PVC-U雨水管 dn110	m	120.00			
211	桂031004023004	PVC雨水斗 dn110	个	30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第18页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
212	010101001005	平整场地	m ²	8736.00			
213	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m ³	641.66			
214	010103001005	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m ³	497.66			
215	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m ³	144.00			
216	桂010103003005	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 1. 增运运距暂按4KM计取，结算以实际运距为准	m ³ ·km	576.00			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
217	010501001005	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m ³	38.99			
218	010501003005	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼，碎石、中砂	m ³	143.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第19页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
219	010501006005	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次 灌浆	m³	1.06			
220	桂010516005009	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1426			
221	桂010516005010	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	681			
222	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	3.548			
	6.	A.6 金属结构工程					
223	010603001005	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌 矩形管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	5.797			
224	010603003005	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆 管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.750			
225	010602003005	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5 、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	19.098			
226	010604001005	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁□ 50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	8.920			
227	010606001009	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌 推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.734			
228	010606001010	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.434			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
229	010901005005	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m²	14426.74			
230	桂010902009005	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	9.979			
231	010805007005	大棚平开门(成品)	m²	55.94			
	14.	A.14 其他装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
232	030404022005	手动卷膜器	套	38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
233	011702001009	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	168.68			
234	011702001010	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	787.92			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
235	桂011708002004	混凝土泵送	m³	186.62			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
5#薄膜连栋温室棚-安装工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
236	030404017005	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
237	030406009005	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	5			
238	030411003005	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	112.21			
239	030413001005	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	86.22			
240	030411001005	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	49.40			
241	030411004005	配线 RVV-4*1.5mm ²	m	639.26			
242	031103027013	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	32			
243	031103027014	土壤传感器 非标,厂家配套	个	16			
244	031103027015	光照度传感器 非标,厂家配套	个	16			
		防雷工程					
245	030409003005	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	330.40			
246	030409002005	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	69.02			
247	030409001013	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
248	030409001014	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
249	030409001015	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	53			
250	030414011005	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
251	031001006025	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	4756.00			
252	031001006026	PE给水管 De90 1.0mpa	m	184.00			
253	030901013005	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	22			
254	031003001013	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
255	031001006027	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	2884.00			
256	031001006028	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	129.00			
257	031001006029	PE给水管 De90 1.0mpa	m	87.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第22页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
258	031003001014	电磁阀De63 1.25mpa	个	9			
259	031003001015	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
260	030901003005	水喷雾喷头 5428微,半径1.5m,120L/H	个	848			
261	031002001005	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,灰色 调和漆二道	kg	697.41			
		B9 排水工程					
262	031001006030	PVC-U雨水管 dn110	m	132.00			
263	桂031004023005	PVC雨水斗 dn110	个	33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
264	010101001006	平整场地	m²	9567.94			
265	010101004006	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m³	677.49			
266	010103001006	基础回填土 1.土质要求:回填土质符合设计要求	m³	524.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源					
267	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m³	152.51			
268	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m³·km	610.04			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
269	010501001006	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	41.25			
270	010501003006	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	152.51			
271	010501006006	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m³	0.99			
272	桂010516005011	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1591			
273	桂010516005012	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	616			
274	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	3.155			
	6.	A. 6 金属结构工程					
275	010603001006	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管、外遮阳立柱□50x50x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	9.344			
276	010603003006	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.671			
277	010602003006	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	21.888			
278	010604001006	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁□50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	22.778			
279	010606001011	钢支撑、钢拉条	t	4.289			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第24页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌 推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM					
280	010606001012	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: ZYXC热镀锌外遮阳斜 撑 Φ 32*2、热镀锌外遮阳纵向拉杆LG Φ 25*1.5\热镀锌外遮阳水平拉筋圆钢 Φ 10 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	8.839			
281	010606001013	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.937			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
282	010901005006	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m²	14619.26			
283	桂010902009006	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	10.668			
284	010805007006	大棚平开门(成品)	m²	53.64			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
285	030404022006	手动卷膜器	套	50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
286	011702001011	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	177.92			
287	011702001012	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	831.84			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
288	桂011708002005	混凝土泵送	m³	197.48			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
6#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
289	030404017006	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
290	030108001001	风机 AC380V/1.1KW	台	40			
291	030406009006	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	4			
292	030411003006	金属桥架100x50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	342.26			
293	030413001006	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	232.89			
294	030411001006	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	281.81			
295	030411004006	配线 RVV-4*1.5mm²	m	418.51			
296	030411004007	配线 RVV-4*2.5mm²	m	251.54			
297	030411004008	配线 RVV-4*4mm²	m	855.32			
298	031103027016	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	40			
299	031103027017	土壤传感器 非标,厂家配套	个	20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第26页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
300	031103027018	光照度传感器 非标, 厂家配套	个	20			
		防雷工程					
301	030409003006	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪器, 所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	342.87			
302	030409002006	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	71.31			
303	030409001016	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
304	030409001017	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
305	030409001018	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	55			
306	030414011006	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
307	031001006031	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	5199.00			
308	031001006032	PE给水管 De40 1.0mpa	m	38.00			
309	031001006033	PE给水管 De63 1.0mpa	m	116.00			
310	031001006034	PE给水管 De90 1.0mpa	m	209.00			
311	030901013006	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	46			
312	031003001016	闸阀De63 1.25mpa	个	1			
313	031003001017	闸阀De90 1.25mpa	个	2			
314	031001006035	PE给水管De50 1.25MPa	m	156.00			
315	031001006036	PE回水管De75 1.25MPa	m	139.00			
316	031003001018	截止阀De50 1.25mpa	个	66			
317	030211003001	湿帘供水水泵 Q=45m³/h, H=20m, N=5.0kW	台	5			
		喷淋灌溉工程					
318	031001006037	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	3099.00			
319	031001006038	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	213.00			
320	031001006039	PE给水管 De90 1.0mpa	m	150.00			
321	031003001019	电磁阀De63 1.25mpa	个	15			
322	031003001020	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
323	030901003006	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	923			
324	031002001006	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色调和漆二道	kg	763.83			
		B9 排水工程					
325	031001006040	PVC-U雨水管 dn110	m	152.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第27页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
326	桂031004023006	PVC雨水斗 dn110	个	38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
327	010101001007	平整场地	m ²	8256.00			
328	010101004007	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m ³	737.15			
329	010103001007	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m ³	592.18			
330	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m ³	144.97			
331	桂010103003007	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m ³ ·km	579.88			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
332	010501001007	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20	m ³	39.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第28页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂					
333	010501003007	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	144.97			
334	010501006007	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m³	1.10			
335	桂010516005013	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1391			
336	桂010516005014	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	804			
337	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	3.611			
	6.	A.6 金属结构工程					
338	010603001007	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	5.655			
339	010603003007	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	3.280			
340	010602003007	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	18.023			
341	010604001007	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁□50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	8.554			
342	010606001014	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.813			
343	010606001015	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.505			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
344	010901005007	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周	m²	13158.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第29页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 膜布品种、规格:国产10丝po膜					
345	桂010902009007	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	9.438			
346	010805007007	大棚平开门(成品)	m²	79.32			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
347	030404022007	手动卷膜器	套	45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
348	011702001013	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	173.04			
349	011702001014	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	804.96			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
350	桂011708002006	混凝土泵送	m³	188.23			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第30页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
7#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
351	030404017007	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
352	030406009007	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	6			
353	030411003007	金属桥架100*50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	234.21			
354	030413001007	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	166.60			
355	030411001007	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	12.73			
356	030411004009	配线 RVV-4*1.5mm ²	m	827.17			
357	031103027019	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	36			
358	031103027020	土壤传感器 非标,厂家配套	个	18			
359	031103027021	光照度传感器 非标,厂家配套	个	18			
		防雷工程					
360	030409003007	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	411.44			
361	030409002007	接地母线 -40X4不锈钢扁钢	m	83.88			
362	030409001019	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
363	030409001020	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
364	030409001021	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	66			
365	030414011007	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
366	031001006041	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	4406.00			
367	031001006042	PE给水管 De90 1.0mpa	m	208.00			
368	030901013007	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	32			
369	031003001021	闸阀De90 1.25mpa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		喷淋灌溉工程					
370	031001006043	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	2668.00			
371	031001006044	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	211.00			
372	031001006045	PE给水管 De90 1.0mpa	m	136.00			
373	031003001022	电磁阀De63 1.25mpa	个	12			
374	031003001023	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
375	030901003007	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	792			
376	031002001007	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色 调和漆二道	kg	660.88			
		B9 排水工程					
377	031001006046	PVC-U雨水管 dn110	m	152.00			
378	桂031004023007	PVC雨水斗 dn110	个	38			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
1.		A.1 土(石)方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第32页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
379	010101001008	平整场地	m ²	10680.00			
380	010101004008	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m ³	844.67			
381	010103001008	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m ³	674.03			
382	010103002008	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m ³	170.64			
383	桂010103003008	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m ³ ·km	682.56			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
384	010501001008	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m ³	45.95			
385	010501003008	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m ³	170.64			
386	010501006008	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m ³	1.24			
387	桂010516005015	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1739			
388	桂010516005016	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	686			
389	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	4.055			
	6.	A.6 金属结构工程					
390	010603001008	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1□60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	7.070			
391	010603003008	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单榀质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.533			
392	010602003008	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单榀质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	23.349			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第33页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
393	010604001008	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁□ 50*50*2.0、热镀锌纵梁 φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	10.233			
394	010606001016	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 φ 32*2、热镀锌 推杆 φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	3.399			
395	010606001017	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.386			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
396	010901005008	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m²	15401.12			
397	桂010902009008	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	11.122			
398	010805007008	大棚平开门(成品)	m²	42.00			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
399	030404022008	手动卷膜器	套	29			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
400	011702001015	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	196.56			
401	011702001016	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	921.60			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
402	桂011708002007	混凝土泵送	m³	220.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
8#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
403	030404017008	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
404	030406009008	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	5			
405	030411003008	金属桥架100x50 含桥架盖板、弯头等配件安装 安装方式:梁下150mm安装	m	146.32			
406	030413001008	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	104.08			
407	030411001008	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	9.15			
408	030411004010	配线 RVV-4*1.5mm ²	m	550.88			
409	031103027022	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	24			
410	031103027023	土壤传感器 非标,厂家配套	个	12			
411	031103027024	光照度传感器 非标,厂家配套	个	12			
		防雷工程					
412	030409003008	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	392.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
413	030409002008	接地母线 -40*4扁铁	m	79.62			
414	030409001022	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
415	030409001023	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
416	030409001024	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	63			
417	030414011008	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
418	031001006047	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	5978.00			
419	031001006048	PE给水管 De90 1.0mpa	m	240.00			
420	030901013008	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	20			
421	031003001024	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
422	031001006049	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	3649.00			
423	031001006050	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	124.00			
424	031001006051	PE给水管 De90 1.0mpa	m	98.00			
425	031003001025	电磁阀De63 1.25mpa	个	8			
426	031003001026	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
427	030901003008	水喷雾喷头 5428微, 半径1.5m, 120L/H	个	1061			
428	031002001008	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道, 灰色 调和漆二道	kg	854.60			
		B9 排水工程					
429	031001006052	PVC-U雨水管 dn110	m	96.00			
430	桂031004023008	PVC雨水斗 dn110	个	24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
431	010101001009	平整场地	m²	9664.00			
432	010101004009	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	779.92			
433	010103001009	基础回填土 1. 土质要求:回填土质符合设计要求 2. 密实度要求:压实系数满足设计要求 3. 填方材料品种:利用场内土源	m³	622.85			
434	010103002009	余土弃置 1. 废弃料品种:土方余土 2. 基本运距:1KM	m³	157.07			
435	桂010103003009	土(石)方运输增(减)m³·km 1. 增运运距暂按4KM计取, 结算以实际运距为准	m³·km	628.28			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
436	010501001009	基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	42.35			
437	010501003009	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:泵送商品砼, 碎石、中砂	m³	157.07			
438	010501006009	钢柱柱脚 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼二次灌浆	m³	1.14			
439	桂010516005017	高强螺栓 1. 规格: M16*550 2. 材质: Q235	套	1590			
440	桂010516005018	高强螺栓 1. 规格: M12*500 2. 材质: Q235	套	659			
441	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.873			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上					
	6.	A. 6 金属结构工程					
442	010603001009	组合型钢柱 1. 钢材品种、规格: Z1 $\square$ 60x80x2.0热镀锌矩形管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	6.464			
443	010603003009	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Z2 Φ 60*3.0热镀锌圆管、Z3 Φ 42*2.0热镀锌圆管 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	2.400			
444	010602003009	钢桁架 1. 钢材品种、规格: 热镀锌腹杆 Φ 25*1.5、热镀锌拱杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	20.871			
445	010604001009	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌横梁 $\square$ 50*50*2.0、热镀锌纵梁 Φ 25*2 Q235B 2. 单樘质量: 10t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	9.301			
446	010606001018	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆拱纵向系杆 Φ 25*1.5、热镀锌副拱杆 Φ 32*2、热镀锌推杆 Φ 32*2 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	3.066			
447	010606001019	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: JDC Φ 10热镀锌圆钢 Q235B 2. 单樘质量: 3t以内 3. 含金属构件运输, 运距1KM	t	0.301			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
448	010901005009	薄膜屋面 1. 部位: 顶面及四周 2. 膜布品种、规格: 国产10丝po膜	m ²	14969.28			
449	桂010902009009	屋面型钢天沟 1. 2mm厚镀锌钢板	t	10.829			
450	010805007009	大棚平开门(成品)	m ²	37.32			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
451	030404022009	手动卷膜器	套	32			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
452	011702001017	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	181.68			
453	011702001018	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	851.04			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
454	桂011708002008	混凝土泵送	m³	203.37			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
9#薄膜连栋温室棚-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
455	030404017009	配电箱 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	1			
456	030406009009	外遮阳电机 AC380V/0.75KW	台	5			
457	030411003009	金属桥架100x50 含桥架盖板、弯头等配件安装	m	164.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:梁下150mm安装					
458	030413001009	桥架支架制作安装 手工除轻锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆 两道	kg	117.10			
459	030411001009	刚性阻燃塑料管 PVC20	m	26.12			
460	030411004011	配线 RVV-4*1.5mm2	m	681.88			
461	031103027025	温湿度传感器 非标,厂家配套	个	24			
462	031103027026	土壤传感器 非标,厂家配套	个	12			
463	031103027027	光照度传感器 非标,厂家配套	个	12			
		防雷工程					
464	030409003009	避雷引下线 温室避雷保护可利用外遮阳框架作接闪 器,所有的钢立柱与锚栓作引下线	m	386.51			
465	030409001025	镀锌接地极 镀锌角钢45*45*4, L=2500mm	根	62			
466	030409002009	接地母线 -40*4扁铁	m	79.63			
467	030409001026	接地测试卡子 接地测试盒-40x4热镀锌扁钢	块	1			
468	030409001027	总等电位端子联接箱	根 (块)	1			
469	030414011009	接地装置调试 接地网	系统	1			
		灌溉给水工程					
470	031001006053	抗老化PE给水管 De16 1.0mpa	m	5389.00			
471	031001006054	PE给水管 De90 1.0mpa	m	204.00			
472	030901013009	手提式灭火器 灭火器级别2A	具	16			
473	031003001027	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
		喷淋灌溉工程					
474	031001006055	抗老化PE给水管 De25 1.0mpa	m	3288.00			
475	031001006056	抗老化PE给水管 De63 1.0mpa	m	115.00			
476	031001006057	PE给水管 De90 1.0mpa	m	177.00			
477	031003001028	电磁阀De63 1.25mpa	个	9			
478	031003001029	闸阀De90 1.25mpa	个	1			
479	030901003009	水喷雾喷头 5428微,半径1.5m,120L/H	个	949			
480	031002001009	管道支架安装 管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道,灰色 调和漆二道	kg	773.79			
		B9 排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
481	031001006058	PVC-U雨水管 dn110	m	88.00			
482	桂031004023009	PVC雨水斗 dn110	个	22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外配套-给水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
483	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土	m³	762.42			
484	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土	m³	1012.56			
485	040103001001	回填土方 1.填方材料品种:三类土	m³	1012.56			
486	040103001002	管道砂砾垫层	m³	548.03			
487	040103001003	管道砂垫层	m³	186.43			
488	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:挖方土 2.基本运距:1KM	m³	762.42			
489	桂010103003010	土(石)方运输增(减)m3·km 1.增运运距暂按4KM计取,结算以实际运距为准	m³·km	3049.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第41页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		管网工程					
490	040501004001	聚乙烯(PE)给水管 De160 1. 公称压力PN:1.25MPa 2. 含管道闭水试验 3. 连接形式:电热熔连接	m	839.00			
491	040501004002	聚乙烯(PE)给水管 De90 1. 公称压力PN:1.25MPa 2. 含管道闭水试验 3. 连接形式:电热熔连接	m	285.00			
492	040501004003	聚乙烯(PE)给水管 De110 1. 公称压力PN:1.25MPa 2. 含管道闭水试验 3. 连接形式:电热熔连接	m	440.00			
493	040502005001	闸阀 DN150 公称压力PN:1.6MPa	个	6			
494	030609001001	钢管 DN1000 1. 含管道刷油	m	1.00			
495	040502005002	防回流污染止回阀 DN150 公称压力PN:1.6MPa	个	3			
496	030211002001	变频恒压供水加压泵设备 型号: Q=70m³/h, H=30m, N=15kW	台	1			
497	030211002002	变频恒压供水加压泵设备 型号: Q=100m³/h, H=30m, N=22kW	台	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第42页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
室外配套-电气工程							
		分部分项工程					
		总平电气工程					
498	030401001001	杆上变压器 S13-M-630kVA 含调试费	台	1			
499	030404017010	户外配电箱 1. 安装方式:柱上安装	台	1			
500	030404017011	户外补偿箱	台	1			
501	030404020001	10kV瓷套跌落式熔断器 HRW11-10/200A, 带验电接地挂环	个	1			
502	030402010001	10kV线路型避雷器 YH5WS-17/50, 带脱离器	组	1			
503	030402010002	复合外套低压避雷器HY5W1.5-0.28/1.3kV HY5W1.5-0.28/1.3kV	组	1			
504	桂030408013001	变压器高压侧设备线夹	个	3			
505	030408001001	低压进线电缆7×BVV-240	m	10.00			
506	030411004012	双色铜芯线BVV-25	m	20.00			
507	030410001001	电杆组立	基	2			
508	030410001002	锥形混凝土电杆 φ 190×12m×K×Y	根	2			
509	030410001003	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘 0.6×0.6	块	2			
510	030410001004	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘 1.2/260	根	2			
511	030411001010	低压进线电缆保护管 φ 40 pvc管	m	49.00			
512	030411001011	低压电缆波纹保护管 φ 40 pvc管	m	12.00			
513	030410002001	高压进线横担L63×6 L=2500	条	2			
514	030410002002	角钢横担L63×6 L=3300	条	7			
515	030410002003	断器支撑撑担L63×6 L=700	条	3			
516	030410002004	隔离开关支撑横担L63×6 L=1500	条	2			
517	030307005001	设备支架制作安装	t	0.235			
518	030410002005	螺栓(配防盗螺母)M16×260	组	16			
519	030402006001	隔离刀闸(配套底板) GW9-630A	组	1			
520	030404017012	施肥机配电箱 AP-SF1~3 箱内元件按系统图 底边距地1.5m安装	台	3			
521	030404017013	抽水泵配电箱 AP-CS1~5 箱内元件按系统图 落地安装	台	5			
522	030404017014	蓄水池配电箱 AP-XS1~3 箱内元件按系统图 落地安装	台	3			
523	030408001002	电力电缆 JKLYJ-4×240	m	1100.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
524	030408001003	电力电缆YJV-1kV-4*6	m	129.74			
525	030408001004	电力电缆YJV-1kV-4*16	m	282.97			
526	030408001005	电力电缆YJV-1kV-4x95	m	18.30			
527	030408006001	户外电力电缆终端头制作JKLYJ-1KV-240	个	2			
528	030408006002	电力电缆头YJV-1kV-4*16	个	6			
529	030408006003	电力电缆头YJV-1kV-5x16	个	16			
530	030408006004	电力电缆头YJV-1kV-4x95	个	2			
531	030411001012	镀锌钢管埋地敷设SC40	m	19.38			
532	030411001013	镀锌钢管埋地敷设SC50	m	90.70			
533	030411001014	镀锌钢管埋地敷设SC100	m	6.35			
534	030411001015	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管SC40	m	8.50			
535	030411001016	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管SC50	m	12.00			
536	030411001017	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管SC100	m	1.50			
537	030411001018	其他电缆保护管敷设SC100	m	10.00			
538	030411001019	其他电缆保护管敷设SC50	m	80.00			
539	030411001020	其他电缆保护管敷设SC40	m	110.00			
540	020202003001	不锈钢栏杆 立柱支墩采用C25混凝土浇灌固定 立柱采用DN65×4不锈钢管 横杆采用DN50×3.5不锈钢管@200 门扇采用DN50×3.5不锈钢管	m	15.50			
		低压直线普通杆					
541	030410001005	电杆组立	基	12			
542	030410001006	电杆组立 混凝土电杆Y(BY)-Z-190×10-I Y(BY)-Z-190×10-I	根	12			
543	010404001001	C20现浇电杆基础	m³	21.07			
544	桂030413013001	土方开挖	m³	53.66			
545	010103001010	回填方	m³	31.89			
546	010103002010	余土弃置	m³	21.77			
547	030410002006	角钢横担DHD70/15-190I	付	12			
548	030410002007	蝶式绝缘子ED-1	只	48			
549	040901010001	单头螺栓 M16×120	套	48			
550	030410002008	扁铁抱箍 HDBG-70-200	组	12			
		低压转角普通杆					
551	030410001007	电杆组立	基	8			
552	030410001008	电杆组立 混凝土电杆BY-Z-190×10 BY-Z-190×10	根	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
553	010404001002	C20现浇电杆基础	m³	14.05			
554	桂030413013002	土方开挖	m³	35.77			
555	010103001011	回填方	m³	21.72			
556	010103002011	余土弃置	m³	14.05			
557	030410002009	角钢横担DHD70/15-230II	付	32			
558	030410002010	蝶式绝缘子ED-1	只	16			
559	040901010002	双头螺栓 MS18-350	套	64			
560	030410002011	耐张绝缘子串 SL-15/30	组	64			
561	030410002012	扁铁抱箍 HDBG-70-200	组	8			
562	040901010003	单头螺栓 M16x120	套	16			
563	030410002013	C型线夹	副	32			
		低压终端普通杆					
564	030410001009	电杆组立	基	6			
565	030410001010	电杆组立 混凝土电杆BY-Z-190×10 BY-Z-190×10	根	6			
566	010404001003	C20现浇电杆基础	m³	10.53			
567	桂030413013003	土方开挖	m³	26.83			
568	010103001012	回填方	m³	15.95			
569	010103002012	余土弃置	m³	10.88			
570	030410002014	角钢横担DHD70/15-230II	付	12			
571	030410002015	蝶式绝缘子ED-1	只	12			
572	040901010004	双头螺栓 MS18-350	套	24			
573	030410002016	耐张绝缘子串 SL-15/30	串	24			
574	040901010005	单头螺栓 M16x120	套	6			
575	030410002017	C型线夹	副	24			
		低压双回路杆					
576	030410001011	电杆组立	基	2			
577	030410001012	电杆组立 混凝土电杆BY-Z-190×10 BY-Z-190×10	根	1			
578	010404001004	C20现浇电杆基础	m³	3.51			
579	桂030413013004	土方开挖	m³	8.94			
580	010103001013	回填方	m³	5.31			
581	010103002013	余土弃置	m³	3.63			
582	030410002018	角钢横担DHD70/15-190I	付	4			
583	030410002019	蝶式绝缘子ED-1	只	16			
584	040901010006	单头螺栓 M16x120	套	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
585	030410002020	扁铁抱箍 HDBG-70-200	副	4			
		低压双回路杆(低压终端低压转角)					
586	030410001013	电杆组立	基	2			
587	030410001014	电杆组立 混凝土电杆BY-Z-190×10 BY-Z-190×10	根	2			
588	010404001005	C20现浇电杆基础	m³	3.51			
589	桂030413013005	土方开挖	m³	8.94			
590	010103001014	回填方	m³	5.31			
591	010103002014	余土弃置	m³	3.63			
592	030410002021	角钢横担DHD70/15-230II	付	12			
593	030410002022	蝶式绝缘子ED-1	只	4			
594	040901010007	双头螺栓 MS18-350	套	24			
595	030410002023	耐张绝缘子串 SL-15/30	组	24			
596	030410002024	扁铁抱箍 HDBG-70-200	组	2			
597	040901010008	单头螺栓 M16x120	套	4			
598	030410002025	C型线夹	副	24			
	030409	低压重复接地					
599	030410002026	C型线夹C22	副	6			
600	030411004013	铝芯低压电线(双塑) BLVV-120	m	42.00			
601	030410002027	铝线鼻子 DL-120	组	6			
602	030411001021	PVC阻燃管 Φ32	m	21.00			
603	030409003010	避雷引下线镀锌圆 钢 Φ16	m	25.20			
604	030411004014	配线绝缘铝芯线 BLVV-6	m	18.00			
605	030409002010	接地母线 水平接地极 -5X50 水平接地极 -5X50	m	138.00			
606	030409001028	垂直接地极 接地极 ∠50×5, L=2.5m	m	24.00			
607	030414011010	接地装置	系统 (组 根)	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外配套-土方工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
608	010101002001	挖一般土方(不装车) 土壤类别:综合类土考虑	m ³	26748.07			
609	010103001015	回填方 填方来源:利用开挖土 场内推距: 50m	m ³	26748.07			
610	040103001004	借土回填 填方来源:借土 填方材料品种:合格土 借土运距:2KM 含:挖土、装土、运土和填土	m ³	15512.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
611	011705001005	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
612	011705001006	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台次	1			
613	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外配套-蓄水池							
		分部分项工程					
	040601	水处理构筑物					
614	070105002001	成品镀锌板帆布水池 直径8米,高3m 采用成品镀锌板帆布水池	座	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
室外配套-抽水井							
		分部分项工程					
	040601	水处理构筑物					
615	桂041107003001	抽水井 1. 井深: 180米 2. 井径: φ 200 3. 含: 洗井及抽水试验 4. 钢制井壁管: DN200*4, 材质为直缝焊接钢管, 钢管内外防腐 5. 钢制缠丝过滤器: DN200*4, 材质为直缝焊接钢管, 钢管内外防腐 6. 沉砂管: DN200*4 7. 优质风干粘土球 8. PE100泵管(扬水管)DN90 9. DN90不锈钢法兰 10. 潜水泵: Q=15m³/h, H=120m, N=3KW, 一备一用 11. 钢板: δ 10, 500x500 12. 含: 砼基础制作安装 13. 含: 带帽地脚螺、栓塑料三通、塑料弯头、闸阀、水表、排水管等附件 14. 具体详见设计图纸	座	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
616	011705001007	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
617	011705001008	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台次	1			
618	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第49页 共50页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外配套-机耕路							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
619	040201002001	机耕路原土夯实 夯实度≥0.94	m²	4031.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
620	011705001009	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
621	011705001010	大型机械设备进出场及安拆 1、履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台次	1			
622	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
1#薄膜连栋温室棚-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
2#薄膜连栋温室棚-安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004003	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
10	桂031401010003	脚手架搭拆费				
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
4#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
10	桂031401010004	脚手架搭拆费				
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
5#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂031401002005	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
10	桂031401010005	脚手架搭拆费				
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
6#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调 、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
10	桂031401010006	脚手架搭拆费				
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
7#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调 、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
10	桂031401010007	脚手架搭拆费				
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第4页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
8#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
10	桂031401010008	脚手架搭拆费				
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
9#薄膜连栋温室棚-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
10	桂031401010009	脚手架搭拆费				
室外配套-给水工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外配套-电气工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	547.55	分部分项工程费及措施项目费
1#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	331.58	分部分项工程费及措施项目费
2#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1332.07	分部分项工程费及措施项目费
2#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	501.97	分部分项工程费及措施项目费
3#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	604.77	分部分项工程费及措施项目费
3#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	282.60	分部分项工程费及措施项目费
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1636.23	分部分项工程费及措施项目费
4#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	753.07	分部分项工程费及措施项目费
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1478.89	分部分项工程费及措施项目费
5#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第3页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	678.70	分部分项工程费及措施项目费
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2104.89	分部分项工程费及措施项目费
6#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1228.51	分部分项工程费及措施项目费
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1459.76	分部分项工程费及措施项目费
7#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	709.33	分部分项工程费及措施项目费
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第4页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1696.78	分部分项工程费及措施项目费
8#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	792.76	分部分项工程费及措施项目费
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1573.47	分部分项工程费及措施项目费
9#薄膜连栋温室棚-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	743.81	分部分项工程费及措施项目费
室外配套-给水工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	907.81	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第5页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
室外配套-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	842.99	分部分项工程费及措施项目费
室外配套-土方工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1063.45	分部分项工程费及措施项目费
室外配套-蓄水池			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.32	分部分项工程费及措施项目费
室外配套-抽水井			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	662.84	分部分项工程费及措施项目费
室外配套-机耕路			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第6页 共6页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共2页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
1#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
2#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
2#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
3#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
3#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
4#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
4#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
5#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
5#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
6#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
6#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
7#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
7#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
8#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
8#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
9#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修					
9#薄膜连栋温室棚-安装工程					
1	专业工程暂估价				
室外配套-给水工程					
1	专业工程暂估价				
室外配套-电气工程					
1	专业工程暂估价				
室外配套-土方工程					
1	专业工程暂估价				
室外配套-蓄水池					

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共2页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
1#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
1	050102015001	遮阳帘	m²	2752.00		
2	010810001001	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	240.00		
2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
3	050102015002	遮阳帘	m²	7753.76		
4	010810001002	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	1217.16		
3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
5	050102015003	遮阳帘	m²	3471.36		
6	010810001003	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	1130.00		
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
7	050102015004	遮阳帘	m²	10973.18		
8	010810001004	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	767.04		
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
9	050102015005	遮阳帘	m²	9854.21		
10	010810001005	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	1128.00		
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
11	050102015006	遮阳帘	m²	10535.04		
12	010810001006	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	944.00		
13	050102015007	湿帘 1. 厚度：100mm	m²	233.64		
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
14	050102015008	遮阳帘	m²	9321.02		
15	010810001007	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	722.56		
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
16	050102015009	遮阳帘	m²	10982.91		
17	010810001008	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	1670.92		
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修						
18	050102015010	遮阳帘	m²	9862.94		
19	010810001009	40目防虫网 1. 部位：侧立面垂直段	m²	1670.92		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1#薄膜连栋温室棚-建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
1#薄膜连栋温室棚-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
3#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
3#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
4#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
4#薄膜连栋温室棚-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
5#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
5#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
6#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
6#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
7#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
7#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
8#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
8#薄膜连栋温室棚-安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
9#薄膜连栋温室棚_建筑装饰装修				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
9#薄膜连栋温室棚-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外配套-给水工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
室外配套-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外配套-土方工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
室外配套-蓄水池				
一	2022市政综合工程一般计税法			
室外配套-抽水井				
一	2022市政综合工程一般计税法			
室外配套-机耕路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
室外配套-水肥一体化设备工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外配套-物联网智慧农业溯源监测监控系统				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:德保县那甲镇现代设施蔬菜产业示范基地

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。