

# 西林县西平乡那俄村克林屯至那燕沟产业道路硬化工程 预算书

( K0+000 ~ K1+455)

第一册 共一册

编制:

A21244548008158  
袁静  
中物联规划设计研究院  
有限公司  
有效期至:2026年01月25日

复核:

潘永凤  
中物联规划设计研究院  
有限公司  
有效期至:2026年01月25日

( 中物联规划设计研究院有限公司 )

零五年三月



## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡那俄村克林屯至那燕沟产业道路硬化工程

编制范围：西林县西平乡那俄村克林屯至那燕沟产业道路硬化工程

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			752664.38		100.00	
100	清单 第100章 总则			11123.12		1.48	
102	工程管理			11123.12		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	11123.12	11123.12	1.48	
200	清单 第200章 路基			7073.63		0.94	
202	场地清理			1244.03		0.17	
202-1	清理与掘除			1244.03		0.17	
-a	整修路基	m2	6547.5	1244.03	0.19	0.17	
203	挖方路基			5120.68		0.68	
203-1	路基挖方			5120.68		0.68	
-a	挖土方（普通土）	m3	1636	5120.68	3.13	0.68	
204	填方路基			708.92		0.09	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			708.92		0.09	
-a	利用土方	m3	148	708.92	4.79	0.09	
300	清单 第300章 路面			690112.93		91.69	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			133274.01		17.71	
306-1	碎石基层			133274.01		17.71	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	6236.5	133274.01	21.37	17.71	
312	水泥混凝土面板			549108.5		72.96	
312-1	水泥混凝土面板			549108.5		72.96	
-a	18厚C25混凝土路面	m2	5654.5	549108.5	97.11	72.96	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			7730.42		1.03	
313-1	路肩培土	m3	203.7	7730.42	37.95	1.03	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			44354.7		5.89	

编制：

复核：



扫描全能王 创建