

# 西林县八达镇坡皿村坡皿屯至那卡村志色屯水稻、沙糖桔产业 基地道路硬化工程预算书

( K0+000~K5+210 )


第一册 共一册

编制: 潘永凤 袁静

复核: 潘永凤

( 中物联规划设计研究院有限公司 )

二零一五年三月



# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县八达镇坡血村坡血屯至那卡村志屯电水稻、沙糖桔产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县八达镇坡血村坡血屯至那卡村志屯电水稻、沙糖桔产业  
 基础设施硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			2357661.28		100.00	
100	清单 第100章 总则			34842.29		1.48	
102	工程管理			34842.29		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	34842.29	34842.29	1.48	
200	清单 第200章 路基			12402.21		0.53	
202	场地清理			4470.8		0.19	
202-1	清理与掘除			4470.8		0.19	
-a	整修路基	m2	23530.5	4470.8	0.19	0.19	
203	挖方路基			7837.58		0.33	
203-1	路基挖方			7837.58		0.33	
-a	挖土方(普通土)	m3	2504.02	7837.58	3.13	0.33	
204	填方路基			93.83		0.00	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			93.83		0.00	
-a	利用土方	m3	19.63	93.83	4.78	0.00	
300	清单 第300章 路面			2183618.5		92.62	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			386311.09		16.39	
306-1	碎石基层			386311.09		16.39	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	21485.6	386311.09	17.98	16.39	
312	水泥混凝土面板			1751666.08		74.30	
312-1	水泥混凝土面板			1751666.08		74.30	
-a	18厚C30混凝土路面	m2	19394	1751666.08	90.32	74.30	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			45641.33		1.94	
313-1	路肩培土	m3	1202.67	45641.33	37.95	1.94	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			126098.28		5.35	

复核:

编制:

# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县八达镇坡血村坡血屯至那那卡村志屯水稻、沙糖桔产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县八达镇坡血村坡血屯至那那卡村志屯水稻、沙糖桔产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
419	圆管涵及倒虹吸管涵			126098.28		5.35	
419-1	1-φ0.8m 砼圆管涵	m	84 / 14	126098.28	1501.17 / 9007.02	5.35	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			700		0.03	
604	道路交通标志			700		0.03	
604-8	责任牌	个	1	700	700	0.03	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2357661.28		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价			2357661.28		100.00	

编制:

复核:

# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县八达镇坡血村坡血屯至那卡村志屯屯水稻、沙糖桔产业基地道路硬化工程  
 编制范围：西林县八达镇坡血村坡血屯至那卡村志屯屯水稻、沙糖桔产业基地道路硬化

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线	辅助生产	%	数量			
1001001	人工	工日	101.25	1842.339	6.795	1604.494	231.05							
1051001	机械工	工日	101.25	405.381	15.581	377.596	12.204							
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.36	4.292			4.292							
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4135	0.019		0.019								
2003008	钢管(无缝钢管)	t	5276.18	0.029			0.029							
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.025			0.025							
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	2.979			2.979							
2009028	铁件(铁件)	kg	5.62	1.754			1.754							
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.7	0.715			0.715							
3001001	石油沥青	t	4529.91	3.287		2.444	0.843							
3003002	汽油(92号)	kg	10.01	58.378			58.378							
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8	5214.068	553.217	4478.458	182.393							
3005001	煤	t	561.95	0.504		0.504								
3005002	电	kW·h	0.64	19758.56		19209.45	549.114							
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	886.493		781.465	105.028							
4003002	锯材(中板 δ=19~35mm,中方混 合规格)	m <sup>3</sup>	1504.42	0.143			0.143							
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m <sup>2</sup>	3.42	69.608			69.608							
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆)	m <sup>3</sup>	140	1707.068		1637.94	69.128							
5505005	片石(码方)	m <sup>3</sup>	110	196.259			196.259							
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	130	2995.39		2991.02	4.37							
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m <sup>3</sup>	105	2674.098		2674.098								
5509001	32.5级水泥	t	410	17.8			17.8							

编制:

复核: