

# 西林县普合苗族乡者底村新建上伟徕至豆腐沟沙糖桔产业基地 道路硬化项目预算书

( K0+000~K1+807)

第 一 册 共 一 册

编制:



复核:



( 中物联规划设计研究院有限公司 )

二零二五年三月





# 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县普合苗族乡者底村新建上伟徕至豆腐沟沙糖桔产业基地道路硬化项目  
 编制范围：西林县普合苗族乡者底村新建上伟徕至豆腐沟沙糖桔产业基地  
 道路硬化项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			840808.47		100.00	
100	清单 第100章 总则			12425.74		1.48	
102	工程管理			12425.74		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	12425.74	12425.74	1.48	
200	清单 第200章 路基			7326.25		0.87	
202	场地清理			1469.65		0.17	
202-1	清理与掘除			1469.65		0.17	
-a	整修路基	m2	7735	1469.65	0.19	0.17	
203	挖方路基			5367.92		0.64	
203-1	路基挖方			5367.92		0.64	
-a	挖土方(普通土)	m3	1714.99	5367.92	3.13	0.64	
204	填方路基			488.68		0.06	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			488.68		0.06	
-a	利用土方	m3	102.02	488.68	4.79	0.06	
300	清单 第300章 路面			766497.6		91.16	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			145852.16		17.35	
306-1	碎石基层			145852.16		17.35	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	7816.3	145852.16	18.66	17.35	
312	水泥混凝土面板			604873.04		71.94	
312-1	水泥混凝土面板			604873.04		71.94	
-a	18厚C30混凝土路面	m2	6697	604873.04	90.32	71.94	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			15772.4		1.88	
313-1	路肩培土	m3	415.61	15772.4	37.95	1.88	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			53858.88		6.41	

复核:

编制:

