

西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目 预算书

(K0+000~K3+684)


第一册 共一册

编制: A1124450000730 袁静

复核: 潘永凤

(中物联规划设计研究院有限公司)

二零二五年三月



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目
 编制范围：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			1748142.27		100.00	
100	清单 第100章 总则			25834.62		1.48	
102	工程管理			25834.62		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	25834.62	25834.62	1.48	
200	清单 第200章 路基			26726.74		1.53	
202	场地清理			3157.61		0.18	
202-1	清理与掘除			3157.61		0.18	
-a	整修路基	m2	16619	3157.61	0.19	0.18	
203	挖方路基			23212.61		1.33	
203-1	路基挖方			23212.61		1.33	
-a	挖土方(普通土)	m3	7416.17	23212.61	3.13	1.33	
204	填方路基			356.52		0.02	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			356.52		0.02	
-a	利用土方	m3	74.43	356.52	4.79	0.02	
300	清单 第300章 路面			1612044.91		92.21	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			286572.82		16.39	
306-1	碎石基层			286572.82		16.39	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	15357.6	286572.82	18.66	16.39	
312	水泥混凝土面板			1293236.87		73.98	
312-1	水泥混凝土面板			1293236.87		73.98	
-a	18厚C30混凝土路面	m2	13880.4	1293236.87	93.17	73.98	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			32235.22		1.84	
313-1	路肩培土	m3	849.413	32235.22	37.95	1.84	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			82836		4.74	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目
 编制范围：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
419	圆管涵及倒虹吸管涵			82836		4.74	
419-1	1-φ0.8m 砼圆管涵	m	54 / 9	82836	1534 / 9204	4.74	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			700		0.04	
604	道路交通标志			700		0.04	
604-8	责任牌	个	1	700	700	0.04	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计					0.04	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1748142.27		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价			1748142.27		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目
 编制范围：西林县那佐苗族乡弄合村四组沙糖桔产业基地道路硬化项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗						
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线				辅助生产 %	数量				
1001001	人工	工日	101.25	1314.461	20.158	1145.771	148.532										
1051001	机械工	工日	101.25	308.705	30.861	269.998	7.845										
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.36	2.759			2.759										
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4135	0.014		0.014											
2003008	钢管(无缝钢管)	t	5276.18	0.018			0.018										
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.016			0.016										
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	1.915			1.915										
2009028	铁件(铁件)	kg	5.62	1.128			1.128										
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.7	0.46			0.46										
3001001	石油沥青	t	4529.91	2.291		1.749	0.542										
3003002	汽油(92号)	kg	10.01	37.529			37.529										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8	4454.537	1133.394	3203.89	117.253										
3005001	煤	t	561.95	0.361		0.361											
3005002	电	kW·h	0.64	14101.31		13748.31	353.002										
3005004	水	m ³	3.84	626.58		559.062	67.518										
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混 合规格)	m ³	1504.42	0.092			0.092										
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m ²	3.42	44.748			44.748										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆 方)	m ³	145	1216.723		1172.283	44.44										
5505005	片石(码方)	m ³	120	126.167			126.167										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	140	2143.5		2140.691	2.809										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m ³	110	1911.407		1911.407											
5509001	32.5级水泥	t	420	11.443			11.443										

编制：_____
 复核：_____