

西林县西平乡那俄村各俄屯火地小组至岩真沙糖桔产业基地道路硬化工程预算书

(K0+000~K2+936)

第一册 共一册

编制：  袁静 
复核：  潘永凤 

(中物联规划设计研究院有限公司)

二零二五年三月



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡那俄村各俄屯火地小组至岩真沙糖桔产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县西平乡那俄村各俄屯火地小组至岩真沙糖桔产业基地道路硬化工程

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			1390093.47		100.00	
100	清单 第100章 总则			20543.25		1.48	
102	工程管理			20543.25		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	20543.25	20543.25	1.48	
200	清单 第200章 路基			25542.88		1.84	
202	场地清理			2510.58		0.18	
202-1	清理与掘除			2510.58		0.18	
-a	整修路基	m2	13213.6	2510.58	0.19	0.18	
203	挖方路基			22826.43		1.64	
203-1	路基挖方			22826.43		1.64	
-a	挖土方（普通土）	m3	7292.79	22826.43	3.13	1.64	
204	填方路基			205.87		0.01	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			205.87		0.01	
-a	利用土方	m3	42.98	205.87	4.79	0.01	
300	清单 第300章 路面			1269675.34		91.34	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			225840.11		16.25	
306-1	碎石基层			225840.11		16.25	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	12102.9	225840.11	18.66	16.25	
312	水泥混凝土面板			1018208.35		73.25	
312-1	水泥混凝土面板			1018208.35		73.25	
-a	18厚C30混凝土路面	m2	10928.5	1018208.35	93.17	73.25	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			25626.88		1.84	
313-1	路肩培土	m3	675.28	25626.88	37.95	1.84	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			73632		5.30	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡那俄村各俄屯火地小组至岩真沙糖桔产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县西平乡那俄村各俄屯火地小组至岩真沙糖桔产业基地道路硬化工程

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
419	圆管涵及倒虹吸管涵			73632		5.30	
419-1	1-φ0.8m 砼圆管涵	m	48 / 8	73632	1534 / 9204	5.30	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			700		0.05	
604	道路交通标志			700		0.05	
604-8	责任牌	个	1	700	700	0.05	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1390093.47		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			1390093.47		100.00	

编制：

复核：